28	243	243-902-0808	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-120	100 шт	0,0016	34684,00	–	55		55		60
						–	–			–	4	
			Итого по разделу 5					**3 178 622**				
			Итого по смете					**8 038 399**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 091 713				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					689 910				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					248 691				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 976 247				
			- накладные расходы, тенге					1 685 091				
			в т.ч. зарплата, тенге					151 658				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					595 437				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					120 576				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					8 158 975				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					57 113				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					8 216 088				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					164 322				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					8 380 409				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 005 649				
			Итого с НДС 12%					9 386 058				
			Тендерная скидка 5%					469 303				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**8 916 755**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нуоишбаев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Заказ 478-1

Наименование объекта: Благоустройство

Форма 4

АКТ №18

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №07-07-01. Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	м3	1179	61,75	61,75	72803	72803	0	15764	95652
							18,57		21894	–	7085	
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	1179	57,17	57,17	67403	67403	0	14592	88555
							17,19		20267	–	6560	
3	3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	м3	350	61,75	61,75	21613	21613	0	4680	28396
							18,57		6500	–	2103	
4	4	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	350	57,17	57,17	20010	20010	0	4332	26289

							17,19		6017	–	1947	
5	5	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км Коб =1,65	т.км	1198,56	29,00		34758		34758		37539
						–				–	2781	
6	6	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (насыпь+привозной грунт)	м3	1905,4	124,48	124,48	237184	237184	0	50993	311231
							37,17		70824	–	23054	
7	7	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =9	м3	17148,6	8,43	8,43	144563	144563	0	34819	193732
							2,82		48359	–	14350	
8	8	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка под покрытия)	м3	141,6	61,75	61,75	8744	8744	0	1893	11488
							18,57		2630	–	851	
9	9	1101-0107-0111	Обваловка сооружений.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1	м3	8,9	256,49	242,21	2283	2156	0	498	3003
						14,28	63,36	127	564	–	222	
10	10	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка плодородного слоя)	м3	1949,9	61,75	61,75	120406	120406	0	26071	158195
							18,57		36210	–	11718	
			Итого по смете					**954 080**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					127				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					694 882				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					213 265				
			- накладные расходы, тенге					153 642				
			в т.ч. зарплата, тенге					13 828				
			- перевозка грузов, тенге					34 758				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					70 671				

			Временные здания и сооружения (1,5%)					14 311				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					968 391				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					6 779				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					975 170				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					19 503				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					994 673				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					119 361				
			Итого с НДС 12%					1 114 034				
			Тендерная скидка 5%					55 702				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 058 333**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нуспанбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Заказ 478-1

Наименование объекта: Благоустройство

Форма 4

АКТ №19

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №07-07-02. Покрытия

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Тип I										
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	164,59	9219,81	1347,41	1517489	221770	1262585	96161	1742742
						201,31	339,66	33134	55905	–	129092	
2	2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1645,9	2178,74	304,48	3585988	501144	3006138	266049	4160200
						47,82	101,85	78707	167635	–	308163	
3	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	541,5	3339,03	41,00	1808085	22202	1199655	643185	2647371
						1082,60	17,2	586228	9314	–	196102	
4	6	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	23,2845	74795,00		1741564		1741564		1880889
						–				–	139325	

			Итого по разделу 1					**10431203**				
		Раздел 2 Тип II										
5	7	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	1100,9	2178,74	304,48	2398575	335202	2010728	177953	2782651
						47,82	101,85	52645	112127	–	206122	
6	8	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108% Коб =-3	м2	-3302,7	125,24	11,78	-413630	-38906	-374724	-14803	-462707
							4,15	0	-13706	–	-34275	
7	12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	389	3339,03	41,00	1298883	15949	861802	462048	1901805
						1082,60	17,2	421131	6691	–	140874	
8	13	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	5,835	74795,00		436429		436429		471343
						–				–	34914	
			Итого по разделу 2					**4693091**				
		Раздел 3 Тип III										
9	17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	96,132	9219,81	1347,41	886319	129529	737437	56165	1017882
						201,31	339,66	19352	32652	–	75399	
10	23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	120,5	3339,03	41,00	402353	4941	266959	143128	589120
						1082,60	17,2	130453	2073	–	43638	
11	24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	1,8075	74795,00		135192		135192		146007

						–				–	10815	
			Итого по разделу 3					**1753009**				
		Раздел 4 Тип IV										
12	17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	40,368	9219,81	1347,41	372185	54392	309667	23585	427432
						201,31	339,66	8126	13711	–	31662	
13	23	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	62,9	3339,03	41,00	210025	2579	139351	74712	307516
						1082,60	17,2	68096	1082	–	22779	
14	24	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,9435	74795,00		70569		70569		76215
						–				–	5646	
			Итого по разделу 4					**811162**				
		Раздел 5 Тип V										
15	28	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	0,83	9219,81	1347,41	7652	1118	6367	485	8788
						201,31	339,66	167	282	–	651	
			Итого по разделу 5					**8788**				
		Раздел 6 Тип VI										
16	30	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	18	9219,81	1347,41	165957	24253	138080	10516	190591
						201,31	339,66	3624	6114	–	14118	
17	35	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	26,9	3339,03	41,00	89820	1103	59595	31951	131513
						1082,60	17,2	29122	463	–	9742	
18	36	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,4035	74795,00		30180		30180		32594
						–				–	2414	

			Итого по разделу 6					**354698**				
			Итого по смете					**18 051 952**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 430 786				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 275 276				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					394 342				
			- накладные расходы, тенге					12 037 573				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 971 138				
			- перевозка грузов, тенге					177 402				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 337 182				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					270 779				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					18 322 731				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					128 259				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					18 450 990				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					369 020				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					18 820 010				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					2 258 401				
			Итого с НДС 12%					21 078 411				
			Тендерная скидка 5%					1 053 921				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**20 024 491**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 22.3.2 от 09.08.22 г. Цены регионе Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости Заказ 478-1

Наименование объекта: Благоустройство

Форма 4

АКТ №20

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №07-01-04. Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 МАФ по УСН РК 8.02-03-2019										
1	1	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	169	54846,00	8859,00	9268974	1497171	6699329	1518984	11650994
						6346,00	3531,00	1072474	596739	–	863037	
2	2	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	174098,00	1335,00	174098	1335	139176	30982	221486
						33587,00	459,00	33587	459	–	16406	
3	3	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	409645,00	6023,00	819290	12046	738308	67398	957623
						34468,00	2564,00	68936	5128	–	70935	
			Итого по разделу 1					**12 830 104**				
			Итого по смете					**12 830 104**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 208 584				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 511 887				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					602 785				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 715 989				
			- накладные расходы, тенге					1 648 346				
			в т.ч. зарплата, тенге					148 351				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					966 784				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					192 452				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					13 022 556				
			Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)					91 158				
			Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям					13 113 713				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					262 274				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					13 375 988				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 605 119				
			Итого с НДС 12%					14 981 106				
			Тендерная скидка 5%					749 055				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**14 232 051**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Кусипбаев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-061140023749-20221103-40103923
1.1. Номер учетной системы: 00000000018
2. Дата выписки: 03.11.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 28.10.2022
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 061140023749
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1 серия: 60001
9.2 номер: 0066209
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ898560000000631697 1
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 220740005695
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение: v
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: За строительно-монтажные работы КНП 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 061140023749
25.2. Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
25.3 Адрес отправки: 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 220740005695
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: Доп. согл № 04 от 19.10.2022 г Договор №413\11\21
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 25.11.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Сагакурес Аксуского района
31.1 Условия поставки: (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 15
32.2 дата: 28.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района			усл.	1	180 584 515,18	180 584 515,18	0	0	180 584 515,18	12%	21 670 141,82	202 254 657			1	
				Всего по счету				180 584 515,18			180 584 515,18		21 670 141,82	202 254 657				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: WWMINCIbsj3rXDKxEF8yQajrtl2TcKZveWYAfOnTEoLAbtk5TL0CBATeZqIVj0WUup3KylW2C7bd7mRMWOlPOw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О.(при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

ш.к. Сагакурес
Ф-3 № 4 октябрь 2022г
202254657тг.