41	161	235-104-0204	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55 °С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера	1 м2	7,44	4 984,00	-	37 081		37 081		40 047,00
						-	-				2 966,00	
42	162	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94% Коб =6	м2 стяжки	44,64	242,90	5,83	10 843	260	10 308	398,00	12 140,00
						6,15	3,32	275	148		899,00	
43	163	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	7,44	1 207,22	34,16	8 982	254	5 091	3 559,00	13 544,00
						488,79	20,07	3 637	149		1 003,00	
44	164	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =2	м2 стяжки	14,88	182,66	5,83	2 718	87	2 541	131,00	3 077,00
						6,04	3,32	90	49		228,00	
		Итого по разделу 10				**2 776 903,00**						

Раздел 11 Фасад

45	169	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	370,3	936,83	4,92	346 908	1 822	259 958	68 772,00	448 934,00
						229,89	2,26	85 128	837		33 254,00	
46	171	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	28,9	2 198,16	5,55	63 527	160	44 741	14 938,00	84 742,00
						644,49	1,62	18 626	47		6 277,00	
47	172	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80%	м2 поверхности облицовки	60,1	11 242,60	119,52	675 680	7 183	203 131	374 017,00	1 133 673,00
						7 743,19	35,86	465 366	2 155		83 976,00	
		Итого по разделу 11				**1 667 349,00**						

Раздел 14 Входные группы

14.1 Крыльцо Кр 5

48	178	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,7	1 115,99	-	6 361			4 580,00	11 816,00

			НР=72%			1 115,99	-	6 361			875,00	
49	179	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	5,7	228,21	108,76	1 301	620		693,00	2 154,00
						119,45	49,53	681	282		160,00	
50	180	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	4,3	41 067,73	2 346,08	176 591	10 088	154 342	13 222,00	204 998,00
						2 828,20	551,00	12 161	2 369		15 185,00	
51	181	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04324	481 766,00	-	20 832		20 832		22 499,00
						-	-				1 667,00	
52	182	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0263	1 304 968,32	1 816,32	34 321	48	25 238	8 241,00	45 967,00
						343 530,00	800,67	9 035	21		3 405,00	

14.3 Крыльцо Кр 6

53	201	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,6	1 115,99	-	4 018			2 893,00	7 464,00
						1 115,99	-	4 018			553,00	
54	202	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3,6	228,21	108,76	822	392		438,00	1 361,00
						119,45	49,53	430	178		101,00	
55	203	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	2,3	41 067,73	2 346,08	94 456	5 396	82 555	7 073,00	109 651,00
						2 828,20	551,00	6 505	1 267		8 122,00	
56	204	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02594	481 766,00	-	12 497		12 497		13 497,00
						-	-				1 000,00	
57	205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,01754	1 304 968,32	1 816,32	22 889	32	16 832	5 496,00	30 656,00
						343 530,00	800,67	6 026	14		2 271,00	

14.5 Вход в подвал

58	225	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	1,2	41 067,73	2 346,08	49 281	2 815	43 072	3 690,00	57 209,00
						2 828,20	551,00	3 394	661		4 238,00	
59	226	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01466	481 766,00	-	7 063		7 063		7 628,00
						-	-				565,00	

Итого по разделу 14 **514 900,00**

Итого по смете **15 517 069,00**

в том числе	10 343 623,91	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 765 739,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 360,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 016,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 302 522,00	
- накладные расходы, тенге	4 024 032,00	
в т.ч. зарплата, тенге	362 162,88	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 149 412,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		232 756
Итого с временными зданиями и сооружениями		15 749 825
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		110 249
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		15 860 074
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		317 201

Итого с непредвиденными работами и затратами (12 %)	16 177 275
Итого с НДС 12%	1 941 273
Тендерная скидка 5%	18 118 548
Понижающий коэффициент составляет 0,95	905 927
Итого с учетом понижающего коэффициента	**17 212 621**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:

_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 2

Форма 4

АКТ №25

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-03-02. Отопление и вентиляция . Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление												
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	29,64	22 834,88	209,06	676 826	6 197	636 184	36 881,00	770 804,00
						1 162,13	107,56	34 446	3 188		57 097,00	
2	2	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	27	654,95	0,81	17 684	22	527	16 802,00	37 245,00
						634,64	0,38	17 135	10		2 759,00	
3	3	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	27	7 362,00	-	198 774		198 774		214 676,00
						-	-				15 902,00	
4	4	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	27	5 593,00	-	151 011		151 011		163 092,00
						-	-				12 081,00	
5	5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на	шт.	2	845,22	2,77	1 690	6	172	1 485,00	3 429,00

			резьбовом соединении НР=98%			756,68	0,83	1 513	2		254,00	
6	6	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	18 100,00	-	36 200		36 200		39 096,00
						-	-				2 896,00	
7	7	242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	27	5 769,00	-	155 763		155 763		168 224,00
						-	-				12 461,00	
8	8	242-204-0703	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	7 958,00	-	15 916		15 916		17 189,00
						-	-				1 273,00	
10	10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	48	2 165,88	26,28	103 962	1 261	75 800	26 833,00	141 259,00
						560,44	10,00	26 901	480		10 464,00	
11	11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	124	1 769,35	26,28	219 399	3 259	146 646	69 320,00	311 817,00
						560,44	10,00	69 495	1 240		23 098,00	
12	12	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	65	2 725,38	26,28	177 150	1 708	139 013	36 337,00	230 566,00
						560,44	10,00	36 429	650		17 079,00	
13	13	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	25	5 694,19	113,26	142 355	2 832	104 651	35 013,00	191 558,00
						1 394,90	34,21	34 873	855		14 190,00	
22	22	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	9,5	708,00	-	6 726		6 726		7 264,00
						-	-				538,00	
23	23	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы) НР=98%	м трубопровода	3	4 623,00	78,25	13 869	235	9 848	3 781,00	19 062,00
						1 262,14	24,05	3 786	72		1 412,00	

24	24	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	1 м	3	765,00	-	2 295		2 295		2 479,00
						-	-				184,00	
		Итого по разделу 1				**2 317 760,00**						

Раздел 2 Тепловой узел

25	25	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,5	2 165,88	26,28	1 083	13	790	279,00	1 471,00
						560,44	10,00	280	5		109,00	
26	26	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,5	1 769,35	26,28	885	13	591	279,00	1 257,00
						560,44	10,00	280	5		93,00	
27	27	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,5	2 725,38	26,28	1 363	13	1 069	279,00	1 773,00
						560,44	10,00	280	5		131,00	
28	28	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,5	4 623,00	78,25	2 312	39	1 641	630,00	3 177,00
						1 262,14	24,05	631	12		235,00	
29	29	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1	5 694,19	113,26	5 694	113	4 186	1 400,00	7 662,00
						1 394,90	34,21	1 395	34		568,00	
		Итого по разделу 2				**15 340,00**						

Раздел 3 Теплоснабжение систем П-1, П-2

52	52	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,5	1 930,00	64,29	2 895	96	1 203	1 594,00	4 848,00
						1 063,97	20,57	1 596	31		359,00	

53	53	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,5	4 623,00	78,25	6 935	117	4 924	1 890,00	9 531,00
						1 262,14	24,05	1 893	36		706,00	
54	54	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	22	3 867,89	64,29	85 094	1 414	60 272	23 383,00	117 155,00
						1 063,97	20,57	23 407	453		8 678,00	
55	55	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	4	3 016,76	162,64	12 067	651	1 215	10 146,00	23 990,00
						2 550,45	37,74	10 202	151		1 777,00	
56	56	242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	10 664,00	-	21 328		21 328		23 034,00
						-	-				1 706,00	
57	57	242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	13 824,00	-	27 648		27 648		29 860,00
						-	-				2 212,00	
58	58	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	2	2 976,39	122,27	5 953	245	607	5 036,00	11 868,00
						2 550,45	18,87	5 101	38		879,00	
59	59	242-207-3502	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	4 752,00	-	9 504		9 504		10 264,00
						-	-				760,00	

Итого по разделу 3 **230 550,00**

Раздел 4 Вентиляция

4.1 П-1 (начало)

76	76	1120-0101-0410	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали. толщина 0.6 мм.	м2 поверхности воздуховодов	29,12	6 302,27	51,40	183 522	1 497	123 691	57 767,00	260 592,00

			периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%			2 003,24	21,00	58 334	612		19 303,00	
77	77	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	0,2	7 682,00	-	1 536		1 536		1 659,00
						-	-				123,00	
4.2 П-2												
96	96	1120-0101-0112	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	33,8	9 885,95	48,53	334 145	1 640	291 324	40 916,00	405 066,00
						1 218,36	16,85	41 181	570		30 005,00	
97	97	1120-0101-0111	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	17,46	10 194,60	45,78	177 998	799	150 880	26 060,00	220 383,00
						1 507,36	15,66	26 319	273		16 325,00	
98	98	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	2,99	10 713,58	51,40	32 034	154	25 890	5 932,00	41 003,00
						2 003,24	21,00	5 990	63		3 037,00	
99	99	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	12,69	9 082,65	55,14	115 259	700	85 179	29 073,00	155 879,00
						2 315,22	22,56	29 380	286		11 547,00	
100	100	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	4,8	7 682,00	-	36 874		36 874		39 824,00
						-	-				2 950,00	
4.3 В-2												
115	115	1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	4,24	9 409,82	56,84	39 898	241	29 840	9 718,00	53 585,00
						2 315,22	23,29	9 817	99		3 969,00	
116	116	1120-0101-0107	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	8,79	10 921,27	51,09	95 998	449	77 940	17 388,00	122 457,00
						2 003,24	15,39	17 608	135		9 071,00	
4.4 В-3												

130	130	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	12,46	10 713,58	51,40	133 491	640	107 890	24 718,00	170 866,00
						2 003,24	21,00	24 960	262		12 657,00	
131	131	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (переход) НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	0,33	10 713,58	51,40	3 535	17	2 857	655,00	4 525,00
						2 003,24	21,00	661	7		335,00	
4.5 В-10, ВЕ-14 - ВЕ-20												
147	147	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	50,76	9 082,65	55,14	461 035	2 799	340 716	116 293,00	623 514,00
						2 315,22	22,56	117 521	1 145		46 186,00	

Итого по разделу 4	**2 099 353,00**	
Итого по смете	**4 663 003,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	601 414,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 170,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 719,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 089 121,00	
- оборудование, тенге		
- накладные расходы, тенге	599 888,00	
в т.ч. зарплата, тенге	53 989,92	
- сметная прибыль (8 %), тенге	345 409,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		69 945
Итого с временными зданиями и сооружениями		4 732 948
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		33 131
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		4 766 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		95 322

Итого с непредвиденными работами и затратами	4 861 400
Налог на добавленную стоимость (12 %)	583 368
Итого с НДС 12%	5 444 768
Тендерная скидка 5%	272 238
Понижающий коэффициент составляет 0,95	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**5 172 530**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:

_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района

Наименование объекта: Блок 2

Форма 4

АКТ №26

Обоснование: Локальная смета №02-03-03. Водопровод и канализация. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.22 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата- / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Водоснабжение.Блок2												
1.1 Ввод												
1	1	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	5 694,19	113,26	28 471	566	20 930	7 003,00	38 312,00
						1 394,90	34,21	6 975	171		2 838,00	
2	2	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	5	2 431,00	-	12 155		12 155		13 127,00
						-	-				972,00	
3	3	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр) НР=98%	м трубопровода	1	34 211,79	418,26	34 212	418	29 502	4 321,00	41 616,00
						4 291,98	116,60	4 292	117		3 083,00	
4	4	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	1 м	1	20 158,00	-	20 158		20 158		21 771,00
						-	-				1 613,00	
5	5	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км трубопровода	0,005	747 775,99	48 123,29	3 739	241	1 635	1 846,00	6 032,00

			Нанесение весьма усиленной антикоррози... битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%			372 708,00	245,31	1 864	1		447,00	
6	6	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,001	2 381 839,59 652 239,00	379 886,67 75 992,05	2 382 652	380 76	1 350	721,00 248,00	3 351,00
7	7	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5 НР=91%	м3	0,05	39 351,65 1 784,70	1 529,01 342,11	1 968 89	76 17	1 802	96,00 165,00	2 229,00
1.2 Водомерный узел 1												
8	13	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,3	2 288,78 635,92	30,10 11,70	687 191	9 4	487	191,00 70,00	948,00
9	14	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,2	5 764,78 980,13	70,82 27,61	12 683 2 156	156 61	10 370	2 173,00 1 188,00	16 044,00
1.3 Водомерный узел 2												
10	24	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,3	2 288,78 635,92	30,10 11,70	687 191	9 4	487	191,00 70,00	948,00
11	25	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	0,6	2 761,61 635,92	30,10 11,70	1 657 382	18 7	1 257	381,00 163,00	2 201,00
12	26	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,2	3 106,45 635,92	30,10 11,70	6 834 1 399	66 26	5 369	1 397,00 658,00	8 889,00
1.5 Холодное водоснабжение												
13	33	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	110	2 288,78 635,92	30,10 11,70	251 766 69 951	3 311 1 287	178 504	69 813,00 25 726,00	347 305,00
14	34	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	22	2 386,14 635,92	30,10 11,70	52 495 13 990	662 257	37 843	13 962,00 5 317,00	71 774,00
15	35	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	2 761,61 635,92	30,10 11,70	33 139 7 631	361 140	25 147	7 616,00 3 260,00	44 015,00

16	36	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	6	3 106,45	30,10	18 639	181	14 643	3 808,00	24 243,00
						635,92	11,70	3 816	70		1 796,00	
17	37	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2	4 267,40	52,97	8 535	106	6 795	1 642,00	10 991,00
						817,07	20,95	1 634	42		814,00	
18	38	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	30	5 764,78	70,82	172 943	2 125	141 415	29 627,00	218 776,00
						980,13	27,61	29 404	828		16 206,00	
19	39	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	44	1 051,00	-	46 244		46 244		49 944,00
						-	-				3 700,00	
20	40	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	1 247,00	-	3 741		3 741		4 040,00
						-	-				299,00	
21	41	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	1 665,00	-	1 665		1 665		1 798,00
						-	-				133,00	
22	42	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2 527,00	-	2 527		2 527		2 729,00
						-	-				202,00	
23	43	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	1	4 895,00	-	4 895		4 895		5 287,00
						-	-				392,00	
24	44	242-301-1207	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	1 шт.	3	7 151,00	-	21 453		21 453		23 169,00
						-	-				1 716,00	
		Итого по разделу 1				**959 539,00**						

Раздел 2 Горячее водоснабжение

25	58	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	85	2 288,78	30,10	194 546	2 559	137 935	53 947,00	268 373,00
						635,92	11,70	54 053	995		19 880,00	

26	59	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	44	2 386,14	30,10	104 990	1 324	75 685	27 925,00	143 548,00
						635,92	11,70	27 980	515		10 633,00	
27	60	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	24	2 761,61	30,10	66 279	722	50 294	15 232,00	88 032,00
						635,92	11,70	15 262	281		6 521,00	
28	61	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	24	3 106,45	30,10	74 555	722	58 570	15 232,00	96 970,00
						635,92	11,70	15 262	281		7 183,00	
29	62	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	18	3 773,64	30,10	67 926	542	55 937	11 425,00	85 699,00
						635,92	11,70	11 447	211		6 348,00	
30	63	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	43	1 051,00	-	45 193		45 193		48 808,00
						-	-				3 615,00	
31	64	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1 247,00	-	6 235		6 235		6 734,00
						-	-				499,00	
32	65	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	1 665,00	-	4 995		4 995		5 395,00
						-	-				400,00	
33	66	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	2	2 527,00	-	5 054		5 054		5 458,00
						-	-				404,00	
34	67	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	1	3 436,00	-	3 436		3 436		3 711,00
						-	-				275,00	
35	68	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	5 015,00	-	5 015		5 015		5 416,00
						-	-				401,00	
36	69	242-301-0403	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	1	6 086,00	-	6 086		6 086		6 573,00
						-	-				487,00	