37	70	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	13 846,00	-	13 846		13 846		14 954,00
						-	-				1 108,00	
38	71	242-304-0202	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	1 шт.	1	17 078,00	-	17 078		17 078		18 444,00
						-	-				1 366,00	

Итого по разделу 2 **798 115,00**

Раздел 3 Канализация К1

3.1 Канализация

39	81	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	13	16 931,92	151,07	220 115	1 964	191 520	26 750,00	266 614,00
						2 048,56	51,14	26 631	665		19 749,00	
40	82	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	27	1 149,26	1,89	31 030	51	74	30 305,00	66 242,00
						1 144,64	0,65	30 905	18		4 907,00	
41	83	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	27	490,00	-	13 230		13 230		14 288,00
						-	-				1 058,00	
42	84	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	42	1 109,60	4,62	46 603	194	310	45 239,00	99 189,00
						1 097,60	1,49	46 099	63		7 347,00	
43	85	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	42	1 799,00	-	75 558		75 558		81 603,00
						-	-				6 045,00	
44	86	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	488,00	-	2 440		2 440		2 635,00
						-	-				195,00	
45	87	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	8	162,00	-	1 296		1 296		1 400,00
						-	-				104,00	
46	88	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	583,00	-	3 498		3 498		3 778,00
						-	-				280,00	

47	89	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	147,00	-	735	735	59,00	794,00
						-	-				
48	90	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	362,00	-	1 448	1 448	116,00	1 564,00
						-	-				
49	91	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	956,00	-	1 912	1 912	153,00	2 065,00
						-	-				
50	92	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	94,00	-	940	940	75,00	1 015,00
						-	-				
51	93	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	8	319,00	-	2 552	2 552	204,00	2 756,00
						-	-				
52	94	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	17	94,00	-	1 598	1 598	128,00	1 726,00
						-	-				
53	95	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	319,00	-	1 914	1 914	153,00	2 067,00
						-	-				
54	96	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	79,00	-	790	790	63,00	853,00
						-	-				
55	97	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	8	260,00	-	2 080	2 080	166,00	2 246,00
						-	-				
56	98	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	319,00	-	1 914	1 914	153,00	2 067,00
						-	-				
57	99	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	1 шт.	6	176,00	-	1 056	1 056	84,00	1 140,00
						-	-				

58	100	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	846,00	-	1 692		1 692		1 827,00
						-	-				135,00	
59	101	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	6	44,00	-	264		264		285,00
						-	-				21,00	
60	102	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	125,00	-	625		625		675,00
						-	-				50,00	
61	103	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	17,6	708,00	-	12 461		12 461		13 458,00
						-	-				997,00	
		Итого по разделу 3				**570 287,00**						

Раздел 5 Канализация К3

62	132	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98%	м труб	5	16 931,92	151,07	84 660	755	73 661	10 289,00	102 545,00
						2 048,56	51,14	10 243	256		7 596,00	
63	133	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	34	1 149,26	1,89	39 075	64	93	38 161,00	83 415,00
						1 144,64	0,65	38 918	22		6 179,00	
64	134	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	34	490,00	-	16 660		16 660		17 993,00
						-	-				1 333,00	
65	135	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	18	1 109,60	4,62	19 973	83	133	19 388,00	42 510,00
						1 097,60	1,49	19 757	27		3 149,00	
66	136	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	18	1 799,00	-	32 382		32 382		34 973,00
						-	-				2 591,00	
		Итого по разделу 5				**281 436,00**						
		Итого по смете				**2 609 377,00**						

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 174,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 665,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 442,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 518 569,00	
- накладные расходы, тенге	438 681,00	
в т.ч. зарплата, тенге	39 481,29	
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 286,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		39 141
Итого с временными зданиями и сооружениями		2 648 518
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		18 540
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		2 667 057
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		53 341
Итого с непредвиденными работами и затратами		2 720 398
Налог на добавленную стоимость (12 %)		326 448
Итого с НДС 12%		3 046 846
Тендерная скидка 5%		152 342
Понижающий коэффициент составляет 0,95		
Итого с учетом понижающего коэффициента		**2 894 504**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 2

Форма 4

АКТ №27

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-04-01. Общестроительные работы. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 5 Стены , перегородки												
1	20	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=90%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,22	5 717,50	40,25	201 370	1 418	135 094	58 910,00	281 102,00
						1 841,53	16,96	64 859	597		20 822,00	
		Итого по разделу 5				**281 102,00**						
Раздел 7 Проемы												
7.2 Двери												
2	50	1110-0402-0502	Проемы дверные . Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90%	м2 проемов	5,04	3 270,39	184,37	16 483	929	835	13 616,00	32 507,00
						2 920,40	81,41	14 719	410		2 408,00	

3	51	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	5,04	55 181,00	-	278 112		278 112		300 361,00
						-	-				22 249,00	
4	53	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	9,87	7 373,00	-	72 772		72 772		78 594,00
						-	-				5 822,00	
5	54	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	1 м2	3,96	9 065,00	-	35 897		35 897		38 769,00
						-	-				2 872,00	
6	55	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	2,52	14 971,00	-	37 727		37 727		40 745,00
						-	-				3 018,00	
		Итого по разделу 7				**490 976,00**						

Раздел 8 Внутренние отделочные работы

7	64	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	628,63	1 865,29	106,23	1 172 577	66 779	255 903	723 935,00	2 048 233,00
						1 351,98	87,53	849 895	55 024		151 721,00	
8	65	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	531,13	753,99	5,89	400 467	3 128	144 016	203 580,00	652 371,00
						476,95	2,17	253 322	1 153		48 324,00	
9	67	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,83	1 649,71	26,55	78 906	1 270	9 191	55 122,00	144 750,00
						1 430,99	9,57	68 444	458		10 722,00	
10	69	1115-0201-0103	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	2 650,49	2,56	50 889	49	7 897	34 354,00	92 062,00
						2 236,64	-	42 943			6 819,00	
11	70	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	19,2	753,99	5,89	14 477	113	5 206	7 359,00	23 583,00
						476,95	2,17	9 157	42		1 747,00	

12	72	1115-0206-0206	Ригели. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	63,68	1 438,90	9,23	91 629	588	27 807	50 762,00	153 782,00
						993,01	3,40	63 235	217		11 391,00	
13	74	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94%	м2 изолируемой поверхности	97,5	483,74	44,11	47 165	4 301		42 247,00	96 565,00
						439,63	21,33	42 864	2 080		7 153,00	
14	75	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 Коб =1,03	1 м3	5,02125	19 969,00	-	100 269		100 269		108 291,00
						-	-				8 022,00	
15	76	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	167,94	3 242,56	18,68	544 556	3 137	311 378	208 214,00	812 992,00
						1 369,78	7,79	230 041	1 308		60 222,00	
16	77	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	167,94	591,84	2,28	99 394	383	28 988	56 123,00	167 958,00
						416,95	0,78	70 023	131		12 441,00	

Итого по разделу 8 **4 300 587,00**

Раздел 9 Полы

17	79	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	15,19	22 469,47	2 250,27	341 311	34 182	224 569	88 943,00	464 674,00
						5 435,20	793,89	82 561	12 059		34 420,00	

9.1 Тип 13

18	80	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	2,3	601,78	45,34	1 384	104	1 041	260,00	1 776,00
						103,85	16,61	239	38		132,00	

19	81	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,184	43 475,32	11,04	7 999	2	7 022	917,00	9 629,00
						5 303,34	-	976			713,00	
20	82	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	2,3	1 207,22	34,16	2 777	79	1 574	1 100,00	4 187,00
						488,79	20,07	1 124	46		310,00	
9.2 Тип 14												
21	86	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	226,8	601,78	45,34	136 484	10 283	102 647	25 681,00	175 138,00
						103,85	16,61	23 553	3 767		12 973,00	
22	87	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	18,144	43 475,32	11,04	788 816	200	692 392	90 451,00	949 608,00
						5 303,34	-	96 224			70 341,00	
23	88	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,65318	481 766,00	-	314 680		314 680		339 854,00
						-	-				25 174,00	
24	89	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство НР=99%	м3 подстилающего слоя	15,876	44 462,65	12,88	705 889	204	661 610	43 634,00	809 485,00
						2 776,20	-	44 075			59 962,00	
25	90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	226,8	1 207,22	34,16	273 797	7 747	155 192	108 485,00	412 865,00
						488,79	20,07	110 858	4 552		30 583,00	
9.3 Тип 15												
26	94	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	41,9	601,78	45,34	25 215	1 900	18 964	4 744,00	32 356,00

						103,85	16,61	4 351	696		2 397,00	
27	95	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	3,352	43 475,32	11,04	145 729	37	127 915	16 710,00	175 434,00
						5 303,34	-	17 777			12 995,00	
28	96	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,12067	481 766,00	-	58 135		58 135		62 786,00
						-	-				4 651,00	
9.4 Сейсмошов пола												
29	103	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	7,08	1 588,10	34,24	11 244	242	6 547	4 320,00	16 809,00
						629,10	20,07	4 454	142		1 245,00	
30	104	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР=94% Коб	м2 стяжки	42,48	242,90	5,83	10 318	248	9 809	378,00	11 552,00
						6,15	3,32	261	141		856,00	
31	105	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	7,08	1 207,22	34,16	8 547	242	4 845	3 387,00	12 889,00
						488,79	20,07	3 461	142		955,00	
32	106	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =2	м2 стяжки	14,16	182,66	5,83	2 586	83	2 418	125,00	2 928,00
						6,04	3,32	86	47		217,00	
33	107	235-104-0204	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55 °С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера	1 м2	7,08	4 984,00	-	35 287		35 287		38 110,00
						-	-				2 823,00	
		Итого по разделу 9				**3 520 080,00**						
Раздел 11 Фасад												
34	119	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	19,8	2 198,16	5,55	43 524	110	30 653	10 234,00	58 059,00
						644,49	1,62	12 761	32		4 301,00	
35	120	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80%	м2 поверхности облицовки	56,4	11 242,60	119,52	634 083	6 741	190 626	350 991,00	1 063 880,00
						7 743,19	35,86	436 716	2 023		78 806,00	

			Итого по разделу 11			**1 121 939,00**						
Раздел 12 Входные группы												
12.1 Крыльцо Кр3 по оси К												
36	121	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	7,5	1 115,99	-	8 370			6 026,00	15 548,00
						1 115,99	-	8 370			1 152,00	
37	122	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7,5	228,21	108,76	1 712	816		912,00	2 834,00
						119,45	49,53	896	371		210,00	
38	123	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР=91%	м3	3,3	41 067,73	2 346,08	135 524	7 742	118 448	10 147,00	157 325,00
						2 828,20	551,00	9 333	1 818		11 654,00	
39	124	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03497	481 766,00	-	16 847		16 847		18 195,00
						-	-				1 348,00	
40	125	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00877	1 304 968,32	1 816,32	11 445	16	8 416	2 748,00	15 328,00
						343 530,00	800,67	3 013	7		1 135,00	
12.2 Навес к крыльцу Кр3 по оси К												
41	131	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	3,3							197 207,00
						45 927,03	4 062,76	151 559	13 407	108 115	31 040,00	
						9 102,29	1 011,43	30 038	3 338		14 608,00	
42	132	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (усиление кладки) НР=93%	т металлических изделий	0,0081	579 307,59	3 184,39	4 692	26	3 902	718,00	5 843,00
						94 357,20	1 018,98	764	8		433,00	
43	133	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР=91%	м3	0,1	86 828,01	6 013,05	8 683	601	5 971	2 036,00	11 576,00
						21 104,10	1 273,80	2 110	127		857,00	
44	134	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00604	383 478,00	-	2 316		2 316		2 501,00
						-	-				185,00	
45	135	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0016	399 352,00	-	639		639		690,00
						-	-				51,00	
			Итого по разделу 12			**427 047,00**						
			Итого по смете			**10 141 731,00**						
			в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 603 503,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	167 107,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 774,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 361 672,00	
- накладные расходы, тенге	2 258 209,00	
в т.ч. зарплата, тенге	203 238,81	
- сметная прибыль (8 %), тенге	751 240,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		152 126
Итого с временными зданиями и сооружениями		10 293 857
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		72 057
Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям		10 365 914
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		207 318
Итого с непредвиденными работами и затратами		10 573 232
Налог на добавленную стоимость (12 %)		1 268 788
Итого с НДС 12%		11 842 020
Тендерная скидка 5%		592 101
Понижающий коэффициент составляет 0,95		
Итого с учетом понижающего коэффициента		**11 249 919**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 478-1

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование стройки: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области. Корректировка сметной стоимости

Наименование объекта: Блок 3

Форма 4

АКТ №28

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №02-04-03. Отопление и вентиляция . Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление												
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	21,97	22 834,88	209,06	501 682	4 593	471 557	27 337,00	571 341,00
						1 162,13	107,56	25 532	2 363		42 322,00	
2	2	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	15	654,95	0,81	9 824	12	293	9 335,00	20 692,00
						634,64	0,38	9 520	6		1 533,00	
3	3	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	15	7 362,00	-	110 430		110 430		119 264,00
						-	-				8 834,00	
4	4	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	1 шт.	15	5 593,00	-	83 895		83 895		90 607,00
						-	-				6 712,00	

5	5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	2	845,22	2,77	1 690	6	172	1 485,00	3 429,00
						756,68	0,83	1 513	2		254,00	
6	6	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	2	18 100,00	-	36 200		36 200		39 096,00
						-	-				2 896,00	
7	7	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	15	5 507,00	-	82 605		82 605		89 213,00
						-	-				6 608,00	
8	8	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	5 996,00	-	11 992		11 992		12 951,00
						-	-				959,00	
10	10	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	11	2 165,88	26,28	23 825	289	17 371	6 150,00	32 373,00
						560,44	10,00	6 165	110		2 398,00	
11	11	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	108	1 769,35	26,28	191 090	2 838	127 724	60 376,00	271 583,00
						560,44	10,00	60 528	1 080		20 117,00	
12	14	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (гильзы) НР=98%	м трубопровода	3	4 623,00	78,25	13 869	235	9 848	3 781,00	19 062,00
						1 262,14	24,05	3 786	72		1 412,00	
13	15	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	1 м	3	765,00	-	2 295		2 295		2 479,00
						-	-				184,00	

Итого по разделу 1 **1 272 090,00**

Раздел 2 Вентиляция

2.1 П-1 (окончание)

14	17	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	13,52	9 912,32	55,14	134 015	745	106 185	26 841,00	173 724,00
						2 003,24	22,56	27 084	305		12 868,00	
15	18	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	0,96	7 682,00	-	7 375		7 375		7 965,00
						-	-				590,00	

2.2 В-4

16	24	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка (+переход) НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	14,55	10 713,58	51,40	155 883	748	125 988	28 864,00	199 527,00
						2 003,24	21,00	29 147	306		14 780,00	

Итого по разделу 2	**381 216,00**	
Итого по смете	**1 653 306,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	163 275,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 466,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 244,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 193 930,00	
- накладные расходы, тенге	164 169,00	
в т.ч. зарплата, тенге	14 775,21	
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 467,00	
Временные здания и сооружения (1,5%)		24 800
Итого с временными зданиями и сооружениями		1 678 106
Затраты настроительство климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		11 747

Итого с затратами на строительство климатических условиях температурной зоны по отраслям	1 689 852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	33 797
Итого с непредвиденными работами и затратами	1 723 649
Налог на добавленную стоимость (12 %)	206 838
Итого с НДС 12%	1 930 487
Тендерная скидка 5%	96 524
Понижающий коэффициент составляет 0,95	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**1 833 963**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:

_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО ""TN stroy"

_____ Султанов Р.М.