"УТВЕРЖДАЮ"

Директор КГУ "Управление делами аппарата акима города Атырау

_____ Ернар. Алтайұлы

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт административного здания и гаража по адресу Айтеке би 77

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. Адм.здание		
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	100,75
2	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	100,75
3	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	130
4	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами, кирпичные и бетонные поверхности стены и потолки	1 м^2 отбитой штукатурки	364
5	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	11,34
6	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	11,34
7	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	24
8	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	24
9	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	10
10	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	250
11	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	22
12	Выключатели, розетки. Смена	шт.	25
13	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	280
14	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2
15	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2
16	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2
17	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2
18	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2	280
	РАЗДЕЛ 2. Гараж		
19	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами, кирпичные и бетонные поверхности стены и потолки	1 м^2 отбитой штукатурки	480
20	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	800
21	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	800
22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	800
23	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	432
24	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	432

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
25	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	320
26	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	220
27	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	36
28	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	5,67
29	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2	м^2	13,23
30	Монтаж ворот секционных, площадь 40 м^2	м^2	32
31	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	24
32	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	37,6
33	Душевой. Демонтаж	прибор	1
34	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1
35	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2
36	Покрытия из плиток керамических одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	4
37	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	64
38	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2	640

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор КГУ "Управление делами аппарата акима города Атырау"
_____ Е. Алтайұлы

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Демонтажные работы		
1	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м2	188,7
2	Полотна дверные. Снятие	м2	18,48
3	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11
4	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5
5	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5
6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	225
	Отделочные работы		
7	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,6
8	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,02
9	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	535,62
10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	535,62
11	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	535,62
12	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м2	188,7
13	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	188,22
14	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	188,7
15	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	171,1
16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,48
17	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	18,48
18	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	110
19	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор КГУ "Управление делами аппарата акима города Атырау"
_____ Е. Алтайұлы

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Демонтажные работы		
1	Полотна дверные. Снятие	м2	59,22
2	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36
3	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12,5
4	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,5
5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	412,5
	Отделочные работы		
6	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	374,634
7	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,68
8	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1985,85
9	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1985,85
10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1985,85
11	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	711,4
12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	59,22
13	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	59,22
14	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	360
15	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	36
	Входная группа		
16	Облицовка из тесаного камня. Разборка	м2 облицовки	24
17	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2
18	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	24
19	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	68
20	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	68