"УТВЕРЖДАЮ"
Директор КГУ "Управление делами аппарата акима города Атырау"
_____ Е. Алтайұлы

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Демонтажные работы		
1	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м2	188,7
2	Полотна дверные. Снятие	м2	18,48
3	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11
4	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5
5	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5
6	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	225
	Отделочные работы		
7	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,6
8	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,02
9	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	535,62
10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	535,62
11	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	535,62
12	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м2	188,7
13	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	188,22
14	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	188,7
15	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	171,1
16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,48
17	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	18,48
18	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	110
19	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 13168 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1410,857 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.08.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау	11250,274	--	--	11250,274
		Всего по главе	**11250,274**	--	--	**11250,274**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11250,274**	--	--	**11250,274**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**11250,274**	--	--	**11250,274**
2	Приложение I к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	11757,143	--	--	11757,143

3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1410,857	1410,857
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**11757,143**	**--**	**1410,857**	**13168**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау
Шифр стройки ТРП4эт
Наименование объекта - Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещении 4-го этажа здания Айтеке би 77А г.Атырау
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	11250,274	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3368,542	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1207-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м2	188,7	706,11	19,46	133242,96	3672,11	--	95001,01	246502,59
		НР - 72%; СП - 8%			686,65	12,58	129570,85	2373,85		18258,61	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	18,48	592,18	--	10943,49	--	--	7879,32	20328,56
		НР - 72%; СП - 8%			592,18	--	10943,49	--		1505,75	
3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11	3459,21	202,18	38051,31	2223,98	--	26500,87	69716,35
		НР - 72%; СП - 8%			3257,03	89,04	35827,33	979,44		5164,17	
4	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5	3367,59	--	16837,95	--	--	12123,30	31278,15
		НР - 72%; СП - 8%			3367,59	--	16837,95	--		2316,90	
5	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	924,00	--	4620,00	--		--	4989,60
		СП - 8%			--	--	--	--		369,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	225	87,00	--	19575,00	--		--	21141,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1566,00	
		Отделочные работы									
7	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	492,6	1918,69	24,71	945146,69	12172,15	385267,38	442000,13	1498119,75
		НР - 80%; СП - 8%			1111,87	9,73	547707,16	4793,00		110972,93	
8	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,02	2587,03	28,44	111294,03	1223,49	38319,20	57785,32	182605,70
		НР - 80%; СП - 8%			1667,86	11,17	71751,34	480,53		13526,35	
9	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	535,62	867,03	6,31	464398,61	3379,76	163230,20	239315,02	760012,64
		НР - 80%; СП - 8%			555,97	2,53	297788,65	1355,12		56299,02	
10	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	535,62	486,18	1,24	260407,73	664,16	45018,87	172046,50	467049,93
		НР - 80%; СП - 8%			400,89	0,62	214724,70	332,08		34595,70	
11	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	535,62	485,35	1,07	259963,17	573,11	33819,05	180680,69	475893,02
		НР - 80%; СП - 8%			421,14	0,52	225571,01	278,52		35249,15	
12	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей.	м2	188,7	14037,03	19,35	2648787,56	3651,34	1085247,67	1248729,80	4209319,58
		НР - 80%; СП - 8%			8266,50	5,42	1559888,55	1022,75		311802,22	
13	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	188,22	4276,81	--	804981,18	--	722034,51	66356,96	941045,42
		НР - 80%; СП - 8%			440,69	--	82946,67	--		69707,28	
14	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	188,7	5718,83	95,29	1079143,22	17981,23	967446,02	95793,55	1268932,00
		НР - 94%; СП - 8%			496,64	43,41	93715,97	8191,47		93995,24	
15	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	171,1	320,76	3,26	54882,04	557,78	30038,33	23060,86	84177,78
		НР - 94%; СП - 8%			141,94	1,44	24285,93	246,38		6234,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	18,48	2709,12	132,89	50064,54	2455,80	11769,92	33236,65	89965,26
		НР - 90%; СП - 8%			1939,33	59,03	35838,82	1090,87		6664,07	
17	223-201-0403 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	18,48	35608,00	--	658035,84	--	658035,84	--	710678,71
		СП - 8%			--	--	--	--		52642,87	
18	223-503-0103 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	110	911,00	--	100210,00	--	100210,00	--	108226,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8016,80	
19	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	5075,00	--	55825,00	--	55825,00	--	60291,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4466,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11250274,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3347398,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48555,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21144,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4296262,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				24195,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2700510,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							833354,00	