"УТВЕРЖДАЮ"
Директор КГУ "Управление делами аппарата акима города Атырау"
_____ Е. Алтайұлы

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Демонтажные работы		
1	Полотна дверные. Снятие	м2	59,22
2	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36
3	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12,5
4	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,5
5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	412,5
	Отделочные работы		
6	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	374,634
7	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,68
8	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1985,85
9	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1985,85
10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1985,85
11	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	711,4
12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	59,22
13	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	59,22
14	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	360
15	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	36
	Входная группа		
16	Облицовка из тесаного камня. Разборка	м2 облицовки	24
17	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2
18	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	24
19	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	68
20	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	68

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 21836,795 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2339,657 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.08.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау	18656,586	--	--	18656,586
		Всего по главе	**18656,586**	**--**	**--**	**18656,586**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**18656,586**	**--**	**--**	**18656,586**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**18656,586**	**--**	**--**	**18656,586**
2	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	19497,138	--	--	19497,138

3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	2339,657	2339,657
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**19497,138**	**--**	**2339,657**	**21836,795**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау
Шифр стройки ТРП1этВГ
Наименование объекта - Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещении 1-го этажа и входной группы здания №13 по пр.Сатпаева г.Атырау
(наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	18656,586	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5476,746	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,249	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	59,22	592,18	--	35068,90	--	--	25249,63	65143,78
		НР - 72%; СП - 8%			592,18	--	35068,90	--		4825,25	
2	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	3459,21	202,18	124531,56	7278,48	--	86730,12	228162,60
		НР - 72%; СП - 8%			3257,03	89,04	117253,08	3205,44		16900,92	
3	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12,5	3367,59	--	42094,88	--	--	30308,25	78195,38
		НР - 72%; СП - 8%			3367,59	--	42094,88	--		5792,25	
4	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,5	924,00	--	11550,00	--		--	12474,00
		СП - 8%			--	--	--	--		924,00	
5	411-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	412,5	87,00	--	35887,50	--		--	38758,50
		СП - 8%			--	--	--	--		2871,00	
		Отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	374,634	1918,69	24,71	718806,51	9257,21	293004,99	336151,60	1139355,65
		НР - 80%; СП - 8%			1111,87	9,73	416544,31	3645,19		84397,55	
7	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,68	2587,03	28,44	291506,54	3204,62	100367,46	151354,03	478289,42
		НР - 80%; СП - 8%			1667,86	11,17	187934,46	1258,64		35428,85	
8	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1985,85	867,03	6,31	1721791,53	12530,71	605187,80	887277,78	2817802,00
		НР - 80%; СП - 8%			555,97	2,53	1104073,00	5024,20		208732,69	
9	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1985,85	486,18	1,24	965480,55	2462,46	166910,68	637874,88	1731621,48
		НР - 80%; СП - 8%			400,89	0,62	796107,41	1231,23		128266,05	
10	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1985,85	485,35	1,07	963832,30	2124,86	125386,57	669886,78	1764407,87
		НР - 80%; СП - 8%			421,14	0,52	836320,87	1032,64		130688,79	
11	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	711,4	6476,44	12,76	4607339,42	9077,46	3083463,71	1214971,60	6288093,06
		НР - 80%; СП - 8%			2129,32	5,50	1514798,25	3912,70		465782,04	
12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	59,22	2709,12	132,89	160434,09	7869,75	37717,22	106508,35	288297,77
		НР - 90%; СП - 8%			1939,33	59,03	114847,12	3495,76		21355,32	
13	223-201-0403 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	м2	59,22	35608,00	–	2108705,76	–	2108705,76	–	2277402,22
		СП - 8%			–	–	–	–		168696,46	
14	223-503-0103 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	360	911,00	–	327960,00	–	327960,00	–	354196,80
		СП - 8%			–	–	–	–		26236,80	
15	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	36	5075,00	–	182700,00	–	182700,00	–	197316,00
		СП - 8%			–	–	–	–		14616,00	
		Входная группа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1146-0401-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Облицовка из тесаного камня. Разборка	м2 облицовки	24	6495,40	--	155889,60	--	--	130947,36	309783,84
		НР - 84%; СП - 8%			6495,40	--	155889,60	--		22946,88	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	36954,46	1823,31	81299,81	4011,28	72533,74	5156,34	93372,64
		НР - 91%; СП - 8%			2161,27	414,32	4754,79	911,50		6916,49	
18	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	24	9893,23	163,14	237437,52	3915,36	147783,84	70046,16	332082,48
		НР - 80%; СП - 8%			3572,43	75,81	85738,32	1819,44		24598,80	
19	1212-0102-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	м2	68	1005,59	1,00	68380,12	68,00	41888,00	19047,48	94422,08
		НР - 72%; СП - 8%			388,59	0,45	26424,12	30,60		6994,48	
20	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	68	761,05	5,29	51751,40	359,72	38226,20	10663,76	67408,40
		НР - 80%; СП - 8%			193,61	2,41	13165,48	163,88		4993,24	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18656586,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5451015,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62160,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25731,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7331836,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				47437,50				
		- Накладные расходы	Тенге							4382174,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1381964,00	