| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| 4 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 5,91 | | 2 443,00 | 14 438,13 | 5 277,63 | | 9 160,50 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **459 599,76** | **42 997,38** | | **416 602,38** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **459 599,76** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **459 599,76** | **42 997,38** | | **416 602,38** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **42 997,38** | | | | |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 5 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,4704 | | 27 232,15 | 1 156 560,30 | 94 800,30 | | 1 061 760,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 6 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 37,878 | | 28 932,15 | 1 095 891,98 | 84 549,38 | | 1 011 342,60 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 7 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 8 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 19,7 | | 2 443,00 | 48 127,10 | 17 592,10 | | 30 535,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 406 123,85** | **214 084,65** | | **2 192 039,20** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 406 123,85** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 406 123,85** | **214 084,65** | | **2 192 039,20** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **214 084,65** | | | | |
| | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 9 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,4704 | | 27 232,15 | 1 156 560,30 | 94 800,30 | | 1 061 760,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 10 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 11 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 12 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 634 927,66** | **234 512,94** | | **2 400 414,72** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 634 927,66** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 634 927,66** | **234 512,94** | | **2 400 414,72** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **234 512,94** | | | | |
| | | **Раздел 4. Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 13 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,4704 | | 27 232,15 | 1 156 560,30 | 94 800,30 | | 1 061 760,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 14 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 15 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 16 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 634 927,66** | **234 512,94** | | **2 400 414,72** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 634 927,66** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. Монтаж витражей | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 634 927,66 | 234 512,94 | | 2 400 414,72 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 234 512,94 | | | | |
| | | Раздел 5. Пятый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 17 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,4704 | | 27 232,15 | 1 156 560,30 | 94 800,30 | | 1 061 760,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 18 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 19 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 20 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 634 927,66 | 234 512,94 | | 2 400 414,72 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 2 634 927,66 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 634 927,66 | 234 512,94 | | 2 400 414,72 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 234 512,94 | | | | |
| | | Раздел 6. Шестой этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 21 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,4704 | | 27 232,15 | 1 156 560,30 | 94 800,30 | | 1 061 760,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 22 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 23 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 24 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 634 927,66 | 234 512,94 | | 2 400 414,72 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 2 634 927,66 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 634 927,66 | 234 512,94 | | 2 400 414,72 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 234 512,94 | | | | |
| | | Раздел 7. Седьмой этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 25 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,4704 | | 27 232,15 | 1 156 560,30 | 94 800,30 | | 1 061 760,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 26 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 27 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 28 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | Всего по смете | | | | | | 16 040 361,90 | 1 429 646,72 | | 14 610 715,18 | |

**Акт № 2 приемки выполненных работ**
по смете № 2-4-1-2 Заполнение оконных проемов Блок 2

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1. Первый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 0 | | 27 232,15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 2 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 23 | | 28 932,15 | 665 439,45 | 51 339,45 | | 614 100,00 |
| | | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 3 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 1,8 | | 21 988,43 | 39 579,17 | 6 428,57 | | 33 150,60 |
| | | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |
| 4 | ВІ-09-01-01-02 | | Установка подоконных досок | мп | 9,4 | | 2 443,00 | 22 964,20 | 8 394,20 | | 14 570,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **727 982,82** | **66 162,22** | | **661 820,60** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **727 982,82** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **727 982,82** | **66 162,22** | | **661 820,60** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | **66 162,22** | | | |
| | | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | |
| 5 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 46,9504 | | 27 232,15 | 1 278 560,34 | 104 800,34 | | 1 173 760,00 |
| | | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 6 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 29 | | 28 932,15 | 839 032,35 | 64 732,35 | | 774 300,00 |
| | | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 7 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 |
| | | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |
| 8 | ВІ-09-01-01-02 | | Установка подоконных досок | мп | 18,5 | | 2 443,00 | 45 195,50 | 16 520,50 | | 28 675,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **2 268 332,65** | **203 196,05** | | **2 065 136,60** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **2 268 332,65** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **2 268 332,65** | **203 196,05** | | **2 065 136,60** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | **203 196,05** | | | |
| | | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | |
| 9 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 38,4 | | 27 232,15 | 1 045 714,56 | 85 714,56 | | 960 000,00 |
| | | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 10 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 45,5 | | 28 932,15 | 1 316 412,83 | 101 562,83 | | 1 214 850,00 |
| | | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 11 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 |
| | | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |
| 12 | ВІ-09-01-01-02 | | Установка подоконных досок | мп | 20,9 | | 2 443,00 | 51 058,70 | 18 663,70 | | 32 395,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **2 518 730,55** | **223 083,95** | | **2 295 646,60** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **2 518 730,55** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **2 518 730,55** | **223 083,95** | | **2 295 646,60** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | **223 083,95** | | | |
| | | | **Раздел 4. Четвертый этаж** | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | |
| 13 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 26 | | 27 232,15 | 708 035,90 | 58 035,90 | | 650 000,00 |
| | | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 14 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 45,5 | | 28 932,15 | 1 316 412,83 | 101 562,83 | | 1 214 850,00 |
| | | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 15 | ВІ-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 |
| | | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| 16 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 22,44 | | 2 443,00 | 54 820,92 | 20 038,92 | | 34 782,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 184 814,11** | **196 780,51** | | **1 988 033,60** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 184 814,11** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 184 814,11** | **196 780,51** | | **1 988 033,60** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **196 780,51** | | | | |
| | | **Раздел 5. Пятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 18 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 38,4 | | 27 232,15 | 1 045 714,56 | 85 714,56 | | 960 000,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 19 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,5 | | 28 932,15 | 1 316 412,83 | 101 562,83 | | 1 214 850,00 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 20 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 21 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 22,44 | | 2 443,00 | 54 820,92 | 20 038,92 | | 34 782,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 522 492,77** | **224 459,17** | | **2 298 033,60** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 522 492,77** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 522 492,77** | **224 459,17** | | **2 298 033,60** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **224 459,17** | | | | |
| | | **Раздел 6. Шестой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 22 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45 | | 27 232,15 | 1 225 446,75 | 100 446,75 | | 1 125 000,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 23 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,5 | | 28 932,15 | 1 316 412,83 | 101 562,83 | | 1 214 850,00 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 24 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 25 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 22,44 | | 2 443,00 | 54 820,92 | 20 038,92 | | 34 782,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 702 224,96** | **239 191,36** | | **2 463 033,60** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 702 224,96** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 702 224,96** | **239 191,36** | | **2 463 033,60** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **239 191,36** | | | | |
| | | **Раздел 7. Седьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 26 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 46,9504 | | 27 232,15 | 1 278 560,34 | 104 800,34 | | 1 173 760,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 27 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 42,8856 | | 28 932,15 | 1 240 772,61 | 95 727,09 | | 1 145 045,52 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 28 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 29 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 22,44 | | 2 443,00 | 54 820,92 | 20 038,92 | | 34 782,00 | |
| | **Всего по смете** | | | | | | **15 604 276,19** | **1 390 582,47** | | **14 213 693,72** | |

**Акт № 3 приемки выполненных работ**

по смете № 2-4-1-3 Заполнение оконных проемов Блок 3

| № / № П / П | Обоснование сметной | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | стоимости | Раздел 1. Монтаж витражей | измерения | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | чел-час. Обслуж. мех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 68,9 | | 27 232,15 | 1 876 295,14 | 153 795,14 | | 1 722 500,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 2 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 17,1072 | | 28 932,15 | 494 948,08 | 38 185,84 | | 456 762,24 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 3 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 1,2 | | 21 988,43 | 26 386,12 | 4 285,72 | | 22 100,40 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 4 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 7,28 | | 2 443,00 | 17 785,04 | 6 501,04 | | 11 284,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 415 414,37** | **202 767,73** | | **2 212 646,64** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 415 414,37** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 415 414,37** | **202 767,73** | | **2 212 646,64** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **202 767,73** | | | | |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 5 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 25,856 | | 27 232,15 | 704 114,47 | 57 714,47 | | 646 400,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 6 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 17,655 | | 28 932,15 | 510 797,11 | 39 408,61 | | 471 388,50 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 7 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 2,4 | | 21 988,43 | 52 772,23 | 8 571,43 | | 44 200,80 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 8 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 9,25 | | 2 443,00 | 22 597,75 | 8 260,25 | | 14 337,50 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 290 281,56** | **113 954,76** | | **1 176 326,80** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 290 281,56** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 290 281,56** | **113 954,76** | | **1 176 326,80** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **113 954,76** | | | | |
| | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 9 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 25,856 | | 27 232,15 | 704 114,47 | 57 714,47 | | 646 400,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 10 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 21,4428 | | 28 932,15 | 620 386,31 | 47 863,55 | | 572 522,76 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 11 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 2,4 | | 21 988,43 | 52 772,23 | 8 571,43 | | 44 200,80 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 12 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 11,22 | | 2 443,00 | 27 410,46 | 10 019,46 | | 17 391,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 404 683,47** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **124 168,91** | | | | |
| | | **Раздел 4. Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 13 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 25,856 | | 27 232,15 | 704 114,47 | 57 714,47 | | 646 400,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 14 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 21,4428 | | 28 932,15 | 620 386,31 | 47 863,55 | | 572 522,76 |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 15 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 2,4 | | 21 988,43 | 52 772,23 | 8 571,43 | | 44 200,80 |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |
| 16 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 11,22 | | 2 443,00 | 27 410,46 | 10 019,46 | | 17 391,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 404 683,47** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **124 168,91** | | | |
| | | **Раздел 5. Пятый этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | |
| 17 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 25,856 | | 27 232,15 | 704 114,47 | 57 714,47 | | 646 400,00 |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 18 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 21,4428 | | 28 932,15 | 620 386,31 | 47 863,55 | | 572 522,76 |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 19 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 2,4 | | 21 988,43 | 52 772,23 | 8 571,43 | | 44 200,80 |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |
| 20 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 11,22 | | 2 443,00 | 27 410,46 | 10 019,46 | | 17 391,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 404 683,47** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **124 168,91** | | | |
| | | **Раздел 6. Шестой этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | |
| 21 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 25,856 | | 27 232,15 | 704 114,47 | 57 714,47 | | 646 400,00 |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 22 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 21,4428 | | 28 932,15 | 620 386,31 | 47 863,55 | | 572 522,76 |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 23 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 2,4 | | 21 988,43 | 52 772,23 | 8 571,43 | | 44 200,80 |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |
| 24 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 11,22 | | 2 443,00 | 27 410,46 | 10 019,46 | | 17 391,00 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 404 683,47** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 404 683,47** | **124 168,91** | | **1 280 514,56** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **124 168,91** | | | |
| | | **Раздел 7. Седьмой этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | |
| 25 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 25,856 | | 27 232,15 | 704 114,47 | 57 714,47 | | 646 400,00 |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | |
| 26 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 21,4428 | | 28 932,15 | 620 386,31 | 47 863,55 | | 572 522,76 |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | |
| 27 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 2,4 | | 21 988,43 | 52 772,23 | 8 571,43 | | 44 200,80 |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. Монтаж витражей | | | | | | | | | |
| 28 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 11,22 | | 2 443,00 | 27 410,46 | 10 019,46 | | 17 391,00 | |
| | Всего по смете | | | | | | 10 729 113,27 | 937 567,03 | | 9 791 546,24 | |

**Акт № 4 приемки выполненных работ**
по смете № 2-4-1-4 Заполнение оконных проемов Блок 4

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1. Первый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 1 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 0 | | 27 232,15 | | | | | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 2 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 9,3456 | | 28 932,15 | 270 388,30 | 20 860,78 | | 249 527,52 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 3 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 1,2 | | 21 988,43 | 26 386,12 | 4 285,72 | | 22 100,40 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 4 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 3,94 | | 2 443,00 | 9 625,42 | 3 518,42 | | 6 107,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 306 399,84 | 28 664,92 | | 277 734,92 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 306 399,84 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 306 399,84 | 28 664,92 | | 277 734,92 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 28 664,92 | | | | |
| | | Раздел 2. Второй этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 5 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 40,0384 | | 27 232,15 | 1 090 331,71 | 89 371,71 | | 1 000 960,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 6 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 37,878 | | 28 932,15 | 1 095 891,98 | 84 549,38 | | 1 011 342,60 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 7 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 8 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 19,7 | | 2 443,00 | 48 127,10 | 17 592,10 | | 30 535,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 339 895,26 | 208 656,06 | | 2 131 239,20 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 2 339 895,26 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 339 895,26 | 208 656,06 | | 2 131 239,20 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 208 656,06 | | | | |
| | | Раздел 3. Третий этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 9 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,8336 | | 27 232,15 | 1 084 754,57 | 88 914,57 | | 995 840,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 10 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 11 | BI-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 12 | BI-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 563 121,93 | 228 627,21 | | 2 334 494,72 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 2 563 121,93 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 563 121,93 | 228 627,21 | | 2 334 494,72 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **228 627,21** | | | | |
| | | **Раздел 4. Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 13 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,8336 | | 27 232,15 | 1 084 754,57 | 88 914,57 | | 995 840,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 14 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 15 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 16 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 563 121,93** | **228 627,21** | | **2 334 494,72** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 563 121,93** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 563 121,93** | **228 627,21** | | **2 334 494,72** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **228 627,21** | | | | |
| | | **Раздел 5. Пятый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 18 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,8336 | | 27 232,15 | 1 084 754,57 | 88 914,57 | | 995 840,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 19 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 20 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 21 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 563 121,93** | **228 627,21** | | **2 334 494,72** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 563 121,93** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 563 121,93** | **228 627,21** | | **2 334 494,72** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **228 627,21** | | | | |
| | | **Раздел 6. Шестой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 22 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,8336 | | 27 232,15 | 1 084 754,57 | 88 914,57 | | 995 840,00 | |
| | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 23 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 24 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 25 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 563 121,93** | **228 627,21** | | **2 334 494,72** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 563 121,93** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 563 121,93** | **228 627,21** | | **2 334 494,72** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **228 627,21** | | | | |
| | | **Раздел 7. Седьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 26 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,8336 | | 27 232,15 | 1 084 754,57 | 88 914,57 | | 995 840,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. Монтаж витражей | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 27 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 45,4536 | | 28 932,15 | 1 315 070,37 | 101 459,25 | | 1 213 611,12 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 28 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 4,8 | | 21 988,43 | 105 544,46 | 17 142,86 | | 88 401,60 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 29 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 23,64 | | 2 443,00 | 57 752,52 | 21 110,52 | | 36 642,00 | |
| | Всего по смете | | | | | | 15 461 904,73 | 1 380 457,01 | | 14 081 447,72 | |

## Акт № 5 приемки выполненных работ

по смете № 2-4-1-5 Заполнение оконных проемов Блок 5

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1. Первый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 0 | | 27 232,15 | | | | | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 2 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 5,0076 | | 28 932,15 | 144 880,63 | 11 177,71 | | 133 702,92 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 3 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 0 | | 21 988,43 | | | | | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 4 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 5,0076 | | 2 443,00 | 12 233,57 | 4 471,79 | | 7 761,78 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 157 114,20 | 15 649,50 | | 141 464,70 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 157 114,20 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 157 114,20 | 15 649,50 | | 141 464,70 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 15 649,50 | | | | |
| | | Раздел 2. Второй этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 5 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 68,4032 | | 27 232,15 | 1 862 766,20 | 152 686,20 | | 1 710 080,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 6 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 31,5222 | | 28 932,15 | 912 005,02 | 70 362,28 | | 841 642,74 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 7 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 3,6 | | 21 988,43 | 79 158,35 | 12 857,15 | | 66 301,20 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 8 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 16,53 | | 2 443,00 | 40 382,79 | 14 761,29 | | 25 621,50 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 894 312,36 | 250 666,92 | | 2 643 645,44 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 2 894 312,36 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 894 312,36 | 250 666,92 | | 2 643 645,44 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 250 666,92 | | | | |
| | | Раздел 3. Третий этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 9 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 68,4032 | | 27 232,15 | 1 862 766,20 | 152 686,20 | | 1 710 080,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 10 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,0978 | | 28 932,15 | 1 131 183,41 | 87 272,15 | | 1 043 911,26 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 11 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 3,6 | | 21 988,43 | 79 158,35 | 12 857,15 | | 66 301,20 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 12 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 20,47 | | 2 443,00 | 50 008,21 | 18 279,71 | | 31 728,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. Монтаж витражей | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу | | | | | | 3 123 116,18 | 271 095,22 | | 2 852 020,96 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 3 123 116,18 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 3 123 116,18 | 271 095,22 | | 2 852 020,96 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 271 095,22 | | | | |
| | | Раздел 4. Четвертый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 13 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 68,4032 | | 27 232,15 | 1 862 766,20 | 152 686,20 | | 1 710 080,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 14 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 39,0978 | | 28 932,15 | 1 131 183,41 | 87 272,15 | | 1 043 911,26 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 15 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 3,6 | | 21 988,43 | 79 158,35 | 12 857,15 | | 66 301,20 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 16 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 20,47 | | 2 443,00 | 50 008,21 | 18 279,71 | | 31 728,50 | |
| | Всего по смете | | | | | | 9 297 658,91 | 808 506,85 | | 8 489 152,06 | |

**Акт № 6приемки выполненных работ**
по смете № 2-4-1-6 Заполнение оконных проемов Блок 6

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 1. Первый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 0 | | 27 232,15 | | | | | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 2 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 5,0076 | | 28 932,15 | 144 880,63 | 11 177,71 | | 133 702,92 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 3 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 0 | | 21 988,43 | | | | | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 4 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 5,0076 | | 2 443,00 | 12 233,57 | 4 471,79 | | 7 761,78 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 157 114,20 | 15 649,50 | | 141 464,70 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 157 114,20 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 157 114,20 | 15 649,50 | | 141 464,70 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 15 649,50 | | | | |
| | | Раздел 2. Второй этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел Тип 1 | | | | | | | | | |
| 5 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 68,4032 | | 27 232,15 | 1 862 766,20 | 152 686,20 | | 1 710 080,00 | |
| | | Подраздел Тип 2 | | | | | | | | | |
| 6 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 27,7344 | | 28 932,15 | 802 415,82 | 61 907,34 | | 740 508,48 | |
| | | Подраздел Тип 3 | | | | | | | | | |
| 7 | ВІ-09-01-01-01 | Установка окон | м2 | 3,6 | | 21 988,43 | 79 158,35 | 12 857,15 | | 66 301,20 | |
| | | Подраздел Подоконные доски | | | | | | | | | |
| 8 | ВІ-09-01-01-02 | Установка подоконных досок | мп | 14,56 | | 2 443,00 | 35 570,08 | 13 002,08 | | 22 568,00 | |
| | Итого по разделу | | | | | | 2 779 910,45 | 240 452,77 | | 2 539 457,68 | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | | 2 779 910,45 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | | 2 779 910,45 | 240 452,77 | | 2 539 457,68 | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 240 452,77 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 9 | BI-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 68,4032 | | 27 232,15 | 1 862 766,20 | 152 686,20 | | 1 710 080,00 | |
| | | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 10 | BI-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 35,31 | | 28 932,15 | 1 021 594,22 | 78 817,22 | | 942 777,00 | |
| | | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 11 | BI-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 3,6 | | 21 988,43 | 79 158,35 | 12 857,15 | | 66 301,20 | |
| | | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 12 | BI-09-01-01-02 | | Установка подоконных досок | мп | 18,5 | | 2 443,00 | 45 195,50 | 16 520,50 | | 28 675,00 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | | **3 008 714,27** | **260 881,07** | | **2 747 833,20** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | | **3 008 714,27** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | | **3 008 714,27** | **260 881,07** | | **2 747 833,20** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | | **260 881,07** | | | | |
| | | | **Раздел 4. Четвертый этаж** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел Тип 1** | | | | | | | | | |
| 13 | BI-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 68,4032 | | 27 232,15 | 1 862 766,20 | 152 686,20 | | 1 710 080,00 | |
| | | | **Подраздел Тип 2** | | | | | | | | | |
| 14 | BI-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 35,31 | | 28 932,15 | 1 021 594,22 | 78 817,22 | | 942 777,00 | |
| | | | **Подраздел Тип 3** | | | | | | | | | |
| 15 | BI-09-01-01-01 | | Установка окон | м2 | 3,6 | | 21 988,43 | 79 158,35 | 12 857,15 | | 66 301,20 | |
| | | | **Подраздел Подоконные доски** | | | | | | | | | |
| 16 | BI-09-01-01-02 | | Установка подоконных досок | мп | 18,5 | | 2 443,00 | 45 195,50 | 16 520,50 | | 28 675,00 | |
| | **Всего по смете** | | | | | | | **8 954 453,19** | **777 864,41** | | **8 176 588,78** | |
| | | | **Всего по смете** | | | | | **313 277 932,00** | | | **282 207 283,00** | |

## Внутренняя отделка

**Акт № 2приемки выполненных работ**
по смете № 2-6-1-2 Внутренняя отделка. Подъезд 2

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка офисных помещений** | | | | | | | | | |
| 1 | BI-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 142 | | 1 523,55 | 216 344,10 | 158 481,94 | | 57 862,16 | |
| 2 | BI-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 157 | | 1 660,18 | 260 648,26 | 175 222,99 | | 85 425,27 | |
| 3 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 95 | | 1 503,14 | 142 798,30 | 114 509,20 | | 28 289,10 | |
| 4 | BI-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 85 | | 733,34 | 62 333,90 | 49 558,40 | | 12 775,50 | |
| 5 | BI-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 24 | | 553,43 | 13 282,32 | 10 778,64 | | 2 503,68 | |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 6 | BI-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 40,89 | | 1 394,01 | 57 001,07 | 35 194,43 | | 21 806,64 | |
| 7 | BI-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 15,96 | | 1 503,14 | 23 990,11 | 19 237,55 | | 4 752,57 | |
| | | **Подраздел Отделка технических и служебных помещений** | | | | | | | | | |
| 8 | BI-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 254,48 | | 1 374,82 | 349 864,19 | 219 033,48 | | 130 830,71 | |
| 9 | BI-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 254,48 | | 445,53 | 113 378,47 | 110 879,48 | | 2 498,99 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 10 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 80,87 | | 553,43 | 44 755,88 | 36 319,53 | | 8 436,36 |
| 11 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 11,38 | | 500,89 | 5 700,13 | 5 588,38 | | 111,75 |
| 12 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 46,65 | | 512,50 | 23 908,13 | 23 450,02 | | 458,10 |
| 13 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 53,5 | | 97,85 | 5 234,98 | 3 343,75 | | 1 891,23 |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 14 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 |
| 15 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 58,8 | | 558,35 | 32 830,98 | 25 199,92 | | 7 631,06 |
| 16 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 |
| 17 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 |
| 18 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 |
| 19 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 59,4 | | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 |
| 20 | ВІ-12-05-02-01 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления | м2 | 41,52 | | 2 986,43 | 123 996,57 | 73 401,55 | | 50 595,03 |
| 21 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 |
| 22 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 672 198,19** | **1 204 233,34** | | **467 964,85** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 672 198,19** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 672 198,19** | **1 204 233,34** | | **467 964,85** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 204 233,34** | | | |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 23 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 175 | | 1 651,48 | 289 009,00 | 195 312,25 | | 93 696,75 |
| 24 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 201 | | 1 514,85 | 304 484,85 | 224 330,07 | | 80 154,78 |
| 25 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 197 | | 1 503,14 | 296 118,58 | 237 455,92 | | 58 662,66 |
| 26 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 21,7 | | 733,34 | 15 913,48 | 12 651,97 | | 3 261,51 |
| 27 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 21,7 | | 97,85 | 2 123,35 | 1 356,25 | | 767,10 |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 28 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 75 | | 1 394,01 | 104 550,75 | 64 553,25 | | 39 997,50 |
| 29 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 |
| | | **Подраздел. Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 30 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 37 | | 3 154,99 | 116 734,63 | 69 044,59 | | 47 690,04 |
| 31 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 12 | | 2 468,45 | 29 621,40 | 16 307,16 | | 13 314,24 |
| 32 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 16,47 | | 656,46 | 10 811,90 | 8 279,14 | | 2 532,76 |
| 33 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 57,4 | | 589,49 | 33 836,73 | 25 009,75 | | 8 826,97 |
| 34 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 3,7 | | 1 514,85 | 5 604,95 | 4 129,46 | | 1 475,49 |
| 35 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 4,95 | | 500,89 | 2 479,41 | 2 430,80 | | 48,61 |
| 36 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 47,7 | | 97,85 | 4 667,45 | 2 981,25 | | 1 686,20 |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 37 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 |
| 38 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 58,8 | | 558,35 | 32 830,98 | 25 199,92 | | 7 631,06 |
| 39 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 |
| 40 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 |
| 41 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 42 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 59,4 | | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 |
| 43 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 41,52 | | 1 353,89 | 56 213,51 | 29 657,32 | | 26 556,19 |
| 44 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 |
| 45 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 |
| 46 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 46,65 | | 584,46 | 27 265,06 | 23 450,02 | | 3 815,04 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 579 504,82** | **1 127 165,45** | | **452 339,37** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 579 504,82** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 579 504,82** | **1 127 165,45** | | **452 339,37** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 127 165,45** | | | |
| | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 47 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 175 | | 1 651,48 | 289 009,00 | 195 312,25 | | 93 696,75 |
| 48 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 201 | | 1 514,85 | 304 484,85 | 224 330,07 | | 80 154,78 |
| 49 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 197 | | 1 503,14 | 296 118,58 | 237 455,92 | | 58 662,66 |
| 50 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 21,7 | | 733,34 | 15 913,48 | 12 651,97 | | 3 261,51 |
| 51 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 21,7 | | 97,85 | 2 123,35 | 1 356,25 | | 767,10 |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 52 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 75 | | 1 394,01 | 104 550,75 | 64 553,25 | | 39 997,50 |
| 53 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 54 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 37 | | 3 154,99 | 116 734,63 | 69 044,59 | | 47 690,04 |
| 55 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 12 | | 2 468,45 | 29 621,40 | 16 307,16 | | 13 314,24 |
| 56 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 16,47 | | 656,46 | 10 811,90 | 8 279,14 | | 2 532,76 |
| 57 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 57,4 | | 589,49 | 33 836,73 | 25 009,75 | | 8 826,97 |
| 58 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 3,7 | | 1 514,85 | 5 604,95 | 4 129,46 | | 1 475,49 |
| 59 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 4,95 | | 500,89 | 2 479,41 | 2 430,80 | | 48,61 |
| 60 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 47,7 | | 97,85 | 4 667,45 | 2 981,25 | | 1 686,20 |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 61 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 |
| 62 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 58,8 | | 1 353,89 | 79 608,73 | 42 000,25 | | 37 608,48 |
| 63 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 |
| 64 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 |
| 65 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 |
| 66 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 59,4 | | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 |
| 67 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 |
| 68 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 542 804,00** | **1 090 858,44** | | **451 945,56** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 542 804,00** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 542 804,00** | **1 090 858,44** | | **451 945,56** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. Монтаж витражей | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | | 1 090 858,44 | | | | |
| | | Раздел 4. Четвертый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел. Отделка жилых комнат | | | | | | | | | |
| 69 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 175 | 1 651,48 | 289 009,00 | 195 312,25 | | 93 696,75 | | |
| 70 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 201 | 1 514,85 | 304 484,85 | 224 330,07 | | 80 154,78 | | |
| 71 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 197 | 1 503,14 | 296 118,58 | 237 455,92 | | 58 662,66 | | |
| 72 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 21,7 | 733,34 | 15 913,48 | 12 651,97 | | 3 261,51 | | |
| 73 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 21,7 | 97,85 | 2 123,35 | 1 356,25 | | 767,10 | | |
| | | Подраздел. Отделка санузлов | | | | | | | | | |
| 74 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 132,38 | 1 394,01 | 184 539,04 | 113 940,79 | | 70 598,25 | | |
| 75 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 | | |
| | | Подраздел. Отделка балконов | | | | | | | | | |
| 76 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 37 | 3 154,99 | 116 734,63 | 69 044,59 | | 47 690,04 | | |
| 77 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 12 | 2 468,45 | 29 621,40 | 16 307,16 | | 13 314,24 | | |
| 78 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 16,47 | 656,46 | 10 811,90 | 8 279,14 | | 2 532,76 | | |
| 79 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 57,4 | 589,49 | 33 836,73 | 25 009,75 | | 8 826,97 | | |
| 80 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 3,7 | 1 514,85 | 5 604,95 | 4 129,46 | | 1 475,49 | | |
| 81 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 4,95 | 500,89 | 2 479,41 | 2 430,80 | | 48,61 | | |
| 82 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 47,7 | 97,85 | 4 667,45 | 2 981,25 | | 1 686,20 | | |
| | | Подраздел. Отделка лифтового холла | | | | | | | | | |
| 83 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 | | |
| 84 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 58,8 | 1 353,89 | 79 608,73 | 42 000,25 | | 37 608,48 | | |
| 85 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 | | |
| 86 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 | | |
| 87 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 | | |
| 88 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 59,4 | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 | | |
| 89 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 | | |
| 90 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 | | |
| | Итого по разделу | | | | | 1 622 792,30 | 1 140 245,98 | | 482 546,31 | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | Итого с учетом накладных расходов | | | | | 1 622 792,30 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | Всего стоимость оборудования | | | | | | | | | | |
| | Всего по разделу | | | | | 1 622 792,30 | 1 140 245,98 | | 482 546,31 | | |
| | Нормативная трудоемкость | | | | | | | | | | |
| | Сметная зарплата | | | | | 1 140 245,98 | | | | | |
| | | Раздел 5. Пятый этаж | | | | | | | | | |
| | | Подраздел. Отделка жилых комнат | | | | | | | | | |
| 91 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 175 | 1 651,48 | 289 009,00 | 195 312,25 | | 93 696,75 | | |
| 92 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 201 | 1 514,85 | 304 484,85 | 224 330,07 | | 80 154,78 | | |
| 93 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 197 | 1 503,14 | 296 118,58 | 237 455,92 | | 58 662,66 | | |
| 94 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 21,7 | 733,34 | 15 913,48 | 12 651,97 | | 3 261,51 | | |
| 95 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 21,7 | 97,85 | 2 123,35 | 1 356,25 | | 767,10 | | |
| | | Подраздел. Отделка санузлов | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 96 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 132,38 | | 1 394,01 | 184 539,04 | 113 940,79 | | 70 598,25 |
| 97 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 98 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 37 | | 3 154,99 | 116 734,63 | 69 044,59 | | 47 690,04 |
| 99 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 0 | | 3 996,38 | | | | |
| 100 | ВІ-12-05-03-01 | Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 0 | | 3 454,00 | | | | |
| 101 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 12 | | 2 468,45 | 29 621,40 | 16 307,16 | | 13 314,24 |
| 102 | ВІ-12-05-01-01 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением | м2 | 1 | | 3 813,61 | 3 813,61 | 1 816,07 | | 1 997,54 |
| 103 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 16,47 | | 656,46 | 10 811,90 | 8 279,14 | | 2 532,76 |
| 104 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 57,4 | | 589,49 | 33 836,73 | 25 009,75 | | 8 826,97 |
| 105 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 3,7 | | 1 514,85 | 5 604,95 | 4 129,46 | | 1 475,49 |
| 106 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 4,95 | | 500,89 | 2 479,41 | 2 430,80 | | 48,61 |
| 107 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 47,7 | | 97,85 | 4 667,45 | 2 981,25 | | 1 686,20 |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 108 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 |
| 109 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 58,8 | | 1 353,89 | 79 608,73 | 42 000,25 | | 37 608,48 |
| 110 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 |
| 111 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 |
| 112 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 |
| 113 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 59,4 | | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 |
| 114 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 |
| 115 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 626 605,91** | **1 142 062,05** | | **484 543,85** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 626 605,91** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 626 605,91** | **1 142 062,05** | | **484 543,85** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 142 062,05** | | | |
| | | **Раздел 6. Шестой этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 116 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 175 | | 1 651,48 | 289 009,00 | 195 312,25 | | 93 696,75 |
| 117 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 201 | | 1 514,85 | 304 484,85 | 224 330,07 | | 80 154,78 |
| 118 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 197 | | 1 503,14 | 296 118,58 | 237 455,92 | | 58 662,66 |
| 119 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 21,7 | | 733,34 | 15 913,48 | 12 651,97 | | 3 261,51 |
| 120 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен | м | 21,7 | | 97,85 | 2 123,35 | 1 356,25 | | 767,10 |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 121 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 132,38 | | 1 394,01 | 184 539,04 | 113 940,79 | | 70 598,25 |
| 122 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 123 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 37 | | 3 154,99 | 116 734,63 | 69 044,59 | | 47 690,04 |
| 124 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 12 | | 2 468,45 | 29 621,40 | 16 307,16 | | 13 314,24 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| 125 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 16,47 | | 656,46 | 10 811,90 | 8 279,14 | | 2 532,76 | |
| 126 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 57,4 | | 589,49 | 33 836,73 | 25 009,75 | | 8 826,97 | |
| 127 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 3,7 | | 1 514,85 | 5 604,95 | 4 129,46 | | 1 475,49 | |
| 128 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 4,95 | | 500,89 | 2 479,41 | 2 430,80 | | 48,61 | |
| 129 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 47,7 | | 97,85 | 4 667,45 | 2 981,25 | | 1 686,20 | |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 130 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 | |
| 131 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 58,8 | | 1 353,89 | 79 608,73 | 42 000,25 | | 37 608,48 | |
| 132 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 | |
| 133 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 | |
| 134 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 | |
| 135 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 59,4 | | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 | |
| 136 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 | |
| 137 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 622 792,30** | **1 140 245,98** | | **482 546,31** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 622 792,30** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 622 792,30** | **1 140 245,98** | | **482 546,31** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 140 245,98** | | | | |
| | | **Раздел 7. Седьмой этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 138 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 175 | | 1 651,48 | 289 009,00 | 195 312,25 | | 93 696,75 | |
| 139 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 201 | | 1 514,85 | 304 484,85 | 224 330,07 | | 80 154,78 | |
| 140 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 197 | | 1 503,14 | 296 118,58 | 237 455,92 | | 58 662,66 | |
| 141 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 21,7 | | 733,34 | 15 913,48 | 12 651,97 | | 3 261,51 | |
| 142 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 21,7 | | 97,85 | 2 123,35 | 1 356,25 | | 767,10 | |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 143 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 132,38 | | 1 394,01 | 184 539,04 | 113 940,79 | | 70 598,25 | |
| 144 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 | |
| | | **Подраздел. Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 145 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 37 | | 3 154,99 | 116 734,63 | 69 044,59 | | 47 690,04 | |
| 146 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 12 | | 2 468,45 | 29 621,40 | 16 307,16 | | 13 314,24 | |
| 147 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 16,47 | | 656,46 | 10 811,90 | 8 279,14 | | 2 532,76 | |
| 148 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 57,4 | | 589,49 | 33 836,73 | 25 009,75 | | 8 826,97 | |
| 149 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 3,7 | | 1 514,85 | 5 604,95 | 4 129,46 | | 1 475,49 | |
| 150 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 4,95 | | 500,89 | 2 479,41 | 2 430,80 | | 48,61 | |
| 151 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 47,7 | | 97,85 | 4 667,45 | 2 981,25 | | 1 686,20 | |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 152 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 51,1 | | 1 374,82 | 70 253,30 | 43 982,28 | | 26 271,02 | |
| 153 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 58,8 | | 1 353,89 | 79 608,73 | 42 000,25 | | 37 608,48 | |
| 154 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 41,7 | | 584,46 | 24 371,98 | 20 961,76 | | 3 410,23 | |
| 155 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 133,1 | | 445,53 | 59 300,04 | 57 993,00 | | 1 307,04 | |
| 156 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 14,2 | | 500,89 | 7 112,64 | 6 973,19 | | 139,44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| 157 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 59,4 | | 97,85 | 5 812,29 | 3 712,50 | | 2 099,79 | |
| 158 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 3,87 | | 3 126,16 | 12 098,24 | 5 259,06 | | 6 839,18 | |
| 159 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 4,3 | | 3 996,38 | 17 184,43 | 5 152,30 | | 12 032,13 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **1 622 792,30** | **1 140 245,98** | | **482 546,31** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **1 622 792,30** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **1 622 792,30** | **1 140 245,98** | | **482 546,31** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 140 245,98** | | | | |
| | | **Раздел 8. Лестничная клетка** | | | | | | | | | |
| 160 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 78,47 | | 1 651,48 | 129 591,64 | 87 578,01 | | 42 013,62 | |
| 161 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 78,47 | | 558,35 | 43 813,72 | 33 629,89 | | 10 183,84 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **173 405,05** | **121 207,90** | | **52 197,15** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **173 405,05** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **173 405,05** | **121 207,90** | | **52 197,15** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **121 207,90** | | | | |
| | | **Раздел 9. Технический этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 162 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 179 | | 1 651,48 | 295 614,92 | 199 776,53 | | 95 838,39 | |
| 163 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 85 | | 558,35 | 47 459,75 | 36 428,45 | | 11 031,30 | |
| 164 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 | |
| 165 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 46,65 | | 589,49 | 27 499,71 | 20 325,87 | | 7 173,84 | |
| 166 | ВІ-12-01-01-01 | Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм | м2 | 155,1 | | 1 046,79 | 162 357,13 | 133 496,12 | | 28 861,01 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **596 089,37** | **423 348,60** | | **172 740,77** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **596 089,37** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **596 089,37** | **423 348,60** | | **172 740,77** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **423 348,60** | | | | |
| | **Итого** | | | | | | **12 058 984,24** | **8 529 613,74** | | **3 529 370,50** | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **12 058 984,24** | | | | |
| | **Всего** | | | | | | **12 058 984,24** | **8 529 613,74** | | **3 529 370,50** | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **8 529 613,74** | | | | |
| | **В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)** | | | | | | **12 058 984,24** | **8 529 613,74** | | **3 529 370,50** | |
| | **Всего по смете** | | | | | | **12 058 984,24** | **8 529 613,74** | | **3 529 370,50** | |

**Акт № 3приемки выполненных работ**
по смете № 2-6-1-3 Внутренняя отделка. Подъезд 3

| № / № П / П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка офисных помещений** | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 422,92 | | 1 523,55 | 644 339,77 | 472 008,32 | | 172 331,44 | |
| 2 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 552,5 | | 1 660,18 | 917 249,45 | 616 628,68 | | 300 620,78 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 3 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 99,2 | | 1 503,14 | 149 111,49 | 119 571,71 | | 29 539,78 |
| 4 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 85 | | 733,34 | 62 333,90 | 49 558,40 | | 12 775,50 |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 5 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 40,89 | | 1 394,01 | 57 001,07 | 35 194,43 | | 21 806,64 |
| 6 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 15,96 | | 1 503,14 | 23 990,11 | 19 237,55 | | 4 752,57 |
| | | **Подраздел. Отделка технических и служебных помещений** | | | | | | | | |
| 7 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков | м2 | 259 | | 975,49 | 252 651,91 | 203 498,89 | | 49 153,02 |
| 8 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 21,5 | | 1 503,14 | 32 317,51 | 25 915,24 | | 6 402,27 |
| 9 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 104 | | 553,43 | 57 556,72 | 46 707,44 | | 10 849,28 |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 10 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 |
| 11 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 |
| 12 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 |
| 13 | ВІ-12-05-02-01 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления | м2 | 35 | | 2 986,43 | 104 525,05 | 61 875,10 | | 42 649,95 |
| 14 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 28,42 | | 2 825,87 | 80 311,23 | 34 053,13 | | 46 258,10 |
| 15 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением | м2 | 121,73 | | 3 126,16 | 380 547,46 | 165 422,55 | | 215 124,91 |
| 16 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением | м2 | 63,77 | | 3 950,33 | 251 912,54 | 118 999,28 | | 132 913,26 |
| 17 | ВІ-12-05-01-01 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением | м2 | 4,06 | | 4 264,24 | 17 312,81 | 7 373,24 | | 9 939,57 |
| 18 | ВІ-11-01-01-03 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой | м2 | 27,2 | | 266,57 | 7 250,70 | 4 857,10 | | 2 393,60 |
| 19 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 27,2 | | 1 504,68 | 40 927,30 | 9 714,21 | | 31 213,09 |
| 20 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **3 346 892,04** | **2 161 686,32** | | **1 185 205,71** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **3 346 892,04** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **3 346 892,04** | **2 161 686,32** | | **1 185 205,71** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **2 161 686,32** | | | |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 21 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 232,04 | | 1 651,48 | 383 209,42 | 258 972,88 | | 124 236,54 |
| 22 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 289,24 | | 1 514,85 | 438 155,21 | 322 812,09 | | 115 343,13 |
| 23 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 180 | | 1 503,14 | 270 565,20 | 216 964,80 | | 53 600,40 |
| 24 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 90 | | 733,34 | 66 000,60 | 52 473,60 | | 13 527,00 |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 25 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 69 | | 1 394,01 | 96 186,69 | 59 388,99 | | 36 797,70 |
| 26 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 31 | | 1 503,14 | 46 597,34 | 37 366,16 | | 9 231,18 |
| | | **Подраздел. Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 27 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 53,32 | | 3 154,99 | 168 224,07 | 99 498,85 | | 68 725,21 |
| 28 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 5,49 | | 11 700,00 | 64 233,00 | | | 64 233,00 |
| 29 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой | м2 | 17,61 | | 656,46 | 11 560,26 | 8 852,19 | | 2 708,07 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | | |
| | | потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | | | | | | | | | |
| 30 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 8,03 | | 2 468,45 | 19 821,65 | 10 912,21 | | 8 909,45 | |
| 31 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 0,414 | | 11 700,00 | 4 843,80 | | | 4 843,80 | |
| 32 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 37 | | 589,49 | 21 811,13 | 16 121,27 | | 5 689,86 | |
| 33 | ВІ-14-02-01-08 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм | м2 | 48,43 | | 2 793,14 | 135 271,77 | 17 296,29 | | 117 975,48 | |
| 34 | ВІ-11-01-01-03 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой | м2 | 48,43 | | 266,57 | 12 909,99 | 8 648,15 | | 4 261,84 | |
| 35 | ВІ-12-05-03-01 | Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 30,2 | | 3 454,00 | 104 310,80 | 36 185,94 | | 68 124,86 | |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 36 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 | |
| 37 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 | |
| 38 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 | |
| 39 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 | |
| 40 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 | |
| 41 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 | |
| 42 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 | |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 243 262,61** | **1 397 877,01** | | **845 385,60** | |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 243 262,61** | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 243 262,61** | **1 397 877,01** | | **845 385,60** | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 397 877,01** | | | | |
| | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | | |
| 43 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 281,84 | | 1 651,48 | 465 453,12 | 314 553,17 | | 150 899,95 | |
| 44 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 296,14 | | 1 514,85 | 448 607,68 | 330 512,97 | | 118 094,71 | |
| 45 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 215,014 | | 1 503,14 | 323 196,14 | 259 169,28 | | 64 026,87 | |
| 46 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 101,5 | | 733,34 | 74 434,01 | 59 178,56 | | 15 255,45 | |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 47 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 69 | | 1 394,01 | 96 186,69 | 59 388,99 | | 36 797,70 | |
| 48 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 31 | | 1 503,14 | 46 597,34 | 37 366,16 | | 9 231,18 | |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | | |
| 49 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 47,105 | | 3 154,99 | 148 615,80 | 87 901,23 | | 60 714,58 | |
| 50 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 4,85 | | 11 700,00 | 56 745,00 | | | 56 745,00 | |
| 51 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 25 | | 656,46 | 16 411,50 | 12 567,00 | | 3 844,50 | |
| 52 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 59 | | 2 468,45 | 145 638,55 | 80 176,87 | | 65 461,68 | |
| 53 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 59 | | 589,49 | 34 779,91 | 25 706,89 | | 9 073,02 | |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | | |
| 54 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 | |
| 55 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 | |
| 56 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 | |
| 57 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 3. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| | | пользования поверх штукатурки | | | | | | | | |
| 58 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 |
| 59 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 60 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 256 227,24** | **1 518 904,70** | | **737 322,54** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 256 227,24** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 256 227,24** | **1 518 904,70** | | **737 322,54** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 518 904,70** | | | |
| | | **Раздел 4. Четвертый этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 61 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 278,84 | | 1 651,48 | 460 498,68 | 311 204,96 | | 149 293,72 |
| 62 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 296,14 | | 1 514,85 | 448 607,68 | 330 512,97 | | 118 094,71 |
| 63 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 215,014 | | 1 503,14 | 323 196,14 | 259 169,28 | | 64 026,87 |
| 64 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 101,5 | | 733,34 | 74 434,01 | 59 178,56 | | 15 255,45 |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 65 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 69 | | 1 394,01 | 96 186,69 | 59 388,99 | | 36 797,70 |
| 66 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 31 | | 1 503,14 | 46 597,34 | 37 366,16 | | 9 231,18 |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 67 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 47,105 | | 3 154,99 | 148 615,80 | 87 901,23 | | 60 714,58 |
| 68 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 4,85 | | 11 700,00 | 56 745,00 | | | 56 745,00 |
| 69 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 25 | | 656,46 | 16 411,50 | 12 567,00 | | 3 844,50 |
| 70 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 59 | | 2 468,45 | 145 638,55 | 80 176,87 | | 65 461,68 |
| 71 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 59 | | 589,49 | 34 779,91 | 25 706,89 | | 9 073,02 |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 72 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 |
| 73 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 |
| 74 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 |
| 75 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 |
| 76 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 |
| 77 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 78 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 251 272,81** | **1 515 556,49** | | **735 716,32** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 251 272,81** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 251 272,81** | **1 515 556,49** | | **735 716,32** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 515 556,49** | | | |
| | | **Раздел 5. Пятый этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 79 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 278,84 | | 1 651,48 | 460 498,68 | 311 204,96 | | 149 293,72 |
| 80 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 296,14 | | 1 514,85 | 448 607,68 | 330 512,97 | | 118 094,71 |
| 81 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 215,014 | | 1 503,14 | 323 196,14 | 259 169,28 | | 64 026,87 |
| 82 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 101,5 | | 733,34 | 74 434,01 | 59 178,56 | | 15 255,45 |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 83 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 69 | | 1 394,01 | 96 186,69 | 59 388,99 | | 36 797,70 |
| 84 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 31 | | 1 503,14 | 46 597,34 | 37 366,16 | | 9 231,18 |
| | | **Подраздел. Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 85 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 47,105 | | 3 154,99 | 148 615,80 | 87 901,23 | | 60 714,58 |
| 86 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 4,85 | | 11 700,00 | 56 745,00 | | | 56 745,00 |
| 87 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 25 | | 656,46 | 16 411,50 | 12 567,00 | | 3 844,50 |
| 88 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 59 | | 2 468,45 | 145 638,55 | 80 176,87 | | 65 461,68 |
| 89 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 59 | | 589,49 | 34 779,91 | 25 706,89 | | 9 073,02 |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 90 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 |
| 91 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 |
| 92 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 |
| 93 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 |
| 94 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 |
| 95 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 96 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 251 272,81** | **1 515 556,49** | | **735 716,32** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 251 272,81** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 251 272,81** | **1 515 556,49** | | **735 716,32** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 515 556,49** | | | |
| | | **Раздел 6. Шестой этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 97 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 278,84 | | 1 651,48 | 460 498,68 | 311 204,96 | | 149 293,72 |
| 98 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 296,14 | | 1 514,85 | 448 607,68 | 330 512,97 | | 118 094,71 |
| 99 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 215,014 | | 1 503,14 | 323 196,14 | 259 169,28 | | 64 026,87 |
| 100 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 101,5 | | 733,34 | 74 434,01 | 59 178,56 | | 15 255,45 |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 101 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 69 | | 1 394,01 | 96 186,69 | 59 388,99 | | 36 797,70 |
| 102 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 31 | | 1 503,14 | 46 597,34 | 37 366,16 | | 9 231,18 |
| | | **Подраздел. Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 103 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 47,105 | | 3 154,99 | 148 615,80 | 87 901,23 | | 60 714,58 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 104 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 4,85 | | 11 700,00 | 56 745,00 | | | 56 745,00 |
| 105 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 25 | | 656,46 | 16 411,50 | 12 567,00 | | 3 844,50 |
| 106 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 59 | | 2 468,45 | 145 638,55 | 80 176,87 | | 65 461,68 |
| 107 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 59 | | 589,49 | 34 779,91 | 25 706,89 | | 9 073,02 |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 108 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 |
| 109 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 |
| 110 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 |
| 111 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 |
| 112 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 |
| 113 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 114 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 251 272,81** | **1 515 556,49** | | **735 716,32** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 251 272,81** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 251 272,81** | **1 515 556,49** | | **735 716,32** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 515 556,49** | | | |
| | | **Раздел 7. Седьмой этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 115 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 278,84 | | 1 651,48 | 460 498,68 | 311 204,96 | | 149 293,72 |
| 116 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 296,14 | | 1 514,85 | 448 607,68 | 330 512,97 | | 118 094,71 |
| 117 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 215,014 | | 1 503,14 | 323 196,14 | 259 169,28 | | 64 026,87 |
| 118 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 101,5 | | 733,34 | 74 434,01 | 59 178,56 | | 15 255,45 |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 119 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 69 | | 1 394,01 | 96 186,69 | 59 388,99 | | 36 797,70 |
| 120 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 31 | | 1 503,14 | 46 597,34 | 37 366,16 | | 9 231,18 |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 121 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 47,105 | | 3 154,99 | 148 615,80 | 87 901,23 | | 60 714,58 |
| 122 | 1-3-9750 | Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм | м3 | 4,85 | | 11 700,00 | 56 745,00 | | | 56 745,00 |
| 123 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 25 | | 656,46 | 16 411,50 | 12 567,00 | | 3 844,50 |
| 124 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 59 | | 2 468,45 | 145 638,55 | 80 176,87 | | 65 461,68 |
| 125 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 59 | | 589,49 | 34 779,91 | 25 706,89 | | 9 073,02 |
| 126 | ВІ-12-05-01-02 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления | м2 | 15,17 | | 3 652,90 | 55 414,49 | 25 111,81 | | 30 302,68 |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 127 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 660,18 | 209 481,51 | 140 825,71 | | 68 655,80 |
| 128 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 |
| 129 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 |
| 130 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 131 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 |
| 132 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 133 | ВІ-12-01-03-27 | Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен | м | 22,7 | | 998,93 | 22 675,71 | 3 040,21 | | 19 635,50 |
| | | **Итого по разделу** | | | | | **2 306 687,30** | **1 540 668,30** | | **766 019,00** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | | | | |
| | | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | **2 306 687,30** | | | |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | | | | |
| | | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | | **2 306 687,30** | **1 540 668,30** | | **766 019,00** |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | |
| | | **Сметная зарплата** | | | | | **1 540 668,30** | | | |
| | | **Раздел 8. Лестничная клетка** | | | | | | | | |
| 134 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 78,47 | | 1 651,48 | 129 591,64 | 87 578,01 | | 42 013,62 |
| 135 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 78,47 | | 558,35 | 43 813,72 | 33 629,89 | | 10 183,84 |
| | | **Итого по разделу** | | | | | **173 405,05** | **121 207,90** | | **52 197,15** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | | | | |
| | | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | **173 405,05** | | | |
| | | **Сметная прибыль** | | | | | | | | |
| | | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу** | | | | | **173 405,05** | **121 207,90** | | **52 197,15** |
| | | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | |
| | | **Сметная зарплата** | | | | | **121 207,90** | | | |
| | | **Раздел 9. Технический этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 136 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 98 | | 1 651,48 | 161 845,04 | 109 374,86 | | 52 470,18 |
| 137 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 98 | | 558,35 | 54 718,30 | 41 999,86 | | 12 718,44 |
| 138 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 46,65 | | 1 353,89 | 63 158,97 | 33 321,63 | | 29 837,34 |
| 139 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 46,65 | | 589,49 | 27 499,71 | 20 325,87 | | 7 173,84 |
| 140 | ВІ-12-01-01-01 | Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм | м2 | 171,5 | | 1 046,79 | 179 524,49 | 147 611,77 | | 31 912,72 |
| | | **Всего по смете** | | | | | **17 567 038,35** | **11 639 647,68** | | **5 927 390,66** |

**Акт № 4приемки выполненных работ**
по смете № 2-6-1-4 Внутренняя отделка. Подъезд 4

| № П/П | Обоснование сметной стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | На един. измерения | | Прямые затраты | Заработная плата | Машины и механизмы | Материалы | Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Норма | Цена | | | в т.ч. зарплата машинистов | | Обслуж. мех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка офисных помещений** | | | | | | | | | |
| 1 | ВІ-12-01-03-20 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 422,92 | | 1 660,18 | 702 123,33 | 472 008,32 | | 230 115,00 | |
| 2 | ВІ-12-01-03-17 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 552,5 | | 1 523,55 | 841 761,38 | 616 628,68 | | 225 132,70 | |
| 3 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 95 | | 1 503,14 | 142 798,30 | 114 509,20 | | 28 289,10 | |
| 4 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 85 | | 733,34 | 62 333,90 | 49 558,40 | | 12 775,50 | |
| 5 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 24 | | 553,43 | 13 282,32 | 10 778,64 | | 2 503,68 | |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | | |
| 6 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 40,89 | | 1 394,01 | 57 001,07 | 35 194,43 | | 21 806,64 | |
| | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 15,96 | | 1 503,14 | 23 990,11 | 19 237,55 | | 4 752,57 | |
| | | **Подраздел Отделка технических и служебных помещений** | | | | | | | | | |
| 8 | ВІ-12-01-03-28 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм | м2 | 259 | | 975,49 | 252 651,91 | 203 498,89 | | 49 153,02 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| | | ручного нанесения без маяков | | | | | | | | |
| 9 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 145,6 | | 1 503,14 | 218 857,18 | 175 500,42 | | 43 356,77 |
| 10 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 104 | | 553,43 | 57 556,72 | 46 707,44 | | 10 849,28 |
| | | **Подраздел Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 11 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 154 | | 1 374,82 | 211 722,28 | 132 549,34 | | 79 172,94 |
| 12 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 8 | | 733,34 | 5 866,72 | 4 664,32 | | 1 202,40 |
| 13 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 45,29 | | 656,50 | 29 732,89 | 22 766,38 | | 6 966,51 |
| 14 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 154 | | 558,35 | 85 985,90 | 65 999,78 | | 19 986,12 |
| 15 | ВІ-12-05-02-01 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления | м2 | 37,3 | | 2 986,43 | 111 393,84 | 65 941,18 | | 45 452,66 |
| 16 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 17 | ВІ-12-05-03-01 | Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 4,31 | | 3 454,00 | 14 886,74 | 5 164,29 | | 9 722,45 |
| 18 | ВІ-12-05-01-02 | Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления | м2 | 9,64 | | 3 652,90 | 35 213,96 | 15 957,67 | | 19 256,29 |
| 19 | ВІ-11-01-01-03 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой | м2 | 31,55 | | 266,57 | 8 410,28 | 5 633,88 | | 2 776,40 |
| 20 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 31,55 | | 1 504,68 | 47 472,65 | 11 267,77 | | 36 204,89 |
| 21 | ВІ-12-01-02-05 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм | м2 | 45,29 | | 584,46 | 26 470,19 | 22 766,38 | | 3 703,82 |
| 22 | ВІ-12-01-02-03 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 8 | | 500,89 | 4 007,12 | 3 928,56 | | 78,56 |
| 23 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 69,43 | | 97,85 | 6 793,73 | 4 339,38 | | 2 454,35 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 974 438,77** | **2 110 591,93** | | **863 846,85** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 974 438,77** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 974 438,77** | **2 110 591,93** | | **863 846,85** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **2 110 591,93** | | | |
| | | **Раздел 2. Второй этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 24 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машиного нанесения | м2 | 361,27 | | 1 651,48 | 596 630,18 | 403 202,61 | | 193 427,57 |
| 25 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машиного нанесения | м2 | 263,65 | | 1 514,85 | 399 390,20 | 294 251,86 | | 105 138,35 |
| 26 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 198,36 | | 1 503,14 | 298 162,85 | 239 095,21 | | 59 067,64 |
| 27 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 283 | | 97,85 | 27 691,55 | 17 687,50 | | 10 004,05 |
| 28 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 17,4 | | 733,34 | 12 760,12 | 10 144,90 | | 2 615,22 |
| 29 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 73 | | 485,93 | 35 472,89 | 32 785,03 | | 2 687,86 |
| | | **Подраздел Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 30 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 109,8 | | 1 394,01 | 153 062,30 | 94 505,96 | | 58 556,34 |
| 31 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 34 | | 1 503,14 | 51 106,76 | 40 982,24 | | 10 124,52 |
| | | **Подраздел Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 32 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 36,25 | | 3 154,99 | 114 368,39 | 67 645,04 | | 46 723,35 |
| 33 | 1-3-9896 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная ТехноАкустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3 | м3 | 3,73 | | 7 400,00 | 27 602,00 | | | 27 602,00 |
| 34 | ВІ-12-05-03-01 | Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 3,73 | | 3 454,00 | 12 883,42 | 4 469,32 | | 8 414,10 |
| 35 | ВІ-12-05-03-02 | Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 1,5 | | 3 996,38 | 5 994,57 | 1 797,32 | | 4 197,26 |
| 36 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 37 | | 656,46 | 24 289,02 | 18 599,16 | | 5 689,86 |
| 37 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 78,84 | | 2 468,45 | 194 612,60 | 107 138,04 | | 87 474,56 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1. Монтаж витражей** | | | | | | | | |
| 38 | 1-3-9896 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3 | м3 | 4,06 | | 7 400,00 | 30 044,00 | | | 30 044,00 |
| 39 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| 40 | ВІ-12-05-03-01 | Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 4,31 | | 3 454,00 | 14 886,74 | 5 164,29 | | 9 722,45 |
| 41 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 12 | | 589,49 | 7 073,88 | 5 228,52 | | 1 845,36 |
| 42 | ВІ-14-02-01-03 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм | м2 | 31,55 | | 1 504,68 | 47 472,65 | 11 267,77 | | 36 204,89 |
| 43 | ВІ-14-02-01-08 | Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм | м2 | 31,55 | | 527,14 | 16 631,27 | 11 267,77 | | 5 363,50 |
| 44 | ВІ-11-01-01-03 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой | м2 | 31,55 | | 266,57 | 8 410,28 | 5 633,88 | | 2 776,40 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |
| 45 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 4,63 | | 733,34 | 3 395,36 | 2 699,48 | | 695,89 |
| 46 | ВІ-12-01-03-14 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 126,18 | | 1 374,82 | 173 474,79 | 108 604,39 | | 64 870,40 |
| 47 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 48,75 | | 656,50 | 32 004,38 | 24 505,65 | | 7 498,73 |
| 48 | ВІ-12-01-02-09 | Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки | м2 | 85 | | 558,35 | 47 459,75 | 36 428,45 | | 11 031,30 |
| 49 | ВІ-12-05-02-05 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления | м2 | 37,3 | | 1 353,89 | 50 500,10 | 26 643,02 | | 23 857,08 |
| 50 | ВІ-12-05-03-01 | Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса | м2 | 4,31 | | 3 454,00 | 14 886,74 | 5 164,29 | | 9 722,45 |
| 51 | ВІ-12-05-03-03 | Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий | м2 | 5 | | 2 825,87 | 14 129,35 | 5 991,05 | | 8 138,30 |
| | **Итого по разделу** | | | | | | **2 428 523,72** | **1 586 893,76** | | **841 629,96** |
| | **Накладные расходы** | | | | | | | | | |
| | **Итого с учетом накладных расходов** | | | | | | **2 428 523,72** | | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | | | | | |
| | **Всего стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | **Всего по разделу** | | | | | | **2 428 523,72** | **1 586 893,76** | | **841 629,96** |
| | **Нормативная трудоемкость** | | | | | | | | | |
| | **Сметная зарплата** | | | | | | **1 586 893,76** | | | |
| | | **Раздел 3. Третий этаж** | | | | | | | | |
| | | **Подраздел. Отделка жилых комнат** | | | | | | | | |
| 52 | ВІ-12-01-03-19 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения | м2 | 361,27 | | 1 651,48 | 596 630,18 | 403 202,61 | | 193 427,57 |
| 53 | ВІ-12-01-03-16 | Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения | м2 | 263,65 | | 1 514,85 | 399 390,20 | 294 251,86 | | 105 138,35 |
| 54 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 198,36 | | 1 503,14 | 298 162,85 | 239 095,21 | | 59 067,64 |
| 55 | ВІ-12-01-03-06 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 17,4 | | 733,34 | 12 760,12 | 10 144,90 | | 2 615,22 |
| 56 | ВІ-12-01-03-10 | Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен | м | 283 | | 97,85 | 27 691,55 | 17 687,50 | | 10 004,05 |
| 57 | ВІ-12-01-03-05 | Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения | мп | 73 | | 485,93 | 35 472,89 | 32 785,03 | | 2 687,86 |
| | | **Подраздел. Отделка санузлов** | | | | | | | | |
| 58 | ВІ-12-01-05-04 | Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения | м2 | 109,8 | | 1 394,01 | 153 062,30 | 94 505,96 | | 58 556,34 |
| 59 | ВІ-12-01-02-07 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм | м2 | 54 | | 1 503,14 | 81 169,56 | 65 089,44 | | 16 080,12 |
| | | **Подраздел. Отделка балконов** | | | | | | | | |
| 60 | ВІ-12-05-02-02 | Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) | м2 | 30,61 | | 3 154,99 | 96 574,24 | 57 120,40 | | 39 453,84 |
| 61 | 1-3-9896 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3 | м3 | 3,15 | | 7 400,00 | 23 310,00 | | | 23 310,00 |
| 62 | ВІ-12-01-02-02 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 37 | | 656,46 | 24 289,02 | 18 599,16 | | 5 689,86 |
| 63 | ВІ-12-04-05-01 | Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) | м2 | 71,96 | | 2 468,45 | 177 629,66 | 97 788,60 | | 79 841,06 |
| 64 | 1-3-9896 | Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3 | м3 | 3,71 | | 7 400,00 | 27 454,00 | | | 27 454,00 |
| 65 | ВІ-12-01-02-01 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм | м2 | 12 | | 589,49 | 7 073,88 | 5 228,52 | | 1 845,36 |
| | | **Подраздел. Отделка лифтового холла** | | | | | | | | |