		Раздел 1. Монтаж витражей								
66	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
67	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
68	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
69	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85		558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30
70	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	37,3		1 353,89	50 500,10	26 643,02		23 857,08
71	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5		2 825,87	14 129,35	5 991,05		8 138,30
72	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	4,31		3 454,00	14 886,74	5 164,29		9 722,45
73	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65		1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34
	Итого по разделу						**2 359 678,11**	**1 578 857,13**		**780 820,99**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 359 678,11**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 359 678,11**	**1 578 857,13**		**780 820,99**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 578 857,13**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
74	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	361,27		1 651,48	596 630,18	403 202,61		193 427,57
75	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	263,65		1 514,85	399 390,20	294 251,86		105 138,35
76	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	198,36		1 503,14	298 162,85	239 095,21		59 067,64
77	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	17,4		733,34	12 760,12	10 144,90		2 615,22
78	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	283		97,85	27 691,55	17 687,50		10 004,05
79	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	73		485,93	35 472,89	32 785,03		2 687,86
		Подраздел Отделка санузлов								
80	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	109,8		1 394,01	153 062,30	94 505,96		58 556,34
81	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	54		1 503,14	81 169,56	65 089,44		16 080,12
		Подраздел Отделка балконов								
82	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	37,3		3 154,99	117 681,13	69 604,41		48 076,72
83	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,84		7 400,00	28 416,00			28 416,00
84	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86
85	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	71,96		2 468,45	177 629,66	97 788,60		79 841,06
86	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,71		7 400,00	27 454,00			27 454,00
87	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
		Подраздел Отделка лифтового холла								
88	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
89	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
90	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
91	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85		558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30
92	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	37,3		1 353,89	50 500,10	26 643,02		23 857,08
93	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с	м2	5		2 825,87	14 129,35	5 991,05		8 138,30

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		изготовлением и установкой ревизионных отверстий								
94	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	4,31	3 454,00	14 886,74	5 164,29		9 722,45	
95	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65	1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34	
	Итого по разделу					**2 385 891,00**	**1 591 341,14**		**794 549,86**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 385 891,00**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 385 891,00**	**1 591 341,14**		**794 549,86**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 591 341,14**				
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
96	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	361,27	1 651,48	596 630,18	403 202,61		193 427,57	
97	ВІ-12-01-03-16	Улучшеиная штукатурка поверхностей стеи и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машиного нанесения	м2	263,65	1 514,85	399 390,20	294 251,86		105 138,35	
98	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	198,36	1 503,14	298 162,85	239 095,21		59 067,64	
99	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	17,4	733,34	12 760,12	10 144,90		2 615,22	
100	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен	м	283	97,85	27 691,55	17 687,50		10 004,05	
101	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	73	485,93	35 472,89	32 785,03		2 687,86	
		Подраздел Отделка санузлов								
102	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	109,8	1 394,01	153 062,30	94 505,96		58 556,34	
103	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	54	1 503,14	81 169,56	65 089,44		16 080,12	
		Подраздел Отделка балконов								
104	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	30,61	3 154,99	96 574,24	57 120,40		39 453,84	
105	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакутик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,15	7 400,00	23 310,00			23 310,00	
106	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86	
107	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	72	2 468,45	177 728,40	97 842,96		79 885,44	
108	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакутик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,71	7 400,00	27 454,00			27 454,00	
109	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12	589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
110	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машиного нанесения	м2	126,18	1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40	
111	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63	733,34	3 395,36	2 699,48		695,89	
112	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75	656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73	
113	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85	558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30	
114	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	37,3	1 353,89	50 500,10	26 643,02		23 857,08	
115	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5	2 825,87	14 129,35	5 991,05		8 138,30	
116	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	4,31	3 454,00	14 886,74	5 164,29		9 722,45	
117	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65	1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34	
	Итого по разделу					**2 359 776,85**	**1 578 911,48**		**780 865,37**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 359 776,85**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 359 776,85**	**1 578 911,48**		**780 865,37**	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 578 911,48**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел. Отделка жилых комнат									
118	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	361,27	1 651,48	596 630,18	403 202,61		193 427,57		
119	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	263,65	1 514,85	399 390,20	294 251,86		105 138,35		
120	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	198,36	1 503,14	298 162,85	239 095,21		59 067,64		
121	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	17,4	733,34	12 760,12	10 144,90		2 615,22		
122	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен	м	283	97,85	27 691,55	17 687,50		10 004,05		
123	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	73	485,93	35 472,89	32 785,03		2 687,86		
		Подраздел. Отделка санузлов									
124	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	109,8	1 394,01	153 062,30	94 505,96		58 556,34		
125	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	54	1 503,14	81 169,56	65 089,44		16 080,12		
		Подраздел. Отделка балконов									
126	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	30,6	3 154,99	96 542,69	57 101,74		39 440,95		
127	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Технокутик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,15	7 400,00	23 310,00			23 310,00		
128	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86		
129	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	72	2 468,45	177 728,40	97 842,96		79 885,44		
130	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Технокутик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,71	7 400,00	27 454,00			27 454,00		
131	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12	589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36		
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
132	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18	1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40		
133	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63	733,34	3 395,36	2 699,48		695,89		
134	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75	656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73		
135	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85	558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30		
136	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	37,3	1 353,89	50 500,10	26 643,02		23 857,08		
137	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5	2 825,87	14 129,35	5 991,05		8 138,30		
138	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	4,31	3 454,00	14 886,74	5 164,29		9 722,45		
139	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65	1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34		
	Итого по разделу					**2 359 745,30**	**1 578 892,82**		**780 852,48**		
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов					**2 359 745,30**					
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу					**2 359 745,30**	**1 578 892,82**		**780 852,48**		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата					**1 578 892,82**					
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел. Отделка жилых комнат									
140	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84	1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72		
141	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14	1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71		

		Раздел 1. Монтаж витражей								
142	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
143	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
		Подраздел Отделка санузлов								
144	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	96		1 394,01	133 824,96	82 628,16		51 196,80
145	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	54		1 503,14	81 169,56	65 089,44		16 080,12
		Подраздел Отделка балконов								
146	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	30,6		3 154,99	96 542,69	57 101,74		39 440,95
147	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,15		7 400,00	23 310,00			23 310,00
148	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86
149	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	72		2 468,45	177 728,40	97 842,96		79 885,44
150	1-3-9896	Плита из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на синтетическом связующем гидрофобизированная тепло-, звукоизоляционная Техноакустик ТехноНиколь, плотностью 38-45кг/м3	м3	3,71		7 400,00	27 454,00			27 454,00
151	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
152	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	9,64		3 864,13	37 250,21	17 506,91		19 743,30
		Подраздел Отделка лифтового холла								
153	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
154	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
155	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
156	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85		558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30
157	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	37,3		1 353,89	50 500,10	26 643,02		23 857,08
158	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	5		2 825,87	14 129,35	5 991,05		8 138,30
159	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	4,31		3 454,00	14 886,74	5 164,29		9 722,45
160	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65		1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34
	Итого по разделу						**2 314 386,59**	**1 547 420,60**		**766 965,99**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 314 386,59**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 314 386,59**	**1 547 420,60**		**766 965,99**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 547 420,60**			
		Раздел 8. Лестничная клетка								
161	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47		1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62
162	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	78,47		558,35	43 813,72	33 629,89		10 183,84
	Итого по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**173 405,05**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**121 207,90**			
		Раздел 9. Технический этаж								
		Подраздел Отделка лифтового холла								
163	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до	м2	179		1 651,48	295 614,92	199 776,53		95 838,39

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		15мм ручного и машинного нанесения									
164	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85		558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30	
165	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65		1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34	
166	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	46,65		589,49	27 499,71	20 325,87		7 173,84	
167	ВІ-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	171,5		1 046,79	179 524,49	147 611,77		31 912,72	
	Всего по смете						17 969 102,09	12 131 581,01		5 837 521,08	

Акт № 5приемки выполненных работ
по смете № 2-6-1-5 Внутренняя отделка. Подъезд 5

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	142		1 523,55	216 344,10	158 481,94		57 862,16	
2	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	157		1 660,18	260 648,26	175 222,99		85 425,27	
3	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	95		1 503,14	142 798,30	114 509,20		28 289,10	
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
5	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
6	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
8	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	259		975,49	252 651,91	203 498,89		49 153,02	
9	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	145,6		1 503,14	218 857,18	175 500,42		43 356,77	
10	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	104		553,43	57 556,72	46 707,44		10 849,28	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
11	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	138,2		1 374,82	190 000,12	118 950,12		71 050,00	
12	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	238,8		558,35	133 333,98	102 342,52		30 991,46	
13	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	45,14		2 986,43	134 807,45	79 801,20		55 006,25	
14	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления	м2	13,7		3 652,90	50 044,73	22 678,43		27 366,30	
15	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56	
16	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	52		97,85	5 088,20	3 250,00		1 838,20	
	Итого по разделу						1 849 128,29	1 341 851,52		507 276,77	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						1 849 128,29				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 849 128,29	1 341 851,52		507 276,77	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 341 851,52				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
17	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	249,7		1 651,48	412 374,56	278 682,68		133 691,88	
18	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	232,3		1 514,85	351 899,66	259 263,06		92 636,59	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
19	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	174,75		1 503,14	262 673,72	210 636,66		52 037,06	
20	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	48,83		733,34	35 808,99	28 469,84		7 339,15	
21	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	283		97,85	27 691,55	17 687,50		10 004,05	
		Подраздел Отделка санузлов									
22	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	115,2		1 394,01	160 589,95	99 153,79		61 436,16	
23	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52	
		Подраздел Отделка балконов									
24	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	28,6		3 154,99	90 232,71	53 369,60		36 863,11	
25	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,95		11 700,00	34 515,00			34 515,00	
26	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	72,5		656,46	47 593,35	36 444,30		11 149,05	
27	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	83,24		2 468,45	205 473,78	113 117,33		92 356,44	
28	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	4,29		11 700,00	50 193,00			50 193,00	
29	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	35,48		2 825,87	100 261,87	42 512,49		57 749,38	
30	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	56,47		3 168,13	178 904,30	20 167,70		158 736,61	
31	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	56,47		266,57	15 053,21	10 083,85		4 969,36	
32	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36	
33	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	59		97,85	5 773,15	3 687,50		2 085,65	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
34	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88	
35	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24	
36	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	45,14		1 353,89	61 114,59	32 243,05		28 871,54	
37	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56	
	Итого по разделу						**2 337 506,77**	**1 417 111,72**		**920 395,05**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 337 506,77**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 337 506,77**	**1 417 111,72**		**920 395,05**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 417 111,72**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
38	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	376,25		1 651,48	621 369,35	419 921,34		201 448,01	
39	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	263,5		1 514,85	399 162,98	294 084,45		105 078,53	
40	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	198,35		1 503,14	298 147,82	239 083,16		59 064,66	
41	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	51,3		733,34	37 620,34	29 909,95		7 710,39	
42	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	283		97,85	27 691,55	17 687,50		10 004,05	
		Подраздел Отделка санузлов									
43	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	110		1 394,01	153 341,10	94 678,10		58 663,00	
44	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52	
		Подраздел Отделка балконов									
45	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,77		3 154,99	71 839,12	42 490,41		29 348,71	
46	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	1,17		11 700,00	13 689,00			13 689,00	

			Раздел 1. Монтаж витражей								
			ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм								
47	ВІ-12-01-02-02		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,3		656,46	15 295,52	11 712,44		3 583,07
48	ВІ-12-04-05-01		Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	68,14		2 468,45	168 200,18	92 597,49		75 602,69
49	1-3-9750		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,5		11 700,00	40 950,00			40 950,00
50	ВІ-12-05-03-01		Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	30,2		3 454,00	104 310,80	36 185,94		68 124,86
51	ВІ-12-01-02-01		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	71,9		589,49	42 384,33	31 327,55		11 056,78
52	ВІ-12-01-03-16		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8		1 514,85	12 118,80	8 928,56		3 190,24
53	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен	м	59		97,85	5 773,15	3 687,50		2 085,65
			Подраздел Отделка лифтового холла								
54	ВІ-12-01-03-14		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
55	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24
56	ВІ-12-05-02-05		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	45,14		1 353,89	61 114,59	32 243,05		28 871,54
57	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56
	Итого по разделу							**2 363 287,42**	**1 560 901,28**		**802 386,14**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**2 363 287,42**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**2 363 287,42**	**1 560 901,28**		**802 386,14**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**1 560 901,28**			
			Раздел 4. Четвертый этаж								
			Подраздел Отделка жилых комнат								
58	ВІ-12-01-03-19		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	376,25		1 651,48	621 369,35	419 921,34		201 448,01
59	ВІ-12-01-03-16		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	263,5		1 514,85	399 162,98	294 084,45		105 078,53
60	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	198,35		1 503,14	298 147,82	239 083,16		59 064,66
61	ВІ-12-01-03-06		Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	51,3		733,34	37 620,34	29 909,95		7 710,39
62	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колонн и стен	м	283		97,85	27 691,55	17 687,50		10 004,05
			Подраздел Отделка санузлов								
63	ВІ-12-01-05-04		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	110		1 394,01	153 341,10	94 678,10		58 663,00
64	ВІ-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52
			Подраздел Отделка балконов								
65	ВІ-12-05-02-02		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,77		3 154,99	71 839,12	42 490,41		29 348,71
66	1-3-9750		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,17		11 700,00	13 689,00			13 689,00
67	ВІ-12-01-02-02		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	23,3		656,46	15 295,52	11 712,44		3 583,07
68	ВІ-12-04-05-01		Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	68,14		2 468,45	168 200,18	92 597,49		75 602,69
69	1-3-9750		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,5		11 700,00	40 950,00			40 950,00
70	ВІ-12-01-02-01		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	71,9		589,49	42 384,33	31 327,55		11 056,78
71	ВІ-12-01-03-16		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	8		1 514,85	12 118,80	8 928,56		3 190,24
72	ВІ-12-01-03-10		Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен	м	59		97,85	5 773,15	3 687,50		2 085,65
			Подраздел Отделка лифтового холла								
73	ВІ-12-01-03-14		Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
74	ВІ-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24

		Раздел 1. Монтаж витражей								
75	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	45,14		1 353,89	61 114,59	32 243,05		28 871,54
76	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56
	Итого по разделу						**2 258 976,68**	**1 524 715,34**		**734 261,34**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 258 976,68**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 258 976,68**	**1 524 715,34**		**734 261,34**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 524 715,34**			
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
77	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	175		1 651,48	289 009,00	195 312,25		93 696,75
78	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201		1 514,85	304 484,85	224 330,07		80 154,78
79	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	197		1 503,14	296 118,58	237 455,92		58 662,66
80	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50
81	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
82	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50
83	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52
		Подраздел Отделка балконов								
84	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,77		3 154,99	71 839,12	42 490,41		29 348,71
85	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,17		11 700,00	13 689,00			13 689,00
86	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86
87	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	68,14		2 468,45	168 200,18	92 597,49		75 602,69
88	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,5		11 700,00	40 950,00			40 950,00
89	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
		Подраздел Отделка лифтового холла								
90	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
91	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24
92	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	45,14		1 353,89	61 114,59	32 243,05		28 871,54
93	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56
	Итого по разделу						**1 747 214,61**	**1 179 511,00**		**567 703,61**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 747 214,61**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 747 214,61**	**1 179 511,00**		**567 703,61**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 179 511,00**			
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
94	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	175		1 651,48	289 009,00	195 312,25		93 696,75
95	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201		1 514,85	304 484,85	224 330,07		80 154,78
96	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных	м2	197		1 503,14	296 118,58	237 455,92		58 662,66

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм									
97	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
98	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
99	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50	
100	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52	
		Подраздел Отделка балконов									
101	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,77		3 154,99	71 839,12	42 490,41		29 348,71	
102	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,17		11 700,00	13 689,00			13 689,00	
103	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86	
104	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	68,14		2 468,45	168 200,18	92 597,49		75 602,69	
105	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,5		11 700,00	40 950,00			40 950,00	
106	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
107	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88	
108	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24	
109	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	45,14		1 353,89	61 114,59	32 243,05		28 871,54	
110	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56	
	Итого по разделу						**1 747 214,61**	**1 179 511,00**		**567 703,61**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 747 214,61**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 747 214,61**	**1 179 511,00**		**567 703,61**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 179 511,00**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
111	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	175		1 651,48	289 009,00	195 312,25		93 696,75	
112	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	201		1 514,85	304 484,85	224 330,07		80 154,78	
113	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	197		1 503,14	296 118,58	237 455,92		58 662,66	
114	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
115	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
116	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50	
117	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52	
		Подраздел Отделка балконов									
118	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,77		3 154,99	71 839,12	42 490,41		29 348,71	
119	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,17		11 700,00	13 689,00			13 689,00	
120	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86	
121	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	68,14		2 468,45	168 200,18	92 597,49		75 602,69	
122	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы	м3	3,5		11 700,00	40 950,00			40 950,00	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		ТехноНиколь Технонвент Стандарт, толщина 50мм								
123	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
		Подраздел Отделка лифтового холла								
130	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
131	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24
132	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	45,14		1 353,89	61 114,59	32 243,05		28 871,54
133	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления	м2	7,42		3 652,90	27 104,52	12 282,77		14 821,75
134	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,46	30 391,92	26 139,36		4 252,56
	Итого по разделу						**1 774 319,13**	**1 191 793,78**		**582 525,35**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 774 319,13**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 774 319,13**	**1 191 793,78**		**582 525,35**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 191 793,78**			
		Раздел 8. Лестничная клетка								
135	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47		1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62
136	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	78,47		558,35	43 813,72	33 629,89		10 183,84
	Итого по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**173 405,05**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**121 207,90**			
		Раздел 9. Технический этаж								
		Подраздел Отделка лифтового холла								
137	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	179		1 651,48	295 614,92	199 776,53		95 838,39
138	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	85		558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30
139	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65		1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34
140	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	46,65		589,49	27 499,71	20 325,87		7 173,84
	Всего по смете						**14 684 785,19**	**9 806 456,02**		**4 878 329,17**

Акт № 6приемки выполненных работ
по смете № 2-6-1-6 Внутренняя отделка. Подъезд 6

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	422,92		1 523,55	644 339,77	472 008,32		172 331,44	
2	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	552,5		1 660,18	917 249,45	616 628,68		300 620,78	
3	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	99,2		1 503,14	149 111,49	119 571,71		29 539,78	
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
5	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
6	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения								
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений								
8	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	268		975,49	261 431,32	210 570,28		50 861,04
9	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	145,6		1 503,14	218 857,18	175 500,42		43 356,77
10	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	104		553,43	57 556,72	46 707,44		10 849,28
		Подраздел Отделка лифтового холла								
11	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
12	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
13	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
14	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
15	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
16	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 891 082,16**	**2 082 660,93**		**808 421,23**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 891 082,16**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 891 082,16**	**2 082 660,93**		**808 421,23**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**2 082 660,93**			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
17	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	232,04		1 651,48	383 209,42	258 972,88		124 236,54
18	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	289,24		1 514,85	438 155,21	322 812,09		115 343,13
19	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180		1 503,14	270 565,20	216 964,80		53 600,40
20	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	90		733,34	66 000,60	52 473,60		13 527,00
21	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
22	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	69		1 394,01	96 186,69	59 388,99		36 797,70
23	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	31		1 503,14	46 597,34	37 366,16		9 231,18
		Подраздел Отделка балконов								
24	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,5		3 154,99	70 987,28	41 986,58		29 000,70
25	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,3175		11 700,00	27 114,75			27 114,75
26	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07
27	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,67		2 468,45	149 760,86	82 446,28		67 314,58
28	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,124505		11 700,00	36 556,71			36 556,71
29	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	27,955		2 825,87	78 997,20	33 495,96		45 501,24
30	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	196,97		266,57	52 506,29	35 172,93		17 333,36
31	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	98,48		3 168,13	311 997,44	35 171,15		276 826,30
32	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86
		Подраздел Отделка лифтового холла								
33	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения								
34	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
35	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
36	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
37	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
38	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 561 219,21**	**1 538 908,59**		**1 022 310,62**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 561 219,21**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 561 219,21**	**1 538 908,59**		**1 022 310,62**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 538 908,59**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел. Отделка жилых комнат								
39	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	281,84		1 651,48	465 453,12	314 553,17		150 899,95
40	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машиного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
41	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
42	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
43	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел. Отделка санузлов								
44	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	69		1 394,01	96 186,69	59 388,99		36 797,70
45	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	31		1 503,14	46 597,34	37 366,16		9 231,18
		Подраздел. Отделка балконов								
46	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,5		3 154,99	70 987,28	41 986,58		29 000,70
47	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,3175		11 700,00	27 114,75			27 114,75
48	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	25		656,46	16 411,50	12 567,00		3 844,50
49	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,67		2 468,45	149 760,86	82 446,28		67 314,58
50	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,124505		11 700,00	36 556,71			36 556,71
51	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	59		589,49	34 779,91	25 706,89		9 073,02
		Подраздел. Отделка лифтового холла								
52	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
53	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
54	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
55	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
56	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
57	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 289 298,45**	**1 560 559,58**		**728 738,87**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 289 298,45**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 289 298,45**	**1 560 559,58**		**728 738,87**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 560 559,58**			

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
58	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
59	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
60	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
61	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
62	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
63	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	69		1 394,01	96 186,69	59 388,99		36 797,70
64	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	31		1 503,14	46 597,34	37 366,16		9 231,18
		Подраздел Отделка балконов								
65	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,5		3 154,99	70 987,28	41 986,58		29 000,70
66	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,3175		11 700,00	27 114,75			27 114,75
67	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	25		656,46	16 411,50	12 567,00		3 844,50
68	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,67		2 468,45	149 760,86	82 446,28		67 314,58
69	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,124505		11 700,00	36 556,71			36 556,71
70	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	59		589,49	34 779,91	25 706,89		9 073,02
		Подраздел Отделка лифтового холла								
71	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
72	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
73	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
74	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
75	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
76	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 284 344,03**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 557 211,37**			
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
77	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
78	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
79	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
80	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
81	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
82	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	69		1 394,01	96 186,69	59 388,99		36 797,70
83	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных	м2	31		1 503,14	46 597,34	37 366,16		9 231,18

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм								
		Подраздел Отделка балконов								
84	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,5		3 154,99	70 987,28	41 986,58		29 000,70
85	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,3175		11 700,00	27 114,75			27 114,75
86	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	25		656,46	16 411,50	12 567,00		3 844,50
87	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,67		2 468,45	149 760,86	82 446,28		67 314,58
88	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,124505		11 700,00	36 556,71			36 556,71
89	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	59		589,49	34 779,91	25 706,89		9 073,02
		Подраздел Отделка лифтового холла								
90	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
91	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
92	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
93	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
94	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
95	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 284 344,03**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 557 211,37**			
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
96	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
97	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
98	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
99	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
100	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
101	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	69		1 394,01	96 186,69	59 388,99		36 797,70
102	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	31		1 503,14	46 597,34	37 366,16		9 231,18
		Подраздел Отделка балконов								
103	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,5		3 154,99	70 987,28	41 986,58		29 000,70
104	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,3175		11 700,00	27 114,75			27 114,75
105	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	25		656,46	16 411,50	12 567,00		3 844,50
106	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,67		2 468,45	149 760,86	82 446,28		67 314,58
107	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,124505		11 700,00	36 556,71			36 556,71
108	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	59		589,49	34 779,91	25 706,89		9 073,02
		Подраздел Отделка лифтового холла								
109	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
110	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		потолков смешанная плита перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм								
111	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
112	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
113	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
114	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 284 344,03**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 557 211,37**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
115	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
116	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
117	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
118	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
119	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
120	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	69		1 394,01	96 186,69	59 388,99		36 797,70
121	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	31		1 503,14	46 597,34	37 366,16		9 231,18
		Подраздел Отделка балконов								
122	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	22,5		3 154,99	70 987,28	41 986,58		29 000,70
123	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,3175		11 700,00	27 114,75			27 114,75
124	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	25		656,46	16 411,50	12 567,00		3 844,50
125	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,67		2 468,45	149 760,86	82 446,28		67 314,58
126	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,124505		11 700,00	36 556,71			36 556,71
127	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	59		589,49	34 779,91	25 706,89		9 073,02
		Подраздел Отделка лифтового холла								
128	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
129	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
130	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
131	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
132	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
133	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 284 344,03**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 284 344,03**	**1 557 211,37**		**727 132,66**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 557 211,37**			
		Раздел 8. Лестничная клетка								

		Раздел 1. Монтаж витражей									
134	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47		1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62	
135	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	78,47		558,35	43 813,72	33 629,89		10 183,84	
	Итого по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**173 405,05**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**121 207,90**				
		Раздел 9. Технический этаж									
		Подраздел Отделка лифтового холла									
136	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	98		1 651,48	161 845,04	109 374,86		52 470,18	
137	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	98		558,35	54 718,30	41 999,86		12 718,44	
138	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65		1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34	
139	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	46,65		589,49	27 499,71	20 325,87		7 173,84	
140	ВІ-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колони, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	173,6		1 046,79	181 722,74	149 419,26		32 303,49	
	Всего по смете						**17 541 324,92**	**11 886 623,96**		**5 654 700,96**	

Акт № 7приемки выполненных работ
по смете № 2-6-1-7 Внутренняя отделка. Подъезд 7

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газобloка высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	422,92		1 523,55	644 339,77	472 008,32		172 331,44	
2	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	552,5		1 660,18	917 249,45	616 628,68		300 620,78	
3	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	95		1 503,14	142 798,30	114 509,20		28 289,10	
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
5	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
6	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
8	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	268		975,49	261 431,32	210 570,28		50 861,04	
9	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	145,6		1 503,14	218 857,18	175 500,42		43 356,77	
10	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	104		553,43	57 556,72	46 707,44		10 849,28	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
11	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40	
12	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89	
13	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73	
14	ВІ-12-05-01-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой с утеплением	м2	35,8		4 264,24	152 659,79	65 015,31		87 644,49	
15	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
16	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		поверхностью с устройством металлического каркаса без утепления								
17	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74	584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	
	Итого по разделу					**3 037 428,59**	**2 142 613,73**		**894 814,86**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**3 037 428,59**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**3 037 428,59**	**2 142 613,73**		**894 814,86**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**2 142 613,73**				
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
18	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	232,04	1 651,48	383 209,42	258 972,88		124 236,54	
19	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	289,04	1 514,85	437 852,24	322 588,87		115 263,37	
20	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180	1 503,14	270 565,20	216 964,80		53 600,40	
21	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	90	733,34	66 000,60	52 473,60		13 527,00	
		Подраздел Отделка санузлов								
22	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75	1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50	
23	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34	1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52	
		Подраздел Отделка балконов								
24	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	21,83	3 154,99	68 873,43	40 736,31		28 137,12	
25	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,24849	11 700,00	26 307,33			26 307,33	
26	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37	656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86	
27	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на приятенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,33	2 468,45	148 921,59	81 984,25		66 937,34	
28	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,106995	11 700,00	36 351,84			36 351,84	
29	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12	589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36	
30	ВІ-12-05-03-03	Устройство коробов для сантехнических труб (ОВ) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	27,955	2 825,87	78 997,20	33 495,96		45 501,24	
31	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	122,83	266,57	32 742,79	21 933,75		10 809,04	
32	ВІ-14-02-01-08	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 100мм	м2	98,48	3 168,13	311 997,44	35 171,15		276 826,30	
33	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	30,2	3 454,00	104 310,80	36 185,94		68 124,86	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
34	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18	1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40	
35	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158	558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
36	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63	733,34	3 395,36	2 699,48		695,89	
37	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75	656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73	
38	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75	2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29	
39	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74	584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	
	Итого по разделу					**2 639 080,82**	**1 556 775,75**		**1 082 305,07**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 639 080,82**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 639 080,82**	**1 556 775,75**		**1 082 305,07**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 556 775,75**				
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								

		Раздел 3. Монтаж витражей								
40	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	281,94		1 651,48	465 618,27	314 664,78		150 953,50
41	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
42	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,14		1 503,14	323 385,54	259 321,15		64 064,39
43	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
44	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
45	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50
46	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52
		Подраздел Отделка балконов								
47	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	21,83		3 154,99	68 873,43	40 736,31		28 137,12
48	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,24849		11 700,00	26 307,33			26 307,33
49	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86
50	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,33		2 468,45	148 921,59	81 984,25		66 937,34
51	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,106995		11 700,00	36 351,84			36 351,84
52	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
		Подраздел Отделка лифтового холла								
53	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
54	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
55	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
56	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
57	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
58	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 278 732,57**	**1 553 444,89**		**725 287,68**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 278 732,57**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 278 732,57**	**1 553 444,89**		**725 287,68**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 553 444,89**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
59	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
60	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
61	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
62	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
63	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
64	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50
65	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52
		Подраздел Отделка балконов								

		Раздел 1. Монтаж витражей									
66	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	21,83		3 154,99	68 873,43	40 736,31		28 137,12	
67	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,24849		11 700,00	26 307,33			26 307,33	
68	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86	
69	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,33		2 468,45	148 921,59	81 984,25		66 937,34	
70	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,106995		11 700,00	36 351,84			36 351,84	
71	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36	
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
72	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40	
73	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89	
74	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73	
75	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
76	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29	
77	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	
	Итого по разделу						**2 273 423,60**	**1 549 833,20**		**723 590,40**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 273 423,60**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 273 423,60**	**1 549 833,20**		**723 590,40**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 549 833,20**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел. Отделка жилых комнат									
78	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72	
79	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71	
80	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,14		1 503,14	323 385,54	259 321,15		64 064,39	
81	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45	
82	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел. Отделка санузлов									
83	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50	
84	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52	
		Подраздел. Отделка балконов									
85	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	21,83		3 154,99	68 873,43	40 736,31		28 137,12	
86	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,24849		11 700,00	26 307,33			26 307,33	
87	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86	
88	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,33		2 468,45	148 921,59	81 984,25		66 937,34	
89	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,106995		11 700,00	36 351,84			36 351,84	
90	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36	
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
91	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40	
92	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
93	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		15мм ручного нанесения								
94	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
95	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
96	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 273 612,99**	**1 549 985,07**		**723 627,92**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 273 612,99**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 273 612,99**	**1 549 985,07**		**723 627,92**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 549 985,07**			
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
97	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
98	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
99	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
100	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
101	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
102	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50
103	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52
		Подраздел Отделка балконов								
104	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	21,83		3 154,99	68 873,43	40 736,31		28 137,12
105	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	2,24849		11 700,00	26 307,33			26 307,33
106	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86
107	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,33		2 468,45	148 921,59	81 984,25		66 937,34
108	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	3,106995		11 700,00	36 351,84			36 351,84
109	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
		Подраздел Отделка лифтового холла								
110	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
111	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
112	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
113	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
114	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
115	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 273 423,60**	**1 549 833,20**		**723 590,40**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 273 423,60**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 273 423,60**	**1 549 833,20**		**723 590,40**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 549 833,20**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								

		Раздел 1. Монтаж витражей								
116	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	278,84		1 651,48	460 498,68	311 204,96		149 293,72
117	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	296,14		1 514,85	448 607,68	330 512,97		118 094,71
118	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	215,014		1 503,14	323 196,14	259 169,28		64 026,87
119	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	101,5		733,34	74 434,01	59 178,56		15 255,45
120	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
121	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	75		1 394,01	104 550,75	64 553,25		39 997,50
122	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	34		1 503,14	51 106,76	40 982,24		10 124,52
		Подраздел Отделка балконов								
123	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	21,83		3 154,99	68 873,43	40 736,31		28 137,12
124	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,24849		11 700,00	26 307,33			26 307,33
125	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		656,46	24 289,02	18 599,16		5 689,86
126	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	60,33		2 468,45	148 921,59	81 984,25		66 937,34
127	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,106995		11 700,00	36 351,84			36 351,84
128	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	12		589,49	7 073,88	5 228,52		1 845,36
		Подраздел Отделка лифтового холла								
129	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	126,18		1 374,82	173 474,79	108 604,39		64 870,40
130	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	4,63		733,34	3 395,36	2 699,48		695,89
131	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	48,75		656,50	32 004,38	24 505,65		7 498,73
132	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
133	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	48,75		2 986,43	145 588,46	86 183,18		59 405,29
134	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 273 423,60**	**1 549 833,20**		**723 590,40**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 273 423,60**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 273 423,60**	**1 549 833,20**		**723 590,40**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 549 833,20**			
		Раздел 8. Лестничная клетка								
135	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47		1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62
136	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	78,47		558,35	43 813,72	33 629,89		10 183,84
	Итого по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**173 405,05**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**173 405,05**	**121 207,90**		**52 197,15**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**121 207,90**			
		Раздел 9. Технический этаж								
		Подраздел Отделка лифтового холла								
137	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	179		1 651,48	295 614,92	199 776,53		95 838,39
138	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего	м2	85		558,35	47 459,75	36 428,45		11 031,30

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		пользования поверх штукатурки									
139	ВІ-12-05-02-05	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) без устройства металлического каркаса без утепления	м2	46,65		1 353,89	63 158,97	33 321,63		29 837,34	
140	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	46,65		589,49	27 499,71	20 325,87		7 173,84	
141	ВІ-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	173,6		1 046,79	181 722,74	149 419,26		32 303,49	
	Всего по смете						**17 837 985,75**	**12 012 798,67**		**5 825 187,08**	

Акт № 8приемки выполненных работ
по смете № 2-6-1-8 Внутренняя отделка. Подъезд8

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	67,2		1 523,55	102 382,56	74 999,90		27 382,66	
2	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	439,67		1 660,18	729 931,34	490 702,50		239 228,84	
3	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	36,2		1 503,14	54 413,67	43 634,03		10 779,64	
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	19,9		733,34	14 593,47	11 602,50		2 990,97	
5	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
6	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158		1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38	
9	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
10	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	74		2 986,43	220 995,82	130 821,64		90 174,18	
11	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен	м	30		97,85	2 935,50	1 875,00		1 060,50	
12	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	155,34		584,46	90 790,02	78 086,31		12 703,71	
13	ВІ-12-01-02-06	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	3,94		463,39	1 825,76	1 787,07		38,69	
14	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	155,34		445,53	69 208,63	67 683,19		1 525,44	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
15	ВІ-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	268		975,49	261 431,32	210 570,28		50 861,04	
16	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	104		553,43	57 556,72	46 707,44		10 849,28	
17	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки навсухо в 1 слой	м2	41,655		266,57	11 103,97	7 438,33		3 665,64	
18	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	41,655		1 504,68	62 677,45	14 876,67		47 800,78	
19	ВІ-12-01-02-03	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей откосов гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	3,94		500,89	1 973,51	1 934,82		38,69	
20	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,54		445,53	6 923,54	6 770,93		152,60	
21	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	18,1		584,46	10 578,73	9 098,51		1 480,22	
22	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	33,25		2 986,43	99 298,80	58 781,35		40 517,45	
23	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	4		3 996,38	15 985,52	4 792,84		11 192,68	
24	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	25		3 154,99	78 874,75	46 651,75		32 223,00	
25	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,575		11 700,00	30 127,50			30 127,50	
26	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	36		2 468,45	88 864,20	48 921,48		39 942,72	
27	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,854		11 700,00	21 691,80			21 691,80	
	Итого по разделу						**2 433 876,23**	**1 626 653,39**		**807 222,85**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 433 876,23**				
	Сметная прибыль										

		Раздел 1. Монтаж интражей								
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 433 876,23**	**1 626 653,39**		**807 222,85**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 626 653,39**				
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
28	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	114	1 651,48	188 268,72	127 231,98		61 036,74	
29	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	205	1 514,85	310 544,25	228 794,35		81 749,90	
30	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158	1 503,14	237 496,12	190 446,88		47 049,24	
31	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85	733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
32	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24	553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
34	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158	1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38	
35	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158	558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
36	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74	584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	
37	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	33,25	2 986,43	99 298,80	58 781,35		40 517,45	
38	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	4	3 996,38	15 985,52	4 792,84		11 192,68	
		Подраздел Отделка балконов								
39	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	35,67	3 154,99	112 538,49	66 562,72		45 975,78	
40	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,67401	11 700,00	42 985,92			42 985,92	
41	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	29	656,46	19 037,34	14 577,72		4 459,62	
42	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	103,67	2 468,45	255 904,21	140 880,27		115 023,94	
43	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	5,339005	11 700,00	62 466,36			62 466,36	
44	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	16	2 468,45	39 495,20	21 742,88		17 752,32	
45	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	0,824	11 700,00	9 640,80			9 640,80	
46	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	11,98	3 154,99	37 796,78	22 355,52		15 441,26	
47	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,23394	11 700,00	14 437,10			14 437,10	
48	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	73	589,49	43 032,77	31 806,83		11 225,94	
		Подраздел Отделка санузлов								
49	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89	1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
50	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96	1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
	Итого по разделу					**1 994 225,11**	**1 263 646,91**		**730 578,20**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**1 994 225,11**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**1 994 225,11**	**1 263 646,91**		**730 578,20**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 263 646,91**				
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
51	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	114	1 651,48	188 268,72	127 231,98		61 036,74	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
52	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	205		1 514,85	310 544,25	228 794,35		81 749,90	
53	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158		1 503,14	237 496,12	190 446,88		47 049,24	
54	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
55	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
56	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158		1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38	
57	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
58	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	33,25		2 986,43	99 298,80	58 781,35		40 517,45	
59	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	4		3 996,38	15 985,52	4 792,84		11 192,68	
60	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	
		Подраздел. Отделка санузлов									
61	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
62	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел. Отделка балконов									
63	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	35,67		3 154,99	112 538,49	66 562,72		45 975,78	
64	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,67401		11 700,00	42 985,92			42 985,92	
65	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	29		656,46	19 037,34	14 577,72		4 459,62	
66	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	103,67		2 468,45	255 904,21	140 880,27		115 023,94	
67	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	5,339005		11 700,00	62 466,36			62 466,36	
68	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	73		589,49	43 032,77	31 806,83		11 225,94	
	Итого по разделу						**1 892 855,23**	**1 219 548,51**		**673 306,72**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 892 855,23**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 892 855,23**	**1 219 548,51**		**673 306,72**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 219 548,51**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел. Отделка жилых комнат									
69	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	114		1 651,48	188 268,72	127 231,98		61 036,74	
70	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	205		1 514,85	310 544,25	228 794,35		81 749,90	
71	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	158		1 503,14	237 496,12	190 446,88		47 049,24	
72	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
73	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
74	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158		1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38	
75	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
76	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	33,25		2 986,43	99 298,80	58 781,35		40 517,45	
77	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	4		3 996,38	15 985,52	4 792,84		11 192,68	
78	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	

			Раздел 1. Монтаж витражей								
			Подраздел. Отделка балконов								
79	BI-12-05-02-02		Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	35,67		3 154,99	112 538,49	66 562,72		45 975,78
80	1-3-9750		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,67401		11 700,00	42 985,92			42 985,92
81	BI-12-01-02-02		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	29		656,46	19 037,34	14 577,72		4 459,62
82	BI-12-04-05-01		Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	103,67		2 468,45	255 904,21	140 880,27		115 023,94
83	1-3-9750		Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	5,339005		11 700,00	62 466,36			62 466,36
84	BI-12-01-02-01		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	73		589,49	43 032,77	31 806,83		11 225,94
			Подраздел. Отделка санузлов								
85	BI-12-01-05-04		Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64
86	BI-12-01-02-07		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57
	Итого по разделу							**1 892 855,23**	**1 219 548,51**		**673 306,72**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**1 892 855,23**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**1 892 855,23**	**1 219 548,51**		**673 306,72**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**1 219 548,51**			
			Раздел 5. Лестничная клетка								
87	BI-12-01-03-19		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47		1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62
88	BI-12-01-02-09		Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	78,47		558,35	43 813,72	33 629,89		10 183,84
89	BI-12-01-01-01		Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	72,25		1 046,79	75 630,58	62 186,30		13 444,28
	Всего по смете							**8 462 847,24**	**5 512 791,52**		**2 950 055,72**

Акт № 9приемки выполненных работ
по смете № 2-6-1-9 Внутренняя отделка. Подъезд 9

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел. Отделка офисных помещений									
1	BI-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	67,2		1 523,55	102 382,56	74 999,90		27 382,66	
2	BI-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	439,67		1 660,18	729 931,34	490 702,50		239 228,84	
3	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	105		1 503,14	157 829,70	126 562,80		31 266,90	
4	BI-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	19,9		733,34	14 593,47	11 602,50		2 990,97	
5	BI-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел. Отделка санузлов									
6	BI-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
7	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел. Отделка технических и служебных помещений									
8	BI-12-01-03-28	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	268		975,49	261 431,32	210 570,28		50 861,04	
9	BI-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	145,6		1 503,14	218 857,18	175 500,42		43 356,77	
10	BI-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	104		553,43	57 556,72	46 707,44		10 849,28	
11	BI-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	155,34		445,53	69 208,63	67 683,19		1 525,44	