		Раздел 1. Монтаж витражей									
12	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	155,34		584,46	90 790,02	78 086,31		12 703,71	
13	ВІ-12-01-03-10	Установка перфорированного уголка на внешние углы колони и стен	м	30		97,85	2 935,50	1 875,00		1 060,50	
14	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	18,1		584,46	10 578,73	9 098,51		1 480,22	
15	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	15,54		445,53	6 923,54	6 770,93		152,60	
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
16	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158		1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38	
17	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
18	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	41,655		266,57	11 103,97	7 438,33		3 665,64	
19	ВІ-14-02-01-03	Устройство наружной теплоизоляции стен и прямоугольных колонн толщиной 50мм	м2	41,655		1 504,68	62 677,45	14 876,67		47 800,78	
20	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	22,5		2 986,43	67 194,68	39 776,85		27 417,83	
21	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	6		3 996,38	23 978,28	7 189,26		16 789,02	
22	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	155,34		445,53	69 208,63	67 683,19		1 525,44	
23	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	155,34		584,46	90 790,02	78 086,31		12 703,71	
	Итого по разделу						**2 447 683,55**	**1 784 127,25**		**663 556,31**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 447 683,55**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 447 683,55**	**1 784 127,25**		**663 556,31**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 784 127,25**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел. Отделка жилых комнат									
24	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	230		1 651,48	379 840,40	256 696,10		123 144,30	
25	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	270		1 514,85	409 009,50	301 338,90		107 670,60	
26	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	180,88		1 503,14	271 887,96	218 025,52		53 862,45	
27	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	109,12		1 374,82	150 020,36	93 920,68		56 099,68	
28	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
29	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел. Отделка санузлов									
30	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
31	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел. Отделка балконов									
32	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	23,67		3 154,99	74 678,61	44 169,88		30 508,74	
33	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	2,43801		11 700,00	28 524,72			28 524,72	
34	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	49		656,46	32 166,54	24 631,32		7 535,22	
35	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	67		2 468,45	165 386,15	91 648,31		74 337,84	
36	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	3,4505		11 700,00	40 370,85			40 370,85	
37	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	11		2 468,45	27 152,95	14 948,23		12 204,72	
38	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	0,5665		11 700,00	6 628,05			6 628,05	
39	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) [тамбур]	м2	4,66		3 154,99	14 702,25	8 695,89		6 006,37	
40	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	0,47998		11 700,00	5 615,77			5 615,77	
41	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	106		589,49	62 485,94	46 185,26		16 300,68	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Подраздел Отделка лифтового холла								
42	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158		1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38
43	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
44	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	12,66		2 986,43	37 808,20	22 381,11		15 427,10
45	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	13		2 514,81	32 692,53	15 576,73		17 115,80
46	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	22,5		2 986,43	67 194,68	39 776,85		27 417,83
47	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 311 461,28**	**1 533 068,34**		**778 392,94**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 311 461,28**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 311 461,28**	**1 533 068,34**		**778 392,94**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 533 068,34**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
48	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	261		1 651,48	431 036,28	291 294,27		139 742,01
49	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	258,8		1 514,85	392 043,18	288 838,92		103 204,26
50	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,65		1 503,14	300 101,90	240 650,12		59 451,78
51	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	129		1 374,82	177 351,78	111 031,59		66 320,19
52	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50
53	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
54	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89		1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64
55	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96		1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57
		Подраздел Отделка балконов								
56	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	23,67		3 154,99	74 678,61	44 169,88		30 508,74
57	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	2,43801		11 700,00	28 524,72			28 524,72
58	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	49		656,46	32 166,54	24 631,32		7 535,22
59	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	67		2 468,45	165 386,15	91 048,31		74 337,84
60	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	3,4505		11 700,00	40 370,85			40 370,85
61	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	11		2 468,45	27 152,95	14 948,23		12 204,72
62	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Технонт Стандарт, толщина 50мм	м3	0,5665		11 700,00	6 628,05			6 628,05
63	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	106		589,49	62 485,94	46 185,26		16 300,68
		Подраздел Отделка лифтового холла								
64	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158		1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38
65	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158		558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24
66	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	22,5		2 986,43	67 194,68	39 776,85		27 417,83
67	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74		584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72
	Итого по разделу						**2 310 417,24**	**1 548 248,32**		**762 168,92**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 310 417,24**			

		Раздел 1. Монтаж витражей								
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 310 417,24**	**1 548 248,32**		**762 168,92**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 548 248,32**				
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
68	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	261	1 651,48	431 036,28	291 294,27		139 742,01	
69	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	258,8	1 514,85	392 043,18	288 838,92		103 204,26	
70	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	199,65	1 503,14	300 101,90	240 650,12		59 451,78	
71	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	129	1 374,82	177 351,78	111 031,59		66 320,19	
72	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85	733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
73	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24	553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов								
74	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	40,89	1 394,01	57 001,07	35 194,43		21 806,64	
75	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	15,96	1 503,14	23 990,11	19 237,55		4 752,57	
		Подраздел Отделка балконов								
76	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	23,67	3 154,99	74 678,61	44 169,88		30 508,74	
77	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,43801	11 700,00	28 524,72			28 524,72	
78	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	49	656,46	32 166,54	24 631,32		7 535,22	
79	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	67	2 468,45	165 386,15	91 048,31		74 337,84	
80	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,4505	11 700,00	40 370,85			40 370,85	
81	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	11	2 468,45	27 152,95	14 948,23		12 204,72	
82	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	0,5665	11 700,00	6 628,05			6 628,05	
83	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	106	589,49	62 485,94	46 185,26		16 300,68	
		Подраздел Отделка лифтового холла								
84	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	158	1 374,82	217 221,56	135 992,18		81 229,38	
85	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	158	558,35	88 219,30	67 714,06		20 505,24	
86	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	22,5	2 986,43	67 194,68	39 776,85		27 417,83	
87	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	74	584,46	43 250,04	37 198,32		6 051,72	
	Итого по разделу					**2 310 417,24**	**1 548 248,32**		**762 168,92**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**2 310 417,24**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**2 310 417,24**	**1 548 248,32**		**762 168,92**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**1 548 248,32**				
		Раздел 5. Лестничная клетка								
88	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47	1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62	
89	ВІ-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	72,25	1 046,79	75 630,58	62 186,30		13 444,28	
	Всего по смете					**9 585 201,03**	**6 563 456,55**		**3 021 744,48**	

Раздел 1. Монтаж витражей

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел. Отделка офисных помещений									
1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	190		1 523,55	289 474,50	212 053,30		77 421,20	
2	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	175		1 660,18	290 531,50	195 312,25		95 219,25	
3	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	130		1 503,14	195 408,20	156 696,80		38 711,40	
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	90		733,34	66 000,60	52 473,60		13 527,00	
5	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	16		553,43	8 854,88	7 185,76		1 669,12	
		Подраздел. Отделка санузлов									
6	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	45		1 394,01	62 730,45	38 731,95		23 998,50	
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	10,64		1 503,14	15 993,41	12 825,03		3 168,38	
		Подраздел. Отделка лифтового холла									
8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 374,82	206 223,00	129 106,50		77 116,50	
9	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	150		558,35	83 752,50	64 285,50		19 467,00	
10	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	134,85		584,46	78 814,43	67 786,40		11 028,03	
11	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон) [насосная]	м2	35		3 154,99	110 424,65	65 312,45		45 112,20	
12	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,605		11 700,00	42 178,50			42 178,50	
13	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН) [насосная]	м2	25		2 468,45	61 711,25	33 973,25		27 738,00	
14	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	1,2875		11 700,00	15 063,75			15 063,75	
		Подраздел. Отделка технических и служебных помещений									
15	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	83,3		1 374,82	114 522,51	71 697,14		42 825,36	
16	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	83,3		1 503,14	125 211,56	100 406,49		24 805,07	
17	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	63,3		553,43	35 032,12	28 428,66		6 603,46	
	Итого по разделу						**1 801 925,49**	**1 236 275,08**		**565 650,40**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 801 925,49**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 801 925,49**	**1 236 275,08**		**565 650,40**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 236 275,08**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел. Отделка жилых комнат									
18	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 651,48	247 722,00	167 410,50		80 311,50	
19	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	40,7		1 514,85	61 654,40	45 424,05		16 230,35	
20	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	109		1 503,14	163 842,26	131 384,24		32 458,02	
21	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
22	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел. Отделка санузлов									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
23	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	99,5		1 394,01	138 704,00	85 640,65		53 063,35	
24	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	39		1 503,14	58 622,46	47 009,04		11 613,42	
		Подраздел Отделка балконов									
26	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	36		3 154,99	113 579,64	67 178,52		46 401,12	
27	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,708		11 700,00	43 383,60			43 383,60	
28	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	4,66		3 154,99	14 702,25	8 695,89		6 006,37	
29	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	0,48		11 700,00	5 616,00			5 616,00	
30	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07	
31	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	104,67		2 468,45	258 372,66	142 239,20		116 133,46	
32	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	5,390299		11 700,00	63 066,50			63 066,50	
33	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	33		2 468,45	81 458,85	44 844,69		36 614,16	
34	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	0,41		11 700,00	4 797,00			4 797,00	
35	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
36	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 374,82	206 223,00	129 106,50		77 116,50	
37	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	150		558,35	83 752,50	64 285,50		19 467,00	
38	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	25,67		2 986,43	76 661,66	45 380,97		31 280,69	
39	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	85		584,46	49 679,10	42 727,80		6 951,30	
40	ВІ-12-04-05-02	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	13		2 514,81	32 692,53	15 576,73		17 115,80	
41	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	1,5		3 454,00	5 181,00	1 797,32		3 383,69	
42	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,5		3 996,38	5 994,57	1 797,32		4 197,26	
	Итого по разделу						**1 824 691,89**	**1 125 809,40**		**698 882,48**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 824 691,89**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 824 691,89**	**1 125 809,40**		**698 882,48**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 125 809,40**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
43	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	138		1 651,48	227 904,24	154 017,66		73 886,58	
44	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 514,85	227 227,50	167 410,50		59 817,00	
45	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	149		1 503,14	223 967,86	179 598,64		44 369,22	
46	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	85		733,34	62 333,90	49 558,40		12 775,50	
47	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка сан.узлов									
48	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	50		1 394,01	69 700,50	43 035,50		26 665,00	
49	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	39		1 503,14	58 622,46	47 009,04		11 613,42	
		Подраздел Отделка балконов									
50	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса	м2	36		3 154,99	113 579,64	67 178,52		46 401,12	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		с утеплением (балкон)								
51	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,708		11 700,00	43 383,60			43 383,60
52	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07
53	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	104,67		2 468,45	258 372,66	142 239,20		116 133,46
54	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	5,390299		11 700,00	63 066,50			63 066,50
55	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86
		Подраздел Отделка лифтового холла								
58	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 374,82	206 223,00	129 106,50		77 116,50
59	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	150		558,35	83 752,50	64 285,50		19 467,00
60	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	25,67		2 986,43	76 661,66	45 380,97		31 280,69
61	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	1,5		3 454,00	5 181,00	1 797,32		3 383,69
62	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,5		3 996,38	5 994,57	1 797,32		4 197,26
63	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	85		584,46	49 679,10	42 727,80		6 951,30
	Итого по разделу						**1 822 302,75**	**1 170 894,96**		**651 407,79**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 822 302,75**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 822 302,75**	**1 170 894,96**		**651 407,79**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**1 170 894,96**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
64	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 651,48	247 722,00	167 410,50		80 311,50
65	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	150		1 514,85	227 227,50	167 410,50		59 817,00
66	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	130		1 503,14	195 408,20	156 696,80		38 711,40
67	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	43		733,34	31 533,62	25 070,72		6 462,90
68	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
69	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	52		1 394,01	72 488,52	44 756,92		27 731,60
70	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	39		1 503,14	58 622,46	47 009,04		11 613,42
		Подраздел Отделка балконов								
71	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	36		3 154,99	113 579,64	67 178,52		46 401,12
72	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,708		11 700,00	43 383,60			43 383,60
73	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07
74	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	104,67		2 468,45	258 372,66	142 239,20		116 133,46
75	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	5,390299		11 700,00	63 066,50			63 066,50
76	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86
		Подраздел Отделка лифтового холла								
79	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
80	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24
81	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	25,67		2 986,43	76 661,66	45 380,97		31 280,69

		Раздел 1. Монтаж витражей									
82	ВІ-12-05-03-01	Обшивка ниши для установки электрощитка гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса	м2	1,5		3 454,00	5 181,00	1 797,32		3 383,69	
83	ВІ-12-05-03-02	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	1,5		3 996,38	5 994,57	1 797,32		4 197,26	
84	ВІ-12-05-01-02	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой без утепления	м2	9		3 652,90	32 876,10	14 898,24		17 977,86	
85	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55		584,46	32 145,30	27 647,40		4 497,90	
	Итого по разделу						**1 719 698,08**	**1 084 287,78**		**635 410,30**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 719 698,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 719 698,08**	**1 084 287,78**		**635 410,30**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**1 084 287,78**				
		Раздел 5. Лестничная клетка									
86	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	19,5		1 651,48	32 203,86	21 763,37		10 440,50	
87	ВІ-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	72,25		1 046,79	75 630,58	62 186,30		13 444,28	
	Всего по смете						**7 276 452,38**	**4 701 216,90**		**2 575 235,49**	

Акт № 11приемки выполненных работ
по смете № 2-6-1-11 Внутренняя отделка. Подъезд 11

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка офисных помещений									
1	ВІ-12-01-03-17	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	101		1 523,55	153 878,55	112 723,07		41 155,48	
2	ВІ-12-01-03-20	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	103		1 660,18	170 998,54	114 955,21		56 043,33	
3	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	102,7		1 503,14	154 372,48	123 790,47		30 582,01	
4	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	56		733,34	41 067,04	32 650,24		8 416,80	
5	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	16		553,43	8 854,88	7 185,76		1 669,12	
		Подраздел Отделка санузлов									
6	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	27,26		1 394,01	38 000,71	23 462,95		14 537,76	
7	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	10,64		1 503,14	15 993,41	12 825,03		3 168,38	
		Подраздел Отделка технических и служебных помещений									
8	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88	
9	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24	
10	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	55		2 986,43	164 253,65	97 232,30		67 021,35	
11	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55		584,46	32 145,30	27 647,40		4 497,90	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
12	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88	
13	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24	
14	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	55		2 986,43	164 253,65	97 232,30		67 021,35	
15	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55		584,46	32 145,30	27 647,40		4 497,90	
	Итого по разделу						**1 393 526,63**	**955 836,62**		**437 690,01**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 393 526,63**				
	Сметная прибыль										

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 393 526,63**	**955 836,62**		**437 690,01**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**955 836,62**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
16	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	138		1 651,48	227 904,24	154 017,66		73 886,58	
17	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	40,7		1 514,85	61 654,40	45 424,05		16 230,35	
18	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	109		1 503,14	163 842,26	131 384,24		32 458,02	
19	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	43		733,34	31 533,62	25 070,72		6 462,90	
20	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
21	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	99,5		1 394,01	138 704,00	85 640,65		53 063,35	
22	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	39		1 503,14	58 622,46	47 009,04		11 613,42	
		Подраздел Отделка балконов									
23	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	24,67		3 154,99	77 833,60	46 035,95		31 797,66	
24	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,54101		11 700,00	29 729,82			29 729,82	
25	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07	
26	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	66		2 468,45	162 917,70	89 689,38		73 228,32	
27	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,399		11 700,00	39 768,30			39 768,30	
28	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86	
		Подраздел Отделка лифтового холла									
29	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88	
30	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24	
31	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	55		2 986,43	164 253,65	97 232,30		67 021,35	
32	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55		584,46	32 145,30	27 647,40		4 497,90	
	Итого по разделу						**1 444 344,14**	**924 145,73**		**520 198,41**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 444 344,14**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 444 344,14**	**924 145,73**		**520 198,41**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**924 145,73**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка жилых комнат									
33	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	138		1 651,48	227 904,24	154 017,66		73 886,58	
34	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	40,7		1 514,85	61 654,40	45 424,05		16 230,35	
35	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	109		1 503,14	163 842,26	131 384,24		32 458,02	
36	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	43		733,34	31 533,62	25 070,72		6 462,90	
37	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68	
		Подраздел Отделка санузлов									
38	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сан.узлов и влажных помещений высотой 3м сухой	м2	99,5		1 394,01	138 704,00	85 640,65		53 063,35	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения								
39	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	39		1 503,14	58 622,46	47 009,04		11 613,42
		Подраздел Отделка балконов								
40	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	24,67		3 154,99	77 833,60	46 035,95		31 797,66
41	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,54101		11 700,00	29 729,82			29 729,82
42	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07
43	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	66		2 468,45	162 917,70	89 689,38		73 228,32
44	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,399		11 700,00	39 768,30			39 768,30
45	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86
		Подраздел Отделка лифтового холла								
46	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
47	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24
48	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	55		2 986,43	164 253,65	97 232,30		67 021,35
49	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55		584,46	32 145,30	27 647,40		4 497,90
	Итого по разделу						**1 444 344,14**	**924 145,73**		**520 198,41**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 444 344,14**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 444 344,14**	**924 145,73**		**520 198,41**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**924 145,73**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка жилых комнат								
50	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	138		1 651,48	227 904,24	154 017,66		73 886,58
51	ВІ-12-01-03-16	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	40,7		1 514,85	61 654,40	45 424,05		16 230,35
52	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	109		1 503,14	163 842,26	131 384,24		32 458,02
53	ВІ-12-01-03-06	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 250мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	43		733,34	31 533,62	25 070,72		6 462,90
54	ВІ-12-01-03-05	Гипсовая штукатурка оконных и дверных откосов шириной до 150мм гипсовой смесью толщиной до 15мм ручного нанесения	мп	24		553,43	13 282,32	10 778,64		2 503,68
		Подраздел Отделка санузлов								
55	ВІ-12-01-05-04	Штукатурка поверхностей стен и перегородок санузлов и влажных помещений высотой 3м сухой смесью на цементной основе толщиной до 15мм машинного нанесения	м2	99,5		1 394,01	138 704,00	85 640,65		53 063,35
56	ВІ-12-01-02-07	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (перекрытия из сборных железобетонных плит) гипсовой смесью толщиной до 8мм	м2	39		1 503,14	58 622,46	47 009,04		11 613,42
		Подраздел Отделка балконов								
57	ВІ-12-05-02-02	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса с утеплением (балкон)	м2	24,67		3 154,99	77 833,60	46 035,95		31 797,66
58	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	2,54101		11 700,00	29 729,82			29 729,82
59	ВІ-12-01-02-02	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	17,61		656,46	11 560,26	8 852,19		2 708,07
60	ВІ-12-04-05-01	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением (БАЛКОН)	м2	66		2 468,45	162 917,70	89 689,38		73 228,32
61	1-3-9750	Плиты тепло- звукоизоляционные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы ТехноНиколь Техновент Стандарт, толщина 50мм	м3	3,399		11 700,00	39 768,30			39 768,30
62	ВІ-12-01-02-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	37		589,49	21 811,13	16 121,27		5 689,86
		Подраздел Отделка лифтового холла								
63	ВІ-12-01-03-14	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	108		1 374,82	148 480,56	92 956,68		55 523,88
64	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	108		558,35	60 301,80	46 285,56		14 016,24

		Раздел 1. Монтаж витражей									
65	ВІ-12-05-02-01	Обшивка потолков гипсокартоном (сплошная гладкая поверхность) с устройством металлического каркаса без утепления	м2	55		2 986,43	164 253,65	97 232,30		67 021,35	
66	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	55		584,46	32 145,30	27 647,40		4 497,90	
	Итого по разделу						**1 444 344,14**	**924 145,73**		**520 198,41**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 444 344,14**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 444 344,14**	**924 145,73**		**520 198,41**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**924 145,73**				
		Раздел 5. Лестничная клетка									
67	ВІ-12-01-03-19	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	78,47		1 651,48	129 591,64	87 578,01		42 013,62	
68	ВІ-12-01-02-09	Нанесение дополнительного выравнивающего слоя из гипсовой смеси толщиной до 4мм в местах общего пользования поверх штукатурки	м2	78,47		558,35	43 813,72	33 629,89		10 183,84	
69	ВІ-12-01-01-01	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	72,25		1 046,79	75 630,58	62 186,30		13 444,28	
	Всего по смете						**5 975 594,49**	**3 911 667,99**		**2 063 926,50**	

Акт № 1приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-1 Устройство полов. Подъезд 1

№ п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1(офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	31,377		267,86	8 404,64	8 404,64			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	20,918		669,64	14 007,53	14 007,53			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	10,459		6 122,14	64 031,46	14 007,63		50 023,83	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	104,59		3 971,17	415 344,67	121 398,66		293 946,01	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	124,59		1 116,82	139 144,60	88 993,39		50 151,21	
6	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	124,59		953,96	118 853,88	66 744,11		52 109,77	
7	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	249,18		52,28	13 027,13			13 027,13	
8	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,225		16 041,07	115 896,73	12 579,23		103 317,50	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (МОП)									
9	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	19,032		267,86	5 097,91	5 097,91			
10	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,688		669,64	8 496,39	8 496,39			
11	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,344		6 122,14	38 838,86	8 496,46		30 342,40	
12	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	63,44		3 971,17	251 931,02	73 635,44		178 295,58	
13	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	138,79		953,96	132 400,11	74 351,19		58 048,92	
14	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	337,06		52,28	17 621,50			17 621,50	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)									
15	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	24,564		267,86	6 579,71	6 579,71			
16	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	16,376		669,64	10 966,02	10 966,02			
17	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	8,188		6 122,14	50 128,08	10 966,11		39 161,98	
18	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	81,88		3 971,17	325 159,40	95 038,93		230 120,46	
	Итого по разделу						**1 735 927,58**	**619 763,37**		**1 116 164,21**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 735 927,58**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 735 927,58**	**619 763,37**		**1 116 164,21**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**619 763,37**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
19	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	213		467,89	99 660,57	48 114,57		51 546,00	
20	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	179,41		1 116,82	200 368,68	128 150,77		72 217,91	
21	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	179,41		953,96	171 149,96	96 111,73		75 038,23	
22	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции	м2	358,82		52,28	18 759,11			18 759,11	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)								
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
23	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,24		822,27	16 642,74	3 614,26		13 028,49
24	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,24		1 116,82	22 604,44	14 457,23		8 147,21
25	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,24		953,96	19 308,15	10 842,77		8 465,38
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
26	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,9		953,96	15 167,96	8 517,79		6 650,18
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
27	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	32		467,89	14 972,48	7 228,48		7 744,00
28	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,39		1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18
29	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39		953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87
30	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-46,79		52,28	-2 446,18			-2 446,18
	Итого по разделу						**624 622,22**	**346 275,10**		**278 347,13**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**624 622,22**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**624 622,22**	**346 275,10**		**278 347,13**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**346 275,10**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
31	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00
32	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	179,41		1 116,82	200 368,68	128 150,77		72 217,91
33	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	179,41		953,96	171 149,96	96 111,73		75 038,23
34	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	358,82		52,28	18 759,11			18 759,11
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
35	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,24		822,27	16 642,74	3 614,26		13 028,49
36	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,24		1 116,82	22 604,44	14 457,23		8 147,21
37	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,24		953,96	19 308,15	10 842,77		8 465,38
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
38	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,9		953,96	15 167,96	8 517,79		6 650,18
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
53	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00
54	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,39		1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18
55	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39		953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87
56	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-46,78		52,28	-2 445,66			-2 445,66
	Итого по разделу						**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**624 622,75**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**346 275,10**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
59	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00
60	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	179,41		1 116,82	200 368,68	128 150,77		72 217,91
61	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	179,41		953,96	171 149,96	96 111,73		75 038,23
62	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	358,82		52,28	18 759,11			18 759,11
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
63	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,24		822,27	16 642,74	3 614,26		13 028,49
64	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,24		1 116,82	22 604,44	14 457,23		8 147,21
65	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,24		953,96	19 308,15	10 842,77		8 465,38
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
66	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,9		953,96	15 167,96	8 517,79		6 650,18

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
72	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20	467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
73	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,39	1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18	
74	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39	953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87	
75	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-46,78	52,28	-2 445,66			-2 445,66	
	Итого по разделу					**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**624 622,75**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**346 275,10**				
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
78	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225	467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00	
79	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	179,41	1 116,82	200 368,68	128 150,77		72 217,91	
80	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	179,41	953,96	171 149,96	96 111,73		75 038,23	
81	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	358,82	52,28	18 759,11			18 759,11	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
82	ВІ-10-03-01-02	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 2 слоя	м2	20,24	1 408,79	28 513,91	15 180,00		13 333,91	
83	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,24	1 116,82	22 604,44	14 457,23		8 147,21	
84	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,24	953,96	19 308,15	10 842,77		8 465,38	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
85	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,9	953,96	15 167,96	8 517,79		6 650,18	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
90	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20	467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
91	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,39	1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18	
92	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39	953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87	
93	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-46,78	52,28	-2 445,66			-2 445,66	
	Итого по разделу					**636 493,84**	**357 840,84**		**278 653,00**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**636 493,84**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**636 493,84**	**357 840,84**		**278 653,00**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**357 840,84**				
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
96	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225	467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00	
97	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	179,41	1 116,82	200 368,68	128 150,77		72 217,91	
98	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	179,41	953,96	171 149,96	96 111,73		75 038,23	
99	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	358,82	52,28	18 759,11			18 759,11	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
100	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,24	822,27	16 642,74	3 614,26		13 028,49	
101	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,24	1 116,82	22 604,44	14 457,23		8 147,21	
102	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,24	953,96	19 308,15	10 842,77		8 465,38	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
103	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,9	953,96	15 167,96	8 517,79		6 650,18	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
107	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20	467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
108	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,39	1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18	
109	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39	953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87	
110	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-46,78	52,28	-2 445,66			-2 445,66	
	Итого по разделу					**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**624 622,75**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**346 275,10**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
115	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00
116	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	179,41		1 116,82	200 368,68	128 150,77		72 217,91
117	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	179,41		953,96	171 149,96	96 111,73		75 038,23
118	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	358,82		52,28	18 759,11			18 759,11
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
119	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,24		822,27	16 642,74	3 614,26		13 028,49
120	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,24		1 116,82	22 604,44	14 457,23		8 147,21
121	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,24		953,96	19 308,15	10 842,77		8 465,38
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
122	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,9		953,96	15 167,96	8 517,79		6 650,18
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
128	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00
129	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,39		1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18
130	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39		953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87
131	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-46,78		52,28	-2 445,66			-2 445,66
	Итого по разделу						**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**624 622,75**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**624 622,75**	**346 275,10**		**278 347,65**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**346 275,10**			
		Раздел 8. Технический этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1								
132	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	304,8		265,47	80 915,26	54 428,14		26 487,12
133	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	72		1 575,93	113 466,96	9 642,96		103 824,00
134	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		893,56	165 165,63	24 755,62		140 410,01
135	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		1 181,96	218 473,49	24 755,62		193 717,87
136	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	72		1 575,93	113 466,96	9 642,96		103 824,00
137	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		1 181,96	218 473,49	24 755,62		193 717,87
138	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		1 181,96	218 473,49	24 755,62		193 717,87
139	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	304,8		265,47	80 915,26	54 428,14		26 487,12
140	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	256,84		1 838,86	472 292,80	194 923,58		277 369,22
141	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05)	м2	1 541,04		60,29	92 909,30			92 909,30
	Итого по разделу						**1 774 553,14**	**422 088,26**		**1 352 464,88**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 774 553,14**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 774 553,14**	**422 088,26**		**1 352 464,88**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**422 088,26**			
		Раздел 9. Лестничная клетка								
153	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 53мм	м2	23,39		1 116,82	26 122,42	16 707,24		9 415,18
154	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,39		953,96	22 313,12	12 530,26		9 782,87
155	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-46,78		52,28	-2 445,66			-2 445,66
	Всего по смете						**7 316 077,47**	**3 160 305,44**		**4 155 772,02**

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	18,943		267,86	5 074,07	5 074,07			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,162		669,64	8 144,16	8 144,16			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,181		6 122,14	37 840,95	8 278,15		29 562,80	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	62,21		3 971,17	247 046,49	72 207,77		174 838,72	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	109,75		1 116,82	122 571,00	78 393,33		44 177,67	
6	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	109,75		953,96	104 697,11	58 794,17		45 902,94	
7	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	219,5		52,28	11 475,46			11 475,46	
8	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,225		16 041,07	115 896,73	12 579,23		103 317,50	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (тех.пом)									
9	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	37,926		267,86	10 158,86	10 158,86			
10	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	25,284		669,64	16 931,18	16 931,18			
11	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	12,642		6 122,14	77 396,09	16 931,30		60 464,79	
12	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	126,42		3 971,17	502 035,31	146 736,96		355 298,35	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (МОП)									
13	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	19,758		267,86	5 292,38	5 292,38			
14	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	13,172		669,64	8 820,50	8 820,50			
15	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,586		6 122,14	40 320,41	8 820,56		31 499,85	
16	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	65,86		3 971,17	261 541,26	76 444,36		185 096,90	
17	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	138,79		953,96	132 400,11	74 351,19		58 048,92	
18	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	277,58		52,28	14 511,88			14 511,88	
	Итого по разделу						**1 722 151,86**	**607 958,17**		**1 114 193,69**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 722 151,86**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 722 151,86**	**607 958,17**		**1 114 193,69**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**607 958,17**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
19	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	214		467,89	100 128,46	48 340,46		51 788,00	
20	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	164,2		1 116,82	183 381,84	117 286,42		66 095,43	
21	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	164,2		953,96	156 640,23	87 963,58		68 676,65	
22	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	328,4		52,28	17 168,75			17 168,75	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
23	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	16,41		822,27	13 493,45	2 930,33		10 563,12	
24	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	16,41		1 116,82	18 327,02	11 721,50		6 605,52	
25	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	16,41		953,96	15 654,48	8 791,00		6 863,48	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
26	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,81		953,96	15 082,11	8 469,58		6 612,53	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
27	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	31		467,89	14 504,59	7 002,59		7 502,00	
28	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53	
29	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84	
30	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90	
	Итого по разделу						**582 198,26**	**322 905,46**		**259 292,80**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**582 198,26**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**582 198,26**	**322 905,46**		**259 292,80**	
	Нормативная трудоемкость										

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Сметная зарплата						**322 905,46**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
31	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00	
32	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,35		1 116,82	198 068,03	126 679,33		71 388,70	
33	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,35		953,96	169 184,81	95 008,17		74 176,64	
34	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,7		52,28	18 543,72			18 543,72	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
35	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,26		822,27	16 659,19	3 617,83		13 041,36	
36	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,26		1 116,82	22 626,77	14 471,52		8 155,26	
37	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,26		953,96	19 327,23	10 853,48		8 473,75	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
38	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	16,08		953,96	15 339,68	8 614,22		6 725,46	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
39	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
40	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53	
41	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84	
42	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90	
	Итого по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**622 199,71**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**344 987,60**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
43	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00	
44	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,35		1 116,82	198 068,03	126 679,33		71 388,70	
45	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,35		953,96	169 184,81	95 008,17		74 176,64	
46	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,7		52,28	18 543,72			18 543,72	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
47	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,26		822,27	16 659,19	3 617,83		13 041,36	
48	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,26		1 116,82	22 626,77	14 471,52		8 155,26	
49	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,26		953,96	19 327,23	10 853,48		8 473,75	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
50	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	16,08		953,96	15 339,68	8 614,22		6 725,46	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
51	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
52	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53	
53	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84	
54	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90	
	Итого по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**622 199,71**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**344 987,60**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
55	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00	
56	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,35		1 116,82	198 068,03	126 679,33		71 388,70	
57	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,35		953,96	169 184,81	95 008,17		74 176,64	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
58	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,7		52,28	18 543,72			18 543,72
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
59	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,26		822,27	16 659,19	3 617,83		13 041,36
60	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,26		1 116,82	22 626,77	14 471,52		8 155,26
61	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,26		953,96	19 327,23	10 853,48		8 473,75
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
62	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	16,08		953,96	15 339,68	8 614,22		6 725,46
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
63	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00
64	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53
65	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84
66	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90
	Итого по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**622 199,71**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**344 987,60**			
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
95	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00
96	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,35		1 116,82	198 068,03	126 679,33		71 388,70
97	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,35		953,96	169 184,81	95 008,17		74 176,64
98	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,7		52,28	18 543,72			18 543,72
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
71	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,26		822,27	16 659,19	3 617,83		13 041,36
72	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,26		1 116,82	22 626,77	14 471,52		8 155,26
73	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,26		953,96	19 327,23	10 853,48		8 473,75
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
74	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	16,08		953,96	15 339,68	8 614,22		6 725,46
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
107	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00
108	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53
109	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84
110	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90
	Итого по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**622 199,71**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**344 987,60**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
111	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	225		467,89	105 275,25	50 825,25		54 450,00
112	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,35		1 116,82	198 068,03	126 679,33		71 388,70
113	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,35		953,96	169 184,81	95 008,17		74 176,64
114	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,7		52,28	18 543,72			18 543,72
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
115	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,26		822,27	16 659,19	3 617,83		13 041,36
116	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,26		1 116,82	22 626,77	14 471,52		8 155,26
117	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,26		953,96	19 327,23	10 853,48		8 473,75
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								

		Раздел 1. Монтаж витражей									
118	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	16,08		953,96	15 339,68	8 614,22		6 725,46	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
119	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
120	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53	
121	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84	
122	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90	
	Итого по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**622 199,71**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**622 199,71**	**344 987,60**		**277 212,11**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**344 987,60**				
		Раздел 8. Технический этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1									
123	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	304,8		265,47	80 915,26	54 428,14		26 487,12	
124	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	72		1 575,93	113 466,96	9 642,96		103 824,00	
125	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		893,56	165 165,63	24 755,62		140 410,01	
126	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		893,56	165 165,63	24 755,62		140 410,01	
127	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	72		1 575,93	113 466,96	9 642,96		103 824,00	
128	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		893,56	165 165,63	24 755,62		140 410,01	
129	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	184,84		893,56	165 165,63	24 755,62		140 410,01	
130	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	304,8		265,47	80 915,26	54 428,14		26 487,12	
131	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	256,84		1 838,86	472 292,80	194 923,58		277 369,22	
132	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05)	м2	1 541,04		60,29	92 909,30			92 909,30	
	Итого по разделу						**1 614 629,57**	**422 088,26**		**1 192 541,31**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 614 629,57**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 614 629,57**	**422 088,26**		**1 192 541,31**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**422 088,26**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
133	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,32		1 116,82	27 161,06	17 371,53		9 789,53	
134	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,32		953,96	23 200,31	13 028,47		10 171,84	
135	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-48,64		52,28	-2 542,90			-2 542,90	
	Всего по смете						**7 077 796,50**	**3 108 289,87**		**3 969 506,64**	

Акт №3 приемки выполненных работ

по смете № 2-6-2-3 Устройство полов. Подъезд 3

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	25,219		267,86	6 755,16	6 755,16			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	16,346		669,64	10 945,94	10 945,94			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	8,273		6 122,14	50 648,46	11 079,95		39 568,52	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	83,13		3 971,17	330 123,36	96 489,82		233 633,54	
8	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,45		16 041,07	119 505,97	12 970,97		106 535,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (МОП)									
9	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	18,549		267,86	4 968,54	4 968,54			
10	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,366		669,64	8 280,77	8 280,77			
11	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,183		6 122,14	37 853,19	8 280,83		29 572,36	
12	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	61,83		3 971,17	245 537,44	71 766,70		173 770,74	
13	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27	
14	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85	
15	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции	м2	-51,68		52,28	-2 701,83			-2 701,83	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Толщина цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)								
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)								
18	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	27,144		267,86	7 270,79	7 270,79		
19	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	18,096		669,64	12 117,81	12 117,81		
20	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	9,048		6 122,14	55 393,12	12 117,90		43 275,23
21	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	90,48		3 971,17	359 311,46	105 021,04		254 290,42
	Итого по разделу						**1 299 434,92**	**400 316,20**		**899 118,72**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 299 434,92**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 299 434,92**	**400 316,20**		**899 118,72**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**400 316,20**			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	325,62		52,28	17 023,41			17 023,41
22	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	160		467,89	74 862,40	36 142,40		38 720,00
23	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	162,81		1 116,82	181 829,46	116 293,55		65 535,91
25	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	162,81		953,96	155 314,23	87 218,95		68 095,28
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
29	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	19,62		822,27	16 132,94	3 503,54		12 629,39
30	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	19,62		1 116,82	21 912,01	14 014,37		7 897,64
31	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	19,62		953,96	18 716,70	10 510,63		8 206,07
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
34	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	22,23		953,96	21 206,53	11 908,83		9 297,70
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
36	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	35		467,89	16 376,15	7 906,15		8 470,00
37	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27
38	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85
39	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-51,63		52,28	-2 699,22			-2 699,22
	Итого по разделу						**574 099,54**	**319 748,43**		**254 351,11**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**574 099,54**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**574 099,54**	**319 748,43**		**254 351,11**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**319 748,43**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
41	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	184		467,89	86 091,76	41 563,76		44 528,00
42	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,08		1 116,82	197 766,49	126 486,47		71 280,01
43	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,08		953,96	168 927,24	94 863,53		74 063,71
44	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	354,16		52,28	18 515,48			18 515,48
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
46	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,68		822,27	15 360,00	3 335,69		12 024,32
47	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,68		1 116,82	20 862,20	13 342,94		7 519,26
48	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,68		953,96	17 819,97	10 007,06		7 812,91
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
51	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	22,44		953,96	21 406,86	12 021,33		9 385,53
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
54	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00
55	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27
56	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85
57	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-51,68		52,28	-2 701,83			-2 701,83
	Итого по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**
	Накладные расходы									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Итого с учетом накладных расходов						**607 766,62**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**338 840,36**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
59	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	184		467,89	86 091,76	41 563,76		44 528,00	
60	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,08		1 116,82	197 766,49	126 486,47		71 280,01	
61	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,08		953,96	168 927,24	94 863,53		74 063,71	
62	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,16		52,28	18 515,48			18 515,48	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
64	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,68		822,27	15 360,00	3 335,69		12 024,32	
65	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,68		1 116,82	20 862,20	13 342,94		7 519,26	
66	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,68		953,96	17 819,97	10 007,06		7 812,91	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
69	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	22,44		953,96	21 406,86	12 021,33		9 385,53	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
72	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00	
73	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27	
74	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85	
75	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-51,68		52,28	-2 701,83			-2 701,83	
	Итого по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**607 766,62**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**338 840,36**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
77	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	184		467,89	86 091,76	41 563,76		44 528,00	
78	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,08		1 116,82	197 766,49	126 486,47		71 280,01	
79	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,08		953,96	168 927,24	94 863,53		74 063,71	
80	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,16		52,28	18 515,48			18 515,48	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
82	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,68		822,27	15 360,00	3 335,69		12 024,32	
83	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,68		1 116,82	20 862,20	13 342,94		7 519,26	
84	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,68		953,96	17 819,97	10 007,06		7 812,91	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
87	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	22,44		953,96	21 406,86	12 021,33		9 385,53	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
90	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00	
91	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27	
92	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85	
93	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-51,68		52,28	-2 701,83			-2 701,83	
	Итого по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**607 766,62**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**338 840,36**				
		Раздел 6. Шестой этаж									

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
95	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	184		467,89	86 091,76	41 563,76		44 528,00
96	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,08		1 116,82	197 766,49	126 486,47		71 280,01
97	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,08		953,96	168 927,24	94 863,53		74 063,71
98	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,16		52,28	18 515,48			18 515,48
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
100	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,68		822,27	15 360,00	3 335,69		12 024,32
101	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,68		1 116,82	20 862,20	13 342,94		7 519,26
102	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,68		953,96	17 819,97	10 007,06		7 812,91
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
105	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	22,44		953,96	21 406,86	12 021,33		9 385,53
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
106	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00
107	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27
108	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-51,63		56,69	-2 926,90			-2 926,90
109	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85
	Итого по разделу						**607 541,50**	**338 840,36**		**268 701,14**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**607 541,50**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**607 541,50**	**338 840,36**		**268 701,14**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**338 840,36**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
112	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	184		467,89	86 091,76	41 563,76		44 528,00
113	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	177,08		1 116,82	197 766,49	126 486,47		71 280,01
114	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	177,08		953,96	168 927,24	94 863,53		74 063,71
115	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	354,16		52,28	18 515,48			18 515,48
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
118	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,68		822,27	15 360,00	3 335,69		12 024,32
119	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,68		1 116,82	20 862,20	13 342,94		7 519,26
120	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,68		953,96	17 819,97	10 007,06		7 812,91
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
123	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	22,44		953,96	21 406,86	12 021,33		9 385,53
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
126	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00
127	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27
128	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85
129	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-51,68		52,28	-2 701,83			-2 701,83
	Итого по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**607 766,62**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**607 766,62**	**338 840,36**		**268 926,26**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**338 840,36**			
		Раздел 8. Технический этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1								
137	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	283,66		265,47	75 303,22	50 653,17		24 650,05
138	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	70		1 575,93	110 315,10	9 375,10		100 940,00
139	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		893,56	165 451,57	24 798,48		140 653,09
140	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		1 181,96	218 851,71	24 798,48		194 053,23
141	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	70		1 575,93	110 315,10	9 375,10		100 940,00
142	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами	м2	185,16		1 181,96	218 851,71	24 798,48		194 053,23

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		насухо в 1 слой толщиной 50мм									
143	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		1 181,96	218 851,71	24 798,48		194 053,23	
144	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	283,66		265,47	75 303,22	50 653,17		24 650,05	
145	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	255,16		1 838,86	469 203,52	193 648,58		275 554,94	
146	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05)	м2	1 530,96		60,29	92 301,58			92 301,58	
	Итого по разделу						**1 754 748,93**	**412 899,03**		**1 341 849,90**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 754 748,93**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 754 748,93**	**412 899,03**		**1 341 849,90**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**412 899,03**				
		Раздел 9. Лестничная клетка									
148	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	82,06		467,89	38 395,05	18 536,53		19 858,52	
149	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,8		1 116,82	28 813,96	18 428,68		10 385,27	
150	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,8		953,96	24 612,17	13 821,32		10 790,85	
151	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-51,68		52,28	-2 701,83			-2 701,83	
	Всего по смете						**6 756 010,52**	**2 877 951,99**		**3 878 058,53**	

Акт № 4приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-4 Устройство полов. Подъезд 4

№ п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	40,515		267,86	10 852,35	10 852,35			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	21,608		669,64	14 469,58	14 469,58			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	13,505		6 122,14	82 679,50	18 087,11		64 592,39	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	135,05		3 971,17	536 306,51	156 753,89		379 552,62	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	140,78		1 116,82	157 225,92	100 557,75		56 668,17	
6	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	281,56		56,69	15 961,64			15 961,64	
7	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	140,78		953,96	134 298,49	75 417,25		58 881,24	
8	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	281,56		52,28	14 719,96			14 719,96	
9	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,45		16 041,07	119 505,97	12 970,97		106 535,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (моп)									
10	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	19,071		267,86	5 108,36	5 108,36			
11	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,714		669,64	8 513,80	8 513,80			
12	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,357		6 122,14	38 918,44	8 513,87		30 404,58	
13	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	63,57		3 971,17	252 447,28	73 786,33		178 660,94	
14	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14	
15	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70	
16	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	118		953,96	112 567,28	63 213,78		49 353,50	
17	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	236		52,28	12 338,08			12 338,08	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)									
18	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	16,802		267,86	4 500,58	4 500,58			
19	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	18,17		669,64	12 167,36	12 167,36			
20	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	8,494		6 122,14	52 001,46	11 375,93		40 625,53	
21	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	57,14		3 971,17	226 912,65	66 322,97		160 589,68	
	Итого по разделу						**1 879 539,09**	**683 686,88**		**1 195 852,21**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 879 539,09**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 879 539,09**	**683 686,88**		**1 195 852,21**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**683 686,88**				
		Раздел 2. Второй этаж									

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
24	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	151		467,89	70 651,39	34 109,39		36 542,00
25	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	153,3		1 116,82	171 208,51	109 500,66		61 707,85
26	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	306,6		56,69	17 381,15			17 381,15
27	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	153,3		953,96	146 242,07	82 124,34		64 117,73
28	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	306,6		52,28	16 029,05			16 029,05
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
29	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		822,27	20 885,66	4 535,68		16 349,98
30	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,4		1 116,82	28 367,23	18 142,97		10 224,26
31	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,4		953,96	24 230,58	13 607,03		10 623,55
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
34	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,2		953,96	22 131,87	12 428,47		9 703,40
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
35	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	30		467,89	14 036,70	6 776,70		7 260,00
36	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14
37	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70
	Итого по разделу						**599 209,34**	**322 300,24**		**276 909,10**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**599 209,34**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**599 209,34**	**322 300,24**		**276 909,10**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**322 300,24**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
39	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	212		467,89	99 192,68	47 888,68		51 304,00
40	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	167,1		1 116,82	186 620,62	119 357,86		67 262,76
41	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	334,2		56,69	18 945,80			18 945,80
42	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	167,1		953,96	159 406,72	89 517,14		69 889,58
43	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	334,2		52,28	17 471,98			17 471,98
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
44	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		822,27	20 885,66	4 535,68		16 349,98
45	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,4		1 116,82	28 367,23	18 142,97		10 224,26
46	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,4		953,96	24 230,58	13 607,03		10 623,55
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
49	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,2		953,96	22 131,87	12 428,47		9 703,40
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
50	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	23		467,89	10 761,47	5 195,47		5 566,00
51	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14
53	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70
	Итого по разделу						**656 059,71**	**351 748,30**		**304 311,41**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**656 059,71**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**656 059,71**	**351 748,30**		**304 311,41**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**351 748,30**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
54	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	212		467,89	99 192,68	47 888,68		51 304,00
55	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	167,1		1 116,82	186 620,62	119 357,86		67 262,76
56	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	334,2		56,69	18 945,80			18 945,80
57	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	167,1		953,96	159 406,72	89 517,14		69 889,58
58	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	334,2		52,28	17 471,98			17 471,98

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Подраздел: Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
59	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		822,27	20 885,66	4 535,68		16 349,98
60	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,4		1 116,82	28 367,23	18 142,97		10 224,26
61	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,4		953,96	24 230,58	13 607,03		10 623,55
		Подраздел: Устройство полов тип 3 (лоджия)								
64	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,2		953,96	22 131,87	12 428,47		9 703,40
		Подраздел: Устройство полов тип 4 (МОП)								
65	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	23		467,89	10 761,47	5 195,47		5 566,00
66	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14
68	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70
	Итого по разделу						656 059,71	351 748,30		304 311,41
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						656 059,71			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						656 059,71	351 748,30		304 311,41
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						351 748,30			
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел: Устройство полов тип 1 (квартира)								
69	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	212		467,89	99 192,68	47 888,68		51 304,00
70	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	167,1		1 116,82	186 620,62	119 357,86		67 262,76
71	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	334,2		56,69	18 945,80			18 945,80
72	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	167,1		953,96	159 406,72	89 517,14		69 889,58
73	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	334,2		52,28	17 471,98			17 471,98
		Подраздел: Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
74	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		822,27	20 885,66	4 535,68		16 349,98
75	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,4		1 116,82	28 367,23	18 142,97		10 224,26
76	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,4		953,96	24 230,58	13 607,03		10 623,55
		Подраздел: Устройство полов тип 3 (лоджия)								
79	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,2		953,96	22 131,87	12 428,47		9 703,40
		Подраздел: Устройство полов тип 4 (МОП)								
80	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	23		467,89	10 761,47	5 195,47		5 566,00
81	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14
83	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70
	Итого по разделу						656 059,71	351 748,30		304 311,41
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						656 059,71			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						656 059,71	351 748,30		304 311,41
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						351 748,30			
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел: Устройство полов тип 1 (квартира)								
84	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	212		467,89	99 192,68	47 888,68		51 304,00
85	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	167,1		1 116,82	186 620,62	119 357,86		67 262,76
86	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	334,2		56,69	18 945,80			18 945,80
87	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	167,1		953,96	159 406,72	89 517,14		69 889,58
88	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	334,2		52,28	17 471,98			17 471,98
		Подраздел: Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
89	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		822,27	20 885,66	4 535,68		16 349,98
90	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,4		1 116,82	28 367,23	18 142,97		10 224,26
91	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,4		953,96	24 230,58	13 607,03		10 623,55
		Подраздел: Устройство полов тип 3 (лоджия)								
94	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,2		953,96	22 131,87	12 428,47		9 703,40
		Подраздел: Устройство полов тип 4 (МОП)								

		Раздел 1. Монтаж витражей								
95	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	23		467,89	10 761,47	5 195,47		5 566,00
96	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14
98	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70
	Итого по разделу						**656 059,71**	**351 748,30**		**304 311,41**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**656 059,71**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**656 059,71**	**351 748,30**		**304 311,41**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**351 748,30**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
99	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	212		467,89	99 192,68	47 888,68		51 304,00
100	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	167,1		1 116,82	186 620,62	119 357,86		67 262,76
101	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	334,2		56,69	18 945,80			18 945,80
102	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	167,1		953,96	159 406,72	89 517,14		69 889,58
103	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	334,2		52,28	17 471,98			17 471,98
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
104	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	25,4		822,27	20 885,66	4 535,68		16 349,98
105	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	25,4		1 116,82	28 367,23	18 142,97		10 224,26
106	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	25,4		953,96	24 230,58	13 607,03		10 623,55
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
109	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,2		953,96	22 131,87	12 428,47		9 703,40
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
110	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	23		467,89	10 761,47	5 195,47		5 566,00
111	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	32,86		1 116,82	36 698,71	23 471,57		13 227,14
113	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	32,86		953,96	31 347,13	17 603,43		13 743,70
	Итого по разделу						**656 059,71**	**351 748,30**		**304 311,41**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**656 059,71**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**656 059,71**	**351 748,30**		**304 311,41**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**351 748,30**			
		Раздел 8. Технический этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1								
114	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	283,66		265,47	75 303,22	50 653,17		24 650,05
115	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	70		1 575,93	110 315,10	9 375,10		100 940,00
116	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		893,56	165 451,57	24 798,48		140 653,09
117	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		1 181,96	218 851,71	24 798,48		194 053,23
118	BI-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	70		1 575,93	110 315,10	9 375,10		100 940,00
119	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		1 181,96	218 851,71	24 798,48		194 053,23
120	BI-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	185,16		1 181,96	218 851,71	24 798,48		194 053,23
121	BI-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	283,66		265,47	75 303,22	50 653,17		24 650,05
122	BI-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	255,16		1 838,86	469 203,52	193 648,58		275 554,94
123	BI-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции BI-10-02-01-04, BI-10-02-01-05)	м2	1 530,96		60,29	92 301,58			92 301,58
	Итого по разделу						**1 754 748,93**	**412 899,03**		**1 341 849,90**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 754 748,93**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 754 748,93**	**412 899,03**		**1 341 849,90**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**412 899,03**			
		Раздел 9. Лестничная клетка								
	Всего по смете						**7 513 795,91**	**3 177 627,65**		**4 336 168,26**

Акт № 5приемки выполненных работ

по смете № 2-6-2- 5Устройство полов. Подъезд 5

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	37,5		267,86	10 044,75	10 044,75			
2	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	25		669,64	16 741,00	16 741,00			
3	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	12,5		6 122,14	76 526,75	16 741,13		59 785,63	
4	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	125		3 971,17	496 396,25	145 088,75		351 307,50	
5	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	134		1 116,82	149 653,88	95 714,86		53 939,02	
6	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	268		56,69	15 192,92			15 192,92	
7	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	134		953,96	127 830,64	71 785,14		56 045,50	
8	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	268		52,28	14 011,04			14 011,04	
9	BI-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	9,26		16 041,07	148 540,31	16 122,31		132 418,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (моп)									
10	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	16,404		267,86	4 393,98	4 393,98			
11	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	10,936		669,64	7 323,18	7 323,18			
12	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	5,468		6 122,14	33 475,86	7 323,24		26 152,62	
13	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	54,68		3 971,17	217 143,58	63 467,62		153 675,95	
14	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	58,25		953,96	55 568,17	31 205,11		24 363,06	
15	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	116,5		52,28	6 090,62			6 090,62	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)									
16	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	21,096		267,86	5 650,77	5 650,77			
17	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	14,064		669,64	9 417,82	9 417,82			
18	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	7,032		6 122,14	43 050,89	9 417,89		33 633,00	
19	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	70,32		3 971,17	279 252,67	81 621,13		197 631,55	
20	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	58,25		953,96	55 568,17	31 205,11		24 363,06	
21	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	116,5		52,28	6 090,62			6 090,62	
	Итого по разделу						**1 777 962,17**	**623 263,77**		**1 154 698,40**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 777 962,17**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 777 962,17**	**623 263,77**		**1 154 698,40**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**623 263,77**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
22	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	183		467,89	85 623,87	41 337,87		44 286,00	
23	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	190		1 116,82	212 195,80	135 715,10		76 480,70	
24	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	380		56,69	21 542,20			21 542,20	
25	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	190		953,96	181 252,40	101 784,90		79 467,50	
26	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	380		52,28	19 866,40			19 866,40	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
27	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18		822,27	14 800,86	3 214,26		11 586,60	
28	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18		1 116,82	20 102,76	12 857,22		7 245,54	
29	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18		953,96	17 171,28	9 642,78		7 528,50	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
30	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	29,4		953,96	28 046,42	15 749,87		12 296,55	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
31	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00	
32	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03	
33	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74	
34	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-53,77		52,28	-2 811,10			-2 811,10	