		Раздел 1. Монтаж витражей								
	Итого по разделу						**663 767,01**	**358 884,08**		**304 882,93**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**663 767,01**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**663 767,01**	**358 884,08**		**304 882,93**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**358 884,08**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
35	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	183		467,89	85 623,87	41 337,87		44 286,00
36	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	183		1 116,82	204 378,06	130 715,07		73 662,99
37	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54
38	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	183		953,96	174 574,68	98 034,93		76 539,75
39	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	366		52,28	19 134,48			19 134,48
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
40	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	17,7		822,27	14 554,18	3 160,69		11 393,49
41	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	17,7		1 116,82	19 767,71	12 642,93		7 124,78
42	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	17,7		953,96	16 885,09	9 482,07		7 403,03
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
43	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	28		953,96	26 710,88	14 999,88		11 711,00
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
44	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00
45	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03
46	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-53,77		56,69	-3 048,22			-3 048,22
47	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74
	Итого по разделу						**645 305,36**	**348 955,52**		**296 349,84**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**645 305,36**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**645 305,36**	**348 955,52**		**296 349,84**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**348 955,52**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
48	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	183		467,89	85 623,87	41 337,87		44 286,00
49	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	183		1 116,82	204 378,06	130 715,07		73 662,99
50	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54
51	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	183		953,96	174 574,68	98 034,93		76 539,75
52	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	366		52,28	19 134,48			19 134,48
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
53	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	17,7		822,27	14 554,18	3 160,69		11 393,49
54	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	17,7		1 116,82	19 767,71	12 642,93		7 124,78
55	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	17,7		953,96	16 885,09	9 482,07		7 403,03
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
56	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	28		953,96	26 710,88	14 999,88		11 711,00
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
57	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00
58	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03
59	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-53,77		56,69	-3 048,22			-3 048,22
60	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74
	Итого по разделу						**645 305,36**	**348 955,52**		**296 349,84**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**645 305,36**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Всего по разделу						**645 305,36**	**348 955,52**		**296 349,84**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**348 955,52**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
61	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	183		467,89	85 623,87	41 337,87		44 286,00	
62	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	183		1 116,82	204 378,06	130 715,07		73 662,99	
63	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54	
64	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	183		953,96	174 574,68	98 034,93		76 539,75	
65	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	366		52,28	19 134,48			19 134,48	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
66	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	17,7		822,27	14 554,18	3 160,69		11 393,49	
67	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	17,7		1 116,82	19 767,71	12 642,93		7 124,78	
68	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	17,7		953,96	16 885,09	9 482,07		7 403,03	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
69	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	28		953,96	26 710,88	14 999,88		11 711,00	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
70	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00	
71	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03	
72	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-53,77		56,69	-3 048,22			-3 048,22	
73	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74	
	Итого по разделу						**645 305,36**	**348 955,52**		**296 349,84**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**645 305,36**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**645 305,36**	**348 955,52**		**296 349,84**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**348 955,52**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
74	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	183		467,89	85 623,87	41 337,87		44 286,00	
75	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	183		1 116,82	204 378,06	130 715,07		73 662,99	
76	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54	
77	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	183		953,96	174 574,68	98 034,93		76 539,75	
78	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
79	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	17,7		822,27	14 554,18	3 160,69		11 393,49	
80	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	17,7		1 116,82	19 767,71	12 642,93		7 124,78	
81	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	17,7		953,96	16 885,09	9 482,07		7 403,03	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
82	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	28		953,96	26 710,88	14 999,88		11 711,00	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
83	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00	
84	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03	
85	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-53,77		56,69	-3 048,22			-3 048,22	
86	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74	
	Итого по разделу						**646 919,72**	**348 955,52**		**297 964,20**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**646 919,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**646 919,72**	**348 955,52**		**297 964,20**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**348 955,52**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									

			Раздел 1. Монтаж витражей									
			Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
87	ВІ-10-04-02-02		Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	183		467,89	85 623,87	41 337,87		44 286,00	
88	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	183		1 116,82	204 378,06	130 715,07		73 662,99	
89	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54	
90	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	183		953,96	174 574,68	98 034,93		76 539,75	
91	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	366		56,69	20 748,54			20 748,54	
			Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
92	ВІ-11-01-02-01		Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	17,7		822,27	14 554,18	3 160,69		11 393,49	
93	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	17,7		1 116,82	19 767,71	12 642,93		7 124,78	
94	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	17,7		953,96	16 885,09	9 482,07		7 403,03	
			Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
97	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	28		953,96	26 710,88	14 999,88		11 711,00	
			Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
98	ВІ-10-04-02-02		Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	22		467,89	10 293,58	4 969,58		5 324,00	
99	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03	
100	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-53,77		56,69	-3 048,22			-3 048,22	
101	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74	
	Итого по разделу							**646 919,72**	**348 955,52**		**297 964,20**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**646 919,72**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**646 919,72**	**348 955,52**		**297 964,20**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**348 955,52**				
			Раздел 8. Технический этаж									
			Подраздел Устройство полов тип 1									
102	ВІ-11-01-01-03		Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	289,58		265,47	76 874,80	51 710,30		25 164,50	
103	ВІ-11-02-01-02		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	50		1 575,93	78 796,50	6 696,50		72 100,00	
104	ВІ-11-02-01-05		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	217,7		893,56	194 528,01	29 156,56		165 371,45	
105	ВІ-11-02-01-05		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	217,7		1 181,96	257 312,69	29 156,56		228 156,13	
106	ВІ-11-02-01-02		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	50		1 575,93	78 796,50	6 696,50		72 100,00	
107	ВІ-11-02-01-05		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	217,7		1 181,96	257 312,69	29 156,56		228 156,13	
108	ВІ-11-02-01-05		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	217,7		1 181,96	257 312,69	29 156,56		228 156,13	
109	ВІ-11-01-01-03		Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	289,58		265,47	76 874,80	51 710,30		25 164,50	
110	ВІ-10-02-01-05		Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	267,7		1 838,86	492 262,82	203 165,56		289 097,26	
111	ВІ-10-02-01-06		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05)	м2	1 606,2		60,29	96 837,80			96 837,80	
	Итого по разделу							**1 866 909,35**	**436 605,41**		**1 430 303,94**	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							**1 866 909,35**				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							**1 866 909,35**	**436 605,41**		**1 430 303,94**	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							**436 605,41**				
			Раздел 9. Лестничная клетка									
115	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,89		1 116,82	30 031,29	19 207,26		10 824,03	
116	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-53,77		56,69	-3 048,22			-3 048,22	
117	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,89		953,96	25 651,98	14 405,24		11 246,74	
	Всего по смете							**7 591 028,85**	**3 197 143,36**		**4 393 885,49**	

Акт № 6приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-6 Устройство полов. Подъезд 6

№ П П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									

			Раздел 1. Монтаж витражей								
			Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)								
1	BI-02-05-01-01		Уплотнение грунта	м3	31,377		267,86	8 404,64	8 404,64		
2	BI-02-03-01-01		Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	20,918		669,64	14 007,53	14 007,53		
3	BI-04-01-02-07		Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	10,459		6 122,14	64 031,46	14 007,63		50 023,83
4	BI-10-06-10-02		Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	104,59		3 971,17	415 344,67	121 398,66		293 946,01
5	BI-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	104,59		1 098,52	114 894,21	74 707,59		40 186,62
6	BI-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	1 464,26		56,69	83 008,90			83 008,90
7	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	104,59		931,93	97 470,56	56 029,91		41 440,65
8	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	836,72		52,28	43 743,72			43 743,72
9	BI-10-04-01-01		Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,335		16 041,07	117 661,25	12 770,75		104 890,50
			Подраздел Устройство полов тип 2 (моп)								
10	BI-02-05-01-01		Уплотнение грунта	м3	19,032		267,86	5 097,91	5 097,91		
11	BI-02-03-01-01		Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,688		669,64	8 496,39	8 496,39		
12	BI-04-01-02-07		Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,344		6 122,14	38 838,86	8 496,46		30 342,40
13	BI-10-06-10-02		Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	63,44		3 971,17	251 931,02	73 635,44		178 295,58
14	BI-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	63,44		1 116,82	70 851,06	45 314,56		25 536,50
15	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	63,44		931,93	59 121,64	33 985,44		25 136,20
16	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	507,52		52,28	26 533,15			26 533,15
			Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)								
17	BI-02-05-01-01		Уплотнение грунта	м3	79,364		267,86	21 258,44	21 258,44		
18	BI-02-03-01-01		Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	19,476		669,64	13 041,91	13 041,91		
19	BI-04-01-02-07		Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	9,468		6 122,14	57 964,42	12 680,40		45 284,02
20	BI-10-06-10-02		Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	94,28		3 971,17	374 401,91	109 431,74		264 970,17
22	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	94,28		931,93	87 862,36	50 506,74		37 355,62
23	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	754,24		52,28	39 431,67			39 431,67
	Итого по разделу							**2 013 400,84**	**683 272,14**		**1 330 128,70**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**2 013 400,84**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**2 013 400,84**	**683 272,14**		**1 330 128,70**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**683 272,14**			
			Раздел 2. Второй этаж								
			Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
24	BI-10-04-02-02		Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	194		467,89	90 770,66	43 822,66		46 948,00
25	BI-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	174,25		1 116,82	194 605,89	124 465,03		70 140,85
26	BI-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	348,5		56,69	19 756,47			19 756,47
27	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	174,25		953,96	166 227,53	93 347,47		72 880,06
28	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	348,5		52,28	18 219,58			18 219,58
			Подраздел Устройство полов тип 2 (санузел)								
29	BI-11-01-02-01		Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,8		867,37	16 306,56	3 357,12		12 949,44
30	BI-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,8		1 116,82	20 996,22	13 428,65		7 567,56
31	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,8		953,96	17 934,45	10 071,35		7 863,10
32	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	37,6		52,28	1 965,73			1 965,73
			Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
35	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,5		953,96	19 556,18	10 982,06		8 574,13
36	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	41		52,28	2 143,48			2 143,48
37	BI-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,5		1 116,82	22 894,81	14 642,95		8 251,87
38	BI-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	41		56,69	2 324,29			2 324,29
39	BI-11-01-02-01		Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,5		867,37	17 781,09	3 660,69		14 120,40
			Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
41	BI-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	42		1 116,82	46 906,44	30 000,18		16 906,26
42	BI-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	84		56,69	4 761,96			4 761,96
43	BI-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	42		953,96	40 066,32	22 499,82		17 566,50
44	BI-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции	м2	84		52,28	4 391,52			4 391,52

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Толщина цементно-песчаной стяжки: (к калькуляции BI-10-05-01-01)									
	Итого по разделу						**707 608,68**	**370 277,96**		**337 330,72**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**707 608,68**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**707 608,68**	**370 277,96**		**337 330,72**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**370 277,96**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
45	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00	
46	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64	
47	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41	
48	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12	
49	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
52	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20	
53	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72	
54	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
57	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03	
58	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45	
59	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83	
60	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01	
61	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
63	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96	
64	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13	
65	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12	
	Итого по разделу						**808 009,51**	**431 715,39**		**376 294,11**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**808 009,51**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**808 009,51**	**431 715,39**		**376 294,11**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**431 715,39**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
66	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00	
67	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64	
68	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41	
69	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12	
70	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
72	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20	
73	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72	
74	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
77	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03	
78	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45	
79	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83	
80	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01	
81	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27	

			Раздел 1. Монтаж витражей								
			Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
83	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96
84	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13
85	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12
86	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41
	Итого по разделу							**812 925,99**	**431 715,39**		**381 210,60**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**812 925,99**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**812 925,99**	**431 715,39**		**381 210,60**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**431 715,39**			
			Раздел 5. Пятый этаж								
			Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
87	ВІ-10-04-02-02		Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00
88	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64
89	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41
90	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12
91	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77
			Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
93	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20
94	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72
95	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11
			Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
98	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03
99	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45
100	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83
101	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01
102	ВІ-11-01-02-01		Устройстао гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27
			Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
104	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96
105	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13
106	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12
107	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41
	Итого по разделу							**812 925,99**	**431 715,39**		**381 210,60**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**812 925,99**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**812 925,99**	**431 715,39**		**381 210,60**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**431 715,39**			
			Раздел 6. Шестой этаж								
			Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
109	ВІ-10-04-02-02		Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00
110	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64
111	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41
112	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12
113	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	406,4		52,28	21 246,59			21 246,59
			Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
115	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20
116	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72
117	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11

			Раздел 1. Монтаж витражей								
			Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
120	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03
121	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45
122	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83
123	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01
124	ВІ-11-01-02-01		Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27
			Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
126	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96
127	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13
128	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12
129	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41
	Итого по разделу							**812 944,81**	**431 715,39**		**381 229,42**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**812 944,81**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**812 944,81**	**431 715,39**		**381 229,42**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**431 715,39**			
			Раздел 7. Седьмой этаж								
			Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
130	ВІ-10-04-02-02		Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00
131	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64
132	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41
133	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12
134	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77
			Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
136	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20
137	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72
138	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11
			Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
141	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03
142	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45
143	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83
144	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01
145	ВІ-11-01-02-01		Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27
			Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
147	ВІ-10-05-03-03		Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96
148	ВІ-10-05-03-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13
149	ВІ-10-05-01-04		Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12
150	ВІ-10-05-01-02		Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41
	Итого по разделу							**812 925,99**	**431 715,39**		**381 210,60**
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов							**812 925,99**			
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу							**812 925,99**	**431 715,39**		**381 210,60**
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата							**431 715,39**			
			Раздел 8. Технический этаж								
			Подраздел Устройство полов тип 1								
151	ВІ-11-01-01-03		Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	272,04		265,47	72 218,46	48 578,18		23 640,28
152	ВІ-11-02-01-02		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	71		1 575,93	111 891,03	9 509,03		102 382,00
153	ВІ-11-02-01-05		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		893,56	162 091,78	24 294,90		137 796,88
154	ВІ-11-02-01-05		Утепление покрытий теплоизоляционными плитами	м2	181,4		1 181,96	214 407,54	24 294,90		190 112,64

		Раздел 1. Монтаж витражей										
		насухо в 1 слой толщиной 50мм										
155	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	71		1 575,93	111 891,03	9 509,03		102 382,00	
156	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		1 181,96	214 407,54	24 294,90		190 112,64	
157	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		1 181,96	214 407,54	24 294,90		190 112,64	
158	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	272,04		265,47	72 218,46	48 578,18		23 640,28	
159	ВІ-10-02-01-05	Устройство пескобетонной подготовки толщиной 30мм с армированием	м2	252,4		1 838,86	464 128,26	191 553,93		272 574,33	
160	ВІ-10-02-01-06	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-02-01-04, ВІ-10-02-01-05)	м2	1 514,4		60,29	91 303,18			91 303,18	
	Итого по разделу						**1 728 965,34**	**404 907,97**		**1 324 057,38**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 728 965,34**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 728 965,34**	**404 907,97**		**1 324 057,38**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**404 907,97**				
		Раздел 9. Лестничная клетка										
	Всего по смете						**8 509 707,16**	**3 617 035,02**		**4 892 672,14**	

Акт № 7приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-7 Устройство полов. Подъезд 7

№ П/П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	18,943		267,86	5 074,07	5 074,07			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,162		669,64	8 144,16	8 144,16			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,181		6 122,14	37 840,95	8 278,15		29 562,80	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	62,21		3 971,17	247 046,49	72 207,77		174 838,72	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	62,21		1 098,52	68 338,93	44 435,98		23 902,95	
6	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	1 741,88		56,69	98 747,18			98 747,18	
7	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	62,21		931,93	57 975,37	33 326,52		24 648,85	
8	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	497,68		52,28	26 018,71			26 018,71	
9	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,335		16 041,07	117 661,25	12 770,75		104 890,50	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (тех.помещение)									
10	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	37,926		267,86	10 158,86	10 158,86			
11	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	25,284		669,64	16 931,18	16 931,18			
12	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	12,642		6 122,14	77 396,09	16 931,30		60 464,79	
13	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	126,42		3 971,17	502 035,31	146 736,96		355 298,35	
14	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	126,42		1 116,82	141 188,38	90 300,54		50 887,84	
15	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	126,42		931,93	117 814,59	67 724,46		50 090,13	
16	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	1 011,36		52,28	52 873,90			52 873,90	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (моп)									
17	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	19,758		267,86	5 292,38	5 292,38			
18	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	13,172		669,64	8 820,50	8 820,50			
19	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,586		6 122,14	40 320,41	8 820,56		31 499,85	
20	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	65,86		3 971,17	261 541,26	76 444,36		185 096,90	
21	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	65,86		931,93	61 376,91	35 281,86		26 095,05	
22	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	526,88		52,28	27 545,29			27 545,29	
	Итого по разделу						**1 990 145,48**	**667 680,36**		**1 322 465,12**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 990 145,48**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 990 145,48**	**667 680,36**		**1 322 465,12**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**667 680,36**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									

		Раздел 1. Монтаж витражей								
23	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	194		467,89	90 770,66	43 822,66		46 948,00
24	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	174,25		1 116,82	194 605,89	124 465,03		70 140,85
25	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	348,5		56,69	19 756,47			19 756,47
26	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	174,25		953,96	166 227,53	93 347,47		72 880,06
27	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	348,5		52,28	18 219,58			18 219,58
		Подраздел Устройство полов тип 2 (санузел)								
28	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,8		822,27	15 458,68	3 357,12		12 101,56
29	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,8		1 116,82	20 996,22	13 428,65		7 567,56
30	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,8		953,96	17 934,45	10 071,35		7 863,10
31	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	37,6		52,28	1 965,73			1 965,73
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
32	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	20,5		953,96	19 556,18	10 982,06		8 574,13
33	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	41		52,28	2 143,48			2 143,48
34	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	20,5		1 116,82	22 894,81	14 642,95		8 251,87
35	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	41		56,69	2 324,29			2 324,29
36	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	20,5		867,37	17 781,09	3 660,69		14 120,40
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
38	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	42		1 116,82	46 906,44	30 000,18		16 906,26
39	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	84		56,69	4 761,96			4 761,96
40	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	42		953,96	40 066,32	22 499,82		17 566,50
41	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	84		52,28	4 391,52			4 391,52
	Итого по разделу						**706 760,80**	**370 277,96**		**336 482,84**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**706 760,80**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**706 760,80**	**370 277,96**		**336 482,84**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**370 277,96**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
42	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00
43	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64
44	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41
45	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,2		953,96	193 844,67	108 856,27		84 988,40
46	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77
		Подраздел Устройство полов тип 2 (санузел)								
47	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	26,56		822,27	21 839,49	4 742,82		17 096,67
48	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20
49	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72
50	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
51	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03
52	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45
53	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83
54	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01
55	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
57	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96
58	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13
59	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12
60	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41
	Итого по разделу						**834 937,20**	**436 554,64**		**398 382,56**
	Накладные расходы									

		Раздел 3. Монтаж витражей									
	Итого с учетом накладных расходов						**834 937,20**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**834 937,20**	**436 554,64**		**398 382,56**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**436 554,64**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
61	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00	
62	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64	
63	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41	
64	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12	
65	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
66	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	26,56		822,27	21 839,49	4 742,82		17 096,67	
67	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20	
68	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72	
69	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
70	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03	
71	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45	
72	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83	
73	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01	
74	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
75	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
76	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96	
77	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	47,02		56,69	2 665,56			2 665,56	
78	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12	
79	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41	
	Итого по разделу						**841 457,64**	**440 976,01**		**400 481,63**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**841 457,64**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**841 457,64**	**440 976,01**		**400 481,63**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**440 976,01**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
80	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226		467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00	
81	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02		1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64	
82	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	406,04		56,69	23 018,41			23 018,41	
83	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02		953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12	
84	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	406,04		52,28	21 227,77			21 227,77	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
85	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	26,56		822,27	21 839,49	4 742,82		17 096,67	
86	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20	
87	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72	
88	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
89	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03	
90	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45	
91	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83	
92	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		Толщина стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)								
93	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44	867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
94	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20	467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
95	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02	1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96	
96	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	94,04	56,69	5 331,13			5 331,13	
97	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02	953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12	
98	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	94,04	52,28	4 916,41			4 916,41	
	Итого по разделу					**844 123,28**	**440 976,01**		**403 147,27**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**844 123,28**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**844 123,28**	**440 976,01**		**403 147,27**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**440 976,01**				
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
99	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226	467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00	
100	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02	1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64	
101	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	406,04	56,69	23 018,41			23 018,41	
102	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02	953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12	
103	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	406,04	52,28	21 227,77			21 227,77	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
104	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	26,56	822,27	21 839,49	4 742,82		17 096,67	
105	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56	1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20	
106	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56	953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72	
107	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	53,12	52,28	2 777,11			2 777,11	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
108	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44	953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03	
109	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	48,88	52,28	2 555,45			2 555,45	
110	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44	1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83	
111	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	48,88	56,69	2 771,01			2 771,01	
112	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44	867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
113	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20	467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
114	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02	1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96	
115	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	94,04	56,69	5 331,13			5 331,13	
116	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02	953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12	
	Итого по разделу					**839 206,80**	**440 976,01**		**398 230,79**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**839 206,80**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**839 206,80**	**440 976,01**		**398 230,79**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**440 976,01**				
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
117	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	226	467,89	105 743,14	51 051,14		54 692,00	
118	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	203,02	1 116,82	226 736,80	145 015,16		81 721,64	
119	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	406,04	56,69	23 018,41			23 018,41	
120	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	203,02	953,96	193 672,96	108 759,84		84 913,12	
121	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	406,04	52,28	21 227,77			21 227,77	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
122	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой	м2	26,56	822,27	21 839,49	4 742,82		17 096,67	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		пленки									
123	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	26,56		1 116,82	29 662,74	18 971,54		10 691,20	
124	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	26,56		953,96	25 337,18	14 228,46		11 108,72	
125	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	53,12		52,28	2 777,11			2 777,11	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
126	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,44		953,96	23 314,78	13 092,75		10 222,03	
127	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	48,88		52,28	2 555,45			2 555,45	
128	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,44		1 116,82	27 295,08	17 457,25		9 837,83	
129	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	48,88		56,69	2 771,01			2 771,01	
130	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	24,44		867,37	21 198,52	4 364,25		16 834,27	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
131	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	20		467,89	9 357,80	4 517,80		4 840,00	
132	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	47,02		1 116,82	52 512,88	33 585,92		18 926,96	
133	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	94,04		56,69	5 331,13			5 331,13	
134	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,02		953,96	44 855,20	25 189,08		19 666,12	
135	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	94,04		52,28	4 916,41			4 916,41	
	Итого по разделу						**844 123,28**	**440 976,01**		**403 147,27**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**844 123,28**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**844 123,28**	**440 976,01**		**403 147,27**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**440 976,01**				
		Раздел 8. Технический этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1									
136	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	272,04		265,47	72 218,46	48 578,18		23 640,28	
137	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	71		1 575,93	111 891,03	9 509,03		102 382,00	
138	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		893,56	162 091,78	24 294,90		137 796,88	
139	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		1 181,96	214 407,54	24 294,90		190 112,64	
140	ВІ-11-02-01-02	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 100мм	м2	71		1 575,93	111 891,03	9 509,03		102 382,00	
141	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		1 181,96	214 407,54	24 294,90		190 112,64	
142	ВІ-11-02-01-05	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	181,4		1 181,96	214 407,54	24 294,90		190 112,64	
143	ВІ-11-01-01-03	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	272,04		265,47	72 218,46	48 578,18		23 640,28	
	Всего по смете						**8 074 284,25**	**3 451 771,03**		**4 622 513,22**	

Акт № 8приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-8 Устройство полов. Подъезд 8

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	51,877		267,86	13 895,77	13 895,77			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	34,118		669,64	22 846,78	22 846,78			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	17,159		6 122,14	105 049,80	22 980,88		82 068,92	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	171,99		3 971,17	683 001,53	199 630,51		483 371,02	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	171,99		1 098,52	188 934,45	122 850,74		66 083,72	
6	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	4 471,74		56,69	253 502,94			253 502,94	
7	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	171,99		931,93	160 282,64	92 136,76		68 145,88	
8	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	1 375,92		52,28	71 933,10			71 933,10	
9	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,43		16 041,07	119 185,15	12 936,15		106 249,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (моп)									
10	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	16,952		267,86	4 540,76	4 540,76			
11	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	10,746		669,64	7 195,95	7 195,95			
12	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	5,373		6 122,14	32 894,26	7 196,01		25 698,25	
13	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	53,73		3 971,17	213 370,96	62 364,95		151 006,02	
14	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	53,73		931,93	50 072,60	28 783,70		21 288,90	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		40мм									
15	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	1 934,28		52,28	101 124,16			101 124,16	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)									
16	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	17,001		267,86	4 553,89	4 553,89			
17	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	11,334		669,64	7 589,70	7 589,70			
18	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	5,667		6 122,14	34 694,17	7 589,76		27 104,41	
19	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	56,67		3 971,17	225 046,20	65 777,44		159 268,77	
20	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	56,67		931,93	52 812,47	30 358,69		22 453,79	
21	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	2 040,12		52,28	106 657,47			106 657,47	
	Итого по разделу						**2 459 195,58**	**713 228,42**		**1 745 967,16**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 459 195,58**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 459 195,58**	**713 228,42**		**1 745 967,16**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**713 228,42**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
22	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	267		467,89	124 926,63	60 312,63		64 614,00	
23	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	246,5		1 116,82	275 296,13	176 072,49		99 223,65	
24	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	493,07		56,69	27 952,14			27 952,14	
25	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	246,5		953,96	235 151,14	132 052,52		103 098,63	
26	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	493,07		52,28	25 777,70			25 777,70	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
27	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	23,3		867,37	20 209,72	4 160,68		16 049,04	
28	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,3		1 116,82	26 021,91	16 642,96		9 378,95	
29	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,3		953,96	22 227,27	12 482,04		9 745,23	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
30	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	30,93		953,96	29 505,98	16 569,51		12 936,47	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
32	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,9		1 116,82	27 808,82	17 785,82		10 023,00	
33	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	49,8		56,69	2 823,16			2 823,16	
34	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,9		953,96	23 753,60	13 339,18		10 414,43	
35	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-49,8		52,28	-2 603,54			-2 603,54	
	Итого по разделу						**838 849,88**	**449 417,82**		**389 432,06**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**838 849,88**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**838 849,88**	**449 417,82**		**389 432,06**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**449 417,82**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
36	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	283		467,89	132 412,87	63 926,87		68 486,00	
37	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	246,5		1 116,82	275 296,13	176 072,49		99 223,65	
38	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	493,07		56,69	27 952,14			27 952,14	
39	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	246,5		953,96	235 151,14	132 052,52		103 098,63	
40	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	493,07		52,28	25 777,70			25 777,70	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
41	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	23,3		867,37	20 209,72	4 160,68		16 049,04	
42	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,3		1 116,82	26 021,91	16 642,96		9 378,95	
43	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,3		953,96	22 227,27	12 482,04		9 745,23	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
44	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	30,93		953,96	29 505,98	16 569,51		12 936,47	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
46	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,9		1 116,82	27 808,82	17 785,82		10 023,00	
47	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	49,8		56,69	2 823,16			2 823,16	
48	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,9		953,96	23 753,60	13 339,18		10 414,43	
49	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-49,8		52,28	-2 603,54			-2 603,54	
	Итого по разделу						**846 336,12**	**453 032,06**		**393 304,06**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**846 336,12**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**846 336,12**	**453 032,06**		**393 304,06**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**453 032,06**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
50	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	283		467,89	132 412,87	63 926,87		68 486,00	
51	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	246,5		1 116,82	275 296,13	176 072,49		99 223,65	
52	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	493,07		56,69	27 952,14			27 952,14	
53	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	246,5		953,96	235 151,14	132 052,52		103 098,63	
54	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	493,07		52,28	25 777,70			25 777,70	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
55	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	23,3		867,37	20 209,72	4 160,68		16 049,04	
56	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,3		1 116,82	26 021,91	16 642,96		9 378,95	
57	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,3		953,96	22 227,27	12 482,04		9 745,23	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
60	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	30,93		953,96	29 505,98	16 569,51		12 936,47	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
62	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,9		1 116,82	27 808,82	17 785,82		10 023,00	
63	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-49,8		56,69	-2 823,16			-2 823,16	
64	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,9		953,96	23 753,60	13 339,18		10 414,43	
	Итого по разделу						**843 293,22**	**453 032,06**		**390 261,16**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**843 293,22**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**843 293,22**	**453 032,06**		**390 261,16**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**453 032,06**				
		Раздел 5. Лестничная клетка									
66	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	24,9		1 116,82	27 808,82	17 785,82		10 023,00	
67	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-10-05-03-01)	м2	-49,8		56,69	-2 823,16			-2 823,16	
68	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	24,9		953,96	23 753,60	13 339,18		10 414,43	
	Всего по смете						**5 036 413,83**	**2 099 835,37**		**2 936 578,46**	

Акт № 9приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-9 Устройство полов. Подъезд 9

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	43,051		267,86	11 531,64	11 531,64			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	28,234		669,64	18 906,62	18 906,62			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	14,217		6 122,14	87 038,46	19 040,69		67 997,78	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	142,57		3 971,17	566 169,71	165 482,42		400 687,28	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	142,57		1 098,52	156 616,00	101 836,33		54 779,67	
6	ВІ-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции ВІ-	м2	3 706,82		56,69	210 139,63			210 139,63	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)								
7	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	142,57		931,93	132 865,26	76 376,17		56 489,09
8	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	1 140,56		52,28	59 628,48			59 628,48
9	BI-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,43		16 041,07	119 185,15	12 936,15		106 249,00
		Подраздел. Устройство полов тип 2 (моп)								
10	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	14,382		267,86	3 852,36	3 852,36		
11	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	9,588		669,64	6 420,51	6 420,51		
12	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,794		6 122,14	29 349,54	6 420,56		22 928,98
13	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	47,94		3 971,17	190 377,89	55 644,44		134 733,45
14	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	47,94		953,96	45 732,84	25 681,94		20 050,91
15	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	1 725,84		52,28	90 226,92			90 226,92
		Подраздел. Устройство полов тип 3 (тех.помещения)								
16	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	17,47		267,86	4 679,51	4 679,51		
17	BI-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,88		669,64	8 624,96	8 624,96		
18	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,09		6 122,14	37 283,83	8 156,28		29 127,56
19	BI-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	60,05		3 971,17	238 468,76	69 700,64		168 768,12
20	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	60,05		931,93	55 962,40	32 169,39		23 793,01
21	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	2 161,8		52,28	113 018,90			113 018,90
	Итого по разделу						**2 186 088,50**	**627 460,59**		**1 558 627,91**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 186 088,50**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 186 088,50**	**627 460,59**		**1 558 627,91**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**627 460,59**			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел. Устройство полов тип 1 (квартира)								
22	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	164		467,89	76 733,96	37 045,96		39 688,00
23	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	160		1 116,82	178 691,20	114 286,40		64 404,80
24	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	320		56,69	18 140,80			18 140,80
25	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	160		953,96	152 633,60	85 713,60		66 920,00
26	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	320		52,28	16 729,60			16 729,60
		Подраздел. Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
27	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	15,3		867,37	13 270,76	2 732,12		10 538,64
28	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	15,3		1 116,82	17 087,35	10 928,64		6 158,71
29	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,3		953,96	14 595,59	8 196,36		6 399,23
		Подраздел. Устройство полов тип 3 (лоджия)								
30	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	21,4		953,96	20 414,74	11 464,19		8 950,55
		Подраздел. Устройство полов тип 4 (МОП)								
31	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	19,2		1 116,82	21 442,94	13 714,37		7 728,58
32	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	38,4		56,69	2 176,90			2 176,90
33	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	19,2		953,96	18 316,03	10 285,63		8 030,40
34	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-38,4		52,28	-2 007,55			-2 007,55
	Итого по разделу						**548 225,40**	**294 367,28**		**253 858,12**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**548 225,40**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**548 225,40**	**294 367,28**		**253 858,12**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**294 367,28**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел. Устройство полов тип 1 (квартира)								
35	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	182		467,89	85 155,98	41 111,98		44 044,00
36	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	160		1 116,82	178 691,20	114 286,40		64 404,80
37	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-	м2	320		56,69	18 140,80			18 140,80

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)								
38	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	160		953,96	152 633,60	85 713,60		66 920,00
39	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	320		52,28	16 729,60			16 729,60
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
40	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	15,3		867,37	13 270,76	2 732,12		10 538,64
41	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	15,3		1 116,82	17 087,35	10 928,64		6 158,71
42	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,3		953,96	14 595,59	8 196,36		6 399,23
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
43	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	21,4		953,96	20 414,74	11 464,19		8 950,55
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
44	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	19,2		1 116,82	21 442,94	13 714,37		7 728,58
45	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	38,4		56,69	2 176,90			2 176,90
46	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	14,66		953,96	13 985,05	7 853,51		6 131,55
47	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-38,4		52,28	-2 007,55			-2 007,55
	Итого по разделу						**552 316,45**	**296 001,17**		**256 315,28**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**552 316,45**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**552 316,45**	**296 001,17**		**256 315,28**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**296 001,17**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)								
48	BI-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	182		467,89	85 155,98	41 111,98		44 044,00
49	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	160		1 116,82	178 691,20	114 286,40		64 404,80
50	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	320		56,69	18 140,80			18 140,80
51	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	160		953,96	152 633,60	85 713,60		66 920,00
52	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	320		52,28	16 729,60			16 729,60
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)								
53	BI-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	15,3		867,37	13 270,76	2 732,12		10 538,64
54	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	15,3		1 116,82	17 087,35	10 928,64		6 158,71
55	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	15,3		953,96	14 595,59	8 196,36		6 399,23
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)								
58	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	21,4		953,96	20 414,74	11 464,19		8 950,55
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)								
71	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	19,2		1 116,82	21 442,94	13 714,37		7 728,58
72	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	38,4		56,69	2 176,90			2 176,90
73	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	19,2		953,96	18 316,03	10 285,63		8 030,40
74	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-38,4		52,28	-2 007,55			-2 007,55
	Итого по разделу						**556 647,42**	**298 433,30**		**258 214,12**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**556 647,42**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**556 647,42**	**298 433,30**		**258 214,12**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**298 433,30**			
		Раздел 5. Лестничная клетка								
76	BI-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	19,2		1 116,82	21 442,94	13 714,37		7 728,58
77	BI-10-05-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (к калькуляции BI-10-05-03-01)	м2	38,4		56,69	2 176,90			2 176,90
78	BI-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	19,2		953,96	18 316,03	10 285,63		8 030,40
79	BI-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции BI-10-05-01-01)	м2	-38,4		52,28	-2 007,55			-2 007,55
	Всего по смете						**3 883 205,99**	**1 540 262,34**		**2 342 943,66**

Раздел 1. Монтаж витражей

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	51,877		267,86	13 895,77	13 895,77			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	34,118		669,64	22 846,78	22 846,78			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	17,159		6 122,14	105 049,80	22 980,88		82 068,92	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	171,99		3 971,17	683 001,53	199 630,51		483 371,02	
5	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	134,17		953,96	127 992,81	71 876,21		56 116,60	
6	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	268,34		52,28	14 028,82			14 028,82	
7	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	134,17		1 098,52	147 388,43	95 836,29		51 552,14	
9	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,45		16 041,07	119 505,97	12 970,97		106 535,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (моп)									
10	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	16,119		267,86	4 317,64	4 317,64			
11	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	10,74		669,64	7 191,93	7 191,93			
12	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	5,373		6 122,14	32 894,26	7 196,01		25 698,25	
13	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	53,73		3 971,17	213 370,96	62 364,95		151 006,02	
14	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,225		1 116,82	20 354,04	13 017,94		7 336,11	
16	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	18,225		953,96	17 385,92	9 763,31		7 622,61	
17	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-36,45		52,28	-1 905,61			-1 905,61	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)									
18	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	17,001		267,86	4 553,89	4 553,89			
19	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	11,334		669,64	7 589,70	7 589,70			
20	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	5,667		6 122,14	34 694,17	7 589,76		27 104,41	
21	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	56,67		3 971,17	225 046,20	65 777,44		159 268,77	
22	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	117,17		953,96	111 775,49	62 769,14		49 006,35	
23	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	234,34		52,28	12 251,30			12 251,30	
	Итого по разделу						**1 923 228,01**	**692 169,11**		**1 231 058,91**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 923 228,01**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 923 228,01**	**692 169,11**		**1 231 058,91**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**692 169,11**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
24	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	164		467,89	76 733,96	37 045,96		39 688,00	
25	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	160		1 098,52	175 763,20	114 286,40		61 476,80	
27	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	160		931,93	149 108,80	85 713,60		63 395,20	
28	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	320		49,53	15 849,60			15 849,60	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
29	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	15,34		867,37	13 305,46	2 739,26		10 566,19	
30	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	15,34		1 098,52	16 851,30	10 957,21		5 894,09	
31	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	15,34		832,88	12 776,38	8 217,79		4 558,59	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
32	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	21,4		931,93	19 943,30	11 464,19		8 479,11	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
33	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,225		1 098,52	20 020,53	13 017,94		7 002,59	
35	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	18,225		832,88	15 179,24	9 763,31		5 415,92	
	Итого по разделу						**515 531,57**	**293 205,67**		**222 325,90**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**515 531,57**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**515 531,57**	**293 205,67**		**222 325,90**	

		Раздел 1. Монтаж интражей									
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**293 205,67**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
37	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	160		1 098,52	175 763,20	114 286,40		61 476,80	
39	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	160		931,93	149 108,80	85 713,60		63 395,20	
40	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	320		49,53	15 849,60			15 849,60	
41	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	182		467,89	85 155,98	41 111,98		44 044,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
42	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	15,33		1 098,52	16 840,31	10 950,07		5 890,25	
43	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	15,33		867,37	13 296,78	2 737,48		10 559,30	
44	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	15,33		832,88	12 768,05	8 212,43		4 555,62	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
45	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	21,4		931,93	19 943,30	11 464,19		8 479,11	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
46	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,225		1 098,52	20 020,53	13 017,94		7 002,59	
48	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	18,225		832,88	15 179,24	9 763,31		5 415,92	
	Итого по разделу						**523 925,60**	**297 257,40**		**226 668,20**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**523 925,60**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**523 925,60**	**297 257,40**		**226 668,20**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**297 257,40**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
49	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	160		1 098,52	175 763,20	114 286,40		61 476,80	
51	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	160		931,93	149 108,80	85 713,60		63 395,20	
52	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	320		49,53	15 849,60			15 849,60	
53	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	182		467,89	85 155,98	41 111,98		44 044,00	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
54	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	15,3		1 098,52	16 807,36	10 928,64		5 878,72	
55	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	15,3		867,37	13 270,76	2 732,12		10 538,64	
56	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	15,3		832,88	12 743,06	8 196,36		4 546,70	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
57	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	21,4		931,93	19 943,30	11 464,19		8 479,11	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
58	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	18,225		1 098,52	20 020,53	13 017,94		7 002,59	
60	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	18,225		832,88	15 179,24	9 763,31		5 415,92	
	Всего по смете						**3 486 526,83**	**1 579 846,72**		**1 906 680,11**	

Акт № 11приемки выполненных работ
по смете № 2-6-2-11 Устройство полов. Подъезд 11

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (офис)									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	43,051		267,86	11 531,64	11 531,64			
2	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	28,234		669,64	18 906,62	18 906,62			
3	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	14,257		6 122,14	87 283,35	19 094,26		68 189,09	
4	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	142,57		3 971,17	566 169,71	165 482,42		400 687,28	
5	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	134,17		1 098,52	147 388,43	95 836,29		51 552,14	
7	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	134,17		931,93	125 037,05	71 876,21		53 160,84	
8	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	268,34		49,53	13 290,88			13 290,88	
9	ВІ-10-04-01-01	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции из керамзитового гравия	м3	7,45		16 041,07	119 505,97	12 970,97		106 535,00	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Подраздел Устройство полов тип 2 (моп)									
10	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	14,382		267,86	3 852,36	3 852,36			
11	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	9,588		669,64	6 420,51	6 420,51			
12	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,794		6 122,14	29 349,54	6 420,56		22 928,98	
13	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	47,94		3 971,17	190 377,89	55 644,44		134 733,45	
14	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,93		1 098,52	26 287,58	17 092,96		9 194,62	
16	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	23,93		931,93	22 301,08	12 819,54		9 481,54	
17	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	-47,85		49,53	-2 370,01			-2 370,01	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (тех.помещения)									
19	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	16,77		267,86	4 492,01	4 492,01			
20	ВІ-02-03-01-01	Доработка грунта вручную после механизированной разработки	м3	12,88		669,64	8 624,96	8 624,96			
21	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,05		6 122,14	37 038,95	8 102,70		28 936,24	
22	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием	м2	57,86		3 971,17	229 771,90	67 158,68		162 613,22	
23	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	117,17		931,93	109 194,24	62 769,14		46 425,10	
24	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	234,34		49,53	11 606,86			11 606,86	
	Итого по разделу						**1 766 059,99**	**649 096,28**		**1 116 963,71**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 766 059,99**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 766 059,99**	**649 096,28**		**1 116 963,71**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**649 096,28**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
25	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	267		467,89	124 926,63	60 312,63		64 614,00	
26	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	246,5		1 098,52	270 785,18	176 072,49		94 712,70	
28	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	246,5		931,93	229 720,75	132 052,52		97 668,23	
29	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	493,07		49,53	24 421,76			24 421,76	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
30	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,34		1 098,52	25 639,46	16 671,53		8 967,93	
31	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	23,34		867,37	20 244,42	4 167,82		16 076,59	
32	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	23,34		832,88	19 439,42	12 503,47		6 935,95	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
33	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	30,93		931,93	28 824,59	16 569,51		12 255,08	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
35	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,93		1 098,52	26 287,58	17 092,96		9 194,62	
37	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	23,93		832,88	19 930,82	12 819,54		7 111,28	
	Итого по разделу						**790 220,32**	**448 262,46**		**341 957,85**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**790 220,32**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**790 220,32**	**448 262,46**		**341 957,85**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**448 262,46**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
38	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	283		467,89	132 412,87	63 926,87		68 486,00	
39	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	246,5		1 098,52	270 785,18	176 072,49		94 712,70	
41	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	246,5		931,93	229 720,75	132 052,52		97 668,23	
42	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	493,07		49,53	24 421,76			24 421,76	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
43	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,33		1 098,52	25 628,47	16 664,39		8 964,09	
44	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	23,33		867,37	20 235,74	4 166,04		16 069,70	
45	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	23,33		832,88	19 431,09	12 498,11		6 932,98	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
46	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	30,93		931,93	28 824,59	16 569,51		12 255,08	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		40мм									
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
48	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,93		1 098,52	26 287,58	17 092,96		9 194,62	
50	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	23,93		832,88	19 930,82	12 819,54		7 111,28	
	Итого по разделу						**797 678,57**	**451 862,42**		**345 816,15**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**797 678,57**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**797 678,57**	**451 862,42**		**345 816,15**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**451 862,42**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Устройство полов тип 1 (квартира)									
51	ВІ-10-04-02-02	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции изоляции из фольма-пены	м2	283		467,89	132 412,87	63 926,87		68 486,00	
52	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	246,5		1 098,52	270 785,18	176 072,49		94 712,70	
54	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	246,5		931,93	229 720,75	132 052,52		97 668,23	
55	ВІ-10-05-01-02	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки (к калькуляции ВІ-10-05-01-01)	м2	493,07		49,53	24 421,76			24 421,76	
		Подраздел Устройство полов тип 2 (сан.узел)									
56	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,33		1 098,52	25 628,47	16 664,39		8 964,09	
57	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	23,33		867,37	20 235,74	4 166,04		16 069,70	
58	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	23,33		832,88	19 431,09	12 498,11		6 932,98	
		Подраздел Устройство полов тип 3 (лоджия)									
59	ВІ-10-05-01-04	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 40мм	м2	30,93		931,93	28 824,59	16 569,51		12 255,08	
		Подраздел Устройство полов тип 4 (МОП)									
61	ВІ-10-05-03-03	Устройство стяжек из полистиролбетона толщиной 50мм	м2	23,93		1 098,52	26 287,58	17 092,96		9 194,62	
63	ВІ-10-05-01-03	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 30мм	м2	23,93		832,88	19 930,82	12 819,54		7 111,28	
	Всего по смете						**4 151 637,45**	**2 001 083,58**		**2 150 553,87**	

	Всего по смете		**226 238 711,00**			**95 877 894,00**

Чистовая отделка холлов

Акт № 1приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-1 Чистовая отделка холлов. Подъезд 1

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	231,48		584,35	135 265,34	98 172,98		37 092,36	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	231,48	1	424,11		98 172,98			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	23,148	0,1	177,00				4 097,2	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	555,552	2,4	59,39				32 994,23	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	299,32		456,51	136 642,57	106 899,14		29 743,43	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	299,32	1	357,14		106 899,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	29,932	0,1	177,00				5 297,96	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	101,7688	0,34	200,00				20 353,76	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	152,6532	0,51	26,80				4 091,11	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	234,51		391,13	91 723,90	63 653,05		28 070,85	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	234,51	1	271,43		63 653,05			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	42,91533	0,183	475,00				20 384,78	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	26,49963	0,113	290,00				7 684,89	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	52,5		1 205,48	63 287,70	7 031,33		56 256,38	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	52,5	1	133,93		7 031,33			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	23,625	0,45	1 259,00				29 743,88	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	53,025	1,01	500,00				26 512,5	
		Подраздел Отделка потолков									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	17,94		662,92	11 892,78	9 018,08		2 874,71	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	17,94	1	502,68		9 018,08			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	1,794	0,1	177,00				317,54	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	43,056	2,4	59,39				2 557,1	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21				444,89	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00				3 850,5	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20				1 200,9	
		Подраздел. Оформление порталов									
7	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
8	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	56,7		10 573,78	599 533,33	136 687,26		462 846,07	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	56,7	1	2 410,71		136 687,26			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	57,834	1,02	7 000,00				404 838	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,01	0,3	66,90				1 137,97	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	481,95	8,5	118,00				56 870,1	
9	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
10	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	82,06		3 054,19	250 626,83	21 980,59		228 646,24	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	82,06	1	267,86		21 980,59			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	82,8806	1,01	2 680,00				222 120,01	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,9236	0,06	66,90				329,39	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	52,5184	0,64	118,00				6 197,17	
11	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	51,09		6 111,48	312 235,51	123 163,17		189 072,34	
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	51,09	1	2 410,71		123 163,17			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	52,1118	1,02	3 400,00				177 180,12	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	444,483	8,7	1,00				444,48	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	434,265	8,5	24,00				10 422,36	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	15,327	0,3	66,90				1 025,38	
12	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	44,975		2 713,06	122 019,87	12 047,00		109 972,87	
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	44,975	1	267,86		12 047			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	45,42475	1,01	2 400,00				109 019,4	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07196	0,0016	13 250,00				953,47	
	Итого по разделу						**1 989 135,57**	**628 279,94**		**1 360 855,62**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 989 135,57**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 989 135,57**	**628 279,94**		**1 360 855,62**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**628 279,94**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
13	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,35	30 386,20	22 053,72		8 332,48	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	177,00				920,4	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
14	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	200,4		456,51	91 484,60	71 570,86		19 913,75	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	200,4	1	357,14		71 570,86			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	20,04	0,1	177,00				3 547,08	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	68,136	0,34	200,00				13 627,2	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на	кг	102,204	0,51	26,80				2 739,07	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		гипсовой основе								
15	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	60,06		391,13	23 491,27	16 302,09		7 189,18
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	60,06	1	271,43		16 302,09		
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	10,99098	0,183	475,00				5 220,72
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,78678	0,113	290,00				1 968,17
16	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00
17	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00
		Подраздел. Отделка потолков								
18	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		662,92	23 202,20	17 593,80		5 608,40
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	177,00				619,5
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76
19	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21				444,89
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00				3 850,5
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20				1 200,9
		Подраздел. Оформление порталов								
20	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,78		12 232,14	46 237,49	46 237,49		
	ВІ-411	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	3,78	1	12 232,14		46 237,49		
21	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,78		62 100,00	234 738,00			234 738,00
22	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60		
	ВІ-411	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	1,73	1	12 232,14		21 161,6		
23	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78
		Подраздел. Устройство покрытия пола								
24	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,69		10 573,78	461 968,45	105 323,92		356 644,53
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	43,69	1	2 410,71		105 323,92		
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	44,5638	1,02	7 000,00				311 946,6
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	13,107	0,3	66,90				876,86
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	371,365	8,5	118,00				43 821,07
25	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125		
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8
26	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	43,76		3 054,19	133 651,35	11 721,55		121 929,80
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	43,76	1	267,86		11 721,55		
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	44,1976	1,01	2 680,00				118 449,57
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	2,6256	0,06	66,90				175,65
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	28,0064	0,64	118,00				3 304,76
27	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	58,65		6 111,48	358 438,30	141 388,14		217 050,16
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	58,65	1	2 410,71		141 388,14		
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	59,823	1,02	3 400,00				203 398,2
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	510,255	8,7	1,00				510,26
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	498,525	8,5	24,00				11 964,6
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,595	0,3	66,90				1 177,11
28	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	48,33		2 713,06	131 122,19	12 945,67		118 176,52
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	48,33	1	267,86		12 945,67		
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	48,8133	1,01	2 400,00				117 151,92
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,077328	0,0016	13 250,00				1 024,6
	Итого по разделу						**2 572 510,74**	**515 926,18**		**2 056 584,56**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 572 510,74**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 572 510,74**	**515 926,18**		**2 056 584,56**

		Раздел 1. Монтаж витражей										
		Нормативная трудоемкость										
		Сметная зарплата						**515 926,18**				
		Раздел 3. Третий этаж										
		Подраздел Отделка стен										
29	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,35	30 386,20	22 053,72		8 332,48		
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72				
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	177,00				920,4		
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87		
30	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		456,51	68 540,41	53 621,00		14 919,41		
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	150,14	1	357,14		53 621				
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,014	0,1	177,00				2 657,48		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	51,0476	0,34	200,00				10 209,52		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	76,5714	0,51	26,80				2 052,11		
31	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59		
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	30,03	1	271,43		8 151,04				
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,49549	0,183	475,00				2 610,36		
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,39339	0,113	290,00				984,08		
		Подраздел Отделка потолков										
32	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		662,92	23 202,20	17 593,80		5 608,40		
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8				
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	177,00				619,5		
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76		
33	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25		
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34				
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21				444,89		
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00				3 850,5		
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20				1 200,9		
		Подраздел Оформление порталов										
34	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00		
		Подраздел Устройство покрытия пола										
35	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43		
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71				
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6		
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56		
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27		
36	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54		
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125				
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840		
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102		
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74		
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8		
37	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61		
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64				
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82		
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83		
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06		
38	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	58,65		6 111,48	358 438,30	141 388,14		217 050,16		
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	58,65	1	2 410,71		141 388,14				
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	59,823	1,02	3 400,00				203 398,2		
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	510,255	8,7	1,00				510,26		
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	498,525	8,5	24,00				11 964,6		
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,595	0,3	66,90				1 177,11		
39	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	48,33		2 713,06	131 122,19	12 945,67		118 176,52		
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	48,33	1	267,86		12 945,67				
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	48,8133	1,01	2 400,00				117 151,92		
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-	м3	0,077328	0,0016	13 250,00				1 024,6		

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		100									
	Итого по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**		**858 767,73**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 231 361,81**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**		**858 767,73**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**372 594,07**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
40	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,35	30 386,20	22 053,72		8 332,48	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	177,00				920,4	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
41	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		456,51	68 540,41	53 621,00		14 919,41	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	150,14	1	357,14		53 621			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,014	0,1	177,00				2 657,48	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	51,0476	0,34	200,00				10 209,52	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	76,5714	0,51	26,80				2 052,11	
42	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	30,03	1	271,43		8 151,04			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,49549	0,183	475,00				2 610,36	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,39339	0,113	290,00				984,08	
		Подраздел Отделка потолков									
43	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		662,92	23 202,20	17 593,80		5 608,40	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	177,00				619,5	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
44	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21				444,89	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00				3 850,5	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20				1 200,9	
		Подраздел Оформление порталов									
45	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400x1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060x1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
46	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27	
47	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
48	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06	
49	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	58,65		6 111,48	358 438,30	141 388,14		217 050,16	
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	58,65	1	2 410,71		141 388,14			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	59,823	1,02	3 400,00				203 398,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	510,255	8,7	1,00				510,26	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	498,525	8,5	24,00				11 964,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,595	0,3	66,90				1 177,11	
50	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	48,33		2 713,06	131 122,19	12 945,67		118 176,52	
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	48,33	1	267,86		12 945,67			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	48,8133	1,01	2 400,00				117 151,92	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,077328	0,0016	13 250,00				1 024,6	
	Итого по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**		**858 767,73**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 231 361,81**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**		**858 767,73**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**372 594,07**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
51	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,35	30 386,20	22 053,72		8 332,48	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	177,00				920,4	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
52	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		456,51	68 540,41	53 621,00		14 919,41	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	150,14	1	357,14		53 621			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,014	0,1	177,00				2 657,48	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	51,0476	0,34	200,00				10 209,52	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	76,5714	0,51	26,80				2 052,11	
53	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	30,03	1	271,43		8 151,04			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,49549	0,183	475,00				2 610,36	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,39339	0,113	290,00				984,08	
		Подраздел Отделка потолков									
54	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		662,92	23 202,20	17 593,80		5 608,40	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	177,00				619,5	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
55	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21				444,89	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00				3 850,5	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20				1 200,9	
		Подраздел Оформление портялов									
56	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
57	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27	
58	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
59	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83	