		Раздел 1. Монтаж витражей									
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06	
60	BI-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	58,65		6 111,48	358 438,30	141 388,14		217 050,16	
	BI-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	58,65	1	2 410,71		141 388,14			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	59,823	1,02	3 400,00				203 398,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	510,255	8,7	1,00				510,26	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	498,525	8,5	24,00				11 964,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,595	0,3	66,90				1 177,11	
61	BI-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	48,33		2 713,06	131 122,19	12 945,67		118 176,52	
	BI-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	48,33	1	267,86		12 945,67			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	48,8133	1,01	2 400,00				117 151,92	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,077328	0,0016	13 250,00				1 024,6	
	Итого по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**		**858 767,73**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 231 361,81**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**		**858 767,73**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**372 594,07**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
62	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,35	30 386,20	22 053,72		8 332,48	
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	177,00				920,4	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
63	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		456,51	68 540,41	53 621,00		14 919,41	
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	150,14	1	357,14		53 621			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,014	0,1	177,00				2 657,48	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	51,0476	0,34	200,00				10 209,52	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	76,5714	0,51	26,80				2 052,11	
64	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	30,03	1	271,43		8 151,04			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,49549	0,183	475,00				2 610,36	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,39339	0,113	290,00				984,08	
		Подраздел Отделка потолков									
65	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		662,92	23 202,20	17 593,80		5 608,40	
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	177,00				619,5	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
66	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21				444,89	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00				3 850,5	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20				1 200,9	
		Подраздел Оформление порталов									
67	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
68	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43	
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27	
69	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	BI-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		подоконников								
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90			212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00			10 631,8	
70	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64	69 992,61	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64		
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00			67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90			100,83	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00			1 897,06	
71	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	58,65		6 111,48	358 438,30	141 388,14	217 050,16	
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	58,65	1	2 410,71		141 388,14		
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	59,823	1,02	3 400,00			203 398,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	510,255	8,7	1,00			510,26	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	498,525	8,5	24,00			11 964,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,595	0,3	66,90			1 177,11	
72	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	48,33		2 713,06	131 122,19	12 945,67	118 176,52	
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	48,33	1	267,86		12 945,67		
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	48,8133	1,01	2 400,00			117 151,92	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,077328	0,0016	13 250,00			1 024,6	
	Итого по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**	**858 767,73**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 231 361,81**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 231 361,81**	**372 594,07**	**858 767,73**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**372 594,07**			
		Раздел 7. Седьмой этаж								
		Подраздел Отделка стен								
73	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		584,35	30 386,20	22 053,72	8 332,48	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	177,00			920,4	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39			7 411,87	
74	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		456,51	68 540,41	53 621,00	14 919,41	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	150,14	1	357,14		53 621		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	15,014	0,1	177,00			2 657,48	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	51,0476	0,34	200,00			10 209,52	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	76,5714	0,51	26,80			2 052,11	
75	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	103,03		391,13	40 298,12	27 965,43	12 332,69	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	103,03	1	271,43		27 965,43		
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	18,85449	0,183	475,00			8 955,88	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	11,64239	0,113	290,00			3 376,29	
		Подраздел Отделка потолков								
76	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		662,92	23 202,20	17 593,80	5 608,40	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	177,00			619,5	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39			4 988,76	
77	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34	5 496,25	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	45,3	1	364,29		16 502,34		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,53	0,1	98,21			444,89	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	15,402	0,34	250,00			3 850,5	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	24,915	0,55	48,20			1 200,9	
		Подраздел Устройство покрытия пола								
78	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71	204 811,43	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71		
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00			179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90			503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00			25 165,27	
79	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00	85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125		

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		керамогранитные плитусы на клее (затраты труда рабочих)									
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
80	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06	
81	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	58,65		6 111,48	358 438,30	141 388,14		217 050,16	
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	58,65	1	2 410,71		141 388,14			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	59,823	1,02	3 400,00				203 398,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	510,255	8,7	1,00				510,26	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	498,525	8,5	24,00				11 964,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,595	0,3	66,90				1 177,11	
82	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	48,33		2 713,06	131 122,19	12 945,67		118 176,52	
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	48,33	1	267,86		12 945,67			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	48,8133	1,01	2 400,00				117 151,92	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,077328	0,0016	13 250,00				1 024,6	
		Подраздел Оформление портлон									
83	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	Всего по смете						**10 747 007,46**	**3 026 990,87**		**7 720 016,59**	

Акт № 2приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Подъезд 2

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	172,23		391,13	67 364,32	46 748,39		20 615,93	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	172,23	1	271,43		46 748,39			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	31,51809	0,183	475,00				14 971,09	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	19,46199	0,113	290,00				5 643,98	
4	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза [паркинг]	м2	78,98		391,13	30 891,45	21 437,54		9 453,91	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	78,98	1	271,43		21 437,54			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	14,45334	0,183	475,00				6 865,34	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	8,92474	0,113	290,00				2 588,17	
		Подраздел Отделка потолков									
6	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
7	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,74		485,62	20 269,78	15 205,46		5 064,31	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	41,74	1	364,29		15 205,46			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,174	0,1	98,21				409,93	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	14,1916	0,34	250,00				3 547,9	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на	кг	22,957	0,55	48,20				1 106,53	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		гипсовой основе									
		Подраздел Оформление порталов									
8	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
9	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	56,7		10 573,78	599 533,33	136 687,26		462 846,07	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	56,7	1	2 410,71		136 687,26			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	57,834	1,02	7 000,00				404 838	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,01	0,3	66,90				1 137,97	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	481,95	8,5	118,00				56 870,1	
10	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
11	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	82,06		3 054,19	250 626,83	21 980,59		228 646,24	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	82,06	1	267,86		21 980,59			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	82,8806	1,01	2 680,00				222 120,01	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,9236	0,06	66,90				329,39	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	52,5184	0,64	118,00				6 197,17	
12	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее [паркинг]	м2	216,15		6 111,48	1 320 996,40	521 074,97		799 921,44	
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	216,15	1	2 410,71		521 074,97			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	220,473	1,02	3 400,00				749 608,2	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	1 880,505	8,7	1,00				1 880,51	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	1 837,275	8,5	24,00				44 094,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	64,845	0,3	66,90				4 338,13	
13	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток [паркинг]	м	23,35		2 713,06	63 349,95	6 254,53		57 095,42	
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	23,35	1	267,86		6 254,53			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	23,5835	1,01	2 400,00				56 600,4	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,03736	0,0016	13 250,00				495,02	
	Итого по разделу						**2 716 694,74**	**892 260,86**		**1 824 433,88**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 716 694,74**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 716 694,74**	**892 260,86**		**1 824 433,88**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**892 260,86**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
14	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
15	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	
16	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	
17	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
18	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	
		Подраздел Отделка потолков									

		Раздел 1. Монтаж витражей								
19	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76
20	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,74		485,62	20 269,78	15 205,46		5 064,31
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	41,74	1	364,29		15 205,46		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,174	0,1	98,21				409,93
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	14,1916	0,34	250,00				3 547,9
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	22,957	0,55	48,20				1 106,53
		Подраздел. Оформление порталов								
21	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,6		12 232,14	44 035,70	44 035,70		
	ВІ-411	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	3,6	1	12 232,14		44 035,7		
22	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,6		62 100,00	223 560,00			223 560,00
23	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60		
	ВІ-411	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	1,73	1	12 232,14		21 161,6		
24	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78
		Подраздел. Устройство покрытия пола								
33	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	43,69		10 573,78	461 968,45	105 323,92		356 644,53
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	43,69	1	2 410,71		105 323,92		
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	44,5638	1,02	7 000,00				311 946,6
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	13,107	0,3	66,90				876,86
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	371,365	8,5	118,00				43 821,07
34	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125		
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8
35	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	43,76		3 054,19	133 651,35	11 721,55		121 929,80
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	43,76	1	267,86		11 721,55		
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	44,1976	1,01	2 680,00				118 449,57
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	2,6256	0,06	66,90				175,65
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	28,0064	0,64	118,00				3 304,76
36	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	49,56		6 111,48	302 884,95	119 474,79		183 410,16
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	49,56	1	2 410,71		119 474,79		
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	50,5512	1,02	3 400,00				171 874,08
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	431,172	8,7	1,00				431,17
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	421,26	8,5	24,00				10 110,24
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	14,868	0,3	66,90				994,67
37	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	45,7		2 713,06	123 986,84	12 241,20		111 745,64
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	45,7	1	267,86		12 241,2		
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	46,157	1,01	2 400,00				110 776,8
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,07312	0,0016	13 250,00				968,84
	Итого по разделу						**2 456 755,97**	**459 568,54**		**1 997 187,43**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 456 755,97**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 456 755,97**	**459 568,54**		**1 997 187,43**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**459 568,54**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел. Отделка стен								
38	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87
39	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		водоэмульсионными составами за 2 раза									
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	
40	BI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	BI-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	
		Подраздел Отделка потолков									
41	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
42	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,74		485,62	20 269,78	15 205,46		5 064,31	
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	41,74	1	364,29		15 205,46			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,174	0,1	98,21				409,93	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	14,1916	0,34	250,00				3 547,9	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	22,957	0,55	48,20				1 106,53	
		Подраздел Оформление портялов									
43	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400x1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060x1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
44	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43	
	BI-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27	
45	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	BI-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
46	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61	
	BI-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06	
	Итого по разделу						**736 804,61**	**212 823,12**		**523 981,48**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**736 804,61**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**736 804,61**	**212 823,12**		**523 981,48**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**212 823,12**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
47	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
48	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43	
	BI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
49	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	
		Подраздел Отделка потолков									
50	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
51	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,74		485,62	20 269,78	15 205,46		5 064,31	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	41,74	1	364,29		15 205,46			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,174	0,1	98,21				409,93	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	14,1916	0,34	250,00				3 547,9	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	22,957	0,55	48,20				1 106,53	
		Подраздел Оформление порталов									
52	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
53	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27	
54	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
55	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06	
	Итого по разделу						**736 804,61**	**212 823,12**		**523 981,48**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**736 804,61**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**736 804,61**	**212 823,12**		**523 981,48**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**212 823,12**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
56	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
57	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	
58	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Подраздел Отделка потолков									
59	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
60	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	41,74		485,62	20 269,78	15 205,46		5 064,31	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	41,74	1	364,29		15 205,46			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,174	0,1	98,21				409,93	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	14,1916	0,34	250,00				3 547,9	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	22,957	0,55	48,20				1 106,53	
		Подраздел Оформление порталов									
61	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
62	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	35		9 550,71	334 274,85	84 374,85		249 900,00	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	2 410,71		84 374,85			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	35,7	1,02	7 000,00				249 900	
63	ВІ-12-04-02-02	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	5,63		4 836,85	27 231,47	15 080,35		12 151,12	
	ВІ-191	Работы по облицовке внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	5,63	1	2 678,57		15 080,35			
	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	5,7426	1,02	1 900,00				10 910,94	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	47,855	8,5	24,00				1 148,52	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,689	0,3	54,25				91,63	
	Итого по разделу						**637 381,86**	**211 939,97**		**425 441,89**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**637 381,86**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**637 381,86**	**211 939,97**		**425 441,89**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**211 939,97**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
64	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
65	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	
66	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	
		Подраздел Отделка потолков									
67	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
68	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	
		Подраздел Оформление порталов									
69	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм									
		Подраздел Устройство покрытия пола									
70	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	35		9 550,71	334 274,85	84 374,85		249 900,00	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	2 410,71		84 374,85			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	35,7	1,02	7 000,00				249 900	
71	ВІ-12-04-02-02	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	5,63		4 836,85	27 231,47	15 080,35		12 151,12	
	ВІ-191	Работы по облицовке внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	5,63	1	2 678,57		15 080,35			
	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	5,7426	1,02	1 900,00				10 910,94	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	47,855	8,5	24,00				1 148,52	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,689	0,3	54,25				91,63	
	Итого по разделу						**627 965,76**	**204 266,68**		**423 699,07**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**627 965,76**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**627 965,76**	**204 266,68**		**423 699,07**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**204 266,68**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
72	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
73	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	140,28		476,54	66 849,03	50 099,60		16 749,43	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	140,28	1	357,14		50 099,6			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	14,028	0,1	98,21				1 377,69	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	47,6952	0,34	250,00				11 923,8	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	71,5428	0,51	48,20				3 448,36	
74	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	27,75		391,13	10 853,86	7 532,18		3 321,68	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	27,75	1	271,43		7 532,18			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	5,07825	0,183	475,00				2 412,17	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	3,13575	0,113	290,00				909,37	
		Подраздел Отделка потолков									
75	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
76	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	158,75		391,13	62 091,89	43 089,51		19 002,38	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	158,75	1	271,43		43 089,51			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	29,05125	0,183	475,00				13 799,34	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	17,93875	0,113	290,00				5 202,24	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
77	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,09		10 573,78	265 296,14	60 484,71		204 811,43	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	25,09	1	2 410,71		60 484,71			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	25,5918	1,02	7 000,00				179 142,6	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	7,527	0,3	66,90				503,56	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	213,265	8,5	118,00				25 165,27	
78	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,6	1	3 125,00		33 125			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,12	0,2	7 000,00				14 840	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,586	0,81	7 000,00				60 102	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,18	0,3	66,90				212,74	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	90,1	8,5	118,00				10 631,8	
9	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	25,12		3 054,19	76 721,25	6 728,64		69 992,61	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	25,12	1	267,86		6 728,64			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	25,3712	1,01	2 680,00				67 994,82	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,5072	0,06	66,90				100,83	

			Раздел 1. Монтаж витражей									
	30-2-9952		Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	16,0768	0,64	118,00				1 897,06	
			Подраздел Оформление порталов									
80	2-2-9969		Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	Всего по смете							**8 691 033,41**	**2 434 389,46**		**6 256 643,95**	

Акт № 3приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Подъезд 3

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105		576,47	60 529,35	44 531,55		15 997,80	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	198,87		391,13	77 784,02	53 979,28		23 804,74	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	56,7		998,93	56 639,33	7 593,83		49 045,50	
5	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	144,88		391,13	56 666,91	39 324,78		17 342,14	
		Подраздел Отделка потолков									
6	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	28,3		655,04	18 537,63	14 225,84		4 311,79	
7	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43		485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
		Подраздел Оформление порталов									
8	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
9	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40	
10	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
11	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,14		3 054,19	125 649,38	11 019,76		114 629,62	
12	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	42,12		6 111,48	257 415,54	101 539,11		155 876,43	
13	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	44,975		2 713,06	122 019,87	12 047,00		109 972,87	
	Итого по разделу						**1 529 262,19**	**480 583,47**		**1 048 678,72**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 529 262,19**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 529 262,19**	**480 583,47**		**1 048 678,72**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**480 583,47**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
14	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
15	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
16	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	28,07		391,13	10 979,02	7 619,04		3 359,98	
17	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	22,7		998,93	22 675,71	3 040,21		19 635,50	
18	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
19	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	
		Подраздел Отделка потолков									
20	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
21	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43		485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
		Подраздел Оформление порталов									
22	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	4,01		12 232,14	49 050,88	49 050,88			
23	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	4,01		62 100,00	249 021,00			249 021,00	
24	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60			
25	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
26	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40	
27	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
28	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,14		3 054,19	125 649,38	11 019,76		114 629,62	
	Итого по разделу						**2 021 194,80**	**316 378,26**		**1 704 816,54**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 021 194,80**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 021 194,80**	**316 378,26**		**1 704 816,54**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**316 378,26**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка стен									
31	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
32	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
33	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	28,07		391,13	10 979,02	7 619,04		3 359,98	
34	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	22,7		998,93	22 675,71	3 040,21		19 635,50	
		Подраздел Отделка потолков									
35	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
36	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43		485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
		Подраздел Оформление портлон									
37	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
38	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40	
39	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
40	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,14		3 054,19	125 649,38	11 019,76		114 629,62	
	Итого по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**951 241,54**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**246 165,77**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
41	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
42	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
43	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	28,07		391,13	10 979,02	7 619,04		3 359,98	
44	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	22,7		998,93	22 675,71	3 040,21		19 635,50	
		Подраздел Отделка потолков									
45	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
46	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43		485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
		Подраздел Оформление портлон									
47	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
48	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40	
49	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
50	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,14		3 054,19	125 649,38	11 019,76		114 629,62	
	Итого по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**951 241,54**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**246 165,77**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
51	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
52	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
53	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	28,07		391,13	10 979,02	7 619,04		3 359,98	
54	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	22,7		998,93	22 675,71	3 040,21		19 635,50	
		Подраздел Отделка потолков									
55	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
56	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43		485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
		Подраздел Оформление порталов									
57	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
58	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40	
59	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
60	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,14		3 054,19	125 649,38	11 019,76		114 629,62	
	Итого по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**951 241,54**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**246 165,77**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
61	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
62	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
63	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	28,07		391,13	10 979,02	7 619,04		3 359,98	
64	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	22,7		998,93	22 675,71	3 040,21		19 635,50	
		Подраздел Отделка потолков									
65	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
66	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43		485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
		Подраздел Оформление порталов									
67	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
68	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40	
69	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
70	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	41,14		3 054,19	125 649,38	11 019,76		114 629,62	
	Итого по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**951 241,54**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**951 241,54**	**246 165,77**		**705 075,76**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**246 165,77**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
71	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
72	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	145,43		476,54	69 303,21	51 938,87		17 364,34	
73	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	167,07		391,13	65 346,09	45 347,81		19 998,28	
74	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	22,7		998,93	22 675,71	3 040,21		19 635,50	

			Раздел 1. Монтаж витражей								
			Подраздел Отделка потолков								
75	ВІ-12-01-02-05		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13	655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
76	ВІ-12-02-04-04		Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	42,43	485,62	20 604,86	15 456,82		5 148,03	
			Подраздел Оформление порталов								
77	2-2-9969		Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1	125 000,00	125 000,00			125 000,00	
			Подраздел Устройство покрытия пола								
78	ВІ-10-06-02-02		Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	14,57	10 573,78	154 059,97	35 124,04		118 935,93	
79	ВІ-10-06-12-01		Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6	11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54	
80	ВІ-10-06-11-03		Устройство плинтусов из керамогранита	м	20,57	3 054,19	62 824,69	5 509,88		57 314,81	
	Всего по смете						**8 032 064,23**	**1 999 331,90**		**6 032 732,33**	

Акт № 4приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-4 Чистовая отделка холлов. Подъезд 4

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105		576,47	60 529,35	44 531,55		15 997,80	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		476,54	71 547,72	53 621,00		17 926,72	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
4	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	89		391,13	34 810,57	24 157,27		10 653,30	
5	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50	
		Подраздел Отделка потолков									
6	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	28,3		655,04	18 537,63	14 225,84		4 311,79	
7	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
		Подраздел Оформление порталов									
8	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
9	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,035		10 573,78	328 157,26	74 816,38		253 340,88	
10	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	9,18		11 218,07	102 981,88	28 687,50		74 294,38	
11	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	37,85		3 054,19	115 601,09	10 138,50		105 462,59	
	Итого по разделу						**916 182,30**	**278 219,86**		**637 962,45**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**916 182,30**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**916 182,30**	**278 219,86**		**637 962,45**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**278 219,86**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
12	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
13	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		476,54	71 547,72	53 621,00		17 926,72	
14	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
15	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50	
16	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
17	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	
		Подраздел Отделка потолков									
18	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
19	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
		Подраздел Оформление порталов									

		Раздел 1. Монтаж витражей								
20	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,93		12 232,14	48 072,31	48 072,31		
21	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,93		62 100,00	244 053,00			244 053,00
22	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60		
23	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78
		Подраздел Устройство покрытия пола								
24	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40
25	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54
26	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36		3 054,19	109 950,84	9 642,96		100 307,88
	Итого по разделу						**2 006 551,74**	**317 630,75**		**1 688 921,00**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 006 551,74**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 006 551,74**	**317 630,75**		**1 688 921,00**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**317 630,75**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка стен								
27	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36
28	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		476,54	21 587,26	16 178,44		5 408,82
29	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59
30	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50
		Подраздел Отделка потолков								
31	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68
32	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25
		Подраздел Оформление порталов								
33	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
34	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40
35	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54
36	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36		3 054,19	109 950,84	9 642,96		100 307,88
	Итого по разделу						**892 584,28**	**210 954,28**		**681 630,01**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**892 584,28**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**892 584,28**	**210 954,28**		**681 630,01**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**210 954,28**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка стен								
37	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36
38	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		476,54	71 547,72	53 621,00		17 926,72
39	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59
40	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50
		Подраздел Отделка потолков								
41	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68
42	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25
		Подраздел Оформление порталов								
43	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
44	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	39,74		10 573,78	420 202,02	95 801,62		324 400,40
45	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,6		11 218,07	118 911,54	33 125,00		85 786,54
46	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	36		3 054,19	109 950,84	9 642,96		100 307,88
	Итого по разделу						**942 545,05**	**248 396,83**		**694 148,22**

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Накладные расходы									
		Итого с учетом накладных расходов					**942 545,05**				
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					**942 545,05**	**248 396,83**		**694 148,22**	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					**248 396,83**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
47	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
48	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		476,54	71 547,72	53 621,00		17 926,72	
49	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
50	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50	
		Подраздел Отделка потолков									
51	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
52	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
		Подраздел Оформление порталов									
53	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
54	ВІ-10-06-02-02	Устрсйство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,84		10 573,78	273 226,48	62 292,75		210 933,73	
55	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	12,08		11 218,07	135 514,29	37 750,00		97 764,29	
56	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,14		3 054,19	98 161,67	8 609,02		89 552,65	
		Итого по разделу					**800 383,06**	**218 479,03**		**581 904,04**	
		Накладные расходы									
		Итого с учетом накладных расходов					**800 383,06**				
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					**800 383,06**	**218 479,03**		**581 904,04**	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					**218 479,03**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
57	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
58	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		476,54	71 547,72	53 621,00		17 926,72	
59	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
60	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50	
		Подраздел Отделка потолков									
61	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
62	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
		Подраздел Оформление порталов									
63	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
64	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,84		10 573,78	273 226,48	62 292,75		210 933,73	
65	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	12,08		11 218,07	135 514,29	37 750,00		97 764,29	
66	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,14		3 054,19	98 161,67	8 609,02		89 552,65	
		Итого по разделу					**800 383,06**	**218 479,03**		**581 904,04**	
		Накладные расходы									
		Итого с учетом накладных расходов					**800 383,06**				
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					**800 383,06**	**218 479,03**		**581 904,04**	
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная зарплата					**218 479,03**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Подраздел Отделка стен									
67	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	51		576,47	29 399,97	21 629,61		7 770,36	
68	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	150,14		476,54	71 547,72	53 621,00		17 926,72	
69	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	30,03		391,13	11 745,63	8 151,04		3 594,59	
70	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	25,3		998,93	25 272,93	3 388,43		21 884,50	
		Подраздел Отделка потолков									
71	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	13		655,04	8 515,52	6 534,84		1 980,68	
72	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,3		485,62	21 998,59	16 502,34		5 496,25	
		Подраздел Оформление порталов									
73	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
74	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	25,84		10 573,78	273 226,48	62 292,75		210 933,73	
75	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	12,08		11 218,07	135 514,29	37 750,00		97 764,29	
76	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,14		3 054,19	98 161,67	8 609,02		89 552,65	
	Всего по смете						**7 159 012,58**	**1 710 638,79**		**5 448 373,78**	

Акт № 5приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-5 Чистовая отделка холлов. Подъезд 5

№ п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	238,8		476,54	113 797,75	85 285,03		28 512,72	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	288,5		391,13	112 841,01	78 307,56		34 533,45	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	27		998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00	
		Подраздел Отделка потолков									
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14		485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84	
		Подраздел Оформление порталов									
7	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
14	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63		10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90	
15	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62		11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26	
16	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99		3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69	
17	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	7		6 111,48	42 780,36	16 874,97		25 905,39	
	Итого по разделу						**1 035 983,18**	**354 083,10**		**681 900,09**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 035 983,18**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 035 983,18**	**354 083,10**		**681 900,09**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**354 083,10**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
21	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,8		576,47	75 402,28	55 473,59		19 928,69	
22	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	130,14		476,54	62 016,92	46 478,20		15 538,72	
23	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	13,29		391,13	5 198,12	3 607,30		1 590,81	
24	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	27		998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00	
25	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
26	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		итальянского производства. Нанесение 4 слоя]								
		Подраздел Отделка потолков								
28	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68	655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
29	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14	485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84	
		Подраздел Оформление порталов								
31	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,92	12 232,14	47 949,99	47 949,99			
32	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,92	62 100,00	243 432,00			243 432,00	
33	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73	12 232,14	21 161,60	21 161,60			
34	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73	202 786,00	350 819,78			350 819,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола								
37	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63	10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90	
38	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62	11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26	
39	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99	3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69	
	Итого по разделу					1 942 469,12	326 232,51		1 616 236,62	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					1 942 469,12				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					1 942 469,12	326 232,51		1 616 236,62	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					326 232,51				
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка стен								
42	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,8	576,47	75 402,28	55 473,59		19 928,69	
43	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	130,14	476,54	62 016,92	46 478,20		15 538,72	
44	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	13,29	391,13	5 198,12	3 607,30		1 590,81	
45	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27	998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00	
		Подраздел Отделка потолков								
47	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68	655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
48	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14	485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84	
		Подраздел Оформление порталов								
50	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1	125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола								
53	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63	10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90	
54	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62	11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26	
55	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99	3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69	
	Итого по разделу					879 205,75	257 120,91		622 084,84	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					879 205,75				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					879 205,75	257 120,91		622 084,84	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					257 120,91				
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка стен								
57	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52	576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
58	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	130,14	476,54	62 016,92	46 478,20		15 538,72	
59	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	13,29	391,13	5 198,12	3 607,30		1 590,81	
60	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27	998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00	
		Подраздел Отделка потолков								
62	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37	655,04	24 236,48	18 599,16		5 637,32	
63	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14	485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84	
		Подраздел Оформление порталов								
65	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали	шт	1	125 000,00	125 000,00			125 000,00	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм								
		Подраздел Устройство покрытия пола								
68	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63		10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90
69	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62		11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26
70	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99		3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69
	Итого по разделу						**833 334,73**	**223 359,22**		**609 975,50**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**833 334,73**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**833 334,73**	**223 359,22**		**609 975,50**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**223 359,22**			
		Раздел 5. Пятый этаж								
		Подраздел Отделка стен								
72	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72
73	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	130,14		476,54	62 016,92	46 478,20		15 538,72
74	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	13,29		391,13	5 198,12	3 607,30		1 590,81
75	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27		998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00
		Подраздел Отделка потолков								
76	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37		655,04	24 236,48	18 599,16		5 637,32
77	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14		485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84
		Подраздел Оформление порталов								
79	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
82	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63		10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90
83	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62		11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26
84	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99		3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69
	Итого по разделу						**833 334,73**	**223 359,22**		**609 975,50**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**833 334,73**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**833 334,73**	**223 359,22**		**609 975,50**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**223 359,22**			
		Раздел 6. Шестой этаж								
		Подраздел Отделка стен								
86	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72
87	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	130,14		476,54	62 016,92	46 478,20		15 538,72
88	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	13,29		391,13	5 198,12	3 607,30		1 590,81
89	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27		998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00
		Подраздел Отделка потолков								
90	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37		655,04	24 236,48	18 599,16		5 637,32
91	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14		485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84
		Подраздел Оформление порталов								
93	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
96	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63		10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90
97	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62		11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26
98	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99		3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69
	Итого по разделу						**833 334,73**	**223 359,22**		**609 975,50**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**833 334,73**			
	Сметная прибыль									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**833 334,73**	**223 359,22**		**609 975,50**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**223 359,22**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
100	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
101	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	130,14		476,54	62 016,92	46 478,20		15 538,72	
102	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	13,29		391,13	5 198,12	3 607,30		1 590,81	
103	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	27		998,93	26 971,11	3 616,11		23 355,00	
		Подраздел Отделка потолков									
104	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37		655,04	24 236,48	18 599,16		5 637,32	
105	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	45,14		485,62	21 920,89	16 444,05		5 476,84	
		Подраздел Оформление порталов									
107	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
110	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	31,63		10 573,78	334 448,66	76 250,76		258 197,90	
111	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	8,62		11 218,07	96 699,76	26 937,50		69 762,26	
112	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	34,99		3 054,19	106 866,11	9 372,42		97 493,69	
	Всего по смете						**7 190 996,95**	**1 830 873,41**		**5 360 123,54**	

Акт № 6приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-6 Чистовая отделка холлов. Подъезд 6

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	
		Подраздел Отделка потолков									
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел Оформление портала									
8	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
11	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
12	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
13	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
14	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	72,475		6 111,48	442 929,51	174 716,21		268 213,31	
	ВІ-112	Работы по устройству покрытий из керамических плиток на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	72,475	1	2 410,71		174 716,21			
	1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787 2001	м2	73,9245	1,02	3 400,00				251 343,3	
	1-1-9598	Крестики для плитки	шт	630,5325	8,7	1,00				630,53	
	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	616,0375	8,5	24,00				14 784,9	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	21,7425	0,3	66,90				1 454,57	
15	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	61,44		2 713,06	166 690,41	16 457,32		150 233,09	
	ВІ-129	Работы по установке плинтусов из керамических плиток (затраты труда рабочих)	чел.час	61,44	1	267,86		16 457,32			
	1-1-538	Плитки керамические плинтусные	м	62,0544	1,01	2 400,00				148 930,56	
	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,098304	0,0016	13 250,00				1 302,53	
	Итого по разделу						**1 555 589,64**	**459 164,04**		**1 096 425,61**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 555 589,64**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 555 589,64**	**459 164,04**		**1 096 425,61**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**459 164,04**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
18	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
19	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	
20	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
21	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
22	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
23	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	
		Подраздел Отделка потолков									
24	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
25	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел Оформление портлон									
27	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,94		12 232,14	48 194,63	48 194,63			
	ВІ-411	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	3,94	1	12 232,14		48 194,63			
28	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,94		62 100,00	244 674,00			244 674,00	
29	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60			
	ВІ-411	Работы по облицовке пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей (затраты труда рабочих)	чел.час	1,73	1	12 232,14		21 161,6			
30	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
33	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
34	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
35	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
	Итого по разделу						**2 010 719,74**	**337 346,75**		**1 673 372,99**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 010 719,74**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 010 719,74**	**337 346,75**		**1 673 372,99**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**337 346,75**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка стен									
37	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
38	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
39	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
40	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	
		Подраздел Отделка потолков									
41	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
42	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел Оформление порталов									
44	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
47	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
48	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
49	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
	Итого по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**945 969,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**267 990,51**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
51	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
52	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	
53	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		2 раза									
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
54	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	
		Подраздел. Отделка потолков									
56	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
57	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел. Оформление порталов									
59	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел. Устройство покрытия пола									
62	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
63	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
64	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
	Итого по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**945 969,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**267 990,51**				
		Раздел 5. Пятый этаж									
		Подраздел. Отделка стен									
65	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
66	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	
67	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
68	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колони и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	
		Подраздел Отделка потолков									
69	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
70	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел Оформление порталов									
72	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
75	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
76	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
77	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
	Итого по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**945 969,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**267 990,51**				
		Раздел 6. Шестой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
79	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
80	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	
81	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)									
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
82	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	
		Подраздел Отделка потолков									
83	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
84	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел Оформление порталов									
86	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
89	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
90	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
91	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
	Итого по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**945 969,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**945 969,72**	**267 990,51**		**677 979,21**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**267 990,51**				
		Раздел 7. Седьмой этаж									
		Подраздел Отделка стен									
93	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		576,47	29 976,44	22 053,72		7 922,72	
	ВІ-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	52	1	424,11		22 053,72			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	5,2	0,1	98,21				510,69	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	124,8	2,4	59,39				7 411,87	
94	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
	ВІ-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	169,26	1	357,14		60 449,52			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	16,926	0,1	98,21				1 662,3	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	57,5484	0,34	250,00				14 387,1	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	86,3226	0,51	48,20				4 160,75	
95	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
	ВІ-179	Работы по окраске стен масляными красками по штукатурке за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	53,6	1	271,43		14 548,65			