		Раздел I. Монтаж витражей									
	1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	кг	9,8088	0,183	475,00				4 659,18	
	1-1-452	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	6,0568	0,113	290,00				1 756,47	
96	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
	ВІ-433	Работы по установке алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен (затраты труда рабочих)	чел.час	30,86	1	133,93		4 133,08			
	1-1-9832	Клей Point 96, прозрачный (жидкие гвозди), 280 мл	шт	13,887	0,45	800,00				11 109,6	
	3-1-9919	Уголок алюминиевый 20х20мм	мп	31,1686	1,01	500,00				15 584,3	
		Подраздел Отделка потолков									
97	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	35		655,04	22 926,40	17 593,80		5 332,60	
	ВІ-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм (затраты труда рабочих)	чел.час	35	1	502,68		17 593,8			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	3,5	0,1	98,21				343,74	
	30-2-9911	Шпатлевка "BIG Elite Люкс" гипсовая финишная (белая)	кг	84	2,4	59,39				4 988,76	
98	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
	ВІ-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза (затраты труда рабочих)	чел.час	48,75	1	364,29		17 759,14			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,875	0,1	98,21				478,77	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17	кг	16,575	0,34	250,00				4 143,75	
	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	26,8125	0,55	48,20				1 292,36	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
101	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
	ВІ-114	Работы по устройству покрытий из керамогранита на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	37,57	1	2 410,71		90 570,37			
	1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм 600 мм 10 мм СТ РК 1954 2010	м2	38,3214	1,02	7 000,00				268 249,8	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	11,271	0,3	66,90				754,03	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	319,345	8,5	118,00				37 682,71	
102	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
	ВІ-134	Работы по облицовке ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее (затраты труда рабочих)	чел.час	10,3	1	3 125,00		32 187,5			
	1-1-9952	Плиты керамогранитные для подступенков	м2	2,06	0,2	7 000,00				14 420	
	1-1-9953	Плиты керамогранитные для ступеней и подоконников	м2	8,343	0,81	7 000,00				58 401	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,09	0,3	66,90				206,72	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	87,55	8,5	118,00				10 330,9	
103	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	ВІ-130	Работы по установке плинтусов из керамогранита (затраты труда рабочих)	чел.час	32,46	1	267,86		8 694,74			
	1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм 600 мм СТ РК 1954 2010	м	32,7846	1,01	2 680,00				87 862,73	
	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	1,9476	0,06	66,90				130,29	
	30-2-9952	Клей для плитки для внутренних и наружных работ Ceresit CM 11 Plus	кг	20,7744	0,64	118,00				2 451,38	
		Подраздел Оформление порталов									
105	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
	Всего по смете						8 296 158,00	2 136 463,34		6 159 694,65	

Акт № 7приемки выполненных работ

по смете № 2-9-1-7 Чистовая отделка холлов. Подъезд 7

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	138,6		576,47	79 898,74	58 781,65		21 117,10	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиеего уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
		Подраздел Отделка потолков									
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	52		655,04	34 062,08	26 139,36		7 922,72	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
		Подраздел Оформление порталов									
7	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
8	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
9	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62
10	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27
11	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	72,475		6 111,48	442 929,51	174 716,21		268 213,31
12	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	61,44		2 713,06	166 690,41	16 457,32		150 233,09
	Итого по разделу						**1 616 647,31**	**504 437,52**		**1 112 209,79**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 616 647,31**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 616 647,31**	**504 437,52**		**1 112 209,79**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**504 437,52**			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка стен								
13	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	169,26		576,47	97 573,31	71 784,86		25 788,45
14	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64
15	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92
16	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90
17	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00
18	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00
		Подраздел Отделка потолков								
19	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,8		655,04	21 485,31	16 487,90		4 997,41
20	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84
		Подраздел Оформление порталов								
21	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,82		12 232,14	46 726,77	46 726,77		
22	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,82		62 100,00	237 222,00			237 222,00
23	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60		
24	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78
		Подраздел Устройство покрытия пола								
25	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54
26	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62
27	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27
	Итого по разделу						**2 067 955,32**	**384 504,13**		**1 683 451,19**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**2 067 955,32**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**2 067 955,32**	**384 504,13**		**1 683 451,19**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**384 504,13**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка стен								
28	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105,9		576,47	61 048,17	44 913,25		16 134,92
29	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64
30	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92
31	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90
		Подраздел Отделка потолков								
32	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,8		655,04	21 485,31	16 487,90		4 997,41
33	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84
		Подраздел Оформление порталов								
34	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400x1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060x1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
35	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54
36	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		керамогранитными плитами на клее								
37	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27
	Итого по разделу						**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**975 600,21**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**289 744,15**			
		Раздел 4. Четвертый этаж								
		Подраздел Отделка стен								
38	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105,9		576,47	61 048,17	44 913,25		16 134,92
39	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64
40	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92
41	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90
		Подраздел Отделка потолков								
42	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,8		655,04	21 485,31	16 487,90		4 997,41
43	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84
		Подраздел Оформление порталов								
44	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
45	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57		10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54
46	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3		11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62
47	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46		3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27
	Итого по разделу						**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**975 600,21**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**289 744,15**			
		Раздел 5. Лестничная клетка								
48	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	66,93		576,47	38 583,14	28 385,68		10 197,45
49	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	12,5		655,04	8 188,00	6 283,50		1 904,50
50	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	59,27		9 550,71	566 070,58	142 882,78		423 187,80
51	ВІ-12-04-02-02	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее (сапожок)	м2	12		5 198,19	62 378,28	32 142,84		30 235,44
	Итого по разделу						**675 219,76**	**209 694,80**		**465 524,96**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**675 219,76**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**675 219,76**	**209 694,80**		**465 524,96**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**209 694,80**			
		Раздел 6. Пятый этаж								
		Подраздел Отделка стен								
52	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105,9		576,47	61 048,17	44 913,25		16 134,92
53	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26		476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64
54	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6		391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92
55	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86		998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90
		Подраздел Отделка потолков								
56	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,8		655,04	21 485,31	16 487,90		4 997,41
57	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75		485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84
		Подраздел Оформление порталов								
58	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм								
		Подраздел Устройство покрытия пола								
59	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57	10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
60	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3	11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
61	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46	3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	Итого по разделу					**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**975 600,21**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**289 744,15**				
		Раздел 7. Шестой этаж								
		Подраздел Отделка стен								
62	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105,9	576,47	61 048,17	44 913,25		16 134,92	
63	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26	476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
64	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6	391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
65	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86	998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
		Подраздел Отделка потолков								
66	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,8	655,04	21 485,31	16 487,90		4 997,41	
67	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75	485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
		Подраздел Оформление порталов								
68	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1	125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола								
69	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57	10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
70	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3	11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
71	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46	3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	Итого по разделу					**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов					**975 600,21**				
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу					**975 600,21**	**289 744,15**		**685 856,07**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата					**289 744,15**				
		Раздел 8. Седьмой этаж								
		Подраздел Отделка стен								
72	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	105,9	576,47	61 048,17	44 913,25		16 134,92	
73	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	169,26	476,54	80 659,16	60 449,52		20 209,64	
74	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	53,6	391,13	20 964,57	14 548,65		6 415,92	
75	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	30,86	998,93	30 826,98	4 133,08		26 693,90	
		Подраздел Отделка потолков								
76	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	32,8	655,04	21 485,31	16 487,90		4 997,41	
77	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	48,75	485,62	23 673,98	17 759,14		5 914,84	
		Подраздел Оформление порталов								
78	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1	125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола								
79	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	37,57	10 573,78	397 256,91	90 570,37		306 686,54	
80	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,3	11 218,07	115 546,12	32 187,50		83 358,62	
81	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,46	3 054,19	99 139,01	8 694,74		90 444,27	
	Всего по смете					**9 237 823,46**	**2 547 357,18**		**6 690 466,28**	

Акт № 8приемки выполненных работ

по смете № 2-9-1-8 Чистовая отделка холлов. Подъезд 8

					На един. измерения			Машины и механизмы		Затраты труда работ по смете

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Норма	Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Обслуж. мех. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,79		576,47	75 396,51	55 469,35		19 927,16	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	282,24		476,54	134 498,65	100 799,19		33 699,46	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	150,125		391,13	58 718,39	40 748,43		17 969,96	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	36		998,93	35 961,48	4 821,48		31 140,00	
		Подраздел Отделка потолков									
6	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
7	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,68		485,62	18 298,16	13 726,45		4 571,71	
		Подраздел Оформление порталов									
9	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
12	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	24,6		10 573,78	260 114,99	59 303,47		200 811,52	
13	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	4,32		11 218,07	48 462,06	13 500,00		34 962,06	
14	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	37,03		3 054,19	113 096,66	9 918,86		103 177,80	
15	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	86,7		6 111,48	529 865,32	209 008,56		320 856,76	
16	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	76,25		2 713,06	206 870,83	20 424,33		186 446,50	
	Итого по разделу						**1 630 964,72**	**546 661,08**		**1 084 303,64**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 630 964,72**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 630 964,72**	**546 661,08**		**1 084 303,64**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**546 661,08**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
18	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,8		576,47	75 402,28	55 473,59		19 928,69	
19	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	135,3		476,54	64 475,86	48 321,04		16 154,82	
20	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	23,425		391,13	9 162,22	6 358,25		2 803,97	
21	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
22	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	
		Подраздел Отделка потолков									
24	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
25	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,68		485,62	18 298,16	13 726,45		4 571,71	
		Подраздел Оформление порталов									
27	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,46		12 232,14	42 323,20	42 323,20			
28	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,46		62 100,00	214 866,00			214 866,00	
29	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60			
30	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
32	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	27,8		10 573,78	293 951,08	67 017,74		226 933,35	
33	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
34	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	32,05		3 054,19	97 886,79	8 584,91		89 301,88	
35	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	34,03		6 111,48	207 973,66	82 036,46		125 937,20	
	Итого по разделу						**2 067 057,66**	**397 694,23**		**1 669 363,43**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 067 057,66**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 067 057,66**	**397 694,23**		**1 669 363,43**	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						397 694,23				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка стен									
37	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,8		576,47	75 402,28	55 473,59		19 928,69	
38	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	135,3		476,54	64 475,86	48 321,04		16 154,82	
39	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	17,425		391,13	6 815,44	4 729,67		2 085,77	
		Подраздел Отделка потолков									
41	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
42	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,68		485,62	18 298,16	13 726,45		4 571,71	
		Подраздел Оформление портялов									
44	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
47	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	8,3		10 573,78	87 762,37	20 008,89		67 753,48	
48	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
49	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	22,96		3 054,19	70 124,20	6 150,07		63 974,14	
	Итого по разделу						593 715,32	201 100,69		392 614,64	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						593 715,32				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						593 715,32	201 100,69		392 614,64	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						201 100,69				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
51	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,8		576,47	75 402,28	55 473,59		19 928,69	
52	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	135,3		476,54	64 475,86	48 321,04		16 154,82	
53	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	17,425		391,13	6 815,44	4 729,67		2 085,77	
		Подраздел Отделка потолков									
55	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
56	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	37,68		485,62	18 298,16	13 726,45		4 571,71	
		Подраздел Оформление портялов									
58	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
61	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	8,3		10 573,78	87 762,37	20 008,89		67 753,48	
62	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
63	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	22,96		3 054,19	70 124,20	6 150,07		63 974,14	
	Итого по разделу						593 715,32	201 100,69		392 614,64	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						593 715,32				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						593 715,32	201 100,69		392 614,64	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						201 100,69				
		Раздел 5. Лестничная клетка									
	Всего по смете						4 885 453,03	1 346 556,68		3 538 896,35	

Акт № 9приемки выполненных работ

по смете № 2-9-1-9 Чистовая отделка холлов. Подъезд 9

№ П/П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	257,89		476,54	122 894,90	92 102,83		30 792,07	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	150,1		391,13	58 708,61	40 741,64		17 966,97	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	36		998,93	35 961,48	4 821,48		31 140,00	
		Подраздел Отделка потолков									
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,56		485,62	14 840,55	11 132,70		3 707,84	
		Подраздел Оформление порталов									
7	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
8	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	50,28		10 573,78	531 649,66	121 210,50		410 439,16	
9	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	4,32		11 218,07	48 462,06	13 500,00		34 962,06	
10	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	64,35		3 054,19	196 537,13	17 236,79		179 300,34	
11	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	86,7		6 111,48	529 865,32	209 008,56		320 856,76	
12	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	76,25		2 713,06	206 870,83	20 424,33		186 446,50	
	Итого по разделу						**1 952 167,92**	**590 683,00**		**1 361 484,92**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 952 167,92**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 952 167,92**	**590 683,00**		**1 361 484,92**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**590 683,00**				
		Раздел 2. Второй этаж									
		Подраздел Отделка стен									
13	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20	
14	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	111,27		476,54	53 024,61	39 738,97		13 285,64	
15	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	22,77		391,13	8 906,03	6 180,46		2 725,57	
16	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00	
17	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00	
		Подраздел Отделка потолков									
18	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12	
19	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,56		485,62	14 840,55	11 132,70		3 707,84	
		Подраздел Оформление порталов									
20	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,51		12 232,14	42 934,81	42 934,81			
21	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,51		62 100,00	217 971,00			217 971,00	
22	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60			
23	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
24	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	35,92		10 573,78	379 810,18	86 592,70		293 217,47	
25	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
26	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	33,66		3 054,19	102 804,04	9 016,17		93 787,87	
	Итого по разделу						**1 919 705,21**	**311 011,58**		**1 608 693,62**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 919 705,21**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 919 705,21**	**311 011,58**		**1 608 693,62**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**311 011,58**				
		Раздел 3. Третий этаж									
		Подраздел Отделка стен									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
27	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20	
28	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	111,27		476,54	53 024,61	39 738,97		13 285,64	
29	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	16,77		391,13	6 559,25	4 551,88		2 007,37	
		Подраздел Отделка потолков									
30	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12	
31	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,56		485,62	14 840,55	11 132,70		3 707,84	
		Подраздел Оформление порталов									
32	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
33	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	8,4		10 573,78	88 819,75	20 249,96		68 569,79	
34	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
35	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21		3 054,19	64 137,99	5 625,06		58 512,93	
	Итого по разделу						554 914,74	175 552,74		379 362,00	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						554 914,74				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						554 914,74	175 552,74		379 362,00	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						175 552,74				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
36	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20	
37	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	111,27		476,54	53 024,61	39 738,97		13 285,64	
38	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	16,77		391,13	6 559,25	4 551,88		2 007,37	
		Подраздел Отделка потолков									
39	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12	
40	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	30,56		485,62	14 840,55	11 132,70		3 707,84	
		Подраздел Оформление порталов									
41	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
42	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	8,4		10 573,78	88 819,75	20 249,96		68 569,79	
43	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
44	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	21		3 054,19	64 137,99	5 625,06		58 512,93	
	Итого по разделу						554 914,74	175 552,74		379 362,00	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						554 914,74				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						554 914,74	175 552,74		379 362,00	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						175 552,74				
		Раздел 5. Лестничная клетка									
	Всего по смете						4 981 702,62	1 252 800,07		3 728 902,54	

Акт № 10приемки выполненных работ

по смете № 2-9-1-10 Чистовая отделка холлов. Подъезд 10

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,79		576,47	75 396,51	55 469,35		19 927,16	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	206,9		476,54	98 596,13	73 892,27		24 703,86	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за	м2	132,76		391,13	51 926,42	36 035,05		15 891,37	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
		2 раза								
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	52		1 205,48	62 684,96	6 964,36	55 720,60	
		Подраздел. Отделка потолков								
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98	5 740,92	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	29,21		485,62	14 184,96	10 640,91	3 544,05	
		Подраздел. Оформление порталов								
8	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400x1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060x1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00		125 000,00	
		Подраздел. Устройство покрытия пола								
11	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	24,6		10 573,78	260 114,99	59 303,47	200 811,52	
12	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	4,32		11 218,07	48 462,06	13 500,00	34 962,06	
13	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	27,53		3 054,19	84 081,85	7 374,19	76 707,66	
14	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	73,545		6 111,48	449 468,80	177 295,67	272 173,13	
15	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	22		2 713,06	59 687,32	5 892,92	53 794,40	
	Итого по разделу						**1 354 285,49**	**465 309,15**	**888 976,34**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 354 285,49**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 354 285,49**	**465 309,15**	**888 976,34**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**465 309,15**			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел. Отделка стен								
17	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	134,85		576,47	77 736,98	57 191,23	20 545,75	
18	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	134,85		476,54	64 261,42	48 160,33	16 101,09	
19	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	17,2		391,13	6 727,44	4 668,60	2 058,84	
20	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00		277 400,00	
21	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00		247 500,00	
		Подраздел. Отделка потолков								
22	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98	5 740,92	
23	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	29,21		485,62	14 184,96	10 640,91	3 544,05	
		Подраздел. Оформление порталов								
25	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,76		12 232,14	45 992,85	45 992,85		
26	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,76		62 100,00	233 496,00		233 496,00	
27	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60		
28	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78		350 819,78	
		Подраздел. Устройство покрытия пола								
31	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	27,8		10 573,78	293 951,08	67 017,74	226 933,35	
32	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	9,08		11 218,07	101 860,08	28 375,00	73 485,08	
33	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	27,53		3 054,19	84 081,85	7 374,19	76 707,66	
	Итого по разделу						**1 843 855,88**	**309 523,42**	**1 534 332,46**	
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**1 843 855,88**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**1 843 855,88**	**309 523,42**	**1 534 332,46**	
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**309 523,42**			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел. Отделка стен								
35	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	134,85		576,47	77 736,98	57 191,23	20 545,75	
36	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	134,85		476,54	64 261,42	48 160,33	16 101,09	
37	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	17,2		391,13	6 727,44	4 668,60	2 058,84	
		Подраздел. Отделка потолков								

		Раздел 1. Монтаж витражей									
38	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
39	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	29,21		485,62	14 184,96	10 640,91		3 544,05	
		Подраздел Оформление порталов									
41	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
45	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	7,8		10 573,78	82 475,48	18 803,54		63 671,95	
46	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
47	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	20,47		3 054,19	62 519,27	5 483,09		57 036,18	
	Итого по разделу						**578 742,52**	**197 638,68**		**381 103,84**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**578 742,52**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**578 742,52**	**197 638,68**		**381 103,84**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**197 638,68**				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
49	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	130,8		576,47	75 402,28	55 473,59		19 928,69	
50	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	134,85		476,54	64 261,42	48 160,33		16 101,09	
51	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	130		391,13	50 846,90	35 285,90		15 561,00	
		Подраздел Отделка потолков									
52	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	37,68		655,04	24 681,91	18 940,98		5 740,92	
53	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	29,21		485,62	14 184,96	10 640,91		3 544,05	
		Подраздел Оформление порталов									
55	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
58	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	7,8		10 573,78	82 475,48	18 803,54		63 671,95	
59	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
60	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	20,47		3 054,19	62 519,27	5 483,09		57 036,18	
	Всего по смете						**4 397 410,63**	**1 199 009,60**		**3 198 401,03**	

Акт № 11приемки выполненных работ
по смете № 2-9-1-11 Чистовая отделка холлов. Подъезд 11

№ п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Первый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
1	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20	
2	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	118,7		476,54	56 565,30	42 392,52		14 172,78	
3	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	22,1		391,13	8 643,97	5 998,60		2 645,37	
4	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	17,25		998,93	17 231,54	2 310,29		14 921,25	
		Подраздел Отделка потолков									
5	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12	
6	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	35,5		485,62	17 239,51	12 932,30		4 307,22	
		Подраздел Оформление порталов									
7	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
8	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	70,28		10 573,78	743 125,26	169 424,70		573 700,56	
9	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	6,02		11 218,07	67 532,78	18 812,50		48 720,28	
10	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	73,28		3 054,19	223 811,04	19 628,78		204 182,26	
11	ВІ-10-06-01-02	Устройство покрытий из керамических плиток на клее	м2	73,545		6 111,48	449 468,80	177 295,67		272 173,13	
12	ВІ-10-06-11-02	Устройство плинтусов из керамических плиток	м	22		2 713,06	59 687,32	5 892,92		53 794,40	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
	Итого по разделу						1 849 683,18	515 192,44		1 334 490,73
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						1 849 683,18			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						1 849 683,18	515 192,44		1 334 490,73
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						515 192,44			
		Раздел 2. Второй этаж								
		Подраздел Отделка стен								
13	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20
14	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	118,7		476,54	56 565,30	42 392,52		14 172,78
15	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	22,1		391,13	8 643,97	5 998,60		2 645,37
16	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	17,25		998,93	17 231,54	2 310,29		14 921,25
17	1-1-2983	Панели декоративные МДФ, толщиной 10мм [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	7,3		38 000,00	277 400,00			277 400,00
18	1-1-8247	Панели настенные декоративные, материал МДФ, шпонированные [МДФ облицованный шпоном из натурального дерево. Лакокрасочные материалы итальянского производства. Нанесение 4 слоя]	м2	5,5		45 000,00	247 500,00			247 500,00
		Подраздел Отделка потолков								
19	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12
20	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	35,5		485,62	17 239,51	12 932,30		4 307,22
		Подраздел Оформление порталов								
21	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	3,57		12 232,14	43 668,74	43 668,74		
22	30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленые лощеные, толщина 30 мм	м2	3,57		62 100,00	221 697,00			221 697,00
23	ВІ-12-04-03-06	Облицовка пандусов, крылец и входных групп мрамором на клее из сухих смесей	м2	1,73		12 232,14	21 161,60	21 161,60		
24	1-1-8093	Покрытие кварцевое искусственное Noble Silver Notte, Технистоун	м2	1,73		202 786,00	350 819,78			350 819,78
		Подраздел Устройство покрытия пола								
25	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	55,92		10 573,78	591 285,78	134 806,90		456 478,87
26	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	9,08		11 218,07	101 860,08	28 375,00		73 485,08
27	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	55,2		3 054,19	168 591,29	14 785,87		153 805,42
	Итого по разделу						2 205 042,17	366 935,99		1 838 106,17
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						2 205 042,17			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						2 205 042,17	366 935,99		1 838 106,17
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						366 935,99			
		Раздел 3. Третий этаж								
		Подраздел Отделка стен								
28	ВІ-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20
29	ВІ-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	118,7		476,54	56 565,30	42 392,52		14 172,78
30	ВІ-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	22,1		391,13	8 643,97	5 998,60		2 645,37
31	ВІ-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	17,25		998,93	17 231,54	2 310,29		14 921,25
		Подраздел Отделка потолков								
32	ВІ-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	30,56		655,04	20 018,02	15 361,90		4 656,12
33	ВІ-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	35,5		485,62	17 239,51	12 932,30		4 307,22
		Подраздел Оформление порталов								
34	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00
		Подраздел Устройство покрытия пола								
35	ВІ-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	35,085		10 573,78	370 981,07	84 579,76		286 401,31
36	ВІ-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16
37	ВІ-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	35,1		3 054,19	107 202,07	9 401,89		97 800,18
	Итого по разделу						905 396,12	251 869,52		653 526,60
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						905 396,12			

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						905 396,12	251 869,52		653 526,60	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						251 869,52				
		Раздел 4. Четвертый этаж									
		Подраздел Отделка стен									
38	ВI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	106,44		576,47	61 359,47	45 142,27		16 217,20	
39	ВI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	118,7		476,54	56 565,30	42 392,52		14 172,78	
40	ВI-12-02-03-01	Окраска стен масляными красками по штукатурке за 2 раза	м2	22,1		391,13	8 643,97	5 998,60		2 645,37	
41	ВI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	17,25		998,93	17 231,54	2 310,29		14 921,25	
		Подраздел Отделка потолков									
42	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	49,2		655,04	32 227,97	24 731,86		7 496,11	
43	ВI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	35,5		485,62	17 239,51	12 932,30		4 307,22	
		Подраздел Оформление порталов									
44	2-2-9969	Портал (обрамление) пассажирского лифта (размер проема 2400х1100мм) из нержавеющей стали толщина 0,8мм, поверхность 4N, размер 3060х1260мм, ширина откоса 380мм	шт	1		125 000,00	125 000,00			125 000,00	
		Подраздел Устройство покрытия пола									
45	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	35,085		10 573,78	370 981,07	84 579,76		286 401,31	
46	ВI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	10,8		11 218,07	121 155,16	33 750,00		87 405,16	
47	ВI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	35,77		3 054,19	109 248,38	9 581,35		99 667,02	
	Всего по смете						5 879 773,78	1 395 416,91		4 484 356,87	

	Всего по смете						77 850 236,00			57 236 157,00	

Лифты

Акт №1 выполненных работ

по смете № 2-13-1-1 Лифты. Блок 1

Акт №1 выполненных работ

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подъезд 6									
1	ВI-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 170,00	9 941 170,00	883 928,57		9 057 241,43	
2	ВI-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВI-13-01-01-01)	остановка	-2		98 214,29	-196 428,58	-196 428,58			
	Итого по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 741,42				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 499,99				
		Раздел 2. Подъезд 7									
3	ВI-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 170,00	9 941 170,00	883 928,57		9 057 241,43	
4	ВI-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВI-13-01-01-01)	остановка	-2		98 214,29	-196 428,58	-196 428,58			
	Итого по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 741,42				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 499,99				
	Итого						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Итого с учетом накладных расходов						19 489 482,84				
	Всего						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Сметная зарплата						1 374 999,98				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Всего по смете						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	

	Раздел 1. Монтаж витражей								
	Скидка (надбавка) %, 56 %				769 999,99				
	С учетом скидки (надбавки)				20 259 482,83	1 374 999,98		18 114 482,86	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				257 400,00				
	Всего с НДС				20 516 882,83	1 374 999,98		18 114 482,86	

Акт №2 выполненных работ
по смете № 2-13-1-2 Лифты. Блок 2

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подъезд 7									
1	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 170,00	9 941 170,00	883 928,57		9 057 241,43	
2	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-2		98 214,29	-196 428,58	-196 428,58			
	Итого по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 741,42				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 499,99				
		Раздел 2. Подъезд 5									
3	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 170,00	9 941 170,00	883 928,57		9 057 241,43	
4	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-2		98 214,29	-196 428,58	-196 428,58			
	Итого по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 741,42				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 499,99				
	Итого						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Итого с учетом накладных расходов						19 489 482,84				
	Всего						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Сметная зарплата						1 374 999,98				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Всего по смете						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Скидка (надбавка) %, 56 %						769 999,99				
	С учетом скидки (надбавки)						**20 259 482,83**	**1 374 999,98**		**18 114 482,86**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						257 400,00				
	Всего с НДС						20 516 882,83	1 374 999,98		18 114 482,86	

Акт №3 выполненных работ
по смете № 2-13-1-3 Лифты. Блок 3

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подъезд 7									
1	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 889,02	9 941 889,02	884 647,59		9 057 241,43	
2	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-2		98 446,00	-196 892,00	-196 892,00			
	Итого по разделу						9 744 997,02	687 755,59		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 997,02				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 997,02	687 755,59		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 755,59				
	Итого						9 744 997,02	687 755,59		9 057 241,43	
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 997,02				
	Всего						9 744 997,02	687 755,59		9 057 241,43	

	Раздел 1. Монтаж витражей							
	Сметная зарплата				687 755,59			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)				9 744 997,02	687 755,59		9 057 241,43
	Всего по смете				9 744 997,02	687 755,59		9 057 241,43
	Скидка (надбавка) %, 64,6 %				444 290,11			
	С учетом скидки (надбавки)				**10 189 287,13**	**687 755,59**		**9 057 241,43**
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %				135 845,48			
	Всего с НДС				10 325 132,61	687 755,59		9 057 241,43

Акт №4 выполненных работ
по смете № 2-13-1-4 Лифты. Блок 4

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подъезд 7									
1	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 170,00	9 941 170,00	883 928,57		9 057 241,43	
2	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-2		98 214,29	-196 428,58	-196 428,58			
	Итого по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 741,42				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 499,99				
	Раздел 2. Подъезд 3										
3	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		9 941 170,00	9 941 170,00	883 928,57		9 057 241,43	
4	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-2		98 214,29	-196 428,58	-196 428,58			
	Итого по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						9 744 741,42				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						9 744 741,42	687 499,99		9 057 241,43	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						687 499,99				
	Итого						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Итого с учетом накладных расходов						19 489 482,84				
	Всего						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Сметная зарплата						1 374 999,98				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Всего по смете						19 489 482,84	1 374 999,98		18 114 482,86	
	Скидка (надбавка) %, 56 %						769 999,99				
	С учетом скидки (надбавки)						**20 259 482,83**	**1 374 999,98**		**18 114 482,86**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						257 400,00				
	Всего с НДС						20 516 882,83	1 374 999,98		18 114 482,86	

Акт №5 выполненных работ
по смете № 2-13-1-5 Лифты. Блок 5

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подъезд 1									
1	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		8 960 267,32	8 960 267,32	883 928,57		8 076 338,75	
2	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-5		98 214,29	-491 071,45	-491 071,45			
	Итого по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						8 469 195,87				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						392 857,12				

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Раздел 2. Подъезд 2									
3	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		8 960 267,32	8 960 267,32	883 928,57		8 076 338,75	
4	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-5		98 214,29	-491 071,45	-491 071,45			
	Итого по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						8 469 195,87				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						392 857,12				
	Итого						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Итого с учетом накладных расходов						16 938 391,74				
	Всего						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Сметная зарплата						785 714,24				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Всего по смете						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Скидка (надбавка) %, 104,7 %						822 642,81				
	С учетом скидки (надбавки)						17 761 034,55	785 714,24		16 152 677,50	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						193 002,85				
	Всего с НДС						17 954 037,40	785 714,24		16 152 677,50	

Акт №6 выполненных работ
по смете № 2-13-1-6 Лифты. Блок 6

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Подъезд 8									
1	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		8 960 267,32	8 960 267,32	883 928,57		8 076 338,75	
2	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-5		98 214,29	-491 071,45	-491 071,45			
	Итого по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						8 469 195,87				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						392 857,12				
	Раздел 2. Подъезд 9										
3	ВІ-13-01-01-01	Установка лифта пассажирского (грузо-пассажирского) на 9 остановок	лифт	1		8 960 267,32	8 960 267,32	883 928,57		8 076 338,75	
4	ВІ-13-01-01-02	Добавлять или исключать за каждую остановку лифта (к калькуляции ВІ-13-01-01-01)	остановка	-5		98 214,29	-491 071,45	-491 071,45			
	Итого по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						8 469 195,87				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						8 469 195,87	392 857,12		8 076 338,75	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						392 857,12				
	Итого						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Итого с учетом накладных расходов						16 938 391,74				
	Всего						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Сметная зарплата						785 714,24				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Всего по смете						16 938 391,74	785 714,24		16 152 677,50	
	Скидка (надбавка) %, 104,7 %						822 642,81				
	С учетом скидки (надбавки)						**17 761 034,55**	**785 714,24**		**16 152 677,50**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						193 002,85				
	Всего с НДС						17 954 037,40	785 714,24		16 152 677,50	
	Всего по смете						**102 090 229,00**			**95 706 045,00**	

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете смета № 7-1-1 Благоустройство территории

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Покрытие спортивных и детских площадок									
1	BI-16-01-08-01	Устройство тартанового покрытия из резиновой крошки толщиной 10мм	м2	484,21		1 071,43	518 797,12	518 797,12			
	BI-292	Работы по устройству тартанового покрытия из резиновой крошки толщиной 10мм (затраты труда рабочих)	чел.час	484,21	1	1 071,43		518 797,12			
2	1-1-8637	Крошка полимерная из каучука EPDM цветная, фракция 2-4 мм, производство Россия	кг	3 066		900,00	2 759 400,00			2 759 400,00	
3	1-1-8489	Полиуретановое связующее для резиновой крошки	кг	1 788,5		1 350,00	2 414 475,00			2 414 475,00	
4	1-1-719	Уайт-спирит	т	0,1533		340 000,00	52 122,00			52 122,00	
5	1-1-8491	Крошка резиновая, фракция 2-4мм	т	3,577		153 286,00	548 304,02			548 304,02	
6	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями [пандус]	мп	38		5 298,49	201 342,62	67 856,98		133 485,64	
	BI-278	Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих)	чел.час	38	1	1 785,71		67 856,98			
	2-2-9868	Ограждения лестниц, балконов из нержавеющей стали высотой 1,2 м с заполнением вертикальными трубками	м	38	1	3 512,78				133 485,64	
7	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями [ограждение]	мп	180		1 785,71	321 427,80	321 427,80			
	BI-278	Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих)	чел.час	180	1	1 785,71		321 427,8			
8	2-2-9815	Ограждения балконные металлические, h=1м	мп	180		12 912,33	2 324 219,40			2 324 219,40	
9	BI-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями [ограждение двора]	мп	36		1 785,71	64 285,56	64 285,56			
	BI-278	Работы по установке металлических ограждений с поручнями (затраты труда рабочих)	чел.час	36	1	1 785,71		64 285,56			
10	6-9-51	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	36		3 000,00	108 000,00			108 000,00	
11	2-2-9816	Ограждения металлические окрашенные, h=1,5м	мп	36		20 348,00	732 528,00			732 528,00	
12	BI-17-02-01-02	Нанесение разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге	м2	92		1 844,00	169 648,00	169 648,00			
	BI-512	Работы по нанесению разметки машинных мест, номеров стояночных мест и указателей направления движения на полы в паркинге (затраты труда рабочих)	чел.час	92	1	1 844,00		169 648			
13	1-1-302	Краска силикатная	кг	60		460,00	27 600,00			27 600,00	
	Всего по смете						**10 242 149,52**	**1 142 015,46**		**9 100 134,06**	

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете смета № 7-1-1 Благоустройство территории

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Вертикальная планировка территории									
1	BI-02-02-01-01	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.	м3	3 603,8		312,50	1 126 187,50	1 126 187,50			
		Затраты труда									
	BI-017	Работы по разработке грунта одноковшовыми экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы (затраты труда рабочих)	чел.час	3 603,8	1	312,50		1 126 187,5			
2	BI-02-01-01-01	Планировка площадей бульдозерами за 1 проход Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин	м2	6 415		401,79	2 577 482,85	2 577 482,85			
		Затраты труда									
	BI-015	Работы по планировке площадей бульдозерами за 1 проход (затраты труда рабочих)	чел.час	6 415	1	401,79		2 577 482,85			
3	BI-02-04-01-01	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом механизированным способом Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3	2 515		312,50	785 937,50	785 937,50			
		Затраты труда									
	BI-024	Работы по обратной засыпке траншей и котлованов грунтом механизированным способом (затраты труда рабочих)	чел.час	2 515	1	312,50		785 937,5			
4	BI-02-04-02-01	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом, с разбивкой комьев 2. Послойное трамбование 3. Поливка водой при необходимости	м3	201,5		580,36	116 942,54	116 942,54			
		Затраты труда									
	BI-028	Работы по обратной засыпке вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (затраты труда рабочих)	чел.час	201,5	1	580,36		116 942,54			
5	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта Состав работ: 1. Послойное трамбование грунта	м3	2 716,5		267,86	727 641,69	727 641,69			
		Затраты труда									

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	ВІ-031	Работы по уплотнению грунта (затраты труда рабочих)	чел.час	2 716,5	1	267,86		727 641,69			
	Итого по разделу						**5 334 192,08**	**5 334 192,08**			
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**5 334 192,08**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**5 334 192,08**	**5 334 192,08**			
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**5 334 192,08**				
		Раздел 2. Устройство асфальтового покрытия									
6	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	970		3 362,09	3 261 227,30	1 905 361,30		1 355 866,00	
		Затраты труда									
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	970	1	1 964,29		1 905 361,3			
		Материалы									
	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	93,702	0,0966	14 470,00				1 355 867,94	
7	ВІ-16-01-04-02	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-01). Увеличение толщины до 50мм Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	1 940		175,09	339 674,60			339 674,60	
		Материалы									
	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	23,474	0,0121	14 470,00				339 668,78	
8	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов Состав работ: 1. Разлив вяжущих материалов	т	0,291		127 151,07	37 000,96	433,90		36 567,06	
		Затраты труда									
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	0,291	1	1 491,07		433,9			
		Материалы									
	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГО	т	0,29973	1,03	122 000,00				36 567,06	
9	ВІ-16-01-04-05	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	970		3 487,46	3 382 836,20	2 165 175,80		1 217 660,40	
		Затраты труда									
	ВІ-261	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (затраты труда рабочих)	чел.час	970	1	2 232,14		2 165 175,8			
		Материалы									
	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	т	89,725	0,0925	13 571,00				1 217 657,98	
10	ВІ-16-01-04-06	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-05) Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	3 880		157,42	610 789,60			610 789,60	
		Материалы									
	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	т	45,008	0,0116	13 571,00				610 803,57	
11	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов Состав работ: 1. Разлив вяжущих материалов	т	0,679		127 151,07	86 335,58	1 012,44		85 323,14	
		Затраты труда									
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	0,679	1	1 491,07		1 012,44			
		Материалы									
	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГО	т	0,69937	1,03	122 000,00				85 323,14	
12	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	970		1 124,71	1 090 968,70	398 388,70		692 580,00	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	970	1	410,71		398 388,7			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	197,88	0,204	3 500,00				692 580	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
13	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	970		408,57	396 312,90	173 212,90		223 100,00
		Затраты труда								
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	970	1	178,57		173 212,9		
		Материалы								
	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	1 115,5	1,15	200,00				223 100
14	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [отсев] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	970		1 073,71	1 041 498,70	398 388,70		643 110,00
		Затраты труда								
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	970	1	410,71		398 388,7		
		Материалы								
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	197,88	0,204	3 250,00				643 110
15	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) [отсев] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	970		221,00	214 370,00			214 370,00
		Материалы								
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	65,96	0,068	3 250,00				214 370
16	ВІ-16-01-01-01	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) Состав работ: 1. Предварительное рыхление грунта 2. Разработка грунта корыта с перемещением и разравниванием его 3. Устройство воздушных воронок 4. Зачистка дна корыта вручную 5. Уплотнение дна корыта катками	м2	970		357,14	346 425,80	346 425,80		
		Затраты труда								
	ВІ-255	Работы по устройству дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м (затраты труда рабочих)	чел.час	970	1	357,14		346 425,8		
	Итого по разделу						**10 807 448,00**	**5 388 399,54**		**5 419 048,46**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**10 807 448,00**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**10 807 448,00**	**5 388 399,54**		**5 419 048,46**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**5 388 399,54**			
		Раздел 3. Устройство брусчатки								
17	ВІ-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной) Состав работ: 1. Устройство подготовки из отсева толщиной 4см 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение швов песком	м2	1 108		4 851,69	5 375 672,52	2 161 586,12		3 214 086,40
		Затраты труда								
	ВІ-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	1 108	1	1 950,89		2 161 586,12		
		Материалы								
	1-2-117	Брусчатка	м2	1 163,4	1,05	2 720,00				3 164 448
	30-8-92	Песок природный	м3	31,024	0,028	1 600,00				49 638,4
18	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	66,48		3 250,00	216 060,00			216 060,00
19	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	1 108		1 124,71	1 246 178,68	455 066,68		791 112,00
		Затраты труда								
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	1 108	1	410,71		455 066,68		
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	226,032	0,204	3 500,00				791 112
20	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	1 108		238,00	263 704,00			263 704,00
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	75,344	0,068	3 500,00				263 704
21	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ:	м2	1 108		1 073,71	1 189 670,68	455 066,68		734 604,00

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня									
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	1 108	1	410,71		455 066,68			
		Материалы									
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	226,032	0,204	3 250,00				734 604	
22	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	1 108		221,00	244 868,00			244 868,00	
		Материалы									
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	75,344	0,068	3 250,00				244 868	
23	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	1 108		1 124,71	1 246 178,68	455 066,68		791 112,00	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	1 108	1	410,71		455 066,68			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	226,032	0,204	3 500,00				791 112	
	Итого по разделу						**9 782 332,56**	**3 526 786,16**		**6 255 546,40**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**9 782 332,56**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**9 782 332,56**	**3 526 786,16**		**6 255 546,40**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**3 526 786,16**				
		Раздел 4. Устройство бордюр									
24	ВІ-16-01-06-01	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 на прямом участке Состав работ: 1. Нивелировка мест установки 2. Подноска вручную бетона 3. Устройство бетонного основания с уплотнением 4. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 5. Очистка бортов	мп	1 031		3 270,67	3 372 060,77	828 480,67		2 543 580,10	
		Затраты труда									
	ВІ-265	Работы по установке бетонных бортовых камней на прямом участке (затраты труда рабочих)	чел.час	1 031	1	803,57		828 480,67			
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	60,829	0,059	14 500,00				882 020,5	
	30-3-9980	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	мп	1 051,62	1,02	1 580,00				1 661 559,6	
25	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	154,65		1 124,71	173 936,40	63 516,30		110 420,10	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	154,65	1	410,71		63 516,3			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	31,5486	0,204	3 500,00				110 420,1	
26	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	-154,65		238,00	-36 806,70			-36 806,70	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	-10,5162	0,068	3 500,00				-36 806,7	
27	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	154,65		1 073,71	166 049,25	63 516,30		102 532,95	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	154,65	1	410,71		63 516,3			
		Материалы									
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	31,5486	0,204	3 250,00				102 532,95	
28	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	154,65		221,00	34 177,65			34 177,65	
		Материалы									
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	10,5162	0,068	3 250,00				34 177,65	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
	Итого по разделу						3 709 417,37	955 513,27		2 753 904,10	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						3 709 417,37				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						3 709 417,37	955 513,27		2 753 904,10	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						955 513,27				
		Раздел 5. Устройство поребриков									
29	ВI-16-01-06-03	Установка бетонных поребриков БР 100.25.8 [100.20.8] Состав работ: 1. Нивелировка мест установки 2. Подноска вручную бетона 3. Устройство бетонного основания с уплотнением 4. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 5. Очистка бортов	мп	1 800		1 887,49	3 397 482,00	964 278,00		2 433 204,00	
		Затраты труда									
	ВI-303	Работы по установке бетонных поребриков (затраты труда рабочих)	чел.час	1 800	1	535,71		964 278			
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	77,4	0,043	14 500,00				1 122 300	
	30-3-9979	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	мп	1 836	1,02	714,00				1 310 904	
30	ВI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень 10см] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	180		1 124,71	202 447,80	73 927,80		128 520,00	
		Затраты труда									
	ВI-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	180	1	410,71		73 927,8			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	36,72	0,204	3 500,00				128 520	
31	ВI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВI-16-01-03-01) [щебень] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	-180		238,00	-42 840,00			-42 840,00	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	-12,24	0,068	3 500,00				-42 840	
32	ВI-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [отсев] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	180		1 073,71	193 267,80	73 927,80		119 340,00	
		Затраты труда									
	ВI-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	180	1	410,71		73 927,8			
		Материалы									
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	36,72	0,204	3 250,00				119 340	
33	ВI-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВI-16-01-03-01) [отсев] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	180		221,00	39 780,00			39 780,00	
		Материалы									
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	12,24	0,068	3 250,00				39 780	
	Итого по разделу						3 790 137,60	1 112 133,60		2 678 004,00	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						3 790 137,60				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						3 790 137,60	1 112 133,60		2 678 004,00	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						1 112 133,60				
		Раздел 6. Отмостка									
34	ВI-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной) Состав работ: 1. Устройство подготовки из отсева толщиной 4см 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение швов песком	м2	505		4 851,69	2 450 103,45	985 199,45		1 464 904,00	
		Затраты труда									
	ВI-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	505	1	1 950,89		985 199,45			
		Материалы									
	1-2-117	Брусчатка	м2	530,25	1,05	2 720,00				1 442 280	
	30-8-92	Песок природный	м3	14,14	0,028	1 600,00				22 624	
35	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	30,3		3 250,00	98 475,00			98 475,00	

		Раздел 1. Монтаж витражей								
36	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием [(88м2 без бруствчатки)] Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	593		4 112,29	2 438 587,97	688 301,03		1 750 286,94
		Затраты труда								
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	593	1	1 160,71		688 301,03		
		Материалы								
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	90,729	0,153	14 500,00				1 315 570,5
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	1,76714	0,00298	246 000,00				434 716,44
37	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	-5 930		73,95	-438 523,50			-438 523,50
		Материалы								
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	-30,243	0,0051	14 500,00				-438 523,5
38	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов	м2	593		268,33	159 119,69	105 892,01		53 227,68
		Затраты труда								
	ВІ-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	593	1	178,57		105 892,01		
		Материалы								
	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	652,3	1,1	81,60				53 227,68
39	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	593		1 124,71	666 953,03	243 551,03		423 402,00
		Затраты труда								
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	593	1	410,71		243 551,03		
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	120,972	0,204	3 500,00				423 402
40	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	-593		238,00	-141 134,00			-141 134,00
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	-40,324	0,068	3 500,00				-141 134
41	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	593		1 073,71	636 710,03	243 551,03		393 159,00
		Затраты труда								
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	593	1	410,71		243 551,03		
		Материалы								
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	120,972	0,204	3 250,00				393 159
42	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	593		221,00	131 053,00			131 053,00
		Материалы								
	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	40,324	0,068	3 250,00				131 053
	Итого по разделу						**6 001 344,67**	**2 266 494,55**		**3 734 850,12**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**6 001 344,67**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**6 001 344,67**	**2 266 494,55**		**3 734 850,12**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**2 266 494,55**			
		Раздел 7. Устройство бруствчатки								

		Раздел 1. Монтаж витражей								
43	ВІ-16-01-05-01	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки (плитки тротуарной) Состав работ: 1. Устройство подготовки из отсева толщиной 4см 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение швов песком	м2	2 263		5 670,69	12 832 771,47	4 414 864,07		8 417 907,40
		Затраты труда								
	ВІ-262	Работы по устройству покрытий из брусчатки (плитки тротуарной) (затраты труда рабочих)	чел.час	2 263	1	1 950,89		4 414 864,07		
		Материалы								
	30-3-9995	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2 376,15	1,05	3 500,00				8 316 525
	30-8-92	Песок природный	м3	63,364	0,028	1 600,00				101 382,4
44	30-8-9997	Щебень из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	м3	135,78		3 250,00	441 285,00			441 285,00
45	ВІ-11-01-02-03	Устройство разделительно-дренажного слоя из геотекстиля Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка геотекстиля вручную 3. Соединение полотен геотекстиля наложением слоев друг на друга, сваркой или сшиванием	м2	2 263		408,57	924 593,91	404 103,91		520 490,00
		Затраты труда								
	ВІ-275	Работы по устройству разделительно-дренажного слоя из геотекстиля (затраты труда рабочих)	чел.час	2 263	1	178,57		404 103,91		
		Материалы								
	1-1-9113	Геотекстиль ТехноНиколь плотностью 300гр/м2	м2	2 602,45	1,15	200,00				520 490
46	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень 25см] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	2 263		1 124,71	2 545 218,73	929 436,73		1 615 782,00
		Затраты труда								
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	2 263	1	410,71		929 436,73		
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	461,652	0,204	3 500,00				1 615 782
47	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) [щебень] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	4 526		238,00	1 077 188,00			1 077 188,00
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	307,768	0,068	3 500,00				1 077 188
48	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием [площадь 70,84, площадь 192,54=100мм] Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	262,3		4 112,29	1 078 653,67	304 454,23		774 199,43
		Затраты труда								
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	262,3	1	1 160,71		304 454,23		
		Материалы								
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	40,1319	0,153	14 500,00				581 912,55
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,781654	0,00298	246 000,00				192 286,88
49	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	-2 623		73,95	-193 970,85			-193 970,85
		Материалы								
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	-13,3773	0,0051	14 500,00				-193 970,85
50	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов	м2	262,3		268,33	70 382,96	46 838,91		23 544,05
		Затраты труда								
	ВІ-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	262,3	1	178,57		46 838,91		
		Материалы								
	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	288,53	1,1	81,60				23 544,05
51	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень 40см] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	262,3		1 124,71	295 011,43	107 729,23		187 282,20
		Затраты труда								
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	262,3	1	410,71		107 729,23		
		Материалы								
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	53,5092	0,204	3 500,00				187 282,2

		Работы (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм									
52	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	1 311,5		238,00	312 137,00			312 137,00	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	89,182	0,068	3 500,00				312 137	
53	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием [площадь 218,47=150мм] Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	218,85		4 112,29	899 974,67	254 021,38		645 953,28	
		Затраты труда									
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	218,85	1	1 160,71		254 021,38			
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	33,48405	0,153	14 500,00				485 518,73	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,652173	0,00298	246 000,00				160 434,56	
54	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов	м2	218,85		268,33	58 724,02	39 080,04		19 643,98	
		Затраты труда									
	ВІ-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	218,85	1	178,57		39 080,04			
		Материалы									
	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	240,735	1,1	81,60				19 643,98	
55	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень 35см] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	218,85		1 124,71	246 142,78	89 883,88		156 258,90	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	218,85	1	410,71		89 883,88			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	44,6454	0,204	3 500,00				156 258,9	
56	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	875,4		238,00	208 345,20			208 345,20	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	59,5272	0,068	3 500,00				208 345,2	
57	ВІ-10-06-10-02	Устройство бетонных полов толщиной 150мм с армированием [площадь 116,74=200мм] Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Армирование сеткой 4. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 5. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	117,1		4 112,29	481 549,16	135 919,14		345 630,02	
		Затраты труда									
	ВІ-125	Работы по устройству бетонных полов толщиной 150мм с армированием (затраты труда рабочих)	чел.час	117,1	1	1 160,71		135 919,14			
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	17,9163	0,153	14 500,00				259 786,35	
	4-1-9999	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	т	0,348958	0,00298	246 000,00				85 843,67	
58	ВІ-10-06-10-03	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-10-06-10-01, ВІ-10-06-10-02) Состав работ: 1. Смачивание основания водой 2. Установка маячных реек 3. Прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием 4. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности	м2	1 171		73,95	86 595,45			86 595,45	
		Материалы									
	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	м3	5,9721	0,0051	14 500,00				86 595,45	
59	ВІ-11-01-02-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания полиэтиленовой пленки 3. Выравнивание основания резино-битумной мастикой 4. Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки 5. Сварка швов	м2	117,1		268,33	31 421,44	20 910,55		10 510,90	
		Затраты труда									
	ВІ-143	Работы по устройству гидроизоляции из полиэтиленовой пленки (затраты труда рабочих)	чел.час	117,1	1	178,57		20 910,55			

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Материалы									
	1-1-9092	Пленка полиэтиленовая 200мкр	м2	128,81	1,1	81,60				10 510,9	
60	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень 20см] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	117,1		1 124,71	131 703,54	48 094,14		83 609,40	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	117,1	1	410,71		48 094,14			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	23,8884	0,204	3 500,00				83 609,4	
61	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	117,7		238,00	28 012,60			28 012,60	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	8,0036	0,068	3 500,00				28 012,6	
62	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [под газоны] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	514,78		1 124,71	578 978,21	211 425,29		367 552,92	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	514,78	1	410,71		211 425,29			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	105,01512	0,204	3 500,00				367 552,92	
63	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	514,78		238,00	122 517,64			122 517,64	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	35,00504	0,068	3 500,00				122 517,64	
	Итого по разделу						22 257 236,04	7 006 761,52		15 250 474,52	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						22 257 236,04				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						22 257 236,04	7 006 761,52		15 250 474,52	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						7 006 761,52				
		Раздел 8. Устройство бордюр									
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
		Раздел 9. Устройство асфальтового покрытия									
64	ВІ-16-01-04-01	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	189		3 362,09	635 435,01	371 250,81		264 184,20	
		Затраты труда									
	ВІ-259	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, типа АБВ (затраты труда рабочих)	чел.час	189	1	1 964,29		371 250,81			
		Материалы									
	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	18,2574	0,0966	14 470,00				264 184,58	
65	ВІ-16-01-04-02	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-01). Увеличение толщины до 50мм Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	378		175,09	66 184,02			66 184,02	

		Раздел 1. Монтаж витражей									
		Материалы									
	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	4,5738	0,0121	14 470,00				66 182,89	
66	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов Состав работ: 1. Разлив вяжущих материалов	т	0,05646		127 151,07	7 178,95	84,19		7 094,76	
		Затраты труда									
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	0,05646	1	1 491,07		84,19			
		Материалы									
	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГО	т	0,058154	1,03	122 000,00				7 094,76	
67	ВІ-16-01-04-05	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	189		3 487,46	659 129,94	421 874,46		237 255,48	
		Затраты труда									
	ВІ-261	Работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (затраты труда рабочих)	чел.час	189	1	2 232,14		421 874,46			
		Материалы									
	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	т	17,4825	0,0925	13 571,00				237 255,01	
68	ВІ-16-01-04-06	Добавлять или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-04-05) Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2	189		157,42	29 752,38			29 752,38	
		Материалы									
	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*), пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	т	2,1924	0,0116	13 571,00				29 753,06	
69	ВІ-16-01-03-03	Разлив вяжущих материалов Состав работ: 1. Разлив вяжущих материалов	т	0,13174		127 151,07	16 750,88	196,43		16 554,45	
		Затраты труда									
	ВІ-258	Работы по разливу вяжущих материалов (затраты труда рабочих)	чел.час	0,13174	1	1 491,07		196,43			
		Материалы									
	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГО	т	0,135692	1,03	122 000,00				16 554,45	
70	ВІ-16-01-03-01	Устройство оснований из щебня фракции 20-40мм толщиной 15см [щебень 20см] Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	189		1 124,71	212 570,19	77 624,19		134 946,00	
		Затраты труда									
	ВІ-004	Работы по устройству оснований из щебня (затраты труда рабочих)	чел.час	189	1	410,71		77 624,19			
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	38,556	0,204	3 500,00				134 946	
71	ВІ-16-01-03-02	Добавлять или исключать на каждые 5см изменения толщины слоя (к калькуляции ВІ-16-01-03-01) Состав работ: 1. Разбивка и разметка поверхности 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Укатка и полив водой 4. Профилирование и планировка щебня	м2	567		238,00	134 946,00			134 946,00	
		Материалы									
	30-8-36	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 20-40 мм	м3	38,556	0,068	3 500,00				134 946	
	Всего по смете						63 444 055,14	26 461 310,80		36 982 744,34	
	Скидки (надбавки) %, 42 %						11 113 750,54				
	С учетом скидки (надбавки)						74 557 805,68	26 461 310,80		36 982 744,34	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						4 509 007,36				
	Всего с НДС						79 066 813,04	26 461 310,80		36 982 744,34	

Акт № 1 приемки выполненных работ
по смете смета № 7-1-3 МАФы

№ / № / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Установка мусорных контейнеров, урн									
1	32-1-558	Контейнер заглубленного типа для мусора, объем 3 м3	шт	3		808 340,00	2 425 020,00			2 425 020,00	
2	32-1-9877	Урна уличная U551 (У551) металлическая с деревянными (ДПК) брусками, размер 450x350x860(h) мм, вес 45 кг, Stimex	шт	11		82 000,00	902 000,00			902 000,00	
3	32-1-9877	Урна уличная U551 (У551) металлическая с деревянными (ДПК) брусками, размер 450x350x860(h) мм, вес 45 кг, Stimex	шт	9		82 000,00	738 000,00			738 000,00	
4	32-1-1	Урна квадратного сечения 0,4x0,4x0,68м (арт. 1311)	шт	2		91 000,00	182 000,00			182 000,00	
	Итого по разделу						4 247 020,00			4 247 020,00	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						4 247 020,00				
	Сметная прибыль										