	Нормативная трудоемкость													
	Сметная зарплата										115 821,15			
	Раздел 6. Монтаж металлических конструкций													
	Итого по разделу													
	Накладные расходы													
	Итого с учетом накладных расходов													
	Сметная прибыль													
	Всего стоимость оборудования													
	Всего по разделу													
	Нормативная трудоемкость													
	Сметная зарплата													
	Раздел 7. Установка информационных табличек и почтовых ящиков													
24	1-1-8189					Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	1		4 160,00	4 160,00		4 160,00	
25	1-1-956					Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	17		178,00	3 026,00		3 026,00	
26	1-1-953					Таблички и знаки эмалированные ["Кладовая для багажа"]	шт	9		3 935,00	35 415,00		35 415,00	
27	1-1-953					Таблички и знаки эмалированные ["Выход на кровлю"]	шт	1		3 935,00	3 935,00		3 935,00	
28	1-1-953					Таблички и знаки эмалированные ["Внимание" - 40*32см ПВХ 5]	шт	2		2 975,00	5 950,00		5 950,00	
29	1-1-8157					Табличка 38,5х19см ["Офис"]	шт	2		5 435,00	10 870,00		10 870,00	
30	1-1-8157					Табличка 38,5х19см ["Подъездная табличка"]	шт	2		5 435,00	10 870,00		10 870,00	
31	31-1-9887					Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	1		63 000,00	63 000,00		63 000,00	
32	31-1-9973					Таблички акриловые с глянцевым покрытием. Номер этажа	шт	7		25 100,00	175 700,00		175 700,00	
33	1-1-8159					Табличка "Паркинг" 38.5х19см [АБС пластик]	шт	1		3 935,00	3 935,00		3 935,00	
34	1-1-8175					Стэнд информационный размер 1080х880мм ["Информационный стенд" 120*80см]	шт	2		19 640,00	39 280,00		39 280,00	
35	1-1-8180					Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [табличка нумерация квартир на этаже возле лифта]	шт	1		5 730,00	5 730,00		5 730,00	
36	1-1-8180					Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [Табличка нумерация квартир в лифте]	шт	1		4 410,00	4 410,00		4 410,00	
37	31-1-9915					Табличка нумерация подъезда, размеры 1000х800 мм [объемный световой номер 120*80 см и нумерация квартир р-р 20*80 см]	шт	1		83 945,00	83 945,00		83 945,00	
38	1-1-8131					Табличка из нержавеющей стали толщиной 1мм, размер 300х100мм для указания номера квартиры	шт	17		5 470,00	92 990,00		92 990,00	
39	1-1-8157					Табличка 38,5х19см [видеонаблюдение]	шт	11		5 435,00	59 785,00		59 785,00	
40	1-1-953					Таблички и знаки эмалированные [колясочная]	шт	13		3 680,00	47 840,00		47 840,00	
41	31-1-9870					Информационный стенд, размер 840х595 мм [стенд с кормашками]	шт	3		2 975,00	8 925,00		8 925,00	
42	1-1-8157					Табличка 38,5х19см [пластик]	шт	30		3 935,00	118 050,00		118 050,00	
43	31-1-9864					Информационно-указательная табличка (указание квартир на этажах) из прозрачного оргстекла и основы из пластика	шт	11		23 800,00	261 800,00		261 800,00	
44	31-1-9869					Наклейки размер 10х7 см [круглая 20см]	шт	122		170,00	20 740,00		20 740,00	
45	31-1-9927					Таблички указательные формата А4 [пвх самоклейка]	шт	64		1 800,00	115 200,00		115 200,00	
46	31-1-9863					Эвакуационные планы этажа под стеклом в деревянной рамке формата А3 [рамка А3 "план эвакущии"]	шт	11		3 680,00	40 480,00		40 480,00	
47	31-1-9916					Картина художественная в рамке с печатью на бумаге	шт	11		8 970,00	98 670,00		98 670,00	
48	18-3-2					Шкафы (панели) [ключница]	шт	3		63 000,00	189 000,00		189 000,00	
49	75-97-9979					Бесконтактный брелок доступа стандартный EMM Key [брелок]	шт	179		335,00	59 965,00		59 965,00	
50	BI-15-06-01-01					Установка почтовых ящиков	шт	17		178,57	3 035,69	3 035,69		

51	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского производства, нанесение 4 слоя.]	шт	17		5 600,00	95 200,00			95 200,00	
52	1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского	шт	1		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
53	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет, размер 80х40см]	шт	2		22 000,00	44 000,00			44 000,00	
54	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко большое, размер 80х50см]	шт	2		20 000,00	40 000,00			40 000,00	
55	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет малый, размер 60х30см]	шт	2		18 000,00	36 000,00			36 000,00	
56	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Радуга, размер 60х40см]	шт	2		18 000,00	36 000,00			36 000,00	
57	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко малое, размер 60х40см]	шт	2		13 500,00	27 000,00			27 000,00	
58	31-1-9976	Картина художественная в рамке с печатью на холсте	шт	22		19 500,00	429 000,00			429 000,00	
59	1-1-8189	Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	2		4 160,00	8 320,00			8 320,00	
60	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Комната охраны"]	шт	2		3 935,00	7 870,00			7 870,00	
61	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Венткамера]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00	
62	31-1-9975	Дерево искусственное высотой 90 см	шт	1		116 000,00	116 000,00			116 000,00	
63	1-1-1386	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, перегородок , козырьков входных групп	м2	8,3		29 235,00	242 650,50			242 650,50	
	Итого по разделу						**2 692 682,19**	**3 035,69**		**2 689 646,50**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 692 682,19**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 692 682,19**	**3 035,69**		**2 689 646,50**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**3 035,69**				
		Раздел 8. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом									
65	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	25		13 336,86	333 421,50	100 446,50		232 975,00	
66	BI-11-06-02-01	Устройство кровли из гибкой черепицы, подшивка навесов, карнизов, устройство водосточной системы	м2	23		2 767,86	63 660,78	63 660,78			
67	1-1-9680	Рядовая гибкая черепица Shinglas Джаз	м2	27,6		1 607,00	44 353,20			44 353,20	
68	1-1-9240	Кронштейн проходной VEC-L 180х80мм	шт	92		432,00	39 744,00			39 744,00	
69	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	92		55,00	5 060,00			5 060,00	
70	3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	92		48,24	4 438,08			4 438,08	
71	18-3-9675	Анкер стальной забивной DKC М6х25	шт	92		39,00	3 588,00			3 588,00	
72	1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5х12мм	шт	368		15,00	5 520,00			5 520,00	
73	1-1-9262	Профиль (горизонтальный) VEC-8-3, неокрашенный	мп	69		805,00	55 545,00			55 545,00	
74	3-1-9868	Профиль алюминиевый уголок 25х25х1,3мм, Алпроф (120-301)	мп	55,2		270,00	14 904,00			14 904,00	
75	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	184		26,00	4 784,00			4 784,00	
76	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	23		625,00	14 375,00	14 375,00			
77	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	6,9		850,00	5 865,00			5 865,00	
78	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	24,15		1 517,00	36 635,55			36 635,55	
79	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	276		3,49	963,24			963,24	
	Итого по разделу						**632 857,40**	**178 482,28**		**454 375,12**	
	Накладные расходы										

	Итого с учетом накладных расходов										632 857,40				
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу										632 857,40	178 482,28		454 375,12	
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата										178 482,28				
	Раздел 9. Пандус тип 1														
	Итого по разделу														
	Накладные расходы														
	Итого с учетом накладных расходов														
	Сметная прибыль														
	Всего стоимость оборудования														
	Всего по разделу														
	Нормативная трудоемкость														
	Сметная зарплата														
	Итого										6 713 957,66	1 188 666,19		5 525 291,47	
	Итого с учетом накладных расходов										6 713 957,66				
	Всего										6 713 957,66	1 188 666,19		5 525 291,47	
	Сметная зарплата										1 188 666,19				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)										6 713 957,66	1 188 666,19		5 525 291,47	
	Всего по смете										6 713 957,66	1 188 666,19		5 525 291,47	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %										142 639,94				
	Всего с НДС										6 856 597,60	1 188 666,19		5 525 291,47	

Акт №4 выполненных работ

по смете № 2-12-1-4 Прочие работы. Блок 4

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	BI-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	2,55		267,86	683,04	683,04			
2	BI-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,54		5 755,29	37 639,60	8 758,96		28 880,64	
3	BI-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	8,9		34 639,50	308 291,55	179 112,50		129 179,05	
4	4-1-26в	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,758135		181 250,00	137 411,97			137 411,97	
5	BI-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	12		14 818,86	177 826,32	85 714,32		92 112,00	
	Итого по разделу						661 852,48	274 268,82		387 583,65	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						661 852,48				

	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									661 852,48	274 268,82		387 583,66
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									274 268,82			
		Раздел 2. Крыльцо											
6	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,54		5 755,29	26 129,02	6 080,38		20 048,64	
7	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	45,4		259,59	11 785,39	6 891,27		4 894,12	
8	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,875		36 673,53	582 192,29	319 484,38		262 707,91	
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,356074		193 750,00	68 989,34			68 989,34	
10	ВІ-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	45		14 818,86	666 848,70	321 428,70		345 420,00	
11	1-1-8125	Стеклянные двери из закаленного стекла ESG 6M1 распашные двупольные,толщина стекла 6 мм, цвет RAL 9003, плёнка бронированная 4мм, на	м2	12		129 000,00	1 548 000,00			1 548 000,00	
	Итого по разделу						2 903 944,76	653 884,72		2 250 060,04	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						2 903 944,76				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						2 903 944,76	653 884,72		2 250 060,04	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						653 884,72				
		Раздел 3. Отмостка											
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
		Раздел 4. Монтаж ограждений балконов											
12	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	72,24		9 785,71	706 919,69	128 999,69		577 920,00	
	Итого по разделу						706 919,69	128 999,69		577 920,00	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						706 919,69				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						706 919,69	128 999,69		577 920,00	
	Нормативная трудоемкость										

	Сметная зарплата									128 999,69			
			Раздел 5. Монтаж лестничных ограждений										
13	ВІ-15-09-01-02		Установка металлических ограждений с поручнями	мп	129,72		9 785,71	1 269 402,30	231 642,30		1 037 760,00		
	Итого по разделу							1 269 402,30	231 642,30		1 037 760,00		
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов							1 269 402,30					
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу							1 269 402,30	231 642,30		1 037 760,00		
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата							231 642,30					
			Раздел 6. Монтаж металлических конструкций										
	Итого по разделу												
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов												
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу												
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата												
			Раздел 7. Установка информационных табличек и почтовых ящиков										
14	1-1-8189		Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	2		4 160,00	8 320,00			8 320,00		
15	1-1-956		Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	45		178,00	8 010,00			8 010,00		
16	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные ["Кладовая для багажа"]	шт	11		3 935,00	43 285,00			43 285,00		
17	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные ["Выход на кровлю"]	шт	2		3 935,00	7 870,00			7 870,00		
18	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные ["Внимание" - 40*32см ПВХ 5]	шт	4		2 975,00	11 900,00			11 900,00		
19	1-1-8157		Табличка 38,5х19см ["Офис"]	шт	4		5 435,00	21 740,00			21 740,00		
20	1-1-8157		Табличка 38,5х19см ["Подъездная табличка"]	шт	2		5 435,00	10 870,00			10 870,00		
21	31-1-9887		Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	2		63 000,00	126 000,00			126 000,00		
22	31-1-9973		Таблички акриловые с глянцевым покрытием. Номер этажа	шт	6		25 100,00	150 600,00			150 600,00		
23	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные [Электрощитовая]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00		
24	1-1-953		Таблички и знаки эмалированные [Насосная]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00		
25	1-1-8159		Табличка "Паркинг" 38.5х19см [АБС пластик]	шт	2		3 935,00	7 870,00			7 870,00		
26	1-1-8175		Стэнд информационный размер 1080х880мм ["Информационный стенд" 120*80см]	шт	4		19 640,00	78 560,00			78 560,00		
27	1-1-8180		Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [табличка нумерация квартир на этаже возле лифта]	шт	2		5 730,00	11 460,00			11 460,00		
28	1-1-8180		Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [Табличка нумерация квартир в лифте]	шт	2		4 410,00	8 820,00			8 820,00		
29	31-1-9915		Табличка нумерация подъезда, размеры 1000х800 мм [объемный световой номер 120*80 см и нумерация квартир р-р 20*80 см]	шт	2		83 945,00	167 890,00			167 890,00		
30	31-1-9922		Табличка стандартная "Уважаемые жильцы", размерами 297х207мм [Металлические]	шт	4		8 064,00	32 256,00			32 256,00		

31	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Уважаемые жильцы" ПВХ]	шт	2		5 435,00	10 870,00			10 870,00	
32	1-1-8131	Табличка из нержавеющей стали толщиной 1мм, размер 300х100мм для указания номера квартиры	шт	45		5 470,00	246 150,00			246 150,00	
33	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков	шт	45		178,57	8 035,65	8 035,65			
34	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского производства, нанесение 4 слоя.]	шт	45		5 600,00	252 000,00			252 000,00	
35	1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского	шт	2		40 000,00	80 000,00			80 000,00	
36	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет, размер 80х40см]	шт	1		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
37	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет малый, размер 60х30см]	шт	1		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
38	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко большое, размер 80х50см]	шт	1		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
39	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Радуга, размер 60х40см]	шт	1		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
40	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко малое, размер 60х40см]	шт	1		13 500,00	13 500,00			13 500,00	
41	31-1-9976	Картина художественная в рамке с печатью на холсте	шт	22		19 500,00	429 000,00			429 000,00	
42	1-1-8175	Стэнд информационный размер 1080х880мм [Табличка "Не парковать, работает эвакуатор"]	шт	2		18 350,00	36 700,00			36 700,00	
43	1-1-8175	Стэнд информационный размер 1080х880мм [Табличка "Футбол график"]	шт	2		10 300,00	20 600,00			20 600,00	
[illegible]	31-1-9915	Табличка нумерация подъезда, размеры 1000х800 мм [Штендр с правилами нахождения на игровой площадке]	шт	2		77 800,00	155 600,00			155 600,00	
45	1-1-1386	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, перегородок , козырьков входных групп	м2	8,3		29 235,00	242 650,50			242 650,50	
46	31-1-9975	Дерево искусственное высотой 90 см	шт	2		82 000,00	164 000,00			164 000,00	
	Итого по разделу						**2 440 427,15**	**8 035,65**		**2 432 391,50**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 440 427,15**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 440 427,15**	**8 035,65**		**2 432 391,50**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**8 035,65**				
	Раздел 8. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом										
47	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	43		13 336,86	573 484,98	172 767,98		400 717,00	
48	BI-11-06-02-01	Устройство кровли из гибкой черепицы, подшивка навесов, карнизов, устройство водосточной системы	м2	47		2 767,86	130 089,42	130 089,42			
49	1-1-9680	Рядовая гибкая черепица Shinglas Джаз	м2	56,4		1 607,00	90 634,80			90 634,80	
50	1-1-9240	Кронштейн проходной VEC-L 180х80мм	шт	188		432,00	81 216,00			81 216,00	
51	1-1-8568	Анкер клиновый 10х100мм	шт	188		55,00	10 340,00			10 340,00	
52	3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	188		48,24	9 069,12			9 069,12	
53	18-3-9675	Анкер стальной забивной DKC М6х25	шт	188		39,00	7 332,00			7 332,00	
54	1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5х12мм	шт	752		15,00	11 280,00			11 280,00	
55	1-1-9262	Профиль (горизонтальный) VEC-8-3, неокрашенный	мп	141		805,00	113 505,00			113 505,00	
56	3-1-9868	Профиль алюминиевый уголок 25х25х1,3мм, Алпроф (120-301)	мп	112,8		270,00	30 456,00			30 456,00	
57	1-1-8569	Анкер клиновый 6х40мм	шт	376		26,00	9 776,00			9 776,00	
58	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	47		625,00	29 375,00	29 375,00			
59	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	14,1		850,00	11 985,00			11 985,00	
60	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	49,35		1 517,00	74 863,95			74 863,95	

61	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	564		3,49	1 968,36			1 968,36	
	Итого по разделу						1 185 375,72	332 232,40		853 143,32	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						1 185 375,72				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						1 185 375,72	332 232,40		853 143,32	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						332 232,40				
	Раздел 9. Пандус тип 1										
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
	Итого						9 167 922,10	1 629 063,58		7 538 858,52	
	Итого с учетом накладных расходов						9 167 922,10				
	Всего						9 167 922,10	1 629 063,58		7 538 858,52	
	Сметная зарплата						1 629 063,58				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						9 167 922,10	1 629 063,58		7 538 858,52	
	Всего по смете						**9 167 922,10**	**1 629 063,58**		**7 538 858,52**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						195 487,63				
	Всего с НДС						9 363 409,73	1 629 063,58		7 538 858,52	

Акт №5 выполненных работ

по смете № 2-12-1-5 Прочие работы. Блок 5

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	5		267,86	1 339,30	1 339,30			
2	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,5		5 755,29	37 409,39	8 705,39		28 704,00	
3	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	8,65		34 639,50	299 631,68	174 081,25		125 550,43	
4	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,725789		181 250,00	131 549,26			131 549,26	
5	ВІ-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	15		14 818,86	222 282,90	107 142,90		115 140,00	
	Итого по разделу						692 212,52	291 268,84		400 943,68	

	Накладные расходы													
	Итого с учетом накладных расходов										692 212,52			
	Сметная прибыль													
	Всего стоимость оборудования													
	Всего по разделу										692 212,52	291 268,84		400 943,68
	Нормативная трудоемкость													
	Сметная зарплата										291 268,84			
			Раздел 2. Крыльца											
7	ВІ-04-01-02-07		Устройство щебеночной подготовки под фундаменты				м3	4,54		5 755,29	26 129,02	6 080,38		20 048,64
8	ВІ-04-04-03-01		Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов				м2	45,4		259,59	11 785,39	6 891,27		4 894,12
9	ВІ-05-02-01-01		Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период				м3	15,875		36 673,53	582 192,29	319 484,38		262 707,91
10	4-1-23		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм				т	0,356074		193 750,00	68 989,34			68 989,34
11	ВІ-10-06-12-05		Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее				м2	42		14 818,86	622 392,12	300 000,12		322 392,00
12	1-1-8125		Стеклянные двери из закаленного стекла ESG 6M1 распашные двупольные,толщина стекла 6 мм, цвет RAL 9003, плёнка бронированная 4мм, на				м2	6		129 000,00	774 000,00			774 000,00
	Итого по разделу										2 085 488,18	632 456,14		1 453 032,04
	Накладные расходы													
	Итого с учетом накладных расходов										2 085 488,18			
	Сметная прибыль													
	Всего стоимость оборудования													
	Всего по разделу										2 085 488,18	632 456,14		1 453 032,04
	Нормативная трудоемкость													
	Сметная зарплата										632 456,14			
			Раздел 3. Отмостка											
	Итого по разделу													
	Накладные расходы													
	Итого с учетом накладных расходов													
	Сметная прибыль													
	Всего стоимость оборудования													
	Всего по разделу													
	Нормативная трудоемкость													
	Сметная зарплата													
			Раздел 4. Монтаж ограждений балконов											
15	ВІ-15-09-01-02		Установка металлических ограждений с поручнями				мп	12,136		9 785,71	118 759,38	21 671,38		97 088,00
	Итого по разделу										118 759,38	21 671,38		97 088,00
	Накладные расходы													
	Итого с учетом накладных расходов										118 759,38			
	Сметная прибыль													
	Всего стоимость оборудования													

	Всего по разделу					118 759,38	21 671,38		97 088,00		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата					21 671,38					
		Раздел 5. Монтаж лестничных ограждений									
17	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	69,84	9 785,71	683 433,99	124 713,99		558 720,00		
	Итого по разделу					683 433,99	124 713,99		558 720,00		
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов					683 433,99					
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу					683 433,99	124 713,99		558 720,00		
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата					124 713,99					
		Раздел 6. Монтаж металлических конструкций									
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
		Раздел 7. Установка информационных табличек и почтовых ящиков									
24	1-1-8189	Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	2	4 160,00	8 320,00			8 320,00		
25	1-1-956	Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	15	178,00	2 670,00			2 670,00		
26	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Кладовая для багажа"]	шт	11	3 935,00	43 285,00			43 285,00		
27	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Внимание" - 40*32см ПВХ 5]	шт	4	2 975,00	11 900,00			11 900,00		
28	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Офис"]	шт	4	5 435,00	21 740,00			21 740,00		
29	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Подъездная табличка"]	шт	1	5 435,00	5 435,00			5 435,00		
30	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	2	63 000,00	126 000,00			126 000,00		
31	31-1-9973	Таблички акриловые с глянцевым покрытием. Номер этажа	шт	6	25 100,00	150 600,00			150 600,00		
32	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Электрощитовая]	шт	1	3 935,00	3 935,00			3 935,00		
33	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Насосная]	шт	1	3 935,00	3 935,00			3 935,00		
34	1-1-8159	Табличка "Паркинг" 38.5х19см [АБС пластик]	шт	2	3 935,00	7 870,00			7 870,00		
35	1-1-8175	Стэнд информационный размер 1080х880мм ["Информационный стенд" 120*80см]	шт	4	19 640,00	78 560,00			78 560,00		
36	1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [табличка нумерация квартир на этаже возле лифта]	шт	2	5 730,00	11 460,00			11 460,00		
37	1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [Табличка нумерация квартир в лифте]	шт	2	4 410,00	8 820,00			8 820,00		
38	31-1-9915	Табличка нумерация подъезда, размеры 1000х800 мм [объемный световой номер 120*80 см и нумерация квартир р-р 20*80 см]	шт	2	83 945,00	167 890,00			167 890,00		

39	31-1-9922	Табличка стандартная "Уважаемые жильцы", размерами 297x207мм [Металлические]	шт	4		8 064,00	32 256,00			32 256,00	
40	1-1-8157	Табличка 38,5x19см ["Уважаемые жильцы" ПВХ]	шт	2		5 435,00	10 870,00			10 870,00	
41	1-1-8131	Табличка из нержавеющей стали толщиной 1мм, размер 300x100мм для указания номера квартиры	шт	15		5 470,00	82 050,00			82 050,00	
42	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков	шт	15		178,57	2 678,55	2 678,55			
43	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского производства, нанесение 4 слоя.]	шт	15		5 600,00	84 000,00			84 000,00	
44	1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского	шт	2		40 000,00	80 000,00			80 000,00	
45	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет, размер 80x40см]	шт	2		22 000,00	44 000,00			44 000,00	
46	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет малый, размер 60x30см]	шт	2		18 000,00	36 000,00			36 000,00	
47	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко большое, размер 80x50см]	шт	2		20 000,00	40 000,00			40 000,00	
48	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Радуга, размер 60x40см]	шт	2		18 000,00	36 000,00			36 000,00	
49	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко малое, размер 60x40см]	шт	2		13 500,00	27 000,00			27 000,00	
50	31-1-9976	Картина художественная в рамке с печатью на холсте	шт	22		19 500,00	429 000,00			429 000,00	
51	31-1-9924	Знаки запрещающие 3.24 "Ограничение максимальной скорости"	шт	1		4 590,00	4 590,00			4 590,00	
52	31-1-9925	Знаки запрещающие 3.13 "Ограничение высоты"	шт	1		4 590,00	4 590,00			4 590,00	
53	1-1-8183	Стэнд в паркинг "Схема парковочных мест" размер 180x120	шт	1		32 760,00	32 760,00			32 760,00	
54	31-1-9975	Дерево искусственное высотой 90 см	шт	2		116 000,00	232 000,00			232 000,00	
55	1-1-1386	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, перегородок , козырьков входных групп	м2	8,3		29 235,00	242 650,50			242 650,50	
	Итого по разделу						**2 072 865,05**	**2 678,55**		**2 070 186,50**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**2 072 865,05**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**2 072 865,05**	**2 678,55**		**2 070 186,50**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**2 678,55**				
		Раздел 8. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом									
56	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	92,6		13 336,86	1 234 993,24	372 053,84		862 939,40	
57	BI-11-06-02-01	Устройство кровли из гибкой черепицы, подшивка навесов, карнизов, устройство водосточной системы	м2	63,8		2 767,86	176 589,47	176 589,47			
58	1-1-9680	Рядовая гибкая черепица Shinglas Джаз	м2	76,56		1 607,00	123 031,92			123 031,92	
59	1-1-9240	Кронштейн проходной VEC-L 180x80мм	шт	255,2		432,00	110 246,40			110 246,40	
60	1-1-8568	Анкер клиновый 10x100мм	шт	255,2		55,00	14 036,00			14 036,00	
61	3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	255,2		48,24	12 310,85			12 310,85	
62	18-3-9675	Анкер стальной забивной DKC M6x25	шт	255,2		39,00	9 952,80			9 952,80	
63	1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5x12мм	шт	1 020,8		15,00	15 312,00			15 312,00	
64	1-1-9262	Профиль (горизонтальный) VEC-8-3, неокрашенный	мп	191,4		805,00	154 077,00			154 077,00	
65	3-1-9868	Профиль алюминиевый уголок 25x25x1,3мм, Алпроф (120-301)	мп	153,12		270,00	41 342,40			41 342,40	
66	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	510,4		26,00	13 270,40			13 270,40	
67	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	63,8		625,00	39 875,00	39 875,00			
68	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	19,14		850,00	16 269,00			16 269,00	

69	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м х 1,25 м)	м2	66,99		1 517,00	101 623,83			101 623,83	
70	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х35 мм	шт	765,6		3,49	2 671,94			2 671,94	
	Итого по разделу						2 065 602,43	588 518,30		1 477 084,13	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						2 065 602,43				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						2 065 602,43	588 518,30		1 477 084,13	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						588 518,30				
		Раздел 9. Пандус тип 1									
	Итого по разделу										
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов										
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу										
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата										
	Итого						7 718 361,54	1 661 307,19		6 057 054,35	
	Итого с учетом накладных расходов						7 718 361,54				
	Всего						7 718 361,54	1 661 307,19		6 057 054,35	
	Сметная зарплата						1 661 307,19				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						7 718 361,54	1 661 307,19		6 057 054,35	
	Всего по смете						7 718 361,54	1 661 307,19		6 057 054,35	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %						199 356,86				
	Всего с НДС						7 917 718,40	1 661 307,19		6 057 054,35	

Акт №6 выполненных работ

по смете № 2-12-1-6 Прочие работы. Блок 6

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Входные группы									
1	ВІ-02-05-01-01	Уплотнение грунта	м3	4		267,86	1 071,44	1 071,44			
2	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	6,5		5 755,29	37 409,39	8 705,39		28 704,00	
3	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	7,02		34 639,50	243 169,29	141 277,50		101 891,79	
4	4-1-26а	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,541		181 250,00	98 056,25			98 056,25	
5	ВІ-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	12		14 818,86	177 826,32	85 714,32		92 112,00	

	Итого по разделу			557 532,69	236 768,65		320 764,04
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов			557 532,69			
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу			557 532,69	236 768,65		320 764,04
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата			236 768,65			
	Раздел 2. Крыльцо						
6	ВІ-04-01-02-07	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты	м3	4,54	5 755,29	26 129,02	6 080,38	20 048,64
7	ВІ-04-04-03-01	Гидроизоляция (горизонтальная) из полиэтиленовой пленки насухо по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен фундаментов	м2	45,4	259,59	11 785,39	6 891,27	4 894,12
8	ВІ-05-02-01-01	Устройство монолитных железобетонных участков с опалубкой Подрядчика в ЛЕТНИЙ период	м3	15,875	36 673,53	582 192,29	319 484,38	262 707,91
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,356	193 750,00	68 975,00		68 975,00
10	ВІ-10-06-12-05	Облицовка ступеней и подступенков гранитными плитами на клее	м2	45	14 818,86	666 848,70	321 428,70	345 420,00
11	1-1-8125	Стеклянные двери из закаленного стекла ESG 6M1 распашные двупольные,толщина стекла 6 мм, цвет RAL 9003, плёнка бронированная 4мм, на	м2	6	129 000,00	774 000,00		774 000,00
	Итого по разделу			2 129 930,42	653 884,72		1 476 045,71
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов			2 129 930,42			
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу			2 129 930,42	653 884,72		1 476 045,71
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата			653 884,72			
	Раздел 3. Отмостка						
	Итого по разделу						
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов						
	Сметная прибыль						
	Всего стоимость оборудования						
	Всего по разделу						
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная зарплата						
	Раздел 4. Монтаж ограждений балконов						
12	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	12,136	9 785,71	118 759,38	21 671,38	97 088,00
	Итого по разделу			118 759,38	21 671,38		97 088,00
	Накладные расходы						
	Итого с учетом накладных расходов			118 759,38			
	Сметная прибыль						

	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									118 759,38	21 671,38		97 088,00
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									21 671,38			
		Раздел 5. Монтаж лестничных ограждений											
13	ВІ-15-09-01-02	Установка металлических ограждений с поручнями	мп	69,84		9 785,71	683 433,99	124 713,99		558 720,00			
	Итого по разделу									683 433,99	124 713,99		558 720,00
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов									683 433,99			
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу									683 433,99	124 713,99		558 720,00
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата									124 713,99			
		Раздел 6. Монтаж металлических конструкций											
	Итого по разделу												
	Накладные расходы												
	Итого с учетом накладных расходов												
	Сметная прибыль												
	Всего стоимость оборудования												
	Всего по разделу												
	Нормативная трудоемкость												
	Сметная зарплата												
		Раздел 7. Установка информационных табличек и почтовых ящиков											
14	1-1-8189	Таблички с правилами пользования лифтами, размер 30*40 [формат А-4, металл-сублимация]	шт	2		4 160,00	8 320,00			8 320,00			
15	1-1-956	Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	15		178,00	2 670,00			2 670,00			
16	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Кладовая для багажа"]	шт	11		3 935,00	43 285,00			43 285,00			
17	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные ["Внимание" - 40*32см ПВХ 5]	шт	4		2 975,00	11 900,00			11 900,00			
18	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Офис"]	шт	4		5 435,00	21 740,00			21 740,00			
19	1-1-8157	Табличка 38,5х19см ["Подъездная табличка"]	шт	1		5 435,00	5 435,00			5 435,00			
20	31-1-9887	Ящик из МДФ для нежелательной корреспонденций, размерами 850х600х160 мм	шт	2		63 000,00	126 000,00			126 000,00			
21	31-1-9973	Таблички акриловые с глянцевым покрытием. Номер этажа	шт	6		25 100,00	150 600,00			150 600,00			
22	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Электрощитовая]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00			
23	1-1-953	Таблички и знаки эмалированные [Насосная]	шт	1		3 935,00	3 935,00			3 935,00			
24	1-1-8159	Табличка "Паркинг" 38.5х19см [АБС пластик]	шт	2		3 935,00	7 870,00			7 870,00			
25	1-1-8175	Стэнд информационный размер 1080х880мм ["Информационный стенд" 120*80см]	шт	4		19 640,00	78 560,00			78 560,00			
26	1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [табличка нумерация квартир на этаже возле лифта]	шт	2		5 730,00	11 460,00			11 460,00			
27	1-1-8180	Таблички с нумерацией (размер 200х50) из ПВХ [Табличка нумерация квартир в лифте]	шт	2		4 410,00	8 820,00			8 820,00			

28	31-1-9915	Табличка нумерация подъезда, размеры 1000x800 мм [объемный световой номер 120*80 см и нумерация квартир р-р 20*80 см]	шт	2		83 945,00	167 890,00			167 890,00	
29	31-1-9922	Табличка стандартная "Уважаемые жильцы", размерами 297x207мм [Металлические]	шт	4		8 064,00	32 256,00			32 256,00	
30	1-1-8157	Табличка 38,5x19см ["Уважаемые жильцы" ПВХ]	шт	1		5 435,00	5 435,00			5 435,00	
31	1-1-8131	Табличка из нержавеющей стали толщиной 1мм, размер 300x100мм для указания номера квартиры	шт	15		5 470,00	82 050,00			82 050,00	
32	BI-15-06-01-01	Установка почтовых ящиков	шт	15		178,57	2 678,55	2 678,55			
33	1-1-8847	Почтовые ящики BI-Group [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского производства, нанесение 4 слоя.]	шт	15		5 600,00	84 000,00			84 000,00	
34	1-1-1500	Логотип объемный, глянцевый, материал: дерево, ширина 700мм, высота 500мм [МДФ окрашенный, лакокрасочные материалы итальянского	шт	2		40 000,00	80 000,00			80 000,00	
35	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет, размер 80x40см]	шт	1		22 000,00	22 000,00			22 000,00	
36	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Самолет малый, размер 60x30см]	шт	1		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
37	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко большое, размер 80x50см]	шт	1		20 000,00	20 000,00			20 000,00	
38	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Радуга, размер 60x40см]	шт	1		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
39	32-1-4002	Фигура Шар, мишура на металлическом каркасе [Облоко малое, размер 60x40см]	шт	2		13 500,00	27 000,00			27 000,00	
40	31-1-9976	Картина художественная в рамке с печатью на холсте	шт	22		19 500,00	429 000,00			429 000,00	
41	31-1-9975	Дерево искусственное высотой 90 см	шт	2		116 000,00	232 000,00			232 000,00	
42	1-1-1386	Стекло ламинированное с технологическими вырезами и отверстиями под крепления, для дверных полотен, перегородок , козырьков входных групп	м2	8,3		29 235,00	242 650,50			242 650,50	
	Итого по разделу						**1 947 490,05**	**2 678,55**		**1 944 811,50**	
	Накладные расходы										
	Итого с учетом накладных расходов						**1 947 490,05**				
	Сметная прибыль										
	Всего стоимость оборудования										
	Всего по разделу						**1 947 490,05**	**2 678,55**		**1 944 811,50**	
	Нормативная трудоемкость										
	Сметная зарплата						**2 678,55**				
		Раздел 8. Обшивка крыльца и балконов металлосайдингом									
43	BI-14-05-05-03	Облицовка стен фасадов зданий алюминиевыми панелями "Металлосайдинг"	м2	92,6		13 336,86	1 234 993,24	372 053,84		862 939,40	
44	BI-11-06-02-01	Устройство кровли из гибкой черепицы, подшивка навесов, карнизов, устройство водосточной системы	м2	78,8		2 767,86	218 107,37	218 107,37			
45	1-1-9680	Рядовая гибкая черепица Shinglas Джаз	м2	94,56		1 607,00	151 957,92			151 957,92	
46	1-1-9240	Кронштейн проходной VEC-L 180x80мм	шт	315,2		432,00	136 166,40			136 166,40	
47	1-1-8568	Анкер клиновый 10x100мм	шт	315,2		55,00	17 336,00			17 336,00	
48	3-1-9932	Терморазрыв 150мм, Алпроф (Т-150)	шт	315,2		48,24	15 205,25			15 205,25	
49	18-3-9675	Анкер стальной забивной DKC M6x25	шт	315,2		39,00	12 292,80			12 292,80	
50	1-1-9115	Заклепка вытяжная стандартная из нержавеющей стали 5x12мм	шт	1 260,8		15,00	18 912,00			18 912,00	
51	1-1-9262	Профиль (горизонтальный) VEC-8-3, неокрашенный	мп	236,4		805,00	190 302,00			190 302,00	
52	3-1-9868	Профиль алюминиевый уголок 25x25x1,3мм, Алпроф (120-301)	мп	189,12		270,00	51 062,40			51 062,40	
53	1-1-8569	Анкер клиновый 6x40мм	шт	630,4		26,00	16 390,40			16 390,40	
54	BI-11-09-02-04	Устройство сплошного настила из OSB-плиты	м2	78,8		625,00	49 250,00	49 250,00			
55	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	23,64		850,00	20 094,00			20 094,00	
56	1-2-9998	OSB плита толщиной 15 мм (размер 2,5м x 1,25 м)	м2	82,74		1 517,00	125 516,58			125 516,58	
57	1-1-8277	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.5x35 мм	шт	945,6		3,49	3 300,14			3 300,14	

	Итого по разделу							2 260 886,68	639 411,20		1 621 475,48	
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов							2 260 886,68				
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу							2 260 886,68	639 411,20		1 621 475,48	
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата							639 411,20				
	Раздел 9. Пандус тип 1											
	Итого по разделу											
	Накладные расходы											
	Итого с учетом накладных расходов											
	Сметная прибыль											
	Всего стоимость оборудования											
	Всего по разделу											
	Нормативная трудоемкость											
	Сметная зарплата											
	Итого							7 698 033,20	1 679 128,48		6 018 904,72	
	Итого с учетом накладных расходов							7 698 033,20				
	Всего							7 698 033,20	1 679 128,48		6 018 904,72	
	Сметная зарплата							1 679 128,48				
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)							7 698 033,20	1 679 128,48		6 018 904,72	
	Всего по смете							**7 698 033,20**	**1 679 128,48**		**6 018 904,72**	
	НДС (от всего по смете без материалов), 12 %							201 495,42				
	Всего с НДС							7 899 528,62	1 679 128,48		6 018 904,72	

	Всего по смете							**54 497 634,00**			**43 403 646,00**	

Фасад

Акт №1 выполненных работ
по смете № 2-11-1-1 Фасад. Блок 1

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел.-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Блок 1. Сторона 1									
		Подраздел. Монтаж отделочного материала									
1	ВІ-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением	м2	869,6		16 411,37	14 271 327,35	5 046 784,47		9 224 542,88	
	ВІ-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	869,6	1	5 803,57		5 046 784,47			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	5 217,6	6	13,00				67 828,8	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	12 174,4	14	17,00				206 964,8	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	1 000,04	1,15	80,00				80 003,2	
	1-1-9936	Плитка фасадная керамическая Terracotta толщиной 20мм, RAL9016	м2	1 000,04	1,15	8 020,00				8 020 320,8	
	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	47,828	0,055	7 460,00				353 927,2	

	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	47,828	0,055	7 400,00				353 927,2	
2	1-1-3807	Подконструкция под плитку ArGeTon	м2	869,6		5 950,00	5 174 120,00			5 174 120,00	
3	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением	м2	67,57		16 411,37	1 108 916,27	392 147,22		716 769,05	
	BI-312	Работы по облицовке стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	67,57	1	5 803,57		392 147,22			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	405,42	6	13,00				5 270,46	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	945,98	14	17,00				16 081,66	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	77,7055	1,15	80,00				6 216,44	
	1-1-9936	Плитка фасадная керамическая Terracotta толщиной 20мм, RAL9016	м2	77,7055	1,15	8 020,00				623 198,11	
	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	3,71635	0,055	7 400,00				27 500,99	
	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	3,71635	0,055	7 400,00				27 500,99	
4	1-1-3807	Подконструкция под плитку ArGeTon	м2	67,57		5 950,00	402 041,50			402 041,50	
5	BI14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	114,13		15 757,54	1 798 408,04	932 401,01		866 007,03	
	BI-319	Работы по облицовке стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением (затраты труда рабочих)	чел.час	114,13	1	8 169,64		932 401,01			
	1-1-2053	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт	684,78	6	13,00				8 902,14	
	1-1-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	1 597,82	14	17,00				27 162,94	
	1-1-9691	Паро- гидроизоляционная пленка Изоспан D	м2	131,2495	1,15	80,00				10 499,96	
	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	6,27715	0,055	7 400,00				46 450,91	
	1-3-9981	Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем ТехноНиколь ТехноРУФ В60, толщина 60мм	м3	6,27715	0,055	7 400,00				46 450,91	
	30-11-38	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм	м2	131,2495	1,15	5 394,00				707 959,8	
6	1-1-3803	Подконструкция под гранит	м2	114,13		4 165,00	475 351,45			475 351,45	
		Подраздел Устройство декоративных элементов									
7	BI-14-06-02-08	Монтаж декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей	мп	73,8		1 990,00	146 862,00	146 862,00			
	BI-501	Работы по монтажу декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей (затраты труда рабочих)	чел.час	73,8	1	1 990,00		146 862			
8	1-1-8151	Декоративные ламели из 3-х алюминиевых труб размером 50х25мм, толщиной 1мм	м	73,8		4 939,25	364 516,65			364 516,65	
9	BI-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	315,654		7 446,06	2 350 378,62	1 268 253,58		1 082 125,04	
	BI-235	Работы по устройству наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	315,654	1	4 017,86		1 268 253,58			
	1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	1 578,27	5	5,00				7 891,35	
	1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	1 578,27	5	6,70				10 574,41	
	1-1-2138	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х18 мм	шт	6 313,08	20	3,89				24 557,88	
	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	94,6962	0,3	650,00				61 552,53	
	1-1-8302	Шуруп-саморез кровельный оцинкованный с силиконовой шайбой 5,5х25мм	шт	946,962	3	7,40				7 007,52	
	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	378,7848	1,2	1 873,00				709 463,93	
	1-1-9792	Саморезы кровельные оцинкованные 5,5х70мм	шт	946,962	3	12,70				12 026,42	
	3-1-9918	Уголок алюминиевый 30х30мм	мп	946,962	3	263,00				249 051,01	
10	1-3-159	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-100	м3	47,3481		9 289,00	439 816,50			439 816,50	
		Подраздел Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть									
11	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	172,7		11 704,56	2 021 377,51	693 884,42		1 327 493,09	
	BI-228	Работы по обшивке парапета жестью с полимерным покрытием (затраты труда рабочих)	чел.час	172,7	1	4 017,86		693 884,42			
	1-1-2124	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт	4 317,5	25	4,16				17 960,8	
	1-1-2137	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х16 мм	шт	4 144,8	24	1,90				7 875,12	
	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	шт	86,35	0,5	435,00				37 562,25	
	1-1-9379	Сталь оцинкованная (жесть) с полимерным покрытием, толщина 0,7мм	м2	189,97	1,1	1 785,00				339 096,45	
	1-1-9581	Анкерный болт двухраспорный с гайкой 10х80мм	шт	1 036,2	6	58,00				60 099,6	
	1-1-9660	Анкер фасадный Hilti HRD-H 10х80мм	шт	1 727	10	182,61				315 367,47	
	1-1-9663	Профиль алюминиевый Т-образный для монтажа керамогранита, гранита, травертина	мп	690,8	4	668,00				461 454,4	
	1-1-9986	Кронштейн базовый	шт	1 036,2	6	85,00				88 077	
		Всего					28169442			20072783	

Устройство кровли	**65 269 434,00**
Встроенный автопаркинг	**255 299 162,00**
Каркас здания	**244349432**
Фасад	**28169442**
Прочие работы	**54497634**

ИТОГО по конструктивам:	**647 585 104,00**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Жунусов Д. К.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдуәлі А.Ә.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Кушекеев Б.А.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А.
(подпись) (ФИО)

Уполномоченная компания: ТОО "Нура Есиль Астана"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Киелі Тылсым"

Наименование строительства и его адрес: ЖК "Nura Esil" 2-ая очередь

Договор: Дог№КТ/Под/21 от 30.01.2018

Акт выполненных работ
за IIIквартал 2018 года

Наружные сети водопровода и канализации

Акт № 1 приемки выполненных работ

по смете № 6-2-1 Наружные сети водопровода и канализации

№ / № П / П	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод									
		Подраздел Земляные работы									
1	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НПТАСНІ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	1 161		172,32	200 063,52	5 712,12	194 351,40		
									28 618,65		
2	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НПТАСНІ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	426,6		172,32	73 511,71	2 098,87	71 412,84		
									10 515,69		
3	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НПТАСНІ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	30,4		182,62	5 551,65	158,38	5 393,26		
									794,35		
4	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	95		1 311,01	124 545,95	124 545,95			
5	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	34,6		1 311,01	45 360,95	45 360,95			
6	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	2,4		1 311,01	3 146,42	3 146,42			
7	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	2 032		224,27	455 716,64		455 716,64		
									91 135,20		
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	747		224,27	167 529,69		167 529,69		
									33 502,95		
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	53		237,67	12 596,51		12 596,51		
									2 519,62		
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	9		392,65	3 533,85	3 533,85			
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	3,7		392,65	1 452,81	1 452,81			
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	0,3		392,65	117,80	117,80			
13	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	85		17,59	1 495,15		1 495,15		
									408,85		
14	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	30,8		17,59	541,77		541,77		
									148,15		
15	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	2,2		18,65	41,03		41,03		
									11,22		
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	97		63,09	6 119,73	4 836,42	1 282,34		
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	30,5		63,09	1 924,25	1 520,73	403,21		
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	2,5		66,86	167,15	132,10	35,03		
19	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	1 146		2 000,00	2 292 000,00			2 292 000,00	
20	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	422		2 000,00	844 000,00			844 000,00	
21	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	30		2 000,00	60 000,00			60 000,00	
22	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	26,66		896,86	23 910,29	11 996,20	11 913,82		
									4 472,75		
23	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	7,494		896,86	6 721,07	3 372,08	3 348,92		
									1 257,27		
24	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	3		949,68	2 849,04	1 430,61	1 418,43		
									530,76		
25	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	32,356		392,65	12 704,58	12 704,58			
26	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	90,29		392,65	35 452,37	35 452,37			
27	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	1 031,8		19,99	20 625,68		20 625,68		
									5 643,95		
28	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	382,15		19,99	7 639,18		7 639,18		
									2 090,36		
29	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	24,25		21,18	513,62		513,62		
									140,41		
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	943,8		63,09	59 544,34	47 057,87	12 477,04		
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	347,05		63,09	21 895,38	17 303,91	4 588,00		
32	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	24,7		66,86	1 651,44	1 305,15	346,05		
		Подраздел Укладка труб									
33	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1км трубопровода	0,146		430 965,19	62 920,92	21 353,03	41 567,89		
									9 165,79		

34	8-4-9257	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	148		9 097,00	1 346 356,00			1 346 356,00
35	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1км трубопровода	0,026		228 338,71	5 936,81	3 185,95	2 750,85 731,91	
36	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	26		4 098,00	106 548,00			106 548,00
37	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1км трубопровода	0,0599		172 080,37	10 307,61	5 800,89	4 506,73 1 195,10	
38	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1км трубопровода	0,0151		172 080,37	2 598,41	1 462,33	1 136,09 301,27	
39	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1км трубопровода	0,675		182 361,93	123 094,30	69 276,48	53 817,82 14 268,77	
40	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	59,9		1 965,00	117 703,50			117 703,50
41	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,1		1 965,00	29 671,50			29 671,50
42	E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1км трубопровода	0,026		149 770,73	3 894,04	2 346,64	1 547,40 407,58	
43	E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1км трубопровода	0,014		158 720,86	2 222,09	1 339,11	882,99 232,55	
44	8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	26		918,00	23 868,00			23 868,00
45	8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14		918,00	12 852,00			12 852,00
46	E22-9-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с пневматическим испытанием	1км трубопровода	0,02		1 096 880,77	21 937,62	10 922,85	11 014,77 4 172,83	
47	E16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм	1м трубопровода	-20		31,36	-627,20	-627,20		
48	8-6-126	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	20		21 863,00	437 260,00			437 260,00
49	E22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	1м трубы, уложенной в футляре	20		517,61	10 352,20	10 303,60	48,60 18,80	
50	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	20		18 464,00	369 280,00			369 280,00
51	E22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1км трубопровода	0,02		6 395 219,69	127 904,39	3 873,71	10 630,68 4 027,32	113 400,00
52	E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	1км трубопровода	0,014		636 997,57	8 917,97	4 731,54	4 186,43 1 585,98	
53	E16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	1м трубопровода	-14		31,36	-439,04	-439,04		
54	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	14		18 464,00	258 496,00			258 496,00
55	E22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	1м трубы, уложенной в футляре	14		517,61	7 246,54	7 212,52	34,02 13,16	
56	E22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	1км трубопровода	0,014		4 588 481,13	64 238,74	2 204,37	5 684,37 2 153,46	56 350,00
57	E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	1км трубопровода	0,007		532 355,34	3 726,49	1 964,53	1 761,96 667,50	
58	E16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	1м трубопровода	-7		31,36	-219,52	-219,52		
59	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	7		11 218,00	78 526,00			78 526,00
60	E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	1м трубы, уложенной в футляре	7		466,91	3 268,37	3 254,23	14,14 5,53	
61	E22-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	1км трубопровода	0,007		2 657 580,97	18 603,07	936,15	1 545,92 585,66	16 121,00
		Подраздел Монтаж ЖБИ								
62	E22-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,11		6 209,17	56 565,54	43 691,83	12 873,71 4 877,04	
63	30-13-9195	Плиты днища для круглых колодцев КЦД-20	шт	3		28 571,00	85 713,00			85 713,00
64	30-13-9244	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-20	шт	3		28 571,00	85 713,00			85 713,00
65	30-13-9101	Кольцо железобетонное стеновое КС 20-9	шт	9		23 571,00	212 139,00			212 139,00
66	30-13-9101	Кольцо железобетонное стеновое КС 20-9	шт	2		23 571,00	47 142,00			47 142,00
67	E46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1отверстие	6		925,91	5 555,46	2 932,02	2 623,44 993,90	
68	1-1-773	Скобы ходовые	шт	31		224,00	6 944,00			6 944,00
69	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		26 166,00	26 166,00			26 166,00
70	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2		26 166,00	52 332,00			52 332,00
71	30-1-18	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В7,5 (М-100)	м3	1		11 100,00	11 100,00			11 100,00
72	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1м3 кладки	0,45		3 550,35	1 597,66	1 206,59	391,07 145,48	
73	30-7-6	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,18		37 000,00	6 660,00			6 660,00
74	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,108		11 900,00	1 285,20			1 285,20
75	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	76,66		961,60	73 716,26	8 463,26	857,83 321,97	64 394,40
		Подраздел Установка задвижек								
76	11-3-9905	Тройник N4000E2 Hawle 200x150	шт	4		16 500,00	66 000,00			66 000,00
77	11-3-9906	Тройник Hawle N4000E2 100x50	шт	1		7 150,00	7 150,00			7 150,00
78	8-10-9924	Переходы N4000E2 Hawle 100x50	шт	1		3 080,00	3 080,00			3 080,00
79	8-10-9924	Переходы N4000E2 Hawle 100x50	шт	1		3 080,00	3 080,00			3 080,00
80	8-10-9925	Переходы N4000E2 Hawle 200x100	шт	1		3 173,00	3 173,00			3 173,00
81	E22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	1задвижка или клапан	1		2 869,73	2 869,73	1 502,06	1 367,67 513,46	
82	9-2-9997	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая фланцевая	шт	1		299 544,00	299 544,00			299 544,00

		чугунная Hawle 4000E2, d=200мм								
83	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	1задвижка или клапан	4		1 037,29	4 149,16	3 715,64	433,52 158,32	
84	9-2-9868	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая фланцевая чугунная Hawle 4000E2, d=150мм	шт	4		201 116,00	804 464,00			804 464,00
85	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1задвижка или клапан	1		730,46	730,46	678,57	51,89 19,84	
86	9-2-9998	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая фланцевая чугунная Hawle 4000E2, d=100мм	шт	1		112 732,00	112 732,00			112 732,00
87	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1задвижка или клапан	2		442,00	884,00	843,26	40,72 13,20	
88	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1задвижка или клапан	1		468,37	468,37	446,83	21,55 6,95	
89	9-2-9864	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая фланцевая чугунная Hawle 4000E2, d=50мм	шт	2		82 125,00	164 250,00			164 250,00
90	9-2-9864	Задвижка упруго-запирающаяся клиновая фланцевая чугунная Hawle 4000E2, d=50мм	шт	1		82 125,00	82 125,00			82 125,00
91	Ц11-350-7	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 200 мм	шт	2		4 447,64	8 895,28	8 854,20	41,08 13,18	
92	9-3-8988	Регулятор перепада давления чугунный в комплекте с манометрами, с индикатором состояния клапана Hawle, 1,6МПа, d=200мм	шт	2		2 767 857,00	5 535 714,00			5 535 714,00
93	8-9-9925	Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d=225мм	шт	8		6 430,00	51 440,00			51 440,00
94	8-9-9924	Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d=160мм	шт	2		3 616,00	7 232,00			7 232,00
95	8-9-9924	Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d=160мм	шт	2		3 616,00	7 232,00			7 232,00
96	8-9-9995	Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d=110мм	шт	2		1 836,00	3 672,00			3 672,00
97	8-9-9995	Втулка под фланец литая удлиненная ПЭ100 SDR17 d=110мм	шт	2		1 836,00	3 672,00			3 672,00
98	8-4-8669	Отвод полиэтиленовый прямой 90° PN10 SDR17 d=225мм	шт	2		17 203,00	34 406,00			34 406,00
99	8-4-8667	Отвод полиэтиленовый прямой 90° PN10 SDR17 d=75мм	шт	2		4 360,00	8 720,00			8 720,00
100	8-4-9262	Отвод полиэтиленовый прямой 90° PN10 SDR17 d=110 мм	шт	1		5 600,00	5 600,00			5 600,00
101	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1фланец	8		1 050,41	8 403,28	7 062,40	1 340,88 52,48	
102	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	шт	8		7 950,00	63 600,00			63 600,00
103	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1фланец	4		625,19	2 500,76	2 108,16	392,60 26,24	
104	8-9-9987	Фланцы стальные Ру=1,6МПа d=160мм	шт	4		5 600,00	22 400,00			22 400,00
105	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1фланец	4		431,68	1 726,72	1 475,72	251,00	
106	8-9-9988	Фланцы стальные Ру=1,6МПа d=110мм	шт	4		3 800,00	15 200,00			15 200,00
107	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	6		859,41	5 156,46	4 466,64	689,82 277,80	
108	9-4-9801	Кран шаровый муфтовый Ру=16кгс/см2, до 225°С, d=50мм	шт	6		12 300,00	73 800,00			73 800,00
109	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	4		859,41	3 437,64	2 977,76	459,88 185,20	
110	9-4-9796	Кран шаровый муфтовый Ру=16кгс/см2, до 225°С, d=20мм	шт	4		6 300,00	25 200,00			25 200,00
111	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1шт	2		951,64	1 903,28	1 686,52	216,76 79,16	
112	11-3-28	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм Hawle	шт	2		487 446,00	974 892,00			974 892,00
113	11-3-9880	Пожарная подставка фланцевая ППФ 100, Dн=118мм	шт	2		44 464,00	88 928,00			88 928,00
114	17-4-9980	Указательная табличка пожарного гидранта с флуоресцентным покрытием	шт	2		5 500,00	11 000,00			11 000,00
		Подраздел Врезка								
115	Е22-38-6	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 250 мм	1врезка	2		4 378,93	8 757,86	5 968,68	2 789,18 1 056,66	
116	Е22-38-6	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 250 мм	1врезка	2		4 638,26	9 276,52	6 325,50	2 951,02 1 113,76	
117	У1-1-5-3	Врезка водопровода (без учета стоимости запорной арматуры, материала и работ по отключению и подключению водопровода) диаметром 200мм	услуга	1		155 646,43	155 646,43	155 646,43		
	Итого по разделу						**17 115 103,61**	**732 177,73**	**1 142 599,28** **231 191,52**	**15 240 326,60**
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**17 115 103,61**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**17 115 103,61**	**732 177,73**	**1 142 599,28** **231 191,52**	**15 240 326,60**
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						**963 369,25**			
		Раздел 2. Канализация бытовая								
		Подраздел Земляные работы								
118	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НИТАСНИ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	1 434		172,32	247 106,88	7 055,28	240 051,60 35 348,10	
119	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НИТАСНИ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	341		172,32	58 761,12	1 677,72	57 083,40 8 405,65	
120	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «НИТАСНИ» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	762,1		182,62	139 174,70	3 970,54	135 204,16 19 913,67	
121	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	159		1 311,01	208 450,59	208 450,59		
122	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с	1м3 грунта	34		1 311,01	44 574,34	44 574,34		

		креплением вручную в грунтах 2 группы								
123	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	88,9	1 311,01	116 548,79	116 548,79			
124	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	1 537	224,27	344 702,99		344 702,99 68 934,45		
125	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	463	224,27	103 837,01		103 837,01 20 765,55		
126	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	718	237,67	170 647,06		170 647,06 34 133,72		
127	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	72	392,65	28 270,80	28 270,80			
128	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	11,7	392,65	4 594,01	4 594,01			
129	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	43,3	392,65	17 001,75	17 001,75			
130	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	645	17,59	11 345,55		11 345,55 3 102,45		
131	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	104	17,59	1 829,36		1 829,36 500,24		
132	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	391	18,65	7 292,15		7 292,15 1 994,10		
133	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	716	63,09	45 172,44	35 699,76	9 465,52		
134	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	107	63,09	6 750,63	5 335,02	1 414,54		
135	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	444	66,86	29 685,84	23 460,96	6 220,44		
136	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	816	2 000,00	1 632 000,00			1 632 000,00	
137	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	242	2 000,00	484 000,00			484 000,00	
138	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	386	2 000,00	772 000,00			772 000,00	
139	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	38,8	896,86	34 798,17	17 458,84	17 338,94 6 509,48		
140	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	15	896,86	13 452,90	6 749,55	6 703,20 2 516,55		
141	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	14,84	949,68	14 093,25	7 076,75	7 016,50 2 625,49		
142	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	111	392,65	43 584,15	43 584,15			
143	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	9,6	392,65	3 769,44	3 769,44			
144	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	76,5	392,65	30 037,73	30 037,73			
145	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	666	19,99	13 313,34		13 313,34 3 643,02		
146	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	218,1	19,99	4 359,82		4 359,82 1 193,01		
147	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	293,9	21,18	6 224,80		6 224,80 1 701,68		
148	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	778	63,09	49 084,02	38 791,08	10 285,16		
149	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	227,3	63,09	14 340,36	11 333,18	3 004,91		
150	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	370,8	66,86	24 791,69	19 593,07	5 194,91		
		Подраздел Укладка труб								
151	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1км трубопровода	0,2283	407 491,44	93 030,30	32 336,75	60 693,54 13 092,31		
152	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1км трубопровода	0,0017	407 491,44	692,74	240,79	451,94 97,49		
153	8-11-9877	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=200мм	м	228,3	2 035,00	464 590,50			464 590,50	
154	8-11-9877	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=200мм	м	1,7	2 035,00	3 459,50			3 459,50	
155	8-10-9471	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=200мм	шт	76	330,00	25 080,00			25 080,00	
156	8-4-9111	Муфты соединительные Корсис ПРО SN10 d=200мм	шт	38	1 425,00	54 150,00			54 150,00	
157	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1км трубопровода	0,0668	228 338,71	15 253,03	8 185,45	7 067,57 1 880,45		
158	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1км трубопровода	0,0032	228 338,71	730,68	392,12	338,57 90,08		
159	8-11-9876	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=160мм	м	66,8	1 393,00	93 052,40			93 052,40	
160	8-11-9876	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=160мм	м	3,2	1 393,00	4 457,60			4 457,60	
161	8-10-9474	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=160мм	шт	22	330,00	7 260,00			7 260,00	
162	8-4-9110	Муфты соединительные Корсис ПРО SN10 d=160мм	шт	11	907,00	9 977,00			9 977,00	
163	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1км трубопровода	0,174	172 080,37	29 941,98	16 850,66	13 091,33 3 471,58		
164	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1км трубопровода	0,048	182 361,93	8 753,37	4 926,33	3 827,05 1 014,67		
165	8-11-9875	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=110мм	м	174	1 961,00	341 214,00			341 214,00	
166	8-11-9875	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=110мм	м	48	1 961,00	94 128,00			94 128,00	
167	8-10-9470	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=110мм	шт	62	179,00	11 098,00			11 098,00	
168	8-10-9470	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=110мм	шт	12	179,00	2 148,00			2 148,00	
169	8-4-9130	Муфты соединительные Корсис ПРО SN8 d=110мм	шт	31	498,00	15 438,00			15 438,00	
170	8-4-9130	Муфты соединительные Корсис ПРО SN8 d=110мм	шт	6	498,00	2 988,00			2 988,00	
171	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	1км трубопровода	0,02	812 361,86	16 247,24	9 486,65	6 760,59 3 253,39		
172	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	1м трубопровода	-20	31,36	-627,20	-627,20			

		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм								
173	8-6-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	20		27 500,00	550 000,00			550 000,00
174	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1км трубопровода	0,02		6 395 219,69	127 904,39	3 873,71	10 630,68 4 027,32	113 400,00
175	Е22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм	1м трубы, уложенной в футляре	20		598,75	11 975,00	11 884,80	90,20 34,40	
176	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм с гидравлическим испытанием	1км трубопровода	0,01		636 997,57	6 369,98	3 379,67	2 990,30 1 132,85	
177	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	1м трубопровода	-10		31,36	-313,60	-313,60		
178	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	10		18 468,00	184 680,00			184 680,00
179	Е22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм	1м трубы, уложенной в футляре	10		517,61	5 176,10	5 151,80	24,30 9,40	
180	Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	1км трубопровода	0,01		4 588 481,13	45 884,81	1 574,55	4 060,26 1 538,19	40 250,00
		Подраздел Монтаж ЖБИ								
181	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1м3 конструкций колодцев	8,62		10 409,55	89 730,32	47 123,21	42 607,11	122,84
182	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1м3 конструкций колодцев	16,66		10 409,55	173 423,10	91 075,72	82 347,38	237,41
183	30-13-9180	Плиты днища для круглых колодцев КЦД-15	шт	4		19 821,00	79 284,00			79 284,00
184	30-13-9180	Плиты днища для круглых колодцев КЦД-15	шт	12		19 821,00	237 852,00			237 852,00
185	30-13-9220	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-15	шт	4		15 344,00	61 376,00			61 376,00
186	30-13-9220	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-15	шт	12		15 344,00	184 128,00			184 128,00
187	30-13-9100	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9	шт	15		19 542,00	293 130,00			293 130,00
188	30-13-9100	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9	шт	22		19 542,00	429 924,00			429 924,00
189	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1отверстие	28		925,91	25 925,48	13 682,76	12 242,72 4 638,20	
190	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1отверстие	4		925,91	3 703,64	1 954,68	1 748,96 662,60	
191	1-1-773	Скобы ходовые	шт	32		224,00	7 168,00			7 168,00
192	1-1-773	Скобы ходовые	шт	75		224,00	16 800,00			16 800,00
193	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4		26 166,00	104 664,00			104 664,00
194	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12		26 166,00	313 992,00			313 992,00
195	30-1-18	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В7,5 (М-100)	м3	9,6		11 100,00	106 560,00			106 560,00
196	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1м3 кладки	1,6		3 550,35	5 680,56	4 290,10	1 390,46 517,26	
197	30-7-6	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,6		37 000,00	22 200,00			22 200,00
198	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,384		11 900,00	4 569,60			4 569,60
199	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	52,98		961,60	50 945,57	5 848,99	592,85 222,52	44 503,20
200	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	158,93		961,60	152 827,09	17 545,87	1 778,43 667,51	133 501,20
		Подраздел Врезки								
201	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1врезка	4		8 623,69	34 494,76	33 519,92	974,88 369,32	
	Итого по разделу						**9 348 711,39**	**987 429,11**	**1 416 259,27** **248 016,08**	**6 945 023,00**	360,24
	Накладные расходы									
	Итого с учетом накладных расходов						**9 348 711,39**			
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						**9 348 711,39**	**987 429,11**	**1 416 259,27** **248 016,08**	**6 945 023,00**	360,24
	Нормативная трудоемкость						**360,24**			
	Сметная зарплата						**1 235 445,20**			
		Раздел 3. Канализация ливневая								
		Подраздел Земляные работы								
202	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	309		172,32	53 246,88	1 520,28	51 726,60 7 616,85	
203	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	45		172,32	7 754,40	221,40	7 533,00 1 109,25	
204	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	341		172,32	58 761,12	1 677,72	57 083,40 8 405,65	
205	Е1-17-32	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа «HITACHI» с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	1м3 грунта	50		182,62	9 131,00	260,50	8 870,50 1 306,50	
206	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	30		1 311,01	39 330,30	39 330,30		
207	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	4		1 311,01	5 244,04	5 244,04		
208	Е1-163-8	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	1м3 грунта	39		1 311,01	51 129,39	51 129,39		
209	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	418		224,27	93 744,86		93 744,86	

		км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)							18 747,30		
210	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	60		224,27	13 456,20		13 456,20		
									2 691,00		
211	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза (отвал по софиевской трассе)	т	531		224,27	119 087,37		119 087,37		
									23 815,35		
212	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	10		392,65	3 926,50	3 926,50			
213	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	2		392,65	785,30	785,30			
214	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	13		392,65	5 104,45	5 104,45			
215	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	94		17,59	1 653,46		1 653,46		
									452,14		
216	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	13		17,59	228,67		228,67		
									62,53		
217	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	119		17,59	2 093,21		2 093,21		
									572,39		
218	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	97		63,09	6 119,73	4 836,42	1 282,34		
219	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	14		63,09	883,26	698,04	185,08		
220	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	123		63,09	7 760,07	6 132,78	1 626,06		
221	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	219		2 000,00	438 000,00			438 000,00	
222	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	32		2 000,00	64 000,00			64 000,00	
223	30-8-9990а	Песок мытый сеянный	м3	278		2 000,00	556 000,00			556 000,00	
224	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	13,6		896,86	12 197,30	6 119,59	6 077,57		
									2 281,67		
225	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	2,1		896,86	1 883,41	944,94	938,45		
									352,32		
226	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1м3 основания	17,2		896,86	15 425,99	7 739,48	7 686,34		
									2 885,64		
227	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	8		392,65	3 141,20	3 141,20			
228	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	1		392,65	392,65	392,65			
229	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1м3 грунта	11		392,65	4 319,15	4 319,15			
230	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	198		19,99	3 958,02		3 958,02		
									1 083,06		
231	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	28,6		19,99	571,71		571,71		
									156,44		
232	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1м3 грунта	250,5		19,99	5 007,50		5 007,50		
									1 370,24		
233	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	206		63,09	12 996,54	10 271,16	2 723,32		
234	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	29,8		63,09	1 880,08	1 485,83	393,96		
235	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1м3 уплотненного грунта	261,3		63,09	16 485,42	13 028,42	3 454,39		
		Подраздел Укладка труб									
236	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1км трубопровода	0,0692		430 965,19	29 822,79	10 120,75	19 702,04		
									4 344,34		
237	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1км трубопровода	0,0158		430 965,19	6 809,25	2 310,81	4 498,44		
									991,91		
238	8-11-9993	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=250мм	м	69,2		3 107,00	215 004,40			215 004,40	
239	8-11-9993	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=250мм	м	15,8		3 107,00	49 090,60			49 090,60	
240	8-10-9472	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=250мм	шт	22		778,00	17 116,00			17 116,00	
241	8-10-9472	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=250мм	шт	6		778,00	4 668,00			4 668,00	
242	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1км трубопровода	0,01		407 491,44	4 074,91	1 416,42	2 658,50		
									573,47		
243	8-11-9876	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=160мм	м	10		1 393,00	13 930,00			13 930,00	
244	8-10-9474	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=160мм	шт	3		330,00	990,00			990,00	
245	8-4-9110	Муфты соединительные Корсис ПРО SN10 d=160мм	шт	2		907,00	1 814,00			1 814,00	
246	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	1км трубопровода	0,072		206 849,30	14 893,15	8 537,97	6 355,18		
									1 688,90		
247	8-11-9875	Трубы двухслойные профилированные из полиэтилена для безнапорных трубопроводов Корсис SN8, d=110мм	м	72		1 961,00	141 192,00			141 192,00	
248	8-10-9470	Кольцо каучуковое уплотнительное, d=110мм	шт	24		179,00	4 296,00			4 296,00	
249	8-4-9130	Муфты соединительные Корсис ПРО SN8 d=110мм	шт	12		498,00	5 976,00			5 976,00	
250	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием	1км трубопровода	0,014		812 361,86	11 373,07	6 640,65	4 732,41		
									2 277,37		
251	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм	1м трубопровода	-14		31,36	-439,04	-439,04			
252	8-6-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	14		27 500,00	385 000,00			385 000,00	
253	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	1км трубопровода	0,014		6 395 219,69	89 533,08	2 711,60	7 441,48	79 380,00	
									2 819,13		
254	Е22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм	1м трубы, уложенной в футляре	14		598,75	8 382,50	8 319,36	63,14		
									24,08		
		Подраздел Монтаж ЖБИ									
255	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1м3 конструкций колодцев	9,53		10 409,55	99 203,01	52 097,94	47 105,07		135,80
256	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1м3 конструкций колодцев	0,655		10 409,55	6 818,26	3 580,71	3 237,55		9,33
257	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	1м3 конструкций колодцев	1,66		15 182,49	25 202,93	12 855,94	12 347,00		34,05

258	30-13-9170	Плиты днища для круглых колодцев КЦД-10	шт	1		10 178,00	10 178,00			10 178,00	
259	30-13-9215	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-10	шт	1		9 775,00	9 775,00			9 775,00	
260	30-13-9099	Кольцо железобетонное стеновое КС 10-9	шт	2		12 756,00	25 512,00			25 512,00	
261	30-13-9180	Плиты днища для круглых колодцев КЦД-15	шт	6		19 821,00	118 926,00			118 926,00	
262	30-13-9180	Плиты днища для круглых колодцев КЦД-15	шт	1		19 821,00	19 821,00			19 821,00	
263	30-13-9220	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-15	шт	6		15 344,00	92 064,00			92 064,00	
264	30-13-9220	Плиты перекрытия для круглых колодцев КЦП-15	шт	1		15 344,00	15 344,00			15 344,00	
265	30-13-9100	Кольцо железобетонное стеновое КС 15-9	шт	14		19 542,00	273 588,00			273 588,00	
266	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1отверстие	10		925,91	9 259,10	4 886,70	4 372,40 1 656,50		
267	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	1отверстие	6		925,91	5 555,46	2 932,02	2 623,44 993,90		
268	1-1-773	Скобы ходовые	шт	32		224,00	7 168,00			7 168,00	
269	1-1-773	Скобы ходовые	шт	3		224,00	672,00			672,00	
270	11-4-10	Люк чугунный тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7		26 166,00	183 162,00			183 162,00	
271	11-4-21	Дождеприемник большой, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1		31 636,00	31 636,00			31 636,00	
272	30-1-18	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В7,5 (М-100)	м3	3,5		11 100,00	38 850,00			38 850,00	
273	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	1м3 кладки	0,65		3 550,35	2 307,73	1 742,85	564,88 210,14		
274	30-7-6	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,26		37 000,00	9 620,00			9 620,00	
275	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,156		11 900,00	1 856,40			1 856,40	
276	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	67,76		961,60	65 158,02	7 480,70	758,23 284,59	56 918,40	
277	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1м2 поверхности	22,59		961,60	21 722,54	2 493,94	252,78 94,88	18 975,60	
		Подраздел Врезка									
278	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1врезка	2		8 623,69	17 247,38	16 759,96	487,44 184,66		
279	Е23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1врезка	5		8 623,69	43 118,45	41 899,90	1 218,60 461,65		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						**30 216 804,12**	**2 074 268,12**	**3 066 663,00** **568 727,32**	**25 075 873,00**	539,42
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Накладные расходы от ОЗП, 100 %						**2 642 995,44**				539,42
	Приказ №134 от 15.08.2015г. Сметная прибыль от НР и ПЗ без учета материалов и оборудования, 6 %						**467 035,59**				1 078,84
	Всего по смете						**33 326 835,15**				

Наружные сети водопровода и канализации	**33 326 835,00**
ИТОГО по конструктивам:	**33 326 835,00**

Уполномоченная компания:

Директор _____ Жунусов Д. К.
(подпись) (ФИО)

Технадзор _____ Даулет Д.
(подпись) (ФИО)

Сметчик _____ Абдуәлі А.Ә.
(подпись) (ФИО)

Генподрядчик

Директор _____ Исмагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Начальник Участка _____ Кушекеев Б.А.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО _____ Бапсанов А.
(подпись) (ФИО)