"SANA-2015" Версия 22 1 Д от 08.02 22 г

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ 118

Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима Коныршаулинского с/о"

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме **16000** тыс. тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **1714,286** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.02.23 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Сметные работы			160,840	160,840
2		**Итого по разделу I**			**160,840**	**160,840**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Сметная стоимость строительства	10 537,039	3 587,835		14 124,874
4		**Итого по разделу II**	**10 537,039**	**3 587,835**		**14 124,874**
5		**Итого по сводному сметному расчету**	**10 537,039**	**3 587,835**	**160,840**	**14 285,714**
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**1 714,286**	**1 714,286**
7		**Всего по сводному сметному расчету**	**10 537,039**	**3 587,835**	**1 875,126**	**16 000,000**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Кожева С. М

Индивидуальный предприниматель _____ Кокеева С. М.

"SAN" Ф015 [illegible] от 08.12.22 г. Приложение 4 к ВДОСОС в РК Заказ 118

Заказчик "КГУ "Аппарат акима Конуршаулинского с/о" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 15819,859 тыс. тенге

В том числе

налог на добавленную стоимость 1694,985 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.02.23 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай	10 537,039	3 587,835		14 124,874
		Итого по главе 1	10 537,039	3 587,835		14 124,874
		Итого по главам 1-7	10 537,039	3 587,835		14 124,874
		сметная з/плата				1 259,366
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,818
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	10 537,039	3 587,835		14 124,874
		сметная з/плата				1 259,366
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,818
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				

		Итого по сметному расчету:				14 124,874
2		- в текущих ценах с 01.02.23 г.	10 537,039	3 587,835		14 124,874
3		- в текущих и прогнозных ценах	10 537,039	3 587,835		
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)			1 694,985	1 694,985
5		Всего по сметному расчету	10 537,039	3 587,835	1 694,985	15 819,859
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Индивидуальный предприниматель _____ Кокеева С. М.

"SANA-2015" Версия 22.1.1Д от 08.02.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

Заказ 118

Наименование объекта: Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

Основание: Деффектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	14124,874
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1259,366
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,818

Составлена в текущих ценах с 01.02.23 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Внешнее электроснабжение сети 10 кВ

1	515-102-0413 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки киоскового типа, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2014265 / –	2014265 / –	– / 2014265	– / –	2014265
2	515-101-0106 (об)	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 кВ ТМГ-400/(10)/0,4 номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	1489205 / –	1489205 / –	– / 1489205	– / –	1489205
3	252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	27000 / –	729000 / –	729000 / –	– / 58320	787320
4	213-302-0100	Блок бетонный под КТПН с установкой,	шт.	2	22400 / –	44800 / –	44800 / –	– / 3584	48384

5 1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	33	3466,73	3203,31	114402	105709	–	41088	167929
				263,42	1465,87	8693	48374	–	12439	
6 1133-0202-0101	Опоры СВ-105. Установка	опора	29	89677,78	761,9	2600656	22095	2430453	–	2808708
				5107,14	364,61	148107	10574	–	208052	
7 247-204-4911	Выключатель автоматический 250А	шт.	1	7024		7024		7024	–	7586
				–		–		–	562	
8 247-204-4915	Выключатель автоматический 400А	шт.	1	7231		7231		7231	–	7809
				–		–		–	578	
9 247-204-5046	Выключатель автоматический 630А	шт.	1	8882		8882		8882	–	9593
				–		–		–	711	
10 1133-0204-0203	Провода АС-50. Подвеска вручную	км линии	2,5	561568,2	–	1403921	–	1124768	–	1516235
				111661,2	–	279153	–	–	112314	
11 252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	130	3324		432120		432120	–	466690
				–		–		–	34570	
12 515-201-0501 (об)	Разъединитель типа РЛНД-1-10кВт	шт.	1	84365		84365		–	–	84365
				–		–		84365	–	

13 1134-0204-0111	Крепление подкоса СВ-105 НР=76 %	траверса	4	7609,42	–	30438	–	25922	3432	36580
				1128,96	–	4516	–	–	2710	
14 1133-0204-0203	Провода АСБ 3*120. Подвеска вручную	км линии	0,18	651549,6	–	117279	–	97180	–	126661
				111661,2	–	20099	–	–	9382	
15 247-301-0383	Счетчик электрической энергии трехфазный,со встроенным модемом передачи данных по силовой сети GSM	шт.	1	146972		146972		146972	–	158730
				–		–		–	11758	
	Итого по разделу 1					9 730 060				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					460 568				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 804				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 948				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 054 352				
	- оборудование, тенге					3 587 835				
	- накладные расходы, тенге					44 520				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 007				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					454 980				

Раздел 2 Освещение

16 1133-0202-0101	Опоры СВ-105. Установка	опора	8	89677,78	761,9	717422	6095	670470	–	774816
				5107,14	364,61	40857	2917	–	57394	

17	411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1500	47		70500		–	–	76140
					–		–		–	5640	
18	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП 4*50 Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи	км провода	0,2	1279369,4	–	255874	–	183234	–	276344
					363200,4	–	72640	–	–	20470	
19	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП 4*16 Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи	км провода	1,2	1269163,28	–	1522996	–	1087155	–	1644836
					363200,4	–	435840	–	–	121840	
20	1121-0401-0103	Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах НР=0	шт.	140	2465,93	126,16	345230	17662	151809	–	372848
					1255,42	55,93	175759	7830	–	27618	
21	247-103-0806	Светильник уличный светодиодный 100W	шт.	12	24500		294000		294000	–	317520
					–		–		–	23520	
22	243-907-4701	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	шт.	40	650		26000		26000	–	28080

				–	–	–	–	2080
	Итого по разделу 2				**3 490 584**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				725 096			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 757			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 747			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 412 668			
	- перевозка грузов, тенге				70 500			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				258 562			
	Раздел 3 Перевозка строительных материалов							
23 411-103-0221	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	**24625**	34	837250	–	–	904230
				–	–	–	66980	
	Итого по разделу 3				**904 230**			
	в том числе							
	- перевозка грузов, тенге				837 250			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				66 980			
	Итого по смете				**14 124 874**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 185 664			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				151 561			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				69 695			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 467 020			

- оборудование, тенге	3 587 835
- перевозка грузов, тенге	907 750
- накладные расходы, тенге	44 520
в т.ч. зарплата, тенге	4 007
- сметная прибыль (8 %), тенге	780 522

Составил _____ Кокеев Д. С.

Проверил _____

Заказ 118

Наименование стройки: Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Устройство линии освещения на проведение культурно-массовой мероприятии в с. Таскескен Урджарского района области Абай

Составлена в текущих ценах с 01.02.23 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП / маш	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	683		
	Средневзвешенный разряд работы		3,4		
	Итого ФОТ				1185664
	Машины и механизмы				
1 311-601-1001	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения от 1,5 до 3 м на тракторе мощностью 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	21,087	15039,00	317127
				2294,00	48374
2 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,68	6503,00	10925
				2742,00	4607
3 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,71	4010,00	34927
				1919,00	16715
	Итого по машинам и механизмам				362979

					69696
	Материалы				
1 213-302-0100	Блок бетонный под КТПН с установкой,	шт.	2	22400,00	44800
2 217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00112	367006,00	411
3 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	142,8	1050,00	149940
4 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00111	854667,00	949
5 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,7	2620,00	9694
6 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,7	461,00	1706
7 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2	474,00	95
8 243-606-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок АС-50 мм2	км	2,716	449907,00	1221948
9 243-701-0950	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП 4х16	км	1,224	672494,00	823133
10 243-701-0950	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х50	км	0,204	682500,00	139230
11 243-907-4701	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали	шт.	40	650,00	26000
12 247-103-0806	Светильник уличный светодиодный 100W	шт.	12	24500,00	294000
13 247-204-4911	Выключатель автоматический 250А	шт.	1	7024,00	7024
14 247-204-4915	Выключатель автоматический 400А	шт.	1	7231,00	7231
15 247-204-5046	Выключатель автоматический 630А	шт.	1	8882,00	8882
16 247-301-0383	Счетчик электрической энергии трехфазный,со встроенным модемом передачи данных по силовой сети GSM	шт.	1	146972,00	146972
17 252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	130	3324,00	432120

18	252-204-1201	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 50	шт.	4,2	2470,00	10374
19	252-204-1202	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 54 N	шт.	1,4	1863,00	2609
20	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	75,6	51,00	3856
21	252-207-0404	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1,4	1653,00	2315
22	252-207-0405	Наконечник кабельный типа CPTAU 54 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	1,4	1998,00	2798
23	252-207-0526	Траверс типа ТМ-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407 1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	27000,00	729000
24	252-207-0610	Подвес типа ES2000/P977	шт.	32,2	6505,00	209461
25	252-207-0806	Натяжители	шт.	28	2000,00	56000
26	252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6 35 (СИП) герметичный	шт.	1,4	212,00	296
27	261-101-0377	Опоры железобетонные СВ-105 СТ РК 937-92	шт.	37	83000,00	3071000
28	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	26	680,00	17680
29	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,428	594,00	848
30	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,42	590,00	248
31	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	551835,00	773
32	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4,2	4838,00	20320
33	261-404-0486	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1934,00	7736
34	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	222	59,00	13098
35	261-404-0612	Штыри ГОСТ Р 51177-2017	шт.	37	121,00	4477
		Итого по материалам				**7467024**
		Перевозка грузов				
1	411-103-0219	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	1500	47,00	70500
2	411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	24625	34,00	837250

	Итого по перевозке грузов				907750
	Инженерное оборудование				
1 515-101-0106	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 кВ ТМГ-400/(10)/0,4 номинальная мощность 400 кВА	шт.	1	1489205,00	1489205
2 515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки киоскового типа, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2014265,00	2014265
3 515-201-0501	Разъединитель типа РЛНД-1-10кВт	шт.	1	84365,00	84365
	Итого по инженерному оборудованию				3587835