Форма 1

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 343 439,511 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 36 797,090 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3		4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование					
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы				2 678,571	2 678,571
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта				462,847	462,847
		Итого по разделу I				**3 141,418**	**3 141,418**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ					
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства		280 510,804	10 310,394	0,000	290 821,198
		Раздел III. Инжиниринговые услуги					
8	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на технический надзор	0,0324			9 422,607	9 422,607
11	Правила оказания инж.	Затраты заказчика на авторский надзор	0,0112			3 257,197	3 257,197
		Итого по разделу III				**12 679,804**	**12 679,804**
		Итого по сводному сметному расчету		**280 510,804**	**10 310,394**	**15 821,222**	**306 642,420**
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%					36 797,090
		Всего по сводному сметному расчету					**343 439,511**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 325 719,741 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 34 898,544 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Здание спортзала	52437,082	7634,233	--	60071,315
2	02-03	Трибуны	52478,765	--	--	52478,765
		Всего по главе	**104915,847**	**7634,233**	--	**112550,08**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Сети электроснабжения	3023,907	--	--	3023,907
		Всего по главе	**3023,907**	--	--	**3023,907**

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-1	Наружные сети водопровода и канализации	5855,857	2184,853	--	8040,71
		Всего по главе	**5855,857**	**2184,853**	--	**8040,71**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	7-1	Генплан	140802,652	--	--	140802,652
		Всего по главе	**140802,652**	--	--	**140802,652**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**254598,263**	**9819,086**	--	**264417,349**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	3818,974	--	--	3818,974
		Всего по главе	**3818,974**	--	--	**3818,974**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**258417,237**	**9819,086**	--	**268236,323**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3488,633	--	--	3488,633
		Всего по главе	**3488,633**	--	--	**3488,633**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**261905,87**	**9819,086**	--	**271724,956**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5238,117	--	--	5238,117
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**267143,987**	**9819,086**	--	**276963,073**
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	280 510,804	10 310,394		290 821,197
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	34 898,544	34 898,544
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**280 510,804**	**10 310,394**	**34 898,544**	**325 719,741**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 1000
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01.2001
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения АР
(наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	38549,629	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1600,991	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,200	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	28,96		15567,03	1371,03	450821	39705	224564	182765	684272
						6441,70	344,25	186552	9969		50687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,9504	32294,00				224456		
2	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	11,0048		54247,00	--	596977	--	596977	--	644735
						--	--	--	--		47758	
3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,46986		291480,00	--	136955	--	136955	--	147911
						--	--	--	--		10956	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,3768		918594,94	1364,94	346127	514	246760	90166	471197
						262350,00	611,46	98853	230		34903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,3768	654880,00				246759		
5	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим**	1000 шт.	0,3		14498,00	--	4349	--	4349	--	4697
						--	--	--	--		348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1535229	40219	1209605	272931	1952812

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								285405	10199	--	144652	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1535229				
	Материалы		Тенге					471324				
	Всего заработная плата		Тенге						295604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141304				
	Местные материалы		Тенге					596977				
		Накладные расходы	Тенге					272931				
		Сметная прибыль	Тенге					144652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1952812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
		Сметная заработная плата	Тенге						295604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1952812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									228
		Сметная заработная плата	Тенге						295604			
РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ												
ПОТОЛКИ												
6	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	53,1		1737,00	--	92235	--	92235	--	99614
						--	--	--	--		7379	
7	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,31		21157,00	--	112344	--	112344	--	121331
						--	--	--	--		8987	
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	429,23		1578,41	33,27	677501	14281	285304	312270	1068953
						880,45	28,94	377916	12422		79182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	8,112447	35153,00				285177		
9	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	429,23		3580,91	35,61	1537034	15285	840445	551238	2255334
						1587,27	18,04	681304	7743		167062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	429,23	1662,00				713380		
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15	м3 подстилающего слоя	17,208		40191,09	7,20	691608	124	621764	65537	817717
						4051,62	--	69720	--		60572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17,55216	31798,00				558124		
11	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм-ТОЛЩ.10ММ	м2 стяжки	114,72		1368,94	15,77	157045	1809	110122	42897	215938
						393,25	4,55	45114	522		15995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0016	0,183552	90,00				17		
11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0068	0,780096	85,00				66		
11.3	2205-0103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	5,6	642,432	121,00				77734		
11.4	2205-0103-0503	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	3,2	367,104	88,00				32305		
12	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	114,72		1282,18	13,67	147092	1569	131929	13266	173187
						118,50	4,52	13594	519		12829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,006	0,68832	85,00				59		
12.2	2205-0103-0405	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	9,5	1089,84	121,00				131871		
13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	114,72		3019,15	22,15	346357	2541	293639	48399	426337
						437,39	11,43	50177	1311		31580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	117,0144	2358,00				275920		
14	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	84,16		348,36	0,85	29318	71	18133	10481	42983
						132,06	0,43	11114	36		3184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	85,0016	184,00				15640		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3790534	35680	2505915	1044088	5221394
								1248939	22553	--	386770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3790534				
	Материалы		Тенге					2301335				
	Всего заработная плата		Тенге						1271492			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					204579				
		Накладные расходы	Тенге					1044088				
		Сметная прибыль	Тенге					386770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5221392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									946
		Сметная заработная плата	Тенге						1271492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5221392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									946
		Сметная заработная плата	Тенге						1271492			
		РАЗДЕЛ 3.ОКНА, ДВЕРИ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 4.ПРИЯМОК										
15	1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство В15	м3 бетона	1		37428,29	91,78	37428	91	32700	4627	45420

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						4636,70	37,28	4637	37		3364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	29639,00				30232		
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00082		918594,94	1364,94	753	2	536	196	1025
						262350,00	611,46	215	1		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00082	654880,00				537		
17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01508		733094,94	1364,94	11055	20	9876	1063	13087
						76850,00	611,46	1159	9		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01508	654880,00				9876		
				Материалы								
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0245		237458,00	--	5818	--	5818	--	6283
						--	--	--	--		465	
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2		5696,27	309,35	11393	618	9590	1321	13731
						592,28	110,19	1185	220		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,0736	6985,00				514		
19.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,1192	6502,00				775		
19.3	2113-0104-0603	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0248	0,0496	162162,00				8043		
				Решетка								
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01448		259976,00	--	3764	--	3764	--	4065
						--	--	--	--		301	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012		221169,00	--	2654	--	2654	--	2866
						--	--	--	--		212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					72865	731	64938	7207	86477
								7196	267	--	6404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					72865				
	Материалы		Тенге					52702				
	Всего заработная плата		Тенге						7463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12236				
		Накладные расходы	Тенге					7207				
		Сметная прибыль	Тенге					6404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					86476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						7463			
		РАЗДЕЛ 5. Крыльцо 1,2,3										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение ОГ-1										
22	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,223		123798,39	1578,01	27607	352	2622	17077	48258
						110460,50	520,87	24633	116		3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,003568	633893,00				2262		
23	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	18830		1535,00	--	28904050	--	28904050	--	31216374
						--	--	--	--		2312324	
24	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	м	15		1007,00	--	15105	--	15105	--	16313
						--	--	--	--		1208	
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0064		918594,94	1364,94	5879	9	4191	1531	8003
						262350,00	611,46	1679	4		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0064	654880,00				4191		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					28952641	361	28925968	18608	31288948
								26312	120	--	2317700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5879				
	Материалы		Тенге					4191				
	Всего заработная плата		Тенге						1683			
		Накладные расходы	Тенге					1531				
		Сметная прибыль	Тенге					593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1683			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27607				
	Материалы		Тенге					2622				
	Всего заработная плата		Тенге						24749			
		Накладные расходы	Тенге					17077				
		Сметная прибыль	Тенге					3575				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					48259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						24749			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28919155				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28919155				
		Сметная прибыль	Тенге					2313532				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					31232687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					31288949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26432**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38549629**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1567852**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**76991**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33139**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32706425**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1342834**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2855526**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21100100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21100100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'1000'02-01'Здание спортзала'РП'2'02-01-1'Архитектурно-строительные решения АР'АР''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	Н27=1,2*
4	РСТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ*
5	Е11-080201-0108(РС245636)'28,96=Ф1''Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м'м3 кладки*
6	С121-030101-0104'Ф1.380''Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012'1000 шт.*
7	С121-050309-0301'1,91.246.0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
8	Е11-060301-0407'300.1,256.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
9	С121-130205-0702'300''Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим'1000 шт.*
10	РОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ*
11	ППОТОЛКИ*
12	С121-050308-1201'53,1''Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82'м2*
13	С121-110102-0104'0,1.53,1''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
14	Е11-150201-0101'20,82.2+15,89.6+58,45.5=Ф1''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
15	Е11-150107-0105'Ф1''Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
16	П2#ТИП-2#*
17	Х114,72=Ф1*
18	Е11-110101-0209(РС100467РС279425)'Ф1.0,150''Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками-В15'м3 подстилающего слоя*
19	Е11-110101-1109(РС249661РС249640)(РС249662РС249644)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм-ТОЛЩ.10ММ'м2 стяжки*
20	Е11-110101-1110(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5(РС249661РС249640)'Ф1''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109'м2 стяжки*
21	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
22	Е11-110101-4001'84,16''Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3'м плинтусов*
23	РОКНА, ДВЕРИ*
24	П2#ОКНА#*
25	П2#ДВЕРИ#*
26	РПРИЯМОК*
27	Н43=2*
28	Е11-140101-0901'0,5''Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство В15'м3 бетона*
29	Е11-060301-0407'0,41.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
30	Е11-060301-0408'7,54.0,001''Детали закладные весом до 20 кг. Установка'т*
31	П Материалы*
32	С121-050301-3001'12,25.0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
33	Е11-110101-1303(РС144679РС144660)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
34	П Решетка*
35	С121-050201-0502'7,24.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
36	С121-050301-3202'6.0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
37	Р Крыльцо 1,2,3*
38	Р Ограждение ОГ-1*
39	Н43=1*
40	Е11-090305-0401(РС248298)'0,223''Ограждения защитные оборудования. Монтаж'т конструкций*

41	С123-010301-0114'18830''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
42	С123-010301-0109'15''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74'м*
43	Е11-060301-0407'0,0064''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
44	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-1

на Архитектурно-строительные решения АР

Наименование объекта - Здание спортзала

Основание: АР

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1176,183315	1333 --	- --	- -	1567851
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	25,355766	1307,02 --	- --	- -	(33140)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1567851**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,626956	4654 --	- --	1441 903,44	2918
4	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	4971 --	- --	2059 100,48	243
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,226	39 --	- --	- -	9
6	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,25984	15 --	- --	- -	124
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	13,832858	12 --	- --	- -	166

8	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	4122 --	- --	1441 66,86	191
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	6,0816	6138 --	- --	1441 8763,59	37329
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,095425	5125 --	- --	2059 196,48	489
11	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,86307	62 --	- --	- -	240
12	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,98566	90 --	- --	- -	89
13	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	120 --	- --	- -	24
14	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0089	12 --	- --	- -	0,11
15	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	6,766372	2273 --	- --	1206 8160,24	15380
16	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,752965	2839 --	- --	1441 2526,02	4977
17	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,67104	118 --	- --	- -	433
18	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	10,30152	1363 --	- --	1206 12423,63	14041
19	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,403688	142 --	- --	- -	341

			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**33140,75**	**76993**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
20	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	6985 --	6158 --	- -	514
21	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	6981 --	6154 --	- -	257
22	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	6502 --	5684 --	- -	775
23	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,33448	6839 --	5928 --	- -	36483
24	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	29639 --	27260 --	- -	30232
25	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	6,9504	32294 --	29844 --	- -	224456
26	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	8,112447	35153 --	32481 --	- -	285177
27	102868С	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,0048	54247 --	51089 --	- -	596977
28	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00669	70 --	68 --	- -	0,47
29	128484С	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	53,1	1737 --	1703 --	- -	92235
30	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0041701	4801 --	4706 --	- -	20

31	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3991	654880 --	649473 --	- -	261363
32	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00022969	63631 --	61700 --	- -	15
33	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	25079 --	23904 --	- -	50
34	131644С	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	19342 --	18280 --	- -	426
35	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017208	16473 --	15467 --	- -	283
36	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	34,416	766 --	750 --	- -	26363
37	135861С	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	4,33424	575 --	564 --	- -	2492
38	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	57,36	308 --	301 --	- -	17667
39	136007С	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,31	21157 --	20520 --	- -	112344
40	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0008	32703 --	31110 --	- -	26
41	144660С	2113-0104-0603 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0496	162162 --	158246 --	- -	8043
42	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004208	633893 --	620463 --	- -	2667

43	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,903302	90 --	87 --	- -	261
44	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0113	6932 --	6792 --	- -	78
45	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000223	1863719 --	1826336 --	- -	42
46	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00006913	460049 --	449389 --	- -	32
47	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001338	575703 --	562854 --	- -	77
48	149905С	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	197,4458	78 --	76 --	- -	15401
49	149999С	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	117,0144	2358 --	2309 --	- -	275920
50	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	15,881651	85 --	85 --	- -	1350
51	249623С	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1708,3354	42 --	40 --	- -	71750
52	249640С	2205-0103-0405 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	1732,272	121 --	117 --	- -	209605
53	249644С	2205-0103-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	367,104	88 --	85 --	- -	32305
54	249765С	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	85,0016	184 --	180 --	- -	15640

55	274797С	2301-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18830	1535 --	1502 --	- -	28904050
56	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,1	915 --	870 --	- -	1006
57	278319С	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	15	1007 --	985 --	- -	15105
58	279425С	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,55216	31798 --	29077 --	- -	558124
59	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01448	259976 --	254320 --	- -	3764
60	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00043262	403352 --	394885 --	- -	174
61	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02553	237458 --	232244 --	- -	6062
62	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221169 --	216274 --	- -	2654
63	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46986	291480 --	285108 --	- -	136955
64	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	109,02442	360 --	352 --	- -	39249
65	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,70223	326 --	319 --	- -	229
66	287772С	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	429,23	1662 --	1612 --	- -	713380

67		2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 60 мм. Прим	1000 шт.	0,3	14498 --	14202 --	- -	4349
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**32706428**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01.2002
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	6124,174	тыс.тенге
Сметная заработная плата	122,477	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,083	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование										
		В2-В9										
1	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	8		5797,55	226,56	46380	1812	387	43941	97547
						5522,63	82,14	44181	657		7226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00016	633893,00				101		
1.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,08	0,64	446,00				285		
2	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	комплект	8		36365,00	--	290920	--	290920	--	314194
						--	--	--	--		23274	
		У1										
3	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	агрегат	1		11432,28	841,67	11432	841	716	9917	23057
						9875,25	244,27	9875	244		1708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0009	633893,00				571		
3.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	0,2	0,2	446,00				89		
4	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	**Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150**	комплект	1		1667530,08	--	1667530	--		--	1667530
						--	--	--	--	1667530	--	
4.1		*Отпускная цена -*				*1647757,00*				*1647757,00*		
4.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*19773,08*				*19773,08*		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				В1								
5	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1		11629,27	432,20	11629	433	736	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
6	еновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1		373461,60	--	373462	--		--	373462
						--	--	--	--	373462	--	
6.1		Отпускная цена -				369033,20				369033,20		
6.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%		4428,40				4428,40		
				П1								
7	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1		8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
						7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
8	еновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1		2315092,33	--	2315092	--		--	2315092
						--	--	--	--	2315092	--	
8.1		Отпускная цена -				2287640,64				2287640,64		
8.2		Заготов.-складские расходы -		1,2%		27451,69				27451,69		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4724952	3258	293496	71728	4831929
								72114	1079	4356084	35248	
	Стоимость оборудования		Тенге					4304431				
	Заготов.складские расходы		Тенге					51653				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					4356084				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					368868				
	Материалы		Тенге					2576				
	Всего заработная плата		Тенге						73193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					290920				
	Сдача и испытание		Тенге					3589				
		Накладные расходы	Тенге					71728				
		Сметная прибыль	Тенге					35248				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					475844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						73193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4831928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						73193			
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование										
9	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	6		8371,10	12,48	50227	75	868	48298	106407
						8213,94	--	49284	--		7882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,9	587,00				528		
9.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,07	0,42	809,00				340		
10	прайс лист ТОО "АРТС"	Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2	шт	2		186645,33	--	373291	--		--	373291
						--	--	--	--	373291	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1		*Отпускная цена -*			*184432,14*				*368864,28*		
10.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2213,19*				*4426,37*		
11	**прайс лист ТОО "АРТС"**	**Сплит -система K2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2**	**шт**	**4**	**203137,31**	**--**	**812549**	**--**		**--**	**812549**
					--	**--**	**--**	**--**	**812549**	**--**	
11.1		*Отпускная цена -*			*200728,57*				*802914,28*		
11.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2408,74*				*9634,97*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1236067**	**75**	**868**	**48298**	**1292247**
							49284	**--**	**1185840**	**7882**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1171778**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**14061**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1185839**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**50227**				
	Материалы		Тенге				**868**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49284**			
		Накладные расходы	Тенге				**48298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7882**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**106407**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1292246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49284**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6124174**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**121398**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3333**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1079**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**294364**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5541923**		
		- Накладные расходы	Тенге							**120026**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**43130**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21200100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21200100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание спортзала'РП'2'02-01-2'Отопление и вентиляция'ОВ''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	Н27=1,2*
4	РОборудование*
5	ПВ2-В9*
6	Е11-201501-0101(РС259204)'8''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
7	С123-050403-0301'8''Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90'комплект*
8	ПУ1*
9	Е11-201701-0101(РС251472)(РС422496)'1''Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка'агрегат*
10	51-050603-0101'1''Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150'комплект*
11	ПВ1*
12	Е11-201401-0102(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка'вентилятор*
13	ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'413317,18:1,12'Система В1 и КИПиА'компл*
14	ПП1*
15	Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
16	ТЦеновое ТОО "НЕД"(=14)'1'2562157,52:1,12'Система П1 и КИПиА'компл*
17	РОборудование*
18	Е11-202601-1605(РС281430)(РС281431)(РС281432)'2+4''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене'1 сплит-система*
19	СТ прайс лист ТОО “АРТС”(=14)'2'206564:1,12'Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2'шт*
20	СТ прайс лист ТОО “АРТС”(=14)'4'224816:1,12'Сплит -система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2'шт*
21	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-2

на Отопление и вентиляция

Наименование объекта - Здание спортзала

Основание: ОВ

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	82,128	1478,15 --	- --	- -	121397
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,672	1605,15 --	- --	- -	(1079)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**121397**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1785	5125 --	- --	2059 367,53	915
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,356	56 --	- --	- -	748
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1235	173 --	- --	- -	194
6	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,36	16 --	- --	- -	6
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4935	2839 --	- --	1441 711,13	1401

8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,84	18 --	- --	- -	69
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1078,66**	**3333**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
9	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	633893 --	620463 --	- -	672
10	144748С	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	526735 --	515575 --	- -	1475
11	147183С	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,9	587 --	574 --	- -	528
12	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00027	206133 --	201113 --	- -	56
13	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,84	446 --	437 --	- -	375
14	259231С	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,029 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	36365 --	35648 --	- -	290920
15	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,42	809 --	792 --	- -	340
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**294365**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
16		Т прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К1.1-1.10 LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2	шт	2	186645,33 --	184432,14 --	- -	373291
17		Т прайс лист ТОО “АРТС”	Сплит -система К2.1-2.3 LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2	шт	4	203137,31 --	200728,57 --	- -	812549
18	51-050603-0101	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса VTS, в комплекте с автоматикой, WING W150	комплект	1	1667530,08 --	1647757 --	- -	1667530

19		ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система В1 и КИПиА	компл	1	373461,6 --	369033,2 --	- -	373462
20		ТЦеновое ТОО "НЕД"	Система П1 и КИПиА	компл	1	2315092,33 --	2287640,64 --	- -	2315092
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**5541924**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01.2003
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	268,231	тыс.тенге
Сметная заработная плата	34,619	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,024	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические приборы										
1	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	4		1926,39	228,30	7706	913	1087	6051	14858
						1426,59	117,08	5706	468		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0008	182472,00				146		
1.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00028	1358592,00				380		
1.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,28	617,00				173		
1.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,56	504,00				282		
2	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	4		14212,00	--	56848	--	56848	--	61396
						--	--	--	--		4548	
3	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4		1043,00	0,12	4172	--	137	3954	8776
						1008,70	--	4035	--		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,052	617,00				32		
3.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,104	504,00				52		
3.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,044	809,00				36		
4	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	4		8703,00	--	34812	--	34812	--	37597

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2785	
5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4		3869,75	183,70	15479	735	2143	12720	30455
						3150,18	94,79	12601	379		2256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	1,6	357,00				571		
5.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00032	1176843,00				377		
5.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0004	1358592,00				543		
5.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,32	1252,00				401		
6	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4		20732,00	--	82928	--	82928	--	89562
						--	--	--	--		6634	
7	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4		3122,64	92,25	12491	369	882	11201	25587
						2809,95	47,38	11240	190		1895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	216144,00				311		
7.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	357,00				286		
7.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,144	809,00				116		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					214436	2017	178837	33926	268231
								33582	1037	--	19869	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					214436				
		Материалы	Тенге					4248				
		Всего заработная плата	Тенге						34619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					174588				
		Накладные расходы	Тенге					33926				
		Сметная прибыль	Тенге					19869				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					268231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						34619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					268231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						34619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									268231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					33582				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							178836		
		- Накладные расходы	Тенге								33926	
		- Сметная прибыль	Тенге								19869	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21300100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21300100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание спортзала'РП'2'02-01-3'Водоснабжение и канализация'ВК''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	(РС286226)*
4	Н27=1,2*
5	РСантехнические приборы*
6	Е11-170101-0110(РС187928)'4''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
7	С123-030102-0208'4''Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
8	Е11-170201-0103'4''Смесители. Установка'шт.*
9	С123-030102-3334'4''Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
10	Е11-170301-0101(РС187928)'4''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
11	С123-030102-0303'4''Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
12	Е11-170101-0106(РС187928)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
13	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-3

на Водоснабжение и канализация

Наименование объекта - Здание спортзала

Основание: ВК

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,44	1432,67 --	- --	- -	33582
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,764	1357,33 --	- --	- -	(1037)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**33582**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	12 --	- --	- -	2
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,272	2273 --	- --	1206 328,03	618
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,492	2839 --	- --	1441 708,97	1397
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1037**	**2017**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
6	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00144	216144 --	211906 --	- -	311
7	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	2,4	357 --	350 --	- -	857

8	135947С	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00032	1176843 --	1153768 --	- -	377
9	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	182472 --	178108 --	- -	146
10	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	633893 --	620463 --	- -	25
11	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,428	320 --	313 --	- -	137
12	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00068	1358592 --	1331123 --	- -	924
13	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	206133 --	201113 --	- -	2
14	147640С	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	1252 --	1226 --	- -	401
15	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,492	617 --	604 --	- -	304
16	187706С	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	14212 --	13920 --	- -	56848
17	187712С	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20732 --	20295 --	- -	82928
18	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,984	504 --	493 --	- -	496
19	286246С	2303-0102-3334 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703 --	8530 --	- -	34812

20	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,332	809 --	792 --	- -	269
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**178836**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Здание спортзала
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.01.2004
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	15129,281	тыс.тенге
Сметная заработная плата	991,095	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,638	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	36,5		173,98	166,67	6350	6084	--	1618	8605
						7,31	54,24	267	1980		637	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,3		35,96	35,96	874	874	--	243	1206
						--	13,88	--	337		89	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	81		502,18	415,72	40677	33674	--	15228	60377
						86,46	174,65	7003	14147		4472	
4	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	81		443,86	357,40	35953	28949	--	13799	53732
						86,46	150,15	7003	12162		3980	
5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,15		6839,00	--	83094	--	83094	--	89742
						--	--	--	--		6648	
6	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	46,8		173,98	166,67	8142	7800	--	2074	11033
						7,31	54,24	342	2538		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,2	35,96	35,96	1122	1122	--	312	1549
					--	13,88	--	433		115	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	502,18	415,72	65283	54043	--	24440	96901
					86,46	174,65	11240	22704		7178	
9	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	130	295,91	238,27	38468	30975	--	14764	57491
					57,64	100,10	7493	13013		4259	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,6	6839,00	--	106688	--	106688	--	115223
					--	--	--	--		8535	
11	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	51	173,98	166,67	8873	8500	--	2260	12024
					7,31	54,24	373	2766		891	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	35,96	35,96	1223	1223	--	340	1688
					--	13,88	--	472		125	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	189	502,18	415,72	94912	78571	--	35532	140879
					86,46	174,65	16341	33009		10436	
14	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	189	295,91	238,27	55927	45033	--	21465	83584
					57,64	100,10	10894	18919		6191	
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17	6839,00	--	116263	--	116263	--	125564
					--	--	--	--		9301	
16	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	24,3	173,98	166,67	4228	4050	--	1077	5729
					7,31	54,24	178	1318		424	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	35,96	35,96	583	583	--	162	804
					--	13,88	--	225		60	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	135	502,18	415,72	67794	56122	--	25380	100628
					86,46	174,65	11672	23578		7454	
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	135	147,95	119,13	19973	16083	--	7666	29850
					28,82	50,05	3891	6757		2211	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,1	6839,00	--	55396	--	55396	--	59828
					--	--	--	--		4432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				811823	373686	361441	166360	1056437
							76697	154358	--	78255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**418987**				
	Всего заработная плата		Тенге					**219826**			
		Накладные расходы	Тенге				**158274**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46181**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**623442**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**121**
		Сметная заработная плата	Тенге					**219826**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**392836**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11229**			
	Местные материалы		Тенге				**361441**				
		Накладные расходы	Тенге				**8086**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**432996**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11229**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1056438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**231055**			
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
21	**1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**7**	**25694,21**	**2972,40**	**179859**	**20807**	**127615**	**28456**	**224980**
					4491,00	**1155,00**	**31437**	**8085**		**16665**	
22	**енов.предл. ТОО EUROELECTRIC**	**ГРЩ-1**	**шт.**	**1**	**1067747,65**	**--**	**1067748**	**--**		**--**	**1067748**
					--	**--**	**--**	**--**	**1067748**	**--**	
22.1		*Отпускная цена -*			*1055086,61*				*1055086,61*		
22.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12661,04*				*12661,04*		
23	**енов.предл. ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая ЩА**	**шт.**	**1**	**186231,49**	**--**	**186231**	**--**		**--**	**186231**
					--	**--**	**--**	**--**	**186231**	**--**	
23.1		*Отпускная цена -*			*184023,21*				*184023,21*		
23.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2208,28*				*2208,28*		
24	**енов.предл. ТОО EUROELECTRIC**	**Сборка силовая ЩСО**	**шт.**	**1**	**332330,86**	**--**	**332331**	**--**		**--**	**332331**
					--	**--**	**--**	**--**	**332331**	**--**	
24.1		*Отпускная цена -*			*328390,18*				*328390,18*		
24.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3940,68*				*3940,68*		
25	**енов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»**	**Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4**	**шт.**	**4**	**126500,00**	**--**	**506000**	**--**		**--**	**506000**
					--	**--**	**--**	**--**	**506000**	**--**	
25.1		*Отпускная цена -*			*125000,00*				*500000,00*		
25.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*1500,00*				*6000,00*		
26	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1684,74**	**169,74**	**3369**	**339**	**36**	**2256**	**6076**
					1497,00	**70,00**	**2994**	**140**		**450**	
27	**2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2**	**11463,00**	**--**	**22926**	**--**	**22926**	**--**	**24760**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2298464**	**21146**	**150577**	**30712**	**2348126**
							34431	**8225**	**2092310**	**18949**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**2067500**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**24810**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2092310**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**206154**				
		Материалы	Тенге				**127652**				
		Всего заработная плата	Тенге					**42656**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**22926**				
		Накладные расходы	Тенге				**30712**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18949**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**255815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2348125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42656**			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция и материалы									
28	**2306-0146-0603 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ**	**км**	**0,47**	**329371,00**	**--**	**154804**	**--**	**154804**	**--**	**167188**
					--	**--**	**--**	**--**		**12384**	
29	**2306-0146-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ**	**км**	**0,025**	**1064135,00**	**--**	**26603**	**--**	**26603**	**--**	**28731**
					--	**--**	**--**	**--**		**2128**	
30	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим**	**км**	**0,33**	**177811,00**	**--**	**58678**	**--**	**58678**	**--**	**63372**
					--	**--**	**--**	**--**		**4694**	
31	**1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**1985**	**369,54**	**162,75**	**733537**	**323059**	**50240**	**353913**	**1174446**
					181,48	**66,15**	**360238**	**131308**		**86996**	
32	**2306-0203-1901 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим**	**км**	**0,15**	**323753,00**	**--**	**48563**	**--**	**48563**	**--**	**52448**
					--	**--**	**--**	**--**		**3885**	
33	**2306-0133-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,65**	**805179,00**	**--**	**523366**	**--**	**523366**	**--**	**565235**
					--	**--**	**--**	**--**		**41869**	
34	**2306-0133-0506 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,04**	**3028552,00**	**--**	**3149694**	**--**	**3149694**	**--**	**3401670**
					--	**--**	**--**	**--**		**251976**	
35	**2306-0409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,145**	**172235,00**	**--**	**24974**	**--**	**24974**	**--**	**26972**
					--	**--**	**--**	**--**		**1998**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	23023,17	17203,27	161162	120423	391	61249	240204
					5764,00	6388,62	40348	44720		17793	
37	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16	шт.	7	9975,00	--	69825	--	69825	--	75411
					--	--	--	--		5586	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,577	29338,98	19731,48	16929	11385	--	5044	23731
					9607,50	4723,75	5544	2726		1758	
39	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	577	83,00	--	47891	--	47891	--	51722
					--	--	--	--		3831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5016026	454867	4155029	420206	5871130
							406130	178754	--	434898	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4968135				
	Материалы		Тенге				50631				
	Всего заработная плата		Тенге					584884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4056507				
		Накладные расходы	Тенге				420206				
		Сметная прибыль	Тенге				431067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5819408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					584884			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47891				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47891				
		Сметная прибыль	Тенге				3831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5871130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					584884			
		РАЗДЕЛ 4.Прожектор наружного освещения									
40	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	48	3817,46	258,78	183238	12421	58003	84649	289318
					2350,29	99,05	112814	4754		21431	
41	прайс ТОО Фирма Арай	Опора освещения металлическая с лестницей	шт	4	54642,86	--	218571	--	218571	--	236057
					--	--	--	--		17486	
42	прайс ТОО Петраснаб	Прожектор наружного освещения	шт	48	95667,86	--	4592057	--	4592057	--	4959422
					--	--	--	--		367365	
43	прайс	Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов	шт	4	14508,93	--	58036	--	58036	--	62679
					--	--	--	--		4643	
44	прайс	Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м	шт	4	56450,00	--	225800	--	225800	--	243864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18064	
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	644,27	23,74	38656	1424	25506	8776	51226
					195,44	7,70	11726	462		3795	
46	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	12	685,77	58,26	8229	699	5017	1976	11021
					209,40	19,25	2513	231		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5324587	14544	5182990	95401	5853587
							127053	5447	--	433600	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5324587				
	Материалы		Тенге				88525				
	Всего заработная плата		Тенге					132500			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5094464				
		Накладные расходы	Тенге				95401				
		Сметная прибыль	Тенге				433600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5853588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					132500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5853588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					132500			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15129281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				644311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					864243			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					346784			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9850037		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2092310		
		- Накладные расходы	Тенге							712679	
		- Сметная прибыль	Тенге							965702	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э21400100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э21400100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'02-01'Здание спортзала'РП'2'02-01-4'Электрооборудование и электроосвещение'ЭОМ''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	Н27=1,2*
4	(РС250404)*
5	Р1*
6	Е11-010101-0402'36,5''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
7	Е11-010104-0402'24,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8	Ц13-080201-0301'81''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
9	Ц13-080201-0302(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3'81''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м
10	С121-010401-0101'12,15''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
11	Е11-010101-0402'46,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
12	Е11-010104-0402'31,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
13	Ц13-080201-0301'130''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
14	Ц13-080201-0302(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'130''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
15	С121-010401-0101'15,6''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
16	Е11-010101-0402'51''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
17	Е11-010104-0402'34''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
18	Ц13-080201-0301'189''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
19	Ц13-080201-0302(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'189''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
20	С121-010401-0101'17''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
21	Е11-010101-0402'24,3''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
22	Е11-010104-0402'16,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
23	Ц13-080201-0301'135''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
24	Ц13-080201-0302'135''Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301'м кабеля*
25	С121-010401-0101'8,1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
26	РЭлектрооборудование*
27	Ц13-080304-0205(РС249432)'7''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на
28	СТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'1181697:1,12'ГРЩ-1'шт.*
29	СТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'206106:1,12'Сборка силовая ЩА'шт.*
30	СТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC(=14)'1'367797:1,12'Сборка силовая ЩСО'шт.*
31	СТЦенов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»(=14)'4'140000:1,12'Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4'шт.*
32	Ц13-080305-1301'2''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
33	С123-070203-0601'2''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
34	РКабельно-проводниковая продукция и материалы*
35	С123-060146-0603'470.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-
36	С123-060146-0903'25.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-
37	С123-060144-0503'330.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим'км*
38	Ц13-080206-1201(РС249432РС249408)'150+650+1040+145''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
39	С123-060203-1901'150.0,001''Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим'км*
40	С123-060133-0304'650.0,001''Кабели силовые ВВбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
41	С123-060133-0506'1040.0,001''Кабели силовые ВВбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
42	С123-060409-0201'0,145''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*

43	Ц13-080201-2501'7''Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
44	С123-061703-1601'7''Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-НГ-16'шт.*
45	Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,577''Прокладка опознавательной ленты'км*
46	С121-130809-0101'577''Сигнальная лента шириной 300 мм'м*
47	РПрожектор наружного освещения*
48	Ц13-080305-0601'48''Прожектор с лампой мощностью 100 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле'шт.*
49	ТСпрайс ТОО Фирма Арай(=13)'4'61200:1,12'Опора освещения металлическая с лестницей'шт*
50	ТСпрайс ТОО Петраснаб(=13)'48'107148:1,12'Прожектор наружного освещения'шт*
51	ТСпрайс(=13)'4'16250:1,12'Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов'шт*
52	ТСпрайс(=13)'4'63224:1,12'Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м'шт*
53	Ц13-080208-0202'60''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
54	Ц13-080208-0205(РС279845=0,00158)'12''Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола'м*
55	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 02-01

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-4

на Электрооборудование и электроосвещение

Наименование объекта - Здание спортзала

Основание: ЭОМ

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	451,80702	1426,07	-	-	644310
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	188,57795	1838,94	-	-	(346784)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**644310**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,76164	10925	-	2059	8321
						--	--	1568,22	
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,851942	4462	-	1722	3801
						--	--	1467,04	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,52	12	-	-	6
						--	--	-	
6	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,803184	3140	-	1441	2522
						--	--	1157,39	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	82,6482	5492	-	2059	453904
						--	--	170172,64	

8	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,803184	675 --	- --	- -	542
9	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	25,97	4637 --	- --	1722 44720,34	120423
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	71,7498	173 --	- --	- -	12413
11	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	4,9959	5291 --	- --	1722 8602,94	26433
12	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	82,6482	2839 --	- --	1441 119096,06	234638
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	68,4825	18 --	- --	- -	1233
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**346784,63**	**864236**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,85	6839 --	5928 --	- -	361441
15	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	373 --	366 --	- -	22
16	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,21	599397 --	594403 --	- -	125873
17	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02006	633893 --	620463 --	- -	12716
18	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08	450 --	441 --	- -	36

19	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00007	1186273 --	1162390 --	- -	83
20	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,416	652 --	638 --	- -	2227
21	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	1,10855	1755 --	1719 --	- -	1946
22	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,042717	234325 --	228752 --	- -	10010
23	147560С	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	79,2	536 --	523 --	- -	42451
24	192608С	2306-0133-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	805179 --	788636 --	- -	523366
25	192687С	2306-0133-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,04	3028552 --	2967590 --	- -	3149694
26	242707С	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	5,955	1811 --	1774 --	- -	10784
27	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,6656	4267 --	4128 --	- -	15641
28	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,41128	380 --	372 --	- -	156
29	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0028	70322 --	67823 --	- -	197
30	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00192	603578 --	590381 --	- -	1159

31	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,508	1535 --	1504 --	- -	3850
32	273979С	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,145	172235 --	168783 --	- -	24974
33	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,078	281681 --	275599 --	- -	21971
34	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01896	237458 --	232244 --	- -	4502
35	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	8,2085	1092 --	1071 --	- -	8964
36	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00829	510044 --	497979 --	- -	4228
37		2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	577	83 --	80 --	- -	47891
38		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80. Прим	км	0,33	177811 --	174190 --	- -	58678
39		2306-0146-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0,47	329371 --	322696 --	- -	154804
40		2306-0146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ППГнг(А)-HF 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80.ПРИМ	км	0,025	1064135 --	1042639 --	- -	26603
41		2306-0203-1901 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КППГнг(А)-HF 2х1,5 ГОСТ 1508-78. Прим	км	0,15	323753 --	317244 --	- -	48563
42		2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для пятижильного кабеля, типа 5ПКВтнг 1-HF-16	шт.	7	9975 --	9778 --	- -	69825

43		2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11463 --	11230 --	- -	22926
44		ТСпрайс	Кронштейн с площадкой для обслуживания прожекторов	шт	4	14508,93 --	- --	- -	58036
45		ТСпрайс	Молниеотвод (в комплекте с опорой)-2м	шт	4	56450 --	- --	- -	225800
46		ТСпрайс ТОО Петраснаб	Прожектор наружного освещения	шт	48	95667,86 --	- --	- -	4592057
47		ТСпрайс ТОО Фирма Арай	Опора освещения металлическая с лестницей	шт	4	54642,86 --	- --	- -	218571
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**9850047**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
48		ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	ГРЩ-1	шт.	1	1067747,65 --	1055086,61 --	- -	1067748
49		ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩА	шт.	1	186231,49 --	184023,21 --	- -	186231
50		ТЦенов.предл. ТОО EUROELECTRIC	Сборка силовая ЩСО	шт.	1	332330,86 --	328390,18 --	- -	332331
51		ТЦенов.предл. ТОО «Корпорация Сайман»	Щит силовой ЩУО-1, ЩУО-2, ЩУО-3, ЩУО-4	шт.	4	126500 --	125000 --	- -	506000
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2092310**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э23100100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э23100100'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'1000'02-03'Трибуны'РП'2'02-03-1'Трибуны'Трибуны''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	Н27=1,2*
4	(РС274662РС249132)(РС144679РС144655)*
5	РФундаменты*
6	ПФлм-1*
7	Е11-060101-0120(РС100533РС279420)'75''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
8	П Ступени трибун*
9	Е11-061802-0301(РС245628РС279420)'198,1''Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке из бетона В15 W6,F50. Бетонирование'м3*
10	Е11-060101-0101(РС100463РС100775)'66,3''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
11	С121-050309-0303'(13485,55).0,001''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
12	С121-050301-3202'(13485,55).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-
13	С121-050307-0106'379''Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74'кг*
14	РСтены *
15	Е11-150203-0601'360=Ф12''Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. Грунтовка 2 раза'м2 оштукатуриваемой поверхности*
16	Е11-150206-0201'Ф12''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе. Грунтовка 2 раза'м2 отделываемой поверхности*
17	Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф12''Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
18	РПоручень*
19	Е11-090604-0105(РС248298)'(1273,32+35,53+294,8+609,94).0,001=Ф1''Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкций*
20	С121-050206-0802'(1273,32+35,53).0,001''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-
21	С123-010201-0140'200''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим'м*
22	С123-010201-0108'990''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим'м*
23	С121-060208-0501'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
24	Е11-130301-0406'Ф1.30''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
25	Е11-130301-1421'Ф1.30''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой'м2*
26	Е11-060301-0407'0,32.6.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
27	Е11-090304-0201(РС248298)'1065.33,5.0,001''Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж'т конструкций*
28	С121-050110-0201'1065.33,5.0,001''Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77'т*
29	Р Крыльцо 1*
30	Н43=6*
31	Е11-110101-1303(РС144679РС144655)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС144656)'80''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм'м2
32	Е11-060101-0115(РС100533РС279420)'4''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
33	С121-050308-0106'7,6''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80'м2*
34	Н43=1*
35	Р Водомерный узел*
36	П Жб фундамент*
37	Е11-060101-0115(РС100533РС279444)'6,25''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
38	С121-050301-3201'(299,5+205,4).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
39	С121-050301-3001'(27,7).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
40	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'15,4''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*

41	E11-060101-0101(PC100463PC100560)'0,13''Опора бетонная. Устройство'м3*
42	П Жб стены*
43	E11-060101-0115(PC100533PC279444)'7,15''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
44	C121-050301-3201'(501,9+93,94).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
45	C121-050301-3001'(18,36+13,64).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
46	П Жб плита*
47	E11-060101-0115(PC100533PC279444)'2''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
48	C121-050301-3201'(285,1).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
49	C121-050301-3001'(3,9).0,001''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
50	C121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
51	E11-231201-0101(PC251501)'1''Люки. Установка'шт.*
52	C123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
53	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 02-03

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-03-1

на Трибуны

Наименование объекта - Трибуны

Основание: Трибуны

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3739,080197	1314,55 --	- --	- -	4915212
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	717,3492057	1624,44 --	- --	- -	(1165288)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4915212**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,95132154	4654 --	- --	1441 11457,85	37005
4	200С	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	494,75475	32 --	- --	- -	15832
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,08776	4971 --	- --	2059 24888,7	60088
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	279,318971	286 --	- --	- -	79885
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	470,78395	39 --	- --	- -	18361
8	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	31,8864	15	-	-	478

						--	--	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	113,097675	24 --	- --	- -	2714
10	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	11,49328	4122 --	- --	1441 16561,82	47375
11	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	478,64922	6463 --	- --	1441 689733,53	3093510
12	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	42,66254	6138 --	- --	1441 61476,72	261863
13	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1770872	6215 --	- --	1722 304,94	1101
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	149,7571087	5125 --	- --	2059 308349,89	767505
15	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,13962	9235 --	- --	2460 7723,47	28994
16	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01328154	27 --	- --	- -	0,36
17	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,346475	28 --	- --	- -	290
18	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	50,5308	120 --	- --	- -	6064
19	1471С	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,885436	7002 --	- --	1722 1524,72	6200
20	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,972	2273 --	- --	1206 1172,23	2209

21	1924С	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	13,724258	3428 --	- --	1722 23633,17	47047
22	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	94,5142	173 --	- --	- -	16351
23	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,7085968	174 --	- --	- -	3081
24	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	12,80977421	2839 --	- --	1441 18458,88	36367
25	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,67347404	150 --	- --	- -	251
26	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	60,2572355	27 --	- --	- -	1627
27	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	16,884	142 --	- --	- -	2398
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1165285,92**	**4536597**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
28	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,23072	6985 --	6158 --	- -	127342
29	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,11536	6981 --	6154 --	- -	63634
30	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,52584	6502 --	5684 --	- -	191977
31	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	30520 --	28124 --	- -	4047
32	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	67,626	27949	25303	-	1890079

						--	--	-	
33	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	29162 --	26683 --	- -	233
34	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3018 --	2931 --	- -	3018
35	127909С	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	379	302 --	295 --	- -	114458
36	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	27,8805327	70 --	68 --	- -	1952
37	128097С	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	45,6	349 --	342 --	- -	15914
38	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,70856338	4801 --	4706 --	- -	3402
39	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,21359	582071 --	577206 --	- -	1288467
40	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00192	654880 --	649473 --	- -	1257
41	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0356775	473557 --	469500 --	- -	16895
42	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03902783	63631 --	61700 --	- -	2483
43	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,105	45795 --	44214 --	- -	4808
44	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36826	50417 --	48745 --	- -	18567

45	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02269	32703 --	31110 --	- -	742
46	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	12,28592	162162 --	158246 --	- -	1992309
47	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,37527783	633893 --	620463 --	- -	237886
48	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	50,427688	294 --	268 --	- -	14826
49	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,0926289	146 --	141 --	- -	2204
50	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00185942	287565 --	281927 --	- -	535
51	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,232	90 --	87 --	- -	201
52	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,4045	6932 --	6792 --	- -	169172
53	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00378911	1863719 --	1826336 --	- -	7062
54	147200С	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,231777	81824 --	80024 --	- -	18965
55	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	6,048	170 --	167 --	- -	1028
56	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09947	211235 --	206114 --	- -	21012

57	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,2091177	219558 --	214275 --	- -	45913
58	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01772294	460049 --	449389 --	- -	8153
59	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02273465	575703 --	562854 --	- -	13088
60	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4536	211542 --	205833 --	- -	95955
61	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1006,2	88 --	85 --	- -	88546
62	149850С	2205-0104-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	4098,6	40 --	38 --	- -	163944
63	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21723 --	21233 --	- -	21723
64	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,728	317 --	317 --	- -	548
65	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,63273	85 --	85 --	- -	54
66	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,976693	1053 --	1031 --	- -	6293
67	249453С	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	367,2	88 --	85 --	- -	32314
68	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	29,4	915 --	870 --	- -	26901

69	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,4184	1290 --	1222 --	- -	1830
70	279420С	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	301,5565	31505 --	28790 --	- -	9500538
71	279444С	2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,631	32136 --	29408 --	- -	502318
72	279802С	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	35,6775	277139 --	271146 --	- -	9887627
73	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07350871	403352 --	394885 --	- -	29650
74	279838С	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,30885	286151 --	279981 --	- -	374529
75	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0636	237458 --	232244 --	- -	15102
76	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38584	231184 --	226092 --	- -	320384
77	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,48555	221169 --	216274 --	- -	2982586
78	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,48555	254276 --	248665 --	- -	3429052
79	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	84,312	360 --	352 --	- -	30352
80	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,9169109	326 --	319 --	- -	3559

81		2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	990	258 --	252 --	- -	255420
82		2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	200	706 --	690 --	- -	141200
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**34192053**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 1000
Наименование объекта - Трибуны
Шифр объекта 02-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02.03.2001
(Локальный сметный расчет)

на Трибуны
(наименование работ и затрат)

Основание: Трибуны

Сметная стоимость	52478,765	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6080,502	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,457	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Флм-1										
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	75		40217,32	2024,78	3016299	151859	2519650	344420	3629577
						4597,20	449,25	344790	33694		268858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	76,125	31505,00				2398318		
		Ступени трибун										
2	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке из бетона B15 W6,F50. Бетонирование**	м3	198,1		54395,37	15784,51	10775723	3126912	6353722	1806187	13588463
						6537,55	3481,74	1295089	689733		1006553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00117	0,231777	81824,00				18965		
2.2	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса B15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	201,0715	31505,00				6334758		
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	66,3		32719,03	1115,73	2169272	73973	2004988	97945	2448594
						1362,15	261,25	90311	17321		181377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса B7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-	м3	1,02	67,626	27949,00				1890079		
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	13,48555		254276,00	--	3429052	--	3429052	--	3703376
						--	--	--	--		274324	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,48555		221169,00	--	2982586	--	2982586	--	3221193
						--	--	--	--		238607	
6	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	379		302,00	--	114458	--	114458	--	123615
						--	--	--	--		9157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22487390	3352744	17404456	2248552	26714818
								1730190	740748	--	1978876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22487390				
	Материалы		Тенге					10878361				
	Всего заработная плата		Тенге						2470938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6526096				
		Накладные расходы	Тенге					2248552				
		Сметная прибыль	Тенге					1978876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					26714818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1851
		Сметная заработная плата	Тенге						2470938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26714818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1851
		Сметная заработная плата	Тенге						2470938			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
7	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. Грунтовка 2 раза	м2 оштукатуриваемой поверхности	360		1533,61	19,78	552100	7121	179575	294258	914067
						1015,01	6,72	365404	2419		67709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	4098,6	40,00				163944		
8	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе. Грунтовка 2 раза	м2 отделываемой поверхности	360		735,09	4,85	264632	1746	103813	127734	423755
						441,87	1,65	159073	594		31389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1006,2	88,00				88546		
9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	360		1383,93	9,43	498215	3395	129499	293642	855205
						1014,78	4,81	365321	1732		63349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-	т	0,00126	0,4536	211542,00				95955		
9.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,02	367,2	88,00				32314		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1314947	12262	412887	715634	2193027
								889798	4745	--	162447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1314947				
	Материалы		Тенге					412887				
	Всего заработная плата		Тенге						894543			
		Накладные расходы	Тенге					715634				
		Сметная прибыль	Тенге					162447				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2193028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668
		Сметная заработная плата	Тенге						894543			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					2193028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									668
		Сметная заработная плата	Тенге						894543			
		РАЗДЕЛ 3.Поручень										
10	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	2,21359		126263,21	34824,75	279495	77088	19105	145497	458992
						82807,50	12452,06	183302	27564		33999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,066408	219558,00				14580		
10.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004294	403352,00				1732		
11	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,30885		286151,00	--	374529	--	374529	--	404491
						--	--	--	--		29962	
12	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	200		706,00	--	141200	--	141200	--	152496
						--	--	--	--		11296	
13	2301-0201-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 22 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80. Прим	м	990		258,00	--	255420	--	255420	--	275854
						--	--	--	--		20434	
14	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,21359		582071,00	--	1288467	--	1288467	--	1391544
						--	--	--	--		103077	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,4077		96,41	2,43	6402	161	3036	2225	9317
						48,26	0,29	3205	19		690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005977	460049,00				2750		
16	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	66,4077		122,85	3,14	8158	209	6541	991	9881
						21,20	0,43	1408	29		732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	5,976693	1053,00				6293		
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00192		918594,94	1364,94	1764	2	1258	459	2401
						262350,00	611,46	504	1		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00192	654880,00				1257		
18	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	35,6775		82948,57	24467,47	2959398	872938	359912	1412726	4721894

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						48393,20	8993,94	1726548	320881		349770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,374614	633893,00				237465		
18.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,14271	219558,00				31333		
18.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,069214	403352,00				27918		
19	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	35,6775		277139,00	--	9887627	--	9887627	--	10678637
						--	--	--	--		791010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15202460	950398	12337095	1561898	18105507
								1914967	348494	--	1341148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10278480				
	Материалы		Тенге					10835				
	Всего заработная плата		Тенге						5166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10262156				
		Накладные расходы	Тенге					3675				
		Сметная прибыль	Тенге					822572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11104727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						5166			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4527360				
	Материалы		Тенге					379016				
	Всего заработная плата		Тенге						2258295			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1288467				
		Накладные расходы	Тенге					1558223				
		Сметная прибыль	Тенге					486846				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6572429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1574
		Сметная заработная плата	Тенге						2258295			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					396620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					396620				
		Сметная прибыль	Тенге					31730				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					428350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					18105506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1577
		Сметная заработная плата	Тенге						2263461			
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо 1										
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	480		5696,27	309,35	2734210	148488	2301428	316954	3295258
						592,28	110,19	284294	52891		244093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	17,664	6985,00				123383		
20.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	28,608	6502,00				186009		
20.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	11,904	162162,00				1930376		
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	24		36154,69	1715,70	867713	41177	774726	56337	997974

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2158,74	420,78	51810	10099		73924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,36	31505,00				767462		
22	2105-0308-0106 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	45,6		349,00	--	15914	--	15914	--	17187
						--	--	--	--		1273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3617837	189665	3092068	373291	4310419
								336104	62990	--	319290	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3617837				
		Материалы	Тенге					3076153				
		Всего заработная плата	Тенге						399094			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15914				
		Накладные расходы	Тенге					373291				
		Сметная прибыль	Тенге					319290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4310418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						399094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4310418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	Тенге						399094			
		РАЗДЕЛ 5. Водомерный узел										
		Жб фундамент										
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,25		36795,16	1715,70	229970	10723	205755	14671	264212
						2158,74	420,78	13492	2630		19571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,34375	32136,00				203863		
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5049		231184,00	--	116725	--	116725	--	126063
						--	--	--	--		9338	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277		237458,00	--	6578	--	6578	--	7104
						--	--	--	--		526	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,4		5696,27	309,35	87723	4764	73838	10169	105723
						592,28	110,19	9121	1697		7831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,56672	6985,00				3959		
26.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,91784	6502,00				5968		
26.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,38192	162162,00				61933		
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опора бетонная. Устройство	м3	0,13		35341,45	1115,73	4594	145	4272	192	5169
						1362,15	261,25	177	34		383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1326	30520,00				4047		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Жб стены								
28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,15		36795,16	1715,70	263085	12268	235382	16784	302258
						2158,74	420,78	15435	3009		22390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,25725	32136,00				233219		
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59584		231184,00	--	137749	--	137749	--	148769
						--	--	--	--		11020	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032		237458,00	--	7599	--	7599	--	8207
						--	--	--	--		608	
				Жб плита								
31	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2		36795,16	1715,70	73590	3432	65841	4695	84548
						2158,74	420,78	4317	842		6263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-2803	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,03	32136,00				65236		
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2851		231184,00	--	65911	--	65911	--	71184
						--	--	--	--		5273	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039		237458,00	--	926	--	926	--	1000
						--	--	--	--		74	
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
35	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2043,33	198,73	2043	199	233	1695	4037
						1611,30	100,87	1611	101		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	29162,00				233		
36	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
						--	--	--	--		1738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1021234	31531	945550	48206	1154994
								44153	8313	--	85555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					999511				
	Материалы		Тенге					585320				
	Всего заработная плата		Тенге						52466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					335488				
	Местные материалы		Тенге					3018				
		Накладные расходы	Тенге					48206				
		Сметная прибыль	Тенге					83817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1131534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**52466**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21723**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21723**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1738**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23461**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1154995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52466**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**52478765**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4915212**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4536600**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1165290**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**34192054**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4947581**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3887316**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04.янв
(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	3023,907	тыс.тенге
Сметная заработная плата	712,071	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,460	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КЛ-0,4 кВ										
1	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**29,52**		**173,98**	**166,67**	**5136**	**4920**	**--**	**1308**	**6960**
						7,31	**54,24**	**216**	**1601**		**516**	
2	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,68**		**35,96**	**35,96**	**708**	**708**	**--**	**197**	**977**
						--	**13,88**	**--**	**273**		**72**	
3	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**164**		**502,18**	**415,72**	**82358**	**68178**	**--**	**30832**	**122245**
						86,46	**174,65**	**14179**	**28643**		**9055**	
4	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**9,84**		**6839,00**	**--**	**67296**	**--**	**67296**	**--**	**72680**
						--	**--**	**--**	**--**		**5384**	
5	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**14,6**		**173,98**	**166,67**	**2540**	**2433**	**--**	**647**	**3442**
						7,31	**54,24**	**107**	**792**		**255**	
6	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,7**		**35,96**	**35,96**	**349**	**349**	**--**	**97**	**482**
						--	**13,88**	**--**	**135**		**36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	81	502,18	415,72	40677	33674	--	15228	60377
					86,46	174,65	7003	14147		4472	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,9	6839,00	--	33511	--	33511	--	36192
					--	--	--	--		2681	
9	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	82,8	173,98	166,67	14406	13800	--	3669	19521
					7,31	54,24	605	4491		1446	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 РС130728)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,2	35,96	35,96	1985	1985	--	552	2740
					--	13,88	--	766		203	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	460	502,18	415,72	231003	191231	--	86480	342881
					86,46	174,65	39772	80339		25399	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,6	6839,00	--	188756	--	188756	--	203857
					--	--	--	--		15101	
				Наружное электроосвещение							
13	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	8	9489,16	4061,70	75913	32494	13317	30408	114827
					3762,72	1516,48	30102	12132		8506	
14	2307-0103-1029 РСНБ РК 2015 РС130728)	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
15	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,3024	84263,23	46069,23	25481	13931	--	12357	40865
					38194,00	12883,39	11550	3896		3027	
16	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1409,00	--	78904	--	78904	--	85216
					--	--	--	--		6312	
17	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	21	9489,16	4061,70	199272	85296	34959	79822	301421
					3762,72	1516,48	79017	31846		22328	
18	2307-0103-1031 РСНБ РК 2015 РС130728)	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	21	11885,93	6333,83	249605	133010	11400	111428	389915
					5009,29	2360,26	105195	49565		28883	
20	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	5835,00	--	122535	--	122535	--	132338
					--	--	--	--		9803	
21	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,7938	84263,23	46069,23	66888	36570	--	32436	107270
					38194,00	12883,39	30318	10227		7946	
22	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	147	1409,00	--	207123	--	207123	--	223693
					--	--	--	--		16570	
23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	490	363,88	159,10	178301	77959	22672	74437	272957
					158,51	52,48	77670	25715		20219	
24	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,49	339486,00	--	166348	--	166348	--	179656
					--	--	--	--		13308	
25	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,48	4267,00	--	2048	--	2048	--	2212
					--	--	--	--		164	
26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 РС130728) Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,46	29338,98	19731,48	13496	9077	--	4021	18919
					9607,50	4723,75	4419	2173		1401	
27	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	460	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Фундамент и ограждения КТП-1							
28	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбамбез цоколя. Установка	м оград	16	3704,14	1117,43	59266	17879	7558	48177	116039
					2114,31	437,45	33829	6999		8595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138 | 0,2208	30520,00				6739		
29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19168	259976,00	--	49832	--	49832	--	53819
					--	--	--	--		3987	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,8		1670,00	--	34736	--	34736	--	37515
						--	--	--	--		2779	
31	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
32	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,8		1061,00	--	30557	--	30557	--	33002
						--	--	--	--		2445	
33	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0024		602386,00	--	1446	--	1446	--	1562
						--	--	--	--		116	
34	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 РС130728)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м2	15		118,97	2,43	1785	36	1025	502	2470
						48,26	0,29	724	4		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,00135	713932,00				964		
35	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728) К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	15		455,36	4,02	6830	60	6226	385	7792
						36,30	0,86	544	13		577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,00016	0,0024	575703,00				1382		
35.2	2204-0701-0104	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00038	0,0057	849802,00				4844		
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4		37352,88	1031,01	14941	413	12662	1841	18124
						4664,96	391,96	1866	157		1343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	29639,00				12093		
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 РС130728)	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,007		10216,62	1785,62	72	13	52	11	90
						940,95	800,62	7	6		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,00805	6502,00				52		
38	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 РС130728)	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,37		157,34	148,38	58	55	--	13	77
						8,96	39,74	3	15		6	
39	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС130728)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	5,6		1542,67	28,61	8639	160	7513	939	10345
						172,46	7,93	966	44		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,14	23190,00				3247		
39.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	6,16	226,00				1392		
39.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	12,32	223,00				2747		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3023907**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**438092**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**724231**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**273979**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1101799**		
		- Накладные расходы	Тенге								**535787**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**223997**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э41100100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э41100100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'4-1'Сети электроснабжения'РП'4'4-1'Сети электроснабжения'ЭС''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	(РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)*
4	Н27=1,2*
5	ПКЛ-0,4 кВ*
6	Е11-010101-0402'29,52''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
7	Е11-010104-0402'19,68''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8	Ц13-080201-0301'164''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
9	С121-010401-0101'9,84''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
10	Е11-010101-0402'14,6''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
11	Е11-010104-0402'9,7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12	Ц13-080201-0301'81''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
13	С121-010401-0101'4,9''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
14	Е11-010101-0402'82,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
15	Е11-010104-0402'55,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16	Ц13-080201-0301'460''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
17	С121-010401-0101'27,6''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
18	ПНаружное электроосвещение*
19	Ц13-080205-0902'8''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
20	С123-070103-1029'8''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим'шт.*
21	Е11-330104-0101(РС248298)'0,0054.7.8''Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
22	С123-010201-0158'7.8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
23	Ц13-080205-0902'21''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
24	С123-070103-1031'21''Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
25	Ц13-080205-0301'21''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
26	С123-070405-0304'21''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
27	Е11-330104-0101(РС248298)'0,0054.7.21''Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
28	С123-010201-0158'7.21''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
29	Ц13-080201-0201(РС125883РС279800)(РС126265РС279805)(РС249432РС249421)'490''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
30	С123-060137-0801'0,490''Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
31	С124-040207-2501'48''Сжимы ответвительные'100 шт.*
32	Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,460''Прокладка опознавательной ленты'км*
33	С121-130809-0101'460''Сигнальная лента шириной 300 мм'м*
34	ПФундамент и ограждения КТП-1*
35	Е11-070111-0112(РС100467РС100560)(РС117784)(РС147484)(РС129712)'16''Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбамбез цоколя. Установка'м оград*
36	С121-050201-0502'0,19168''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
37	С123-010201-0169'20,8''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
38	С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
39	С121-050308-0131'28,8''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
40	С121-060802-0103'16.0,15.0,001''Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями'т*

41	Е11-130301-0404'15''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз'м2*
42	Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'15''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124'м2*
43	Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,4''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
44	Е11-080101-0202'0,007''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
45	Е11-010101-0308'0,37''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3
46	Е11-080101-0302'5,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
47	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 4-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Сети электроснабжения

Наименование объекта - Сети электроснабжения

Основание: ЭС

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	295,062567	1484,75 --	- --	- -	438093
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	164,977095	1660,71 --	- --	- -	(273979)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**438093**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00558	4654 --	- --	1441 8,04	26
4	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	1,208	438 --	- --	- -	529
5	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,6072	10925 --	- --	2059 1250,22	6634
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6817148	4462 --	- --	1722 1173,91	3042
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,084	39 --	- --	- -	3
8	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,376296	10	-	-	34

						--	--	-	
9	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,64032	3140 --	- --	1441 922,7	2011
10	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00322	2919 --	- --	1441 4,64	9
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,3162	5125 --	- --	2059 6828,06	16996
12	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	38,0905	5492 --	- --	2059 78428,34	209193
13	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,140048	7196 --	- --	2059 2347,36	8204
14	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,08	4565 --	- --	1722 137,76	365
15	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	4,099788	6526 --	- --	1722 7059,83	26755
16	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	15,778	3917 --	- --	1206 19028,27	61802
17	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	15,778	15 --	- --	- -	237
18	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0045	27 --	- --	- -	0,12
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,10024	726 --	- --	- -	73
20	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2,02797	3858 --	- --	1441 2922,3	7824

21	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,00644	16 --	- --	- -	0,1
22	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,64032	675 --	- --	- -	432
23	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,04139	7379 --	- --	1722 1793,27	7684
24	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	52,29	4637 --	- --	1722 90043,38	242469
25	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	3,99798	5291 --	- --	1722 6884,52	21153
26	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,007141	7688 --	- --	2059 14,7	55
27	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0832	259 --	- --	- -	22
28	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	38,25972	2839 --	- --	1441 55132,26	108619
29	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,363	150 --	- --	- -	54
30	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,00056	5352 --	- --	1722 0,96	3
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**273980,54**	**724228**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
31	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00805	6502 --	5684 --	- -	52
32	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	42,34	6839	5928	-	289563

						--	--	-	
33	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	29639 --	27260 --	- -	12093
34	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2208	30520 --	28124 --	- -	6739
35	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,14	23190 --	20919 --	- -	3247
36	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00144	29162 --	26683 --	- -	42
37	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00336	47141 --	44222 --	- -	158
38	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,6	374 --	366 --	- -	4712
39	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,196	373 --	366 --	- -	73
40	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00032	96 --	94 --	- -	0,03
41	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,16	70 --	68 --	- -	11
42	128122С	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,8	1061 --	1039 --	- -	30557
43	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00392	1812466 --	1776395 --	- -	7105
44	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00032	687041 --	681395 --	- -	220

45	131041С	2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0024	602386 --	597370 --	- -	1446
46	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00032	25079 --	23904 --	- -	8
47	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	45795 --	44214 --	- -	37
48	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00276	50417 --	48745 --	- -	139
49	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	6,16	226 --	222 --	- -	1392
50	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	12,32	223 --	218 --	- -	2747
51	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0002	32703 --	31110 --	- -	7
52	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000448	175716 --	171651 --	- -	79
53	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	633893 --	620463 --	- -	1331
54	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000896	53700 --	52647 --	- -	48
55	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00021	287565 --	281927 --	- -	60
56	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00224	6932 --	6792 --	- -	16

57	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,29	652 --	638 --	- -	189
58	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,04704	1755 --	1719 --	- -	83
59	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00192	208012 --	202955 --	- -	399
60	147611С	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,348	319 --	312 --	- -	111
61	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,29	374 --	365 --	- -	108
62	149226С	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00135	713932 --	698372 --	- -	964
63	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0024	575703 --	562854 --	- -	1382
64	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	203	1409 --	1377 --	- -	286027
65	150592С	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,8	1670 --	1632 --	- -	34736
66	193988С	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,49	339486 --	332124 --	- -	166348
67	237217С	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,41441	115511 --	113198 --	- -	47869
68	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,48	4267 --	4128 --	- -	2048

69	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,040768	380 --	372 --	- -	15
70	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00276	44550 --	42881 --	- -	123
71	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00805	85 --	85 --	- -	0,68
72	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,294	1535 --	1504 --	- -	451
73	271953С	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	661 --	656 --	- -	1322
74	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,198	915 --	870 --	- -	181
75	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0057	849802 --	831172 --	- -	4844
76	279801С	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0049	278242 --	272254 --	- -	1363
77	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24068	259976 --	254320 --	- -	62571
78	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,148	326 --	319 --	- -	48
79	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2009	1092 --	1071 --	- -	219
80	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,011725	510044 --	497979 --	- -	5980

81	289321С	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	5835 --	5714 --	- -	122535
82		2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	460	0 --	- --	- -	-
83		2307-0103-1029 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 32 Вт, IP33 СТ РК 2942-2016. Прим	шт.	8	0 --	- --	- -	-
84		2307-0103-1031 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 50 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1101801**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06.янв
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	8040,710	тыс.тенге
Сметная заработная плата	462,630	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,343	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы ПГ-1, ПГ-2, ВК-2, ВК-3										
1	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
2	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
3	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
4	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
5	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2		21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
						--	--	--	--		3476	
6	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,034		582071,00	--	19790	--	19790	--	21373
						--	--	--	--		1583	
7	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	**Отмостки. Устройство, В7,5**	м2 отмосток	11		4274,26	251,27	47017	2764	35323	10954	62609

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						811,82	110,24	8930	1213		4638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,22	6839,00				1505		
7.2	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-	м3	0,11	1,21	27949,00				33818		
8	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5		2200,35	85,17	11002	426	1637	9064	21671
						1787,80	43,23	8939	216		1605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	188520,00				1414		
9	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5		57297,00	--	286485	--	286485	--	309404
						--	--	--	--		22919	
10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1696,19	85,17	3392	170	337	2941	6840
						1442,36	43,23	2885	86		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	188520,00				302		
11	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		12776,00	--	25552	--	25552	--	27596
						--	--	--	--		2044	
12	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
13	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		1684,00	--	6736	--	6736	--	7275
						--	--	--	--		539	
14	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	10		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
15	2302-0303-7301 РСНБ РК 2015 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим	шт.	4		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
16	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0008		933743,55	312351,55	747	249	53	519	1367
						556724,00	98073,28	445	78		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	204	0,1632	317,00				52		
17	2301-0405-0111 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0,808		11977,00	--	9677	--	9677	--	10451
						--	--	--	--		774	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0303-1906 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим	шт.	5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
19	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3		688,00	--	2064	--	2064	--	2229
						--	--	--	--		165	
20	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015 РС130728)	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	1		2416,00	--	2416	--	2416	--	2609
						--	--	--	--		193	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС130728)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	50,4		896,87	19,84	45202	1000	29040	14235	64193
						300,83	2,88	15162	145		4755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	120,96	223,00				26974		
22	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1197		85367,99	2980,95	10219	357	3785	6196	17728
						50772,60	1513,05	6077	181		1313	
23	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Установка опознавательного знака	знак	1		2820,64	--	2821	--	929	1721	4906
						1891,68	--	1892	--		363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	1627064,00				325		
23.2	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	1535,00				461		
24	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Таблички опознавательного знака В1	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
РАЗДЕЛ 1.Камера узла учета воды												
25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3		2200,35	85,17	6601	256	982	5438	13002
						1787,80	43,23	5363	130		963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	188520,00				848		
26	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015 РС130728)	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3		38107,00	--	114321	--	114321	--	123467
						--	--	--	--		9146	
27	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		2335,00	--	4670	--	4670	--	5044
						--	--	--	--		374	
28	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 РС130728)	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002		31711,00	--	63	--	63	--	68
						--	--	--	--		5	
30	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 РС130728)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008		60757,00	--	486	--	486	--	525
						--	--	--	--		39	
31	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90	шт.	64		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
32	2113-0202-0904 РСНБ РК 2015 РС130728)	Гайка шестигранная	1000 шт.	0,064		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
33	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 РС130728)	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1		4859,16	117,33	4859	118	3038	1697	7081
						1703,12	28,82	1703	29		525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
34	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 РС130728)	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1		56549,00	--	56549	--	56549	--	61073
						--	--	--	--		4524	
35	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		804,00	--	804	--	804	--	868
						--	--	--	--		64	
36	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015		503717,49	88185,62	756	132	22	647	1516
						401574,00	34319,57	602	51		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00027	25079,00				7		
36.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000045	211235,00				10		
37	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506		1040,00	--	1566	--	1566	--	1691
						--	--	--	--		125	
38	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС130728)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035		690928,86	134192,89	2418	470	133	1981	4751
						518568,00	53115,07	1815	186		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-	кг	20	0,07	584,00				41		
38.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,000175	211235,00				37		
38.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,126	317,00				40		
39	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5		2862,00	--	10017	--	10017	--	10818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		801	
40	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,2	1813,00	--	363	--	363	--	392
					--	--	--	--		29	
41	2302-0101-3126 РСНБ РК 2015 РС130728)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
42	2302-0101-0212 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
					--	--	--	--		272	
43	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС130728)	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00306	1079592,33	522401,85	3304	1599	57	2121	5859
					538469,40	161769,21	1648	495		434	
44	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 РС130728)	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
45	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015 РС130728)	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
46	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2537,69	--	2538	--	2199	332	3100
					339,22	--	339	--		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				212717	2575	665942	57846	850102
							11470	891	--	62970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13079				
	Материалы		Тенге				1194				
	Всего заработная плата		Тенге					10290			
		Накладные расходы	Тенге				10187				
		Сметная прибыль	Тенге				1861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10290			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				199638				
	Материалы		Тенге				5237				
	Всего заработная плата		Тенге					2071			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192241				
	Сдача и испытание		Тенге				10				
		Накладные расходы	Тенге				2029				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					16134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					217801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					242928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						12361			
РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация К1												
47	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,12		3152719,16	5394,10	378326	648	371497	6445	415553
						51512,40	2737,90	6181	329		30782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2301-0805-0103	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN160, толщиной стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	997	119,64	3104,00				371363		
48	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015 РС130728)	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	120		2057,00	--	246840	--	246840	--	266587
						--	--	--	--		19747	
49	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС130728)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка гильз	км трубопровода	0,0016		961575,88	363063,88	1539	580	--	1130	2882
						598512,00	114663,55	958	183		213	
50	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015 РС130728)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6		21429,00	--	34286	--	34286	--	37029
						--	--	--	--		2743	
51	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8РС130728)	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,7		63842,34	11468,02	172374	30963	84643	68842	260513
						21025,10	4729,38	56768	12769		19297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,3375	26963,00				9100		
51.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,107	29639,00				32810		
51.3	2102-0501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,0567	25748,00				1460		
51.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0072	0,01944	1358592,00				26411		
52	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
53	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		9006,00	--	9006	--	9006	--	9726
						--	--	--	--		720	
54	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
56	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 РС130728)	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9		3018,00	--	27162	--	27162	--	29335
						--	--	--	--		2173	
58	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 РС130728)	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5		21723,00	--	108615	--	108615	--	117304
						--	--	--	--		8689	
59	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 РС130728)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,068		582071,00	--	39581	--	39581	--	42747
						--	--	--	--		3166	
60	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015 РС130728)	Отмостки. Устройство, В7,5	м2 отмосток	55		4274,26	251,27	235084	13820	176614	54770	313043
						811,82	110,24	44650	6063		23188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	1,1	6839,00				7523		
60.2	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-	м3	0,11	6,05	27949,00				169091		
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9РС130728)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,8		896,87	19,84	90404	2000	58080	28471	128385
						300,83	2,88	30324	290		9510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	241,92	223,00				53948		
62	1337-0101-0106 РСНБ РК 2015 РС130728)	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1		78230,67	13719,43	78231	13719	13153	33834	121030
						51358,80	4106,11	51359	4106		8965	
63	Ценов.предл. ТОО Торговый Дом ЭколосРС130728)	Накопительная емкость сточных вод V=10м3	компл.	1		2184853,79	--	2184854	--		--	2184854
						--	--	--	--	2184854	--	
63.1		*Отпускная цена -*				*2158946,43*				*2158946,43*		
63.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*25907,36*				*25907,36*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3606302**	**61730**	**1169477**	**193492**	**3928988**
								190240	**23740**	**2184854**	**129193**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**2158946**				
	Заготов.складские расходы		Тенге					**25907**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**2184853**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**78231**				
	Материалы		Тенге					**13152**				
	Всего заработная плата		Тенге						**55465**			
		Накладные расходы	Тенге					**33834**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8965**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**121030**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						55465			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					913895				
	Материалы		Тенге					690836				
	Всего заработная плата		Тенге						158515			
	Местные материалы		Тенге					36168				
		Накладные расходы	Тенге					159658				
		Сметная прибыль	Тенге					85883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1159436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						158515			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					39581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39581				
		Сметная прибыль	Тенге					3166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42747				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					389741				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					389741				
		Сметная прибыль	Тенге					31179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					420920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3928986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
		Сметная заработная плата	Тенге						213980			
		РАЗДЕЛ 3. Емкость накопительная 10м3										
		Фундаментная плита										
64	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7**		**39391,53**	**1715,70**	**275741**	**12009**	**248621**	**16432**	**315546**
						2158,74	**420,78**	**15111**	**2945**		**23374**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	**2102-0101-1202**	**Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**7,105**	**34694,00**				**246501**		
65	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 РС130728)**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1037**		**231184,00**	**--**	**23974**	**--**	**23974**	**--**	**25892**
						--	**--**	**--**	**--**		**1918**	
66	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**15**		**5696,27**	**309,35**	**85444**	**4640**	**71920**	**9905**	**102977**
						592,28	**110,19**	**8884**	**1653**		**7628**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**0,552**	**6985,00**				**3856**		
66.2	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**0,894**	**6502,00**				**5813**		
66.3	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0248**	**0,372**	**162162,00**				**60324**		
67	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0804**		**682744,94**	**1364,94**	**54893**	**110**	**52652**	**1984**	**61427**
						26500,00	**611,46**	**2131**	**49**		**4550**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0804	654880,00				52652		
68	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0072		66512,00	--	479	--	479	--	517
						--	--	--	--		38	
69	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Лист полиэтиленовый	м2	52,3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
70	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015 РС130728)	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,008		117128,00	--	937	--	937	--	1012
						--	--	--	--		75	
71	2404-0204-0805 РСНБ РК 2015 РС130728)	Стропа	шт.	8		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
				Площадка								
72	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,4		36156,72	1715,70	50619	2402	45195	3286	58218
						2158,74	420,78	3022	589		4312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	31507,00				44771		
73	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,35		34175,44	1715,70	46137	2316	40907	3169	53250
						2158,74	420,78	2914	568		3944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37025	29555,00				40498		
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25		5696,27	309,35	142407	7734	119866	16508	171628
						592,28	110,19	14807	2755		12713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,92	6985,00				6426		
74.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,49	6502,00				9688		
74.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,62	162162,00				100540		
75	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,74		8736,83	1055,89	469517	56744	404508	23371	532319
						153,79	248,88	8265	13375		39431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	59,114	6839,00				404281		
75.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,687	85,00				228		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1150148	85955	1009059	74655	1322786
								55134	21934	--	97983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1150148				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					983668				
	Всего заработная плата		Тенге						77068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25390				
		Накладные расходы	Тенге					74655				
		Сметная прибыль	Тенге					97983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1322786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						77068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1322786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге						77068			
РАЗДЕЛ 4. Емкость накопительная 60м3												
Фундаментная плита												
76	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,3		39391,53	1715,70	642082	27966	578929	38262	734772
						2158,74	420,78	35187	6859		54428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,5445	34694,00				573995		
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 РС130728)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2186		231184,00	--	50537	--	50537	--	54580
						--	--	--	--		4043	
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28		5696,27	309,35	159496	8661	134251	18489	192224
						592,28	110,19	16584	3085		14239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,0304	6985,00				7197		
78.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,6688	6502,00				10851		
78.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,6944	162162,00				112605		
79	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,183		682744,94	1364,94	124942	250	119842	4515	139813
						26500,00	611,46	4850	112		10357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,183	654880,00				119843		
80	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015 РС130728)	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0072		66512,00	--	479	--	479	--	517
						--	--	--	--		38	
81	2105-0401-0605 РСНБ РК 2015 РС130728)	Лист полиэтиленовый	м2	52,3		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
82	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015 РС130728)	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,012		117128,00	--	1406	--	1406	--	1518

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		112	
83	2404-0204-0805 РСНБ РК 2015 РС130728)	Стропа	шт.	12		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
				Площадка								
84	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,4		36156,72	1715,70	50619	2402	45195	3286	58218
						2158,74	420,78	3022	589		4312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса B15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,421	31507,00				44771		
85	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС130728)	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,35		34175,44	1715,70	46137	2316	40907	3169	53250
						2158,74	420,78	2914	568		3944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса B12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37025	29555,00				40498		
86	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 РС130728) К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25		5696,27	309,35	142407	7734	119866	16508	171628
						592,28	110,19	14807	2755		12713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,92	6985,00				6426		
86.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,49	6502,00				9688		
86.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,62	162162,00				100540		
87	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС130728)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,74		8736,83	1055,89	469517	56744	404508	23371	532319
						153,79	248,88	8265	13375		39431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	59,114	6839,00				404281		
87.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	2,687	85,00				228		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1687622	106073	1495920	107600	1938839
								85629	27343	--	143617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1687622				
	Материалы		Тенге					1443498				
	Всего заработная плата		Тенге						112972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52422				
		Накладные расходы	Тенге					107600				
		Сметная прибыль	Тенге					143617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1938839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						112972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1938839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						112972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8040710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**386803**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**261299**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**75827**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4340396**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2184853**		
		- Накладные расходы	Тенге							**433593**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**433763**	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э61100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э61100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'РП'6'6-1'Наружные сети водопровода и канализации'НВК''В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г*
3	(РС102721)(РС245634РС102743)()РС130728)(РС130728)(РС249133РС249132)(РС144679РС144655)*
4	Н27=1,2*
5	ПКолодцы ПГ-1, ПГ-2, ВК-2, ВК-3*
6	С121-040302-0103'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
7	С121-040301-0117'4''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
8	С121-040302-0113'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
9	С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
10	С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
11	С121-060208-0501'17.2.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
12	Е11-270502-0101(РС100435РС100775)'2.5,5''Отмостки. Устройство, В7,5'м2 отмосток*
13	Е11-220901-0103(РС421195)'5''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
14	С123-040102-0105'5''Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-
15	Е11-220901-0201(РС410386)'2''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
16	С123-040902-0105'2''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
17	С123-020103-0610'10''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
18	С123-020103-0605'4''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015'шт.*
19	С123-020303-7306'10''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим'шт.*
20	С123-020303-7301'4''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим'шт.*
21	Е11-220501-0109(РС250404)'0,1.8.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка гильзы'км трубопровода*
22	С123-010405-0111'0,1.8.1,01''Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)'м*
23	С123-020303-1906'5''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим'шт.*
24	С123-020303-1903'3''Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16'шт.*
25	С123-020302-3110'1''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10'шт.*
26	Е11-080101-0307'50,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
27	Е11-220801-0101(РС187501)'0,0399.3''Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка'т фасонных частей*
28	Е11-250129-0501(РС147580)'1''Установка опознавательного знака'знак*
29	С124-040207-5101'1''Таблички опознавательного знака В1'шт.*
30	РКамера узла учета воды*
31	Е11-220901-0103(РС421195)'3''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
32	С123-040101-0403'3''Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002'шт.*
33	С123-020103-0607'2''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
34	С123-020103-0610'8''Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
35	С123-021101-1303'2''Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
36	С123-021101-1304'8''Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86'1000 шт.*
37	С121-130201-1106'16+48''Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90'шт.*
38	С121-130202-0904'64''Гайка шестигранная'1000 шт.*
39	Е11-160901-0502(РС251572)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка'счетчик (водомер)*
40	С123-030301-0214'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50'шт.*
41	С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
42	Е11-220301-0102(РС250402)'1,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*

43	С123-010201-0143'1,5.1,004''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
44	Е11-220301-0104(РС250402)'3,5.0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
45	С123-010201-0192'3,5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
46	С123-051501-1201'0,2.1''Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss'шт.*
47	С123-020101-3126'2''Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001'шт.*
48	С123-020101-0212'2''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
49	Е11-220801-0105(РС251470)'2.0,00153''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
50	С123-020101-1042'2''Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим'шт.*
51	С123-020303-7306'2''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
52	Е11-181101-0102'1''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
53	РБытовая канализация К1*
54	Е11-220501-0203(РС280177)'0,120''Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка'км трубопровода*
55	С123-010603-0203'120''Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-
56	Е11-220501-0110(РС250404)(РС249131)(РС2011)'0,1.16.0,001''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка гильз'км трубопровода*
57	С123-010501-1324'0,1.16''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
58	Е11-230601-0104'5.0,176+2.0,16+3.0,24+2.0,05+5.0,1+9.0,02''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
59	С121-040302-0101'5''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
60	С121-040301-0104'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
61	С121-040301-0105'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
62	С121-040301-0106'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
63	С121-040302-0105'5''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
64	С121-040301-0201'9''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
65	С123-030101-0303'5''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
66	С121-060208-0501'17.4.0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83'т*
67	Е11-270502-0101(РС100435РС100775)'55''Отмостки. Устройство, В7,5'м2 отмосток*
68	Е11-080101-0307'100,8''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
69	Ц13-370101-0106'1''Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке'шт.*
70	СТ Ценов.предл. ТОО Торговый Дом Эколос(=14)'1'2418020:1,12'Накопительная емкость сточных вод V=10м3'компл.*
71	Р Емкость накопительная 10м3*
72	П Фундаментная плита*
73	Е11-060101-0115(РС100533РС279314)'7''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
74	С121-050301-3201'(48,5+55,2).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
75	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'15''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
76	Е11-060301-0409'80,4.0,001''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
77	С121-070302-0102'0,03.0,16.1,5''Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м3*
78	С121-050401-0605'52,3''Лист полиэтиленовый'м2*
79	С121-130205-0705'8''Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм'1000 шт.*
80	С124-040204-0805'8''Стропа'шт.*
81	П Площадка*
82	Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'1,4''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
83	Е11-060101-0115(РС100533РС279200)'1,35''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
84	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*

85	Е11-270401-0101'53,74''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
86	Р Емкость накопительная 60м3*
87	П Фундаментная плита*
88	Е11-060101-0115(РС100533РС279314)'16,3''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
89	С121-050301-3201'(110,6+108).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
90	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'28''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
91	Е11-060301-0409'183.0,001''Детали закладные весом более 20 кг. Установка'т*
92	С121-070302-0102'0,03.0,16.1,5''Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м3*
93	С121-050401-0605'52,3''Лист полиэтиленовый'м2*
94	С121-130205-0705'12''Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм'1000 шт.*
95	С124-040204-0805'12''Стропа'шт.*
96	П Площадка*
97	Е11-060101-0115(РС100533РС279230)'1,4''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
98	Е11-060101-0115(РС100533РС279200)'1,35''Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство'м3*
99	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'25''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
100	Е11-270401-0101'53,74''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
101	К''''*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 6-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

Основание: НВК

Составлен В ЦЕНАХ НА 4-КВАРТАЛ 2020Г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	304,857752	1268,8 --	- --	- -	386804
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,649728	1820,63 --	- --	- -	(75829)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**386804**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,66594	10468 --	- --	2059 3430,17	17439
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,071252	4654 --	- --	1441 10189,67	32910
5	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1824	4147 --	- --	1206 219,97	756
6	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3613516	5604 --	- --	1722 622,25	2025
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,2692	4971 --	- --	2059 4672,28	11280
8	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00594	6404	-	2059	38

						--	--	12,23	
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,08448	39 --	- --	- -	120
10	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	2,1576	4122 --	- --	1441 3109,1	8894
11	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	7,609584	9269 --	- --	2059 15668,13	70533
12	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,0986	2919 --	- --	1441 5906,08	11964
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	7,50528	6138 --	- --	1441 10815,11	46067
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,61645	5125 --	- --	2059 11564,27	28784
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001584	4565 --	- --	1722 2,73	7
16	789С	3105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,78	5164 --	- --	1722 1343,16	4028
17	812С	3105-0103-0301 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,81	8214 --	- --	2059 1667,79	6653
18	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,69862	5806 --	- --	1441 1006,71	4056
19	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,410745	28 --	- --	- -	124
20	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,1536	726 --	- --	- -	2290

21	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	9,486	120 --	- --	- -	1138
22	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,2892	16 --	- --	- -	197
23	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0884	75 --	- --	- -	7
24	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,9384	173 --	- --	- -	1027
25	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00925	174 --	- --	- -	2
26	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,071981	1778 --	- --	1441 103,72	128
27	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,8129454	2839 --	- --	1441 5494,45	10825
28	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26	27 --	- --	- -	7
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**75827,84**	**261299**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
29	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,4224	6985 --	6158 --	- -	23905
30	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7112	6981 --	6154 --	- -	11946
31	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,5428	6502 --	5684 --	- -	36039
32	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	119,548	6839	5928	-	817589

						--	--	-	
33	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3375	26963 --	24337 --	- -	9100
34	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,107	29639 --	27260 --	- -	32810
35	100775С	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,26	27949 --	25303 --	- -	202910
36	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1944	29162 --	26683 --	- -	5669
37	102743С	2102-0501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0567	25748 --	24962 --	- -	1460
38	115602С	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9006 --	8718 --	- -	9006
39	115620С	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	3018 --	2931 --	- -	27162
40	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	239 --	234 --	- -	478
41	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,07	584 --	572 --	- -	41
42	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,9376	70 --	68 --	- -	206
43	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,102	582071 --	577206 --	- -	59371
44	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2634	654880 --	649473 --	- -	172495

45	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0009	25079 --	23904 --	- -	23
46	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01152	50417 --	48745 --	- -	581
47	131703С	2107-0302-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,0144	66512 --	64525 --	- -	958
48	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	362,88	223 --	218 --	- -	80922
49	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00216	24751 --	23479 --	- -	53
50	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00288	32703 --	31110 --	- -	94
51	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,051192	175716 --	171651 --	- -	8995
52	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,3064	162162 --	158246 --	- -	374010
53	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01488	188520 --	183992 --	- -	2805
54	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	294 --	268 --	- -	647
55	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	146 --	141 --	- -	53
56	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,036288	53700 --	52647 --	- -	1949

57	146756С	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00486	52357 --	51331 --	- -	254
58	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	320 --	313 --	- -	3
59	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,48	90 --	87 --	- -	43
60	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,864	6932 --	6792 --	- -	5989
61	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,02222542	1358592 --	1331123 --	- -	30195
62	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00166	211235 --	206114 --	- -	351
63	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0053	247751 --	241915 --	- -	1313
64	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	206133 --	201113 --	- -	37
65	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002754	208012 --	202955 --	- -	57
66	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,93	446 --	437 --	- -	415
67	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,72	127 --	124 --	- -	91
68	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	617 --	604 --	- -	99

69	150566С	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	1040 --	1016 --	- -	1566
70	150615С	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2862 --	2797 --	- -	10017
71	154283С	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,6	21429 --	20984 --	- -	34286
72	154964С	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	120	2057 --	2015 --	- -	246840
73	158110С	2302-0101-0212 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1701 --	1665 --	- -	3402
74	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369 --	1341 --	- -	2738
75	158989С	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1684 --	1650 --	- -	6736
76	158991С	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2335 --	2287 --	- -	4670
77	165207С	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	1	2416 --	2366 --	- -	2416
78	168955С	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	3	688 --	674 --	- -	2064
79	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711 --	31080 --	- -	63
80	187339С	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757 --	59543 --	- -	486

81	187620С	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	21723 --	21233 --	- -	152061
82	239311С	2401-0102-0304 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	5331 --	5156 --	- -	10662
83	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,304908	317 --	317 --	- -	97
84	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	5,58424	85 --	85 --	- -	475
85	249372С	2204-0201-0101 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	1627064 --	1593600 --	- -	325
86	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	1535 --	1504 --	- -	460
87	249884С	2301-0405-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	0,808	11977 --	11730 --	- -	9677
88	251582С	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	38107 --	37309 --	- -	114321
89	251639С	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5	57297 --	56155 --	- -	286485
90	252405С	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804 --	787 --	- -	804
91	253048С	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776 --	12524 --	- -	25552
92	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179 --	2135 --	- -	2179

93	262812С	2305-1501-1201 РСНБ РК 2015	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,2	1813 --	1777 --	- -	363
94	272005С	2113-0205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,02	117128 --	114739 --	- -	2343
95	273312С	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56549 --	55431 --	- -	56549
96	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,0368	1290 --	1222 --	- -	1337
97	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	505 --	493 --	- -	61
98	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00459	902009 --	894752 --	- -	4140
99	279200С	2102-0101-0504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7405	29555 --	26878 --	- -	80995
100	279230С	2102-0101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	31507 --	28792 --	- -	89543
101	279314С	2102-0101-1202 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	23,6495	34694 --	31916 --	- -	820496
102	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3223	231184 --	226092 --	- -	74511
103	280163С	2301-0805-0103 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN160, толщиной стенки 2,5 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом СТ РК 3371-2019	м	119,64	3104 --	3041 --	- -	371363
104	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,576	326 --	319 --	- -	188

105		2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0 --	- --	- -	-
106		2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	0 --	- --	- -	-
107		2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	0 --	- --	- -	-
108		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0 --	- --	- -	-
109		2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0 --	- --	- -	-
110		2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0 --	- --	- -	-
111		2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	0 --	- --	- -	-
112		2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0 --	- --	- -	-
113		2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист полиэтиленовый	м2	104,6	0 --	- --	- -	-
114		2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16 ГОСТ 28778-90	шт.	64	0 --	- --	- -	-
115		2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная	1000 шт.	0,064	0 --	- --	- -	-
116		2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). Прим	шт.	2	0 --	- --	- -	-

117		2302-0101-3126 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	0 --	- --	- -	-
118		2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	0 --	- --	- -	-
119		2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16. Прим	шт.	5	0 --	- --	- -	-
120		2302-0303-7301 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10. Прим	шт.	4	0 --	- --	- -	-
121		2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Прим	шт.	10	0 --	- --	- -	-
122		2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0 --	- --	- -	-
123		2404-0204-0805 РСНБ РК 2015	Стропа	шт.	20	0 --	- --	- -	-
124		2404-0207-5101 РСНБ РК 2015	Таблички опознавательного знака В1	шт.	1	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**4340397**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
125		Т Ценов.предл. ТОО Торговый Дом ЭколосРС130728)	Накопительная емкость сточных вод V=10м3	компл.	1	2184853,79 --	2158946,43 --	- -	2184854
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2184854**

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса
Шифр стройки 12-20
Наименование объекта - Генплан
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07.янв
(Локальный сметный расчет)

на Генплан
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	140802,652	тыс.тенге
Сметная заработная плата	17267,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,539	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
1	**1147-0102-0318 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**81**		**4474,67**	**--**	**362448**	**--**	**28504**	**293871**	**708825**
						4122,77	**--**	**333944**	**--**		**52506**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2101-0101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,45**	**36,45**	**782,00**				**28504**		
2	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли. Посадка**	**шт.**	**81**		**5607,15**	**1203,48**	**454179**	**97482**	**11553**	**332535**	**849651**
						4261,04	**404,15**	**345144**	**32736**		**62937**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**2113-0803-1101**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**1,215**	**6932,00**				**8422**		
3	**1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья или кустарники с комом земли. Уход**	**шт.**	**81**		**4421,88**	**696,72**	**358172**	**56435**	**12000**	**267294**	**675504**
						3577,00	**172,92**	**289737**	**14007**		**50037**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**2113-0803-1101**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**1,215**	**6932,00**				**8422**		
4	**2501-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**61**		**7881,00**	**--**	**480741**	**--**	**480741**	**--**	**519200**
						--	**--**	**--**	**--**		**38459**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	20		3158,00	--	63160	--	63160	--	68213
						--	--	--	--		5053	
6	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4821,11		408,00	10,05	1967013	48452	565516	1202304	3422862
						280,65	2,74	1353045	13210		253545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	723,1665	782,00				565516		
7	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4821,11		257,40	159,08	1240954	766942	174332	431216	1805943
						62,16	39,48	299680	190337		133774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	96,4222	1383,00				133352		
8	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	4821,11		522,89	139,34	2520910	671773	40980	1737887	4599500
						375,05	34,58	1808157	166714		340704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	482,111	85,00				40979		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7447577	1641084	1376786	4265107	12649698
								4429707	417004	--	937015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7447577				
	Материалы		Тенге					832884				
	Всего заработная плата		Тенге						4846711			
	Местные материалы		Тенге					543901				
		Накладные расходы	Тенге					4265107				
		Сметная прибыль	Тенге					937015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12649699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4273
		Сметная заработная плата	Тенге						4846711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12649699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4273
		Сметная заработная плата	Тенге						4846711			
		РАЗДЕЛ 2.МАФ										
9	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	6		47461,00	204,00	284766	1224	246978	32094	342210
						6094,00	58,00	36564	348		25350	
10	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4		18473,00	--	73892	--	73892	--	79804
						--	--	--	--		5912	
11	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2		169492,00	2829,00	338984	5658	318536	12468	379568
						7395,00	918,00	14790	1836		28116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					697642	6882	639406	44562	801582
								51354	2184	--	59378	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					697642				
	Материалы		Тенге					639406				
	Всего заработная плата		Тенге						53538			
		Накладные расходы	Тенге					44562				
		Сметная прибыль	Тенге					59378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					801582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						53538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					801582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						53538			
РАЗДЕЛ 3.Ведомость проездов, тротуаров и площадок												
Покрытия дороги и парковки 715,4м2												
12	**1101-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**286,16**		**53,10**	**53,10**	**15195**	**15195**	**--**	**4422**	**21186**
						--	**21,46**	**--**	**6141**		**1569**	
13	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**715,4**		**197,44**	**148,09**	**141249**	**105943**	**638**	**70518**	**228708**
						48,46	**42,81**	**34668**	**30626**		**16941**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,0105**	**7,5117**	**85,00**				**638**		
14	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**71,54**		**6958,00**	**--**	**497775**	**--**	**497775**	**--**	**537597**
						--	**--**	**--**	**--**		**39822**	
15	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3632**		**1326,86**	**208,92**	**4819156**	**758798**	**3927681**	**394649**	**5630909**
						36,53	**64,08**	**132677**	**232739**		**417104**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,189**	**686,448**	**5233,00**				**3592182**		
15.2	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**108,96**	**85,00**				**9262**		
16	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**715,4**		**-380,03**	**-50,35**	**-271873**	**-36020**	**-235853**	**-12246**	**-306849**
						--	**-15,85**	**--**	**-11339**		**-22730**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**2101-0201-0504**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,063**	**45,0702**	**5233,00**				**235852**		
17	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,64386**		**169266,59**	**2239,73**	**108984**	**1442**	**107542**	**833**	**118603**
						--	**1198,51**	**--**	**772**		**8785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,663176**	**162162,00**				**107542**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,64386		96019,00	--	61823	--	61823	--	66769
						--	--	--	--		4946	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см	м2 покрытия	715,4		2263,78	128,13	1619508	91665	1493203	63078	1817193
						48,42	33,22	34640	23766		134607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	69,10764	21536,00				1488302		
19.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004435	216144,00				959		
19.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,10731	25079,00				2691		
19.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,007726	162162,00				1253		
20	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	715,4		1565,79	0,13	1120166	93	1119515	603	1210430
						0,78	--	558	--		89662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	51,93804	21536,00				1118538		
20.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,006009	162162,00				974		
				Покрытия из брусчатки 1766,46м2								
21	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	549,784		53,10	53,10	29194	29193	--	8495	40704
						--	21,46	--	11798		3015	
22	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1374,46		197,44	148,09	271373	203544	1223	135483	439404
						48,46	42,81	66606	58841		32548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	14,43183	85,00				1227		
23	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1374,46		546,01	39,00	750469	53604	--	777122	1649798
						507,01	16,51	696865	22692		122207	
24	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	88,323		27319,00	--	2412896	--	2412896	--	2605928
						--	--	--	--		193032	
25	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1094,46		3029,00	--	3315119	--	3315119	--	3580329
						--	--	--	--		265210	
				Покрытия искусственным газоном 7774,94м2								
26	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	349,8723		1844,00	1603,26	645165	560936	2082	234274	949795
						234,79	385,21	82147	134774		70355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	24,491061	85,00				2082		
27	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		384,85953	5452,00	--	2098254	--	2098254	--	2266114
						--	--	--	--		167860	
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		777,494	1252,60	1092,86	973889	849692	4626	346953	1426509
						153,79	259,40	119571	201682		105667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	54,42458	85,00				4626		
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		948,54268	6958,00	--	6599960	--	6599960	--	7127957
						--	--	--	--		527997	
30	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		7774,94	4425,00	252,00	34404110	1959285	26380372	6321026	43982836
						780,00	80,00	6064453	621995		3257700	
31	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т		163,27374	1268,00	--	207031	--	207031	--	223593
						--	--	--	--		16562	
					Резиновая покрытия Каучук EPDM 2845,26м2							
32	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		1138,104	53,10	53,10	60433	60434	--	17585	84260
						--	21,46	--	24424		6241	
33	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		284,526	1844,00	1603,26	524666	456169	1693	190519	772399
						234,79	385,21	66804	109602		57215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	19,91682	85,00				1693		
34	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		358,50276	5452,00	--	1954557	--	1954557	--	2110922
						--	--	--	--		156365	
35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		284,526	1252,60	1092,86	356397	310947	1693	126968	522035
						153,79	259,40	43757	73806		38669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	19,91682	85,00				1693		
36	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		347,12172	6958,00	--	2415273	--	2415273	--	2608495
						--	--	--	--		193222	
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		2845,26	1596,48	98,95	4542401	281539	3184415	1116087	6111167
						378,33	38,97	1076447	110880		452679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	87,064956	29639,00				2580518		
38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		2845,26	666,00	17,76	1894943	50532	1720358	141136	2198965

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						43,60	9,17	124053	26091		162886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	58,043304	29639,00				1720345		
39	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	2845,26		31,44	0,43	89455	1223	26774	66804	168760
						21,60	0,14	61458	398		12501	
40	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2845,26		6491,00	--	18468583	--	18468583	--	19946070
						--	--	--	--		1477487	
				Бортовые камни								
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37		2656,29	32,40	98283	1199	66506	33549	142379
						826,43	13,14	30578	486		10547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,183	29639,00				64702		
42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	1,591		75589,00	--	120262	--	120262	--	129883
						--	--	--	--		9621	
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	277		2656,29	32,40	735792	8975	497896	251166	1065914
						826,43	13,14	228921	3640		78957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	16,343	29639,00				484390		
				Покрытия дороги и парковки 1117м2								
44	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	446,8		53,10	53,10	23725	23725	--	6904	33079
						--	21,46	--	9588		2450	
45	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1117		197,44	148,09	220540	165417	993	110104	357096
						48,46	42,81	54130	47819		26452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	11,7285	85,00				997		
46	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	122,87		6958,00	--	854929	--	854929	--	923323
						--	--	--	--		68394	
47	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3632		1326,86	208,92	4819156	758798	3927681	394649	5630909
						36,53	64,08	132677	232739		417104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	686,448	5233,00				3592182		
47.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	108,96	85,00				9262		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1117		-380,03	-50,35	-424494	-56240	-368254	-19121	-479104
						--	-15,85	--	-17704		-35489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	70,371	5233,00				368251		
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0053		169266,59	2239,73	170164	2252	167912	1301	185182
						--	1198,51	--	1205		13717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,035459	162162,00				167912		
50	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,0053		96019,00	--	96528	--	96528	--	104250
						--	--	--	--		7722	
51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см	м2 покрытия	1117		2263,78	128,13	2528642	143121	2331436	98487	2837300
						48,42	33,22	54085	37107		210170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	107,9022	21536,00				2323782		
51.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006925	216144,00				1497		
51.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,16755	25079,00				4202		
51.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,012064	162162,00				1956		
52	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1117		1565,79	0,13	1748987	145	1747971	941	1889922
						0,78	--	871	--		139994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0726	81,0942	21536,00				1746445		
13.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000008	0,009383	162162,00				1522		
53	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	246		2656,29	32,40	653447	7970	442175	223057	946624
						826,43	13,14	203302	3232		70120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	14,514	29639,00				430180		
54	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	10,578		75589,00	--	799580	--	799580	--	863546
						--	--	--	--		63966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					102571692	6809576	86452848	11105346	122770889
								9309268	1997800	--	9093849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					102571692				
	Материалы		Тенге					46550279				
	Всего заработная плата		Тенге						11307068			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18626934				
	Местные материалы		Тенге					21275636				
		Накладные расходы	Тенге					11105346				
		Сметная прибыль	Тенге					9093849				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					122770887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9447
		Сметная заработная плата	Тенге						11307068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					122770887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9447
		Сметная заработная плата	Тенге						11307068			
РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ												
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ												
55	**1101-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**1098,2**		**61,71**	**55,11**	**67770**	**60522**	**--**	**28892**	**104395**
						6,60	**29,94**	**7248**	**32880**		**7733**	
56	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**622**		**35,96**	**35,96**	**22367**	**22367**	**--**	**6216**	**30870**
						--	**13,88**	**--**	**8633**		**2287**	
57	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**37**		**10216,62**	**1785,62**	**378015**	**66068**	**277132**	**59927**	**472978**
						940,95	**800,62**	**34815**	**29623**		**35035**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**42,55**	**6502,00**				**276660**		
58	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**37**		**45888,72**	**3848,39**	**1697883**	**142390**	**1025986**	**416228**	**2283239**
						14311,00	**1992,47**	**529507**	**73721**		**169129**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	**2113-0104-0103**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН**	**т**	**0,108**	**3,996**	**175716,00**				**702161**		
58.2	**2113-0401-0333**	**Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013**	**т**	**0,0197**	**0,7289**	**321992,00**				**234700**		
59	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**803,6**		**896,87**	**19,84**	**720725**	**15943**	**463035**	**226977**	**1023518**
						300,83	**2,88**	**241747**	**2314**		**75816**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**1928,64**	**223,00**				**430087**		
ВОРОТА (2шт)												
КАЛИТКА (2шт)												
60	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12**		**896,87**	**19,84**	**10762**	**239**	**6913**	**3389**	**15284**
						300,83	**2,88**	**3610**	**35**		**1132**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**28,8**	**223,00**				**6422**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**2897522**	**307529**	**1773066**	**741629**	**3930284**
								816927	**147206**	**--**	**291132**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2897522**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					1773065				
	Всего заработная плата		Тенге						964133			
		Накладные расходы	Тенге					741629				
		Сметная прибыль	Тенге					291132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3930283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									705
		Сметная заработная плата	Тенге						964133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3930283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									705
		Сметная заработная плата	Тенге						964133			
		РАЗДЕЛ 5. Мусорный блок										
61	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	28		2368,57	952,32	66320	26665	4781	29596	103589
						1245,50	286,37	34874	8018		7673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2106-0209-0101	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	0,016184	--				--		
61.2	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,00532	473557,00				2519		
61.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00196	633893,00				1242		
61.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,000832	403352,00				335		
62	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	28		1479,00	--	41412	--	41412	--	44725
						--	--	--	--		3313	
63	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,37338		82948,57	24467,47	30971	9136	3766	14785	49416
						48393,20	8993,94	18069	3358		3660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,00392	633893,00				2485		
63.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001494	219558,00				328		
63.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000724	403352,00				292		
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,166		259976,00	--	43156	--	43156	--	46608
						--	--	--	--		3452	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20738		231184,00	--	47943	--	47943	--	51778
						--	--	--	--		3835	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,6		32202,91	1115,73	115930	4016	107010	5318	130948
						1362,15	261,25	4904	940		9700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,672	27443,00				100771		
67	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	28		5696,27	309,35	159496	8661	134251	18489	192224

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						592,28	110,19	16584	3085		14239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,0304	6985,00				7197		
67.2	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,6688	6502,00				10851		
67.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,6944	162162,00				112605		
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02472		918594,94	1364,94	22708	34	16189	5915	30913
						262350,00	611,46	6485	15		2290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02472	654880,00				16189		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					527936	48512	398508	74103	650201
								80916	15416	--	48162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					430645				
	Материалы		Тенге					257449				
	Всего заработная плата		Тенге						32013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					132511				
		Накладные расходы	Тенге					29722				
		Сметная прибыль	Тенге					36829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					497196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						32013			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					97291				
	Материалы		Тенге					8548				
	Всего заработная плата		Тенге						64319			
		Накладные расходы	Тенге					44381				
		Сметная прибыль	Тенге					11333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					153005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						64319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					650201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	Тенге						96332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									140802652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					14688172				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						8813583			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2579610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							90640613		
		- Накладные расходы	Тенге								16230747	
		- Сметная прибыль	Тенге								10429536	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э71100100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э71100100'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2	Ю''Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса'12-20'7-1'Генплан'РП'7'7-1'Генплан'ГП''в текущих ценах 4-квартала 2020 года*
3	(РС249133РС249132)(РС144679РС144655)(РС244563)(РС268268)*
4	РОзеленение*
5	Е11-470102-0318(РС244573)'61+20''Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%'яма*
6	Е11-470103-0106(РС268268)'61+20''Деревья и кустарники с комом земли. Посадка'шт.*
7	Е11-470118-0106'61+20''Деревья или кустарники с комом земли. Уход'шт.*
8	С125-010302-0401'61'7881'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81'шт.*
9	С125-010203-3101'20''Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м'шт.*
10	Е11-470112-0103'4821,11=Ф21''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15
11	Е11-470112-0106'Ф21''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
12	Е11-470118-0403'Ф21''Газоны обыкновенные. Уход'м2*
13	РМАФ*
14	У86-010302-0301'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки'шт.*
15	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)'шт.*
16	У86-010805-0102'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой'комплект*
17	РВедомость проездов, тротуаров и площадок*
18	ППокрытия дороги и парковки 715,4м2*
19	Х715,4=Ф1*
20	Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
21	Е11-270402-0101(РС271794)'Ф1''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
22	С121-010601-0101'Ф1.0,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
23	Е11-270403-0201'3632''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
24	Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
25	Е11-270602-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)'Ф1.0,01.0,09''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
26	С121-130104-0203'Ф1.0,01.0,09''Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
27	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см'м2 покрытия*
28	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
29	ППокрытия из брусчатки 1766,46м2*
30	Х1766,46=Ф1*
31	Е11-010201-0103'(Ф1.0,4)-156,8''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
32	Е11-270402-0101(РС271794)'Ф1-392''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*

33	Е11-270701-0301(РС102639)(РС244654)'Ф1-392''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором'м2 тротуара*
34	С121-020401-2807'Ф1.0,05''Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98'м3*
35	С121-040509-0411'1766,46-672''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017'м2*
36	ППокрытия искусственным газоном 7774,94м2*
37	Х7774,94=Ф1*
38	Е11-270401-0104(РС100249)'1166,241-816,3687''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в
39	С121-010201-0403'1282,8651-898,00557''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
40	Е11-270401-0102(РС100414)'Ф1.0,10''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
41	С121-010601-0101'Ф1.0,10.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
42	У86-010703-0101'Ф1''Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2*
43	С121-010405-0101'Ф1.0,02.1,05''Песок кварцевый'т*
44	П Резиновая покрытия Каучук EPDM 2845,26м2*
45	Х2845,26=Ф1*
46	Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
47	Е11-270401-0104(РС100249)'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
48	С121-010201-0403'Ф1.0,1.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004'м3*
49	Е11-270401-0102(РС100414)'Ф1.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
50	С121-010601-0101'Ф1.0,1.1,22''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
51	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство'м2 покрытия*
52	Е11-110101-1502(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2
53	Е11-270403-1301(РС133358)(РС290056)'Ф1''Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие'м2 основания дорожной поверхности*
54	С122-060207-0401'Ф1''Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
55	ПБортовые камни*
56	Е11-270201-1002(РС247618)'217-180''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
57	С121-040508-9901'(217-180).0,043''Камни бортовые из бетона БР 100.30.15'м3*
58	Е11-270201-1002(РС247618)'457-180''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
59	ППокрытия дороги и парковки 1117м2*
60	Х1117=Ф1*
61	Е11-010201-0103'Ф1.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
62	Е11-270402-0101(РС271794)'Ф1''Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 10 см. Устройство'м2 основания или покрытия*
63	С121-010601-0101'Ф1.0,10.1,1''Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014'м3*
64	Е11-270403-0201'3632''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
65	Е11-270403-0204(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203'м2 основания*
66	Е11-270602-0901(Н5.1,2)(Н52.1,2)'Ф1.0,01.0,09''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
67	С121-130104-0203'Ф1.0,01.0,09''Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130'т*
68	Е11-270602-0301(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)'Ф1''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.4см'м2 покрытия*
69	Е11-270602-0401(РС144679РС144655)(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6'Ф1''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301'м2 покрытия*
70	Е11-270201-1002(РС247618)'246''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
71	С121-040508-9901'246.0,043''Камни бортовые из бетона БР 100.30.15'м3*

72	РОГРАЖДЕНИЕ*
73	ПГИДРОИЗОЛЯЦИЯ*
74	Е11-010101-0202'1098,2''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3'м3 грунта*
75	Е11-010104-0402'622''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76	Е11-080101-0202'37''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
77	Е11-130701-0401'37''Пропитка щебня битумом'м3*
78	Е11-080101-0307'803,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
79	Н43=2*
80	ПВОРОТА (2шт)*
81	ПКАЛИТКА (2шт)*
82	Е11-080101-0307'6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
83	Р Мусорный блок*
84	Е11-090402-0102'14''Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж'м2*
85	С121-050108-0106'14''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
86	Е11-090304-0201(РС248298)'(83+52,07+51,62).0,001''Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж'т
87	С121-050201-0502'83.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
88	С121-050301-3201'(52,07+51,62).0,001''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-
89	Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'1,8''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
90	Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'14''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
91	Е11-060301-0407'12,36.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
92	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно- сметной документации на строительство спортивного комплекса

Объект номер - 7-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 7-1

на Генплан

Наименование объекта - Генплан

Основание: ГП

Составлен в текущих ценах 4-квартала 2020 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		0201 УСН РК 8.02-03-2019	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	18473 --	- --	- -	73892
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**73892**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13013,98474	1128,65 --	- --	- -	14688173
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1524,774586	1691,8 --	- --	- -	(2579611)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**14688173**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	37,87199477	10468 --	- --	2059 77978,44	396444
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	119,7172814	4654 --	- --	1441 172512,6	557164
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,01332	4462 --	- --	1722 8632,94	22369
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	55,85368389	4971	-	2059	277649

						--	--	115002,74	
8	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,3448208	286 --	- --	- -	671
9	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	206,58672	15 --	- --	- -	3099
10	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,4300146	24 --	- --	- -	34
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,6748	12 --	- --	- -	8
12	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	2,44505648	755 --	- --	- -	1846
13	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,6496	4122 --	- --	1441 936,07	2678
14	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	83,6416888	5168 --	- --	1722 144030,99	432260
15	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	170,5604992	6861 --	- --	2059 351184,07	1170216
16	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	1,6675672	8116 --	- --	2059 3433,52	13534
17	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	152,6510484	9269 --	- --	2059 314308,51	1414923
18	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	40,066606	2919 --	- --	1441 57735,98	116954
19	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,648	6138 --	- --	1441 933,77	3977

20	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	21,5844254	5125 --	- --	2059 44442,33	110620
21	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,3692	6924 --	- --	2059 2819,18	9480
22	788С	3105-0104-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,5208	11356 --	- --	3781 1969,14	5914
23	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,3524	6210 --	- --	1722 2328,83	8398
24	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,25153744	9235 --	- --	2460 618,78	2323
25	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	311,1078603	5806 --	- --	1441 448306,43	1806292
26	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1082802	28 --	- --	- -	3
27	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	35,7954	726 --	- --	- -	25987
28	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,57390768	6436 --	- --	3444 1976,54	3694
29	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	7,400352	120 --	- --	- -	888
30	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	84,254398	34 --	- --	- -	2865
31	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	45,239634	2273 --	- --	1206 54559	102830

32	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	4,14048	7084 --	- --	1722 7129,91	29331
33	1648С	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	6,749554	106 --	- --	- -	715
34	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,44505648	4667 --	- --	1722 4210,39	11411
35	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,410555	3556 --	- --	1441 3473,61	8572
36	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	34,04	16 --	- --	- -	545
37	1955С	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	5,13072	13643 --	- --	2059 10564,15	69998
38	2046С	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	9,1945	4205 --	- --	3089 28401,81	38663
39	2302С	3101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	7,863112	7697 --	- --	4182 32883,53	60522
40	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1325492	174 --	- --	- -	23
41	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	41,3802854	2839 --	- --	1441 59628,99	117479
42	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5494094	27 --	- --	- -	42
43	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,96	5352 --	- --	1722 5097,12	15842

44	3365С	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,284526	4335 --	- --	1441 410	1233
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1955509,37**	**6847498**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
45	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	759,6165	782 --	782 --	- -	594020
46	100063С	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	743,36229	5452 --	4655 --	- -	4052811
47	100071С	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	108,96	5988 --	5180 --	- -	652452
48	100073С	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1257,4548	5233 --	4440 --	- -	6580261
49	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,0304	6985 --	6158 --	- -	7197
50	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5152	6981 --	6154 --	- -	3597
51	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,2188	6502 --	5684 --	- -	287511
52	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	87,064956	6839 --	5928 --	- -	595437
53	100393С	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	163,27374	1268 --	750 --	- -	207031
54	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1490,0744	6958 --	5994 --	- -	10367938
55	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	27443	24807	-	100771

						--	--	-	
56	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	178,14826	29639 --	27260 --	- -	5280136
57	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,336	29162 --	26683 --	- -	9798
58	102639С	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	88,323	27319 --	24966 --	- -	2412896
59	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	310,04208	21536 --	20832 --	- -	6677066
60	116651С	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1094,46	3029 --	2905 --	- -	3315119
61	125944С	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	28	1479 --	1447 --	- -	41412
62	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01136088	216144 --	211906 --	- -	2456
63	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0224014	70 --	68 --	- -	2
64	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01146221	4801 --	4706 --	- -	55
65	129696С	2106-0209-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,016184	0 --	- --	- -	-
66	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02472	654880 --	649473 --	- -	16189
67	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00569338	473557 --	469500 --	- -	2696

68	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00074858	63631 --	61700 --	- -	48
69	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27486	25079 --	23904 --	- -	6893
70	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,952	16473 --	15467 --	- -	15682
71	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1957,44	223 --	218 --	- -	436509
72	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	4,126496	175716 --	171651 --	- -	725091
73	144641С	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,64916	96019 --	93400 --	- -	158351
74	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,42821688	162162 --	158246 --	- -	393765
75	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00588049	633893 --	620463 --	- -	3728
76	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	139,41774	192 --	188 --	- -	26768
77	146097С	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,7289	321992 --	314558 --	- -	234700
78	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3459306	294 --	268 --	- -	396
79	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4059258	146 --	141 --	- -	59

80	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,195744	53700 --	52647 --	- -	10511
81	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,33	6932 --	6792 --	- -	23084
82	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00007934	1863719 --	1826336 --	- -	148
83	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,002997	240122 --	234474 --	- -	720
84	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000952	211235 --	206114 --	- -	201
85	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00149352	219558 --	214275 --	- -	328
86	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,996	21265 --	20848 --	- -	84975
87	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00024735	460049 --	449389 --	- -	114
88	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,07289	56923 --	55806 --	- -	4149
89	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00024923	575703 --	562854 --	- -	143
90	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	96,4222	1383 --	1355 --	- -	133352
91	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1510,174611	85 --	85 --	- -	128365

92	276178С	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2845,26	6491 --	6355 --	- -	18468583
93	277400С	2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	3158 --	1406 --	- -	63160
94	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,166	259976 --	254320 --	- -	43156
95	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00155596	403352 --	394885 --	- -	628
96	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20738	231184 --	226092 --	- -	47943
97	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,6093338	326 --	319 --	- -	1829
98		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона БР 100.30.15	м3	12,169	75589 --	72767 --	- -	919843
99		2501-0302-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	61	7881 --	- --	- -	480741
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**63620812**