"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 980940002714. Павлодарская область, г.Аксу, ул.Строителей, 14

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", БИН 070340014230. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бухар Жырау, 21, 56.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт окон здания КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу, отдела образования города Аксу", управления образования Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Аксу, ул. Строителей,14

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 14.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за июнь от 19.06.2023 г.

(Локальная смета № 2-1-1)

на Ремонт окон

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %								
		м2	397,5	1968,95	182,74	782658	72639	–	537752	1426043
				1786,21	92,73	710018	36860	–	105633	
2	2 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %								
		м	207,3	91,3	0,03	18926	6	–	13622	35152
				91,27	–	18920	–	–	2604	
	Раздел 2 Установка окон									
3	5 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %								
		м2 проемов	196,33	2921,32	240,55	573543	47227	238643	222952	860215

					1465,25	111,97	287673	21983	–	63720	
4	6 223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой kстм=1,04;	м2	196,33	24869,52		4882633		4882633	–	5273244
					–		–		–	390611	

Всего	**7 594 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 016 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 872
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 121 276
- накладные расходы, тенге	774 326
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	562 568
Всего	**7 594 650**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	91 136
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**153 716**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**7 839 502**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 231 477**
договорной коэффициент К=0,95	7 819 903,15
НДС (12 %)	938 388,38
Итого	**8 758 291,53**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707
Эксперт _____ Султанов С.М.
аттестат № KZ58VJE00036304 от 26.03.2018 г.
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"
отдела образования города Аксу, управления
образования Павлодарской области,
г.Аксу, ул. Строителей, 14

БИН 980940002714
Директор _____ Жедоуова Н.К.

Разработчики проекта строительства или Эксперты
авторского надзора
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН 070140002507
Руководитель _____ Жауханов Ф.Б.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2023 год