SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г.

Цена региона Область Абай Урджарский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 17 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Утверждена Приказ N 03.10.2023г.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме **2 460,097** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **263,582** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2023 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай	2 196,515			2 196,515
		Итого по главе 1	2 196,515			2 196,515
		Глава 2. Основные объекты строительства				

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
	Итого по главам 1-7	2 196,515		2 196,515
	сметная з/плата			732,551
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,364
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
	Итого по главам 1-8	2 196,515		2 196,515
	Итого по части II	2 196,515		2 196,515
	Часть III Инжиниринговые услуги			
Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом			
УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС			
	Средства заказчика на авторский надзор			
	Итого			
	Итого в ценах 2023 г.	2 196,515		2 196,515
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г. -100%	2 196,515		2 196,515
	В текущих и прогнозных ценах	2 196,515		2 196,515
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	2 196,515		2 196,515
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		263,582	263,582
	в.т.ч с разбивкой по годам			
	2023 г. - 12%		263,582	263,582
	Всего по сводному сметному расчету	2 196,515	263,582	2 460,097
	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2023 г.	2 196,515	263,582	2 460,097
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

ИП _____ БЕКЗАТ-БОЛАШАК

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Абай Урджарский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Форма 4

Заказ 17

Наименование объекта: Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**2196,515**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**732,551**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,364**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 196 515**
1	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**37**	**1593**	**58 941**
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7548	32418	24 469
2	**6109-0201-0102** **Кклим = 1,06 Коб =6**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**222**	**33**	**7 326**
		неучтенные ресурсы				
2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,1322	32418	36 704
3	**6112-0301-0401** **Кклим = 1,06**	**Насечка поверхности, стена**	**м2**	**500**	**1261**	**630 500**
4	**6109-0307-0402** **Кклим = 1,06**	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**м2**	**119**	**1823**	**216 937**
		неучтенные ресурсы				
4.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	123,76	3729	461 501

5	1212-0104-0511 Кклим = 1,09	Очистка вручную от краски масляной ступеней	м2	22	1625	35 750
6	6107-0201-0102 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина 108 мм	м2	12	11942	143 304
		неучтенные ресурсы				
6.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,000444	1488550	661
7	6112-0301-0204 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	12	1337	16 044
		неучтенные ресурсы				
7.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16,488	112	1 847
8	6112-0202-0703 Кклим = 1,06	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	33	4502	148 566
		неучтенные ресурсы				
8.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	423,06	71	30 037
9	6112-0301-0203 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откос оштукатуренный под окраску (финишный слой)	м2	33	1530	50 490
		неучтенные ресурсы				
9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	90,717	112	10 160
10	6112-0302-0107 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по штукатурке, стена	м2	45	3785	170 325
		неучтенные ресурсы				
10.1	236-202-0508	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам, без сольвентов, для медицинских учреждений	кг	28,35	2630	74 560
11	1391-2102-0133 02010602-01 Кклим = 1,09	Разборка кирпичной кладки; способ производства работ - вручную	м3 кладки	1,45	54064	78 393

Составил Мусаканов Р.Е.

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Текущий ремонт помещении КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		360			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,1			
		Итого ФОТ					**1 439 072**
		Машины и механизмы					
1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,016678	28		252
2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,85871	171		318
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,817158	13085	4174,28	10 693
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,093076	6162	2446,48	12 898
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,95019	8436		8 016

					2922,42	
6	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,809428	17	65
7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,307	150	946
		Итого по машинам и механизмам		**24,85224**		**33 187**

Материалы

1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,887	32418	61 173
2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0384	117362	4 507
3	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0792	117362	9 295
4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	826	139
5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,159	192	31
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,727	33	57
7	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,000444	1488550	661
8	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,2496	3034	757
9	218-103-0201	Ветошь	кг	0,162	1103	179
10	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,396	4057	1 607
11	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,2844	1087	309
12	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	25,2	741	18 673
13	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	107,205	112	12 007
14	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	423,06	71	30 037
15	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,8	108	518
16	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	123,76	3729	461 501
17	233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	121,38	321	38 963

18	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,126	326	2 975
19	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	1,512	876	1 325
20	236-202-0508	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам, без сольвентов, для медицинских учреждений	кг	28,35	2630	74 561
21	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,3876	1505	583
22	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	35,55	116	4 124
23	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,125	398	448
		Итого по материалам				**724 428**

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г.

Наименование объекта:Текущий ремонт здания КГУ "КППК Урджарского района" Управления образования области Абай

Заказ17

Утверждаю:

КГУ "КППК Урджарского района"

УО области Абай

Заведующая _____ **А.Ахмадиева**

Дефектный акт

Комиссия в составе:

Ахмадиева А.Б.-заведующий КППК
Оразгалиева Г.К.-бухгалтера КППК
Маканова Р.К-методиста КППК
Малаева З.Д-председатель профсоюза КППК

Составили настоящий акт на ремонт здания

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м2	37
2	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м2	222
3	**Насечка поверхности, стена**	м2	500
4	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	м2	119
5	**Очистка вручную от краски масляной ступеней**	м2	22
6	**Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной**	м2	12
7	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная**	м2	12
8	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м2	33
9	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, откос оштукатуренный под**	м2	33
10	**Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по**	м2	45
11	**Разборка кирпичной кладки; способ производства работ - вручную**	м3 кладки	1,45

Члены комиссии: А.Ахмадиева
Методист: Маканова Р
Председатель профсоюза: Малаева З
Бухгалтер: Оразгалиева Г