«Алматы қаласы метрополитенінің бірінші желісінің екінші кезегінің үшінші іске қосу кешеніннің, Б. Момышұлы станциясынан Қалқаман станциясына дейін құрылысы». Түзету

Ж (жобасы) бойынша

05.05.2023 ж. № 02-0070/23

(оң)

ҚОСЫМША ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Метрополитен» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Метрожобалау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02-0070/23 от 05.05.2023 г.

(положительное)

на П (проект)

«Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман». Корректировка»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Метропроект»

город Алматы

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: П (проект).

2. НАИМЕНОВАНИЕ: П «Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман». Корректировка».

Настоящее дополнительное заключение выполнено в соответствии с договором № 01-0705 от 28 апреля 2023 года о безвозмездном устранении недостатков по сметной части ранее выданного экспертного заключения по проекту «Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман». Корректировка».

РАНЕЕ ВЫДАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 02-0052/23 от 06 апреля 2023 года по проекту «Строительство третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена города Алматы, от станции Б.Момышулы до станции Калкаман». Корректировка».

3. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Метрополитен».

4. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Метропроект», лицензия от 10.09.2015 г. ГСЛ № 01754 (I категория).

5. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

6. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Основание для выдачи дополнительного заключения:

служебная записка и.о. начальника производственного отдела - эксперта производственного отдела от 10 апреля 2023 года (№ 02-04-I05/00153 (С3)) – о выявлении значительных несоответствий в сметной документации в ранее выданном экспертном заключении № 02-0052/23 от 06 апреля 2023 года, требующих внесения в него соответствующих изменений;

протокол производственного совещания филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы, от 11 апреля 2023 года № 69.

7. Проектные решения

Соответствие раздела проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Сметный раздел	Манапбаева Л.Б.	KZ00VJE00022701	Соответствует

8 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВНОСИМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В РАЗДЕЛ РАНЕЕ ВЫДАННОГО ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Редакция таблицы 9.1 ранее выданного экспертного заключения № 02-0052/23 от 06 апреля 2023 года утрачивает свою силу. В результате внесенных изменений действует следующая редакция:

«Основные технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина линии в двухпутном исчислении	м	1980,73	1980,73
2	Длина станционного комплекса «Калкаман»	м	350,275	350,275
3	Длина платформы ст. «Калкаман»	м	98,06	98,06
4	Длина перегонных тоннелей в однопутном исчислении	м	3259,665	3259,665
5	Длина оборотного съезда	м	122,0	122,0
6	Длина прямолинейных участков	м	1881,041	1881,041
7	Длина криволинейных участков	м	1378,624	1378,624
8	Наибольший радиус кривой	м	1500	1500
9	Наименьший радиус кривой	м	1200	1200
10	Наибольший уклон	‰	30	30
11	Протяженность трассы с наибольшим уклоном	м	1135,807	1135,807
12	Количество станций	шт.	1	1
13	Общая площадь платформенного участка	$м^2$	3271,6	3271,6

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
14	Строительный объем платформенного участка	$м^3$	23367,7	23367,7
15	Общая площадь земельного участка	га	9,433	9,433
16	Площадь застройки	$м^2$	588,3	588,3
17	Коэффициент застройки	%	0,6	0,6
18	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	67919,933	67814,524
18.1	СМР	млн. тенге	44167,337	44152,573
18.2	оборудование	млн. тенге	12712,026	12624,901
18.3	прочие затраты	млн. тенге	11040,570	11037,050
19	В ценах по годам строительства			
19.1	в ценах 2017 года	млн. тенге	548,800	554,310
19.2	в ценах 2019 года	млн. тенге	548,376	548,376
19.3	в ценах 2020 года	млн. тенге	801,000	801,246
19.4	В ценах 2021 года	млн. тенге	709,978	710,752
19.5	В ценах 2022 года	млн. тенге	202,844	196,138
19.6	В ценах 2023 года	млн. тенге	18389,875	18360,656
19.7	В ценах 2024 года	млн. тенге	25915,324	25873,802
19.8	В ценах 2025 года	млн. тенге	20803,736	20769,244
20	Нормативный срок строительства	мес.	36,0	33,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

8. ВЫВОДЫ

1. С выходом настоящего дополнительного заключения таблица 9.1 ранее выданного экспертного заключения № 02-0052/23 от 06 апреля 2023 года утрачивает свою силу. В результате внесенных изменений действует редакция таблицы 9.1, изложенная в настоящем дополнительном экспертном заключении.

2. Настоящее дополнительное экспертное заключение является неотъемлемой и составной частью ранее выданного экспертного заключения № 02-0052/23 от 06 апреля 2023 года и действует совместно с ним.

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Осы қосымша қорытындының шығуына байланысты бұған дейін берілген 2023 жылғы 06 сәуірдегі № 02-0052/23 сараптамалық қорытындының 9.1 кестесі күшін жояды. Енгізілген өзгертулер нәтижесінде осы қосымша сараптамалық қорытындыда көрсетілген 9.1 кестесінің редакциясы қолданылады.

2. Осы қосымша сараптамалық қорытынды бұған дейін берілген 2023 жылғы 06 сәуірдегі № 02-0052/23 сараптамалық қорытындының ажырамас бөлігі болып табылады және онымен бірге қолданылады.

Лекеров С.О.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Хусаинов А.Г.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Курмангалиев М.Б.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Манапбаева Л.Б.

Заместитель начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы



Зинковская Н.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы