СМЕТА РК 2020 s/n 0184 Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области, г.Павлодар, ул. Ломова 180/7, БИН 990740001909

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»

(наименование, адрес)

Объект : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 09.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.07.2023 г.

за июль 2023год

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Общестроительные работы.									
		Раздел № 1.1 Демонтажные работы									
1	1218-0101-1205 Ккл=1.09	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка (Отмостка) НР = 72.00% СП = 8.00%	м3 конструкции	17,2	3 174,95	2 024,52	54 609	34 822	0	20 578	81 203
					1 150,43	511,26	19 787	8 794	-	6 015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1146-0401-1102 Ккл=1.12	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72.00% СП = 8.00%	м2	2,8	2 515,08	210,22	7 042	589	0	4 910	12 908
					2 304,86	130,64	6 454	366	-	956	
5	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км СП = 8.00%	т·км	20 448,0	55,00	55,00	1 124 640	1 124 640	-	-	1 214 611
					-	-	-	-	-	89 971	
		Итого по разделу № 1.1					1 186 291	1 160 050		25 488	1 308 722
							26 241	9 159	-	96 942	
		Раздел № 1.2 Наружная отделка									
		Раздел № 1.2.1 Отмостка									
6	1108-0101-0202 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72.00% СП = 8.00%	м3 основания	5,0	10 644,70	3 266,54	53 224	16 333	29 320	10 494	68 815
					1 514,11	1 400,87	7 571	7 004	-	5 097	
7	1106-0101-0101 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.12	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72.00% СП = 8.00%	м3	7,7	24 957,32	2 186,89	192 171	16 839	158 449	14 690	223 411
					2 192,63	457,13	16 883	3 520	-	16 549	
		Итого по разделу № 1.2.1					245 395	33 172	187 769	25 184	292 225
							24 454	10 524	-	21 646	
		Итого по разделу № 1.2					245 395	33 172	187 769	25 184	292 225
							24 454	10 524	-	21 646	
		Раздел № 1.4 Окна									
16	1146-0201-0601 Ккл=1.12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72.00% СП = 8.00%	м3	1,94	52 320,26	22,58	101 501	44	57 495	31 653	143 806
					22 661,28	-	43 963		-	10 652	
		Итого по разделу № 1.4					101 501	44	57 495	31 653	143 806
							43 963	0	-	10 652	
		Раздел № 1.5 Двери									
31	1110-0107-0106 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72.00% СП = 8.00%	м2	36,0	2 753,99	152,81	99 144	5 501	22 824	52 678	163 967
					1 967,19	65,13	70 819	2 345	-	12 146	
32	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной	м2	36,0	7 373,00	-	265 428		265 428	-	286 662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП = 8.00%			-	-		-	-	21 234	
33	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 СП = 8.00%	м	88,0	587,00	-	51 656		51 656	-	55 788
					-	-		-	-	4 132	
34	261-107-0997	Петля накладная СП = 8.00%	шт.	20,0	389,00	-	7 780		7 780	-	8 402
					-	-		-	-	622	
		Итого по разделу № 1.5					424 008	5 501	347 688	52 678	514 820
							70 819	2 345	-	38 135	
		Раздел № 1.6 Полы									
		Раздел № 1.6.1 тип 4									
42	1111-0101-3504 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 покрытия	349,10	4 974,47	62,60	1 736 587	21 854	1 432 829	210 862	2 103 245
					807,52	31,39	281 905	10 958	-	155 796	
43	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм СП = 8.00%	м2	368,10	4 030,00	-	1 483 443		1 483 443	-	1 602 118
					-	-		-	-	118 675	
		Итого по разделу № 1.6.1					3 220 030	21 854	2 916 272	210 862	3 705 364
							281 905	10 958	-	274 471	
		Раздел № 1.6.4 тип 1									
49	1111-0101-2702 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 покрытия	376,33	2 568,96	116,42	966 777	43 812	161 464	564 863	1 654 170
					2 023,49	61,20	761 500	23 031	-	122 531	
50	231-302-0103	Плитка керамогранитная, одноцветная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм СП = 8.00%	м2	383,86	3 370,00	-	1 293 608		1 293 608	-	1 397 097
					-	-		-	-	103 489	
51	1111-0101-3904 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72.00% СП = 8.00%	м плинтусов	150,00	549,09	3,17	82 364	476	5 379	55 241	148 613
					510,06	1,43	76 509	215	-	11 008	
		Итого по разделу № 1.6.4					2 342 748	44 288	1 460 452	620 104	3 199 880
							838 009	23 246	-	237 028	
		Итого по разделу № 1.6					5 562 779	66 141	4 376 723	830 965	6 905 244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 119 914	34 204	-	511 500	
		Раздел № 1.7 Внутренняя отделка									
52	1115-0206-0206 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 отделываемой поверхности	362,15	1 665,43	11,77	603 135	4 263	180 514	302 337	977 911
					1 155,21	4,29	418 359	1 554	-	72 438	
53	1115-0206-0201 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 отделываемой поверхности	169,40	863,85	7,52	146 336	1 274	58 589	62 595	225 646
					510,47	2,74	86 474	464	-	16 715	
54	1115-0203-0203 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,2	2 245,89	132,42	584 381	34 456	140 581	315 452	971 819
					1 573,19	110,62	409 344	28 783	-	71 987	
55	1115-0107-0105 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 поверхности облицовки	32,5	5 355,85	26,44	174 065	859	75 390	70 716	264 363
					3 009,73	12,31	97 816	400	-	19 582	
56	1115-0405-0113 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 окрашиваемой поверхности	962,15	562,43	1,38	541 142	1 328	80 869	330 912	941 818
					477,00	0,68	458 946	654	-	69 764	
58	1115-0405-0111 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 окрашиваемой поверхности	1 369,40	485,32	1,38	664 597	1 890	115 098	394 949	1 144 310
					399,89	0,68	547 609	931	-	84 764	
		Итого по разделу № 1.7					2 713 657	44 069	651 040	1 476 961	4 525 867
							2 018 548	32 787	-	335 249	
		Итого по разделу № 1					10 233 631	1 308 977	5 620 714	2 442 930	13 690 684
							3 303 939	89 019	-	1 014 125	
		Раздел № 2 Санитарно-техническое оборудование									
79	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8.00%	шт.	7,0	5 326,00	-	37 282		37 282	-	40 265
					-	-		-	-	2 983	
80	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный	шт.	7,0	922,00	-	6 454		6 454	-	6 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП = 8.00%			-	-		-	-	516	
81	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП = 8.00%	шт.	7,0	8 214,00	-	57 498		57 498	-	62 098
					-	-		-	-	4 600	
82	1117-0101-0112 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 72.00% СП = 8.00%	комплект	12,0	26 707,42	132,58	320 489	1 591	298 086	15 549	362 921
					1 734,38	65,31	20 813	784	-	26 883	
85	1117-0301-0101 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Унитазы напольные. Установка НР = 72.00% СП = 8.00%	комплект	4,0	3 759,66	104,32	15 039	417	1 133	9 851	26 881
					3 372,16	48,28	13 489	193	-	1 991	
86	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм СП = 8.00%	комплект	4,0	19 691,00	-	78 764		78 764	-	85 065
					-	-		-	-	6 301	
87	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП = 8.00%	комплект	4,0	14 807,00	-	59 228		59 228	-	63 966
					-	-		-	-	4 738	
88	290-000-0021	Гофра сифон для унитаза СП = 8.00%	шт.	4,0	1 821,72	-	7 287		7 287	-	7 870
					-	-		-	-	583	
		Итого по разделу № 2					582 041	2 008	545 731	25 400	656 036
							34 301	977		48 595	
		Итого по смете					10 815 671	1 310 986	6 166 445	2 468 330	14 346 720
							3 338 240	89 996		1 062 720	
		Итого по смете:	тенге				14 346 720				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				3 338 240				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				1 310 986				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				89 996				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				6 166 445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- перевозки грузов	тенге				1 148 780				
		- оборудование	тенге				0				
		- накладные расходы	тенге				2 468 330				
		- сметная прибыль	тенге				1 062 720				
		Всего					**14 346 720**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**286 934**				
		Итого в текущих ценах 2022г.					**14 633 655**				
		Итого в текущих ценах 2022г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95					**13 901 972**				
		НДС (12 %)					**1 668 237**				
		Итого					**15 570 209**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "ESS"

БИН 170240005754

Эксперт технического надзора _____ **Бектасов Ш.К**

аттестат №KZ35VJE00045933

Представитель авторского надзора

ТОО "Коллегия"

БИН 110740008637

Директор _____ **Шойбекова Н.Н.**

все расчеты проверены