СМЕТА РК 2020 s/n 0184

СМЕТА РК 2020 s/n 0184 Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области, г.Павлодар, ул. Ломова 180/7, БИН990740001909

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области»

(наименование, адрес)

Объект : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. Павлодаре Павлодарской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 09.03.2023 г.

# Акт приемки выполненных работ №3 от 25.07.2023 г.

за июль 2023год

## Нулевая смета № 02-001-002

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Добавляемые работы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел № 2 Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | | |
| 7 | 1117-0101-0106<br>К109=1.15;<br>К110=1.25 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>НР = 72.00% СП = 8.00% | комплект | 15,0 | 4 707,99<br>4 281,07 | 158,40<br>78,46 | 70 620<br>64 216 | 2 376<br>1 177 | 4 028<br>- | 47 083<br>9 416 | 127 119 |
| 8 | 244-101-0101 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм<br>СП = 8.00% | комплект | 15,0 | 9 912,00<br>- | -<br>- | 148 680 | -<br>- | 148 680<br>- | -<br>11 894 | 160 574 |
| 9 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника<br>СП = 8.00% | шт. | 15,0 | 5 326,00<br>- | -<br>- | 79 890 | -<br>- | 79 890<br>- | -<br>6 391 | 86 281 |
| 10 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ<br>СП = 8.00% | шт. | 15,0 | 922,00<br>- | -<br>- | 13 830 | -<br>- | 13 830<br>- | -<br>1 106 | 14 936 |
| 11 | 244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором<br>СП = 8.00% | шт. | 15,0 | 8 214,00<br>- | -<br>- | 123 210 | -<br>- | 123 210<br>- | -<br>9 857 | 133 067 |
| 12 | 1117-0301-0101<br>К109=1.15;<br>К110=1.25 | Унитазы напольные. Установка<br>НР = 72.00% СП = 8.00% | комплект | 7,0 | 3 759,66<br>3 372,16 | 104,32<br>48,28 | 26 318<br>23 605 | 730<br>338 | 1 982<br>- | 17 239<br>3 485 | 47 041 |
| 13 | 244-101-0302 | Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм<br>СП = 8.00% | комплект | 7,0 | 19 691,00<br>- | -<br>- | 137 837 | -<br>- | 137 837<br>- | -<br>11 027 | 148 864 |
| 14 | 244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм<br>СП = 8.00% | комплект | 7,0 | 14 807,00<br>- | -<br>- | 103 649 | -<br>- | 103 649<br>- | -<br>8 292 | 111 941 |
| 15 | 290-000-0021 | Гофра сифон для унитаза<br>СП = 8.00% | шт. | 7,0 | 1 821,72<br>- | -<br>- | 12 752 | -<br>- | 12 752<br>- | -<br>1 020 | 13 772 |
| | | Итого по разделу № 2 | | | | | 716 786<br>87 821 | 3 106<br>1 515 | 625 858<br>- | 64 322<br>62 489 | 843 596 |
| | | Раздел № 3 Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 16 | 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72% | м2 перегородок | 68,7 | 2 400,71<br>2 127,88 | 272,83<br>121,03 | 164 929<br>146 185 | 18 743<br>8 315 | 0<br>- | 111 240<br>22 094 | 298 262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1213-0103-0401 | Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка НР=72% | м2 облицовки | 66,7 | 120,33 | 7,98 | 8 026 | 532 | 0 | 5 568 | 14 682 |
| | | | | | 112,35 | 3,60 | 7 494 | 240 | - | 1 088 | |
| 18 | 1146-0201-0802 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72% | м2 | 179,7 | 287,76 | | 51 710 | 0 | 0 | 37 232 | 96 057 |
| | | | | | 287,76 | | 51 710 | 0 | - | 7 115 | |
| 19 | 1207-0101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72% | м | 37,5 | 180,07 | | 6 753 | 0 | 0 | 4 862 | 12 544 |
| | | | | | 180,07 | | 6 753 | 0 | - | 929 | |
| 20 | 1207-0101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72% | м2 | 42,6 | 1 087,86 | 34,92 | 46 343 | 1 488 | 0 | 32 961 | 85 649 |
| | | | | | 1 052,94 | 21,70 | 44 855 | 924 | - | 6 344 | |
| 21 | 1213-0103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72% | м2 облицовки | 38,8 | 1 030,57 | 75,07 | 39 986 | 2 913 | 0 | 27 665 | 73 064 |
| | | | | | 955,50 | 34,81 | 37 073 | 1 351 | - | 5 412 | |
| 22 | 1111-0101-2101 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | м2 покрытия | 447,8 | 924,42 | 158,34 | 413 955 | 70 905 | 0 | 290 926 | 761 271 |
| | | | | | 766,08 | 136,25 | 343 051 | 61 013 | - | 56 390 | |
| 23 | 46-0401-0801 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка НР=72% | м3 | 7,5 | 21 919,10 | 9 175,60 | 164 393 | 68 817 | 0 | 90 794 | 275 603 |
| | | | | | 12 743,50 | 4 070,26 | 95 576 | 30 527 | - | 20 415 | |
| 24 | 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки наружных стен НР=72% | м3 кладки | 1,1 | 32 407,68 | 6 408,70 | 35 648 | 7 050 | 0 | 22 878 | 63 209 |
| | | | | | 25 998,98 | 2 887,90 | 28 599 | 3 177 | - | 4 682 | |
| 26 | 1146-0401-0107 | Козырек железобетонный. Разборка НР=72% | м3 | 0,72 | 33 812,40 | 14 579,80 | 24 345 | 10 497 | 1 805 | 11 976 | 39 226 |
| | | | | | 16 726,08 | 6 375,54 | 12 043 | 4 590 | - | 2 906 | |
| | | Итого по разделу № 3 | | | | | 956 089 | 180 945 | 1 805 | 636 103 | 1 719 567 |
| | | | | | | | 773 339 | 110 137 | | 124 470 | |
| | | Раздел №4 Полы | | | | | | | | | |
| 28 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство (душевые, туалеты) НР=72% | м3 | 8,1 | 24 707,05 | 2 005,47 | 200 127 | 16 244 | 141 892 | 34 651 | 253 561 |
| | | | | | 5 184,08 | 757,53 | 41 991 | 6 136 | - | 18 782 | |
| 29 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (душевые, туалеты) НР=72% | м2 | 102,0 | 975,47 | 32,89 | 99 498 | 3 355 | 48 574 | 35 655 | 145 965 |
| | | | | | 466,36 | 19,14 | 47 569 | 1 952 | - | 10 812 | |
| 30 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =4 | м2 | 408,0 | 130,15 | 5,62 | 53 101 | 2 293 | 48 458 | 2 620 | 60 179 |
| | | | | | 5,76 | 3,16 | 2 350 | 1 289 | - | 4 458 | |
| 31 | 1111-0101-2103 | Покрытия полимерцементные двухслойные | м2 | 179,0 | 3 842,31 | 583,61 | 687 773 | 104 466 | 275 911 | 286 544 | 1 052 263 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72% | | | 1 717,30 | 506,04 | 307 397 | 90 581 | - | 77 945 | |
| 32 | 1111-0101-3604 | Покрытия из линолеума. Устройство со свариванием полотнищ в стыках (материал заказчика - комерческий линолеум) НР=72% | м2 | 709,1 | 450,87 | 50,19 | 319 712 | 35 590 | 0 | 211 593 | 573 809 |
| | | | | | 400,68 | 13,76 | 284 122 | 9 757 | - | 42 504 | |
| 33 | 290-000-0067 | Клей для напольных покрытий (кпл) | 1кг | 280,00 | 1 151,79 | | 322 501 | 0 | 322 501 | 0 | 348 301 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 25 800 | |
| 35 | 1146-0303-0101 | Полы бетонные. Заделка борозд (0,03х0,04*112м) НР=72% | м3 заделки | 0,1344 | 144 257,14 | 970,80 | 19 388 | 130 | 9 190 | 7 290 | 28 813 |
| | | | | | 74 907,28 | 432,24 | 10 068 | 58 | - | 2 134 | |
| 36 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная мастикой. Устройство в один слой - полы НР=72% | м2 изолируемой поверхности | 12,2 | 528,65 | 14,35 | 6 450 | 175 | 7 | 4 576 | 11 907 |
| | | | | | 513,70 | 7,21 | 6 267 | 88 | - | 882 | |
| 37 | 290-000-0067 | Гидроизоляционная мастика Акваблокер (кпл) | 1кг | 7,00 | 2 104,46 | | 14 731 | 0 | 14 731 | 0 | 15 910 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 1 178 | |
| | | Итого по разделу № 4 | | | | | 1 723 282 | 162 254 | 861 265 | 582 930 | 2 490 709 |
| | | | | | | | 699 763 | 109 862 | | 184 497 | |
| | | Раздел №5 Стены | | | | | | | | | |
| 38 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м2 | 11,8 | 8 092,90 | 367,72 | 95 496 | 4 339 | 59 302 | 23 675 | 128 705 |
| | | | | | 2 699,61 | 86,99 | 31 855 | 1 026 | - | 9 534 | |
| 39 | 1146-0201-0602 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР=72% | м2 | 2,4 | 47 906,26 | 20,16 | 114 975 | 48 | 91 360 | 16 968 | 142 498 |
| | | | | | 9 819,30 | | 23 566 | 0 | - | 10 555 | |
| | | Итого по разделу №5 | | | | | 210 471 | 4 387 | 150 662 | 40 643 | 271 203 |
| | | | | | | | 55 422 | 1 026 | | 20 089 | |
| | | Раздел № 6 Водопровод и канализация | | | | | | | | | |
| 40 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72% | м | 20,0 | 1 056,22 | 4,62 | 21 124 | 92 | 88 | 15 100 | 39 122 |
| | | | | | 1 047,20 | 1,41 | 20 944 | 28 | - | 2 898 | |
| 41 | 241-203-0407 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм Коб =0,998 | м | 19,96 | 1 799,00 | | 35 908 | 0 | 35 908 | 0 | 38 781 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 2 873 | |
| 42 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | м | 43,0 | 1 095,95 | 1,88 | 47 126 | 81 | 86 | 33 830 | 87 432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72% | | | 1 092,08 | 0,62 | 46 959 | 27 | - | 6 476 | |
| 43 | 241-203-0402 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм Коб =0,998 | м | 42,914 | 490,00 | | 21 028 | 0 | 21 028 | 0 | 22 710 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 1 682 | |
| 44 | 1116-0501-0204 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% | м | 38,0 | 2 499,75 | 27,85 | 94 991 | 1 058 | 754 | 67 103 | 175 061 |
| | | | | | 2 452,06 | 0,53 | 93 178 | 20 | - | 12 967 | |
| 45 | 241-205-1105 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм Коб =0,99 | м | 37,62 | 800,00 | | 30 096 | 0 | 30 096 | 0 | 32 504 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 2 408 | |
| 46 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб - холодного водоснабжения НР=72% | м | 42,0 | 1 911,00 | 16,34 | 80 262 | 686 | 454 | 56 972 | 148 212 |
| | | | | | 1 883,85 | 0,13 | 79 122 | 5 | - | 10 979 | |
| 47 | 241-205-1102 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99 | м | 41,58 | 217,00 | | 9 023 | 0 | 9 023 | 0 | 9 745 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 722 | |
| 48 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб - горячего водоснабжения НР=72% | м | 38,0 | 1 911,00 | 16,34 | 72 618 | 621 | 411 | 51 546 | 134 097 |
| | | | | | 1 883,85 | 0,13 | 71 586 | 5 | - | 9 933 | |
| 49 | 241-205-2101 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм Коб =0,99 | м | 37,6 | 273,00 | | 10 270 | 0 | 10 270 | 0 | 11 092 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 822 | |
| 50 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72% | шт. | 67,0 | 2 845,37 | 108,85 | 190 640 | 7 293 | 20 346 | 118 229 | 333 579 |
| | | | | | 2 432,85 | 18,01 | 163 001 | 1 207 | - | 24 710 | |
| 51 | 1117-0201-0103 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 67,0 | 1 084,00 | | 72 628 | 0 | 72 628 | 0 | 78 438 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 5 810 | |
| | | Итого по разделу № 6 | | | | | 685 714 | 9 832 | 201 091 | 342 780 | 1 110 773 |
| | | | | | | | 474 791 | 1 292 | | 82 279 | |
| | | Раздел № 7 Электромонтажные работы | | | | | | | | | |
| 57 | 1146-0302-0501 | Стены кирпичные. Пробивка штроб НР=72% | м борозд | 98,0 | 391,83 | 164,83 | 38 399 | 16 153 | 0 | 21 176 | 64 342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 227,00 | 73,12 | 22 246 | 7 166 | - | 4 766 | |
| 58 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% | м | 98,0 | 287,51 | 2,20 | 28 176 | 216 | 4 897 | 16 611 | 48 370 |
| | | | | | 235,34 | 0,08 | 23 063 | 8 | - | 3 583 | |
| 59 | 243-106-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,098 | 472 179,00 | | 46 274 | 0 | 46 274 | 0 | 49 975 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 3 702 | |
| | | Итого по разделу № 7 | | | | | 112 849 | 16 369 | 51 171 | 37 788 | 162 687 |
| | | | | | | | 45 309 | 7 174 | | 12 051 | |
| | | Раздел № 8 Прочие работы | | | | | | | | | |
| 61 | 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72% | м2 | 196,0 | 1 717,98 | 164,45 | 336 724 | 32 232 | 2 554 | 224 588 | 606 217 |
| | | | | | 1 540,50 | 50,97 | 301 938 | 9 990 | - | 44 905 | |
| 62 | 290-000-0065 | Брусчатка 30мм (кпл) | м2 | 196,000 | 3 763,34 | | 737 614 | 0 | 737 614 | 0 | 796 623 |
| | | | | | | | 0 | 0 | - | 59 009 | |
| | | Итого по разделу № 8 | | | | | 1 074 338 | 32 232 | 740 168 | 224 588 | 1 402 840 |
| | | | | | | | 301 938 | 9 990 | | 103 914 | |
| | | **Итого по смете добавляемых работ** | | | | | 5 479 527 | 409 125 | 2 632 019 | 1 929 153 | 8 001 375 |
| | | | | | | | 2 438 384 | 240 996 | | 589 789 | |
| | | **Всего по нулевой смете** | | | | | 5 479 527 | 409 125 | 2 632 019 | 1 929 153 | 8 001 375 |
| | | | | | | | 2 438 384 | 240 996 | - | 589 789 | |
| | | Итого по смете: | тенге | | | | 8 001 375 | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | тенге | | | | 2 438 384 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | 409 125 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | 240 996 | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | 2 632 019 | | | | |
| | | - накладные расходы | тенге | | | | 1 929 153 | | | | |
| | | - сметная прибыль | тенге | | | | 589 789 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **8 001 375** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **160 028** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022г.** | | | | | **8 161 403** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95** | | | | | **7 753 332** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС (12 %)** | | | | | **930 400** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | **8 683 732** | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "ESS"**

**БИН 170240005754**

**Эксперт технического надзора** _____ **Бектасов Ш.К**

**аттестат №KZ35VJE00045933**

**Представитель авторского надзора**

**ТОО "Коллегия"**

**БИН 110740008637**

**Директор** _____ **Шойбекова Н.Н.**

все замечания проверил.