СМЕТА РК 2020 s/n 0184 Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области, г.Павлодар, ул. Ломова 180/7, БИН 990740001999

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»

(наименование, адрес)

Объект : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 09.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 04.09.2023 г.

за август 2023год

Нулевая смета № 02-001-002

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляемые работы									

72_пс 02-001-001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Общестроительные работы.									
		Раздел № 1.6 Полы									
		Раздел № 1.6.4 тип 1									
1	1111-0101-2702 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 покрытия	69,27	2 568,96	116,42	177 952	8 064	29 720	103 973	304 478
					2 023,49	61,20	140 167	4 239	-	22 554	
2	231-302-0103	Плитка керамогранитная, одноцветная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм СП = 8.00%	м2	70,65	3 370,00	-	238 091		238 091	-	257 138
					-	-		-	-	19 047	
3	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м плинтусов	27,90	2 407,94	16,08	67 182	449	56 305	7 630	80 797
					373,75	6,09	10 428	170	-	5 985	
		Итого по разделу № 1.6.4					483 224	8 513	324 116	111 603	642 413
							150 595	4 409	-	47 586	
		Итого по разделу № 1.6					483 224	8 513	324 116	111 603	642 413
							150 595	4 409	-	47 586	
		Раздел № 1.7 Внутренняя отделка									
4	1115-0206-0206 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 отделываемой поверхности	159,10	1 665,43	11,77	264 970	1 873	79 303	132 823	429 616
					1 155,21	4,29	183 794	683	-	31 823	
5	1115-0405-0113 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 окрашиваемой поверхности	159,10	562,43	1,38	89 483	220	13 372	54 719	155 738
					477,00	0,68	75 891	108	-	11 536	
6	1115-0405-0114 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 окрашиваемой поверхности	159,10	294,11	0,59	46 793	94	5 023	30 039	82 978
					261,95	0,28	41 676	45	-	6 147	
		Итого по разделу № 1.7					401 245	2 186	97 699	217 581	668 333
							301 361	727	-	49 506	
		Итого по разделу № 1					884 469	10 699	421 815	329 184	1 310 746
							451 956	5 136	-	97 092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 2 Санитарно-техническое оборудование									
7	1117-0101-0106 К109=1.15; К110=1.25 К=1.06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72.00% СП = 8.00%	комплект	4,0	4 707,99	158,40	18 832	634	1 074	12 555	33 898
					4 281,07	78,46	17 124	314	-	2 511	
8	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм СП = 8.00%	комплект	4,0	9 912,00	-	39 648		39 648	-	42 820
					-	-		-	-	3 172	
9	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8.00%	шт.	4,0	5 326,00	-	21 304		21 304	-	23 008
					-	-		-	-	1 704	
10	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП = 8.00%	шт.	4,0	922,00	-	3 688		3 688	-	3 983
					-	-		-	-	295	
11	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП = 8.00%	шт.	4,0	8 214,00	-	32 856		32 856	-	35 484
					-	-		-	-	2 628	
12	1117-0301-0101 К109=1.15; К110=1.25	Унитазы напольные. Установка НР = 72.00% СП = 8.00%	комплект	4,0	3 759,66	104,32	15 039	417	1 133	9 851	26 881
					3 372,16	48,28	13 489	193	-	1 991	
13	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм СП = 8.00%	комплект	4,0	19 691,00	-	78 764		78 764	-	85 065
					-	-		-	-	6 301	
14	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП = 8.00%	комплект	4,0	14 807,00	-	59 228		59 228	-	63 966
					-	-		-	-	4 738	
15	290-000-0021	Гофра сифон для унитаза СП = 8.00%	шт.	4,0	1 821,72	-	7 287		7 287	-	7 870
					-	-		-	-	583	
		Итого по разделу № 2					276 645	1 051	244 982	22 406	322 976
							30 613	507	-	23 924	
		Раздел №4 Полы									
34	290-000-0068	Сварочный шнур для линолеума (кпл)	1м.п.	281,20	350,00		98 420	0	98 420	0	106 294
							0	0	-	7 874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 4					98 420	0	98 420	0	106 294
							0	0		7 874	
		Раздел № 6 Водопровод и канализация									
55	8705-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм - для душевых НР=72%	м2	42,5	21 199,00	211,00	900 958	8 968	824 415	51 653	1 028 819
					1 590,00	98,00	67 575	4 165	-	76 209	
56	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	16,0	47 110,00		753 760	0	753 760	0	814 061
							0	0	-	60 301	
		Итого по разделу № 6					1 654 718	8 968	1 578 175	51 653	1 842 880
							67 575	4 165		136 510	
		Раздел № 7 Электромонтажные работы									
60	247-102-0131	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	243,0	14 677,00		3 566 511	0	3 566 511	0	3 851 832
							0	0	-	285 321	
		Итого по разделу № 7					3 566 511	0	3 566 511	0	3 851 832
							0	0		285 321	
		Итого по смете добавляемых работ					6 480 763	20 717	5 909 902	403 243	7 434 727
							550 144	9 808		550 721	
		Всего по нулевой смете					6 480 763	20 717	5 909 902	403 243	7 434 727
							550 144	9 808	-	550 721	
		Итого по смете:	тенге				7 434 727				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				550 144				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				20 717				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				9 808				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				5 909 902				
		- накладные расходы	тенге				403 243				
		- сметная прибыль	тенге				550 721				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего						7 434 727				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						148 695				
		Итого в текущих ценах 2022г.						7 583 422				
		Итого в текущих ценах 2022г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95						7 204 250				
		НДС (12 %)						864 510				
		Итого						8 068 760,55				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "ESS"

БИН 170240005754

Эксперт технического надзора _____ **Бектасов Ш.К**

аттестат №KZ35VJE00045933

Представитель авторского надзора

ТОО "Коллегия"

БИН 110740008637

Директор _____ **Шойбекова Н.Н.**

все по сметам проверено.