СМЕТА РК 2020 s/n 0184 Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области, г.Павлодар, ул. Ломова 180/7, БИН 990740001000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Бұқар жырау, 21, 56, БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,данные о средствах связи)

Стройка : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»

(наименование, адрес)

Объект : РП «Капитальный ремонт казармы №2 КГУ «Областная специализированная военная школа-интернат» по ул. Ломова 180/7 в г. ПавлодареПавлодарской области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 09.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 04.09.2023 г.

за август 2023год

Нулевая смета № 02-001-002 Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляемые работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Общестроительные работы.									
		Раздел № 1.3 Пандус									
15	1107-0519-0104 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.12	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72.00% СП = 8.00%	м ограждения	2,0	22 184,44	152,35	44 369	305	42 200	1 434	49 467
					932,20	63,74	1 864	127	-	3 664	
		Итого по разделу № 1.3					44 369	305	42 200	1 434	49 467
							1 864	127	-	3 664	
		Раздел № 1.5 Двери									
28	1109-0403-0403 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.12	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР = 72.00% СП = 8.00%	м2	5,78	4 382,09	89,73	25 328	519	2 990	15 878	44 503
					3 775,03	40,38	21 820	233	-	3 297	
30	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП = 8.00%	м2	5,78	72 945,00	-	421 622		421 622	-	455 352
					-	-		-	-	33 730	
		Итого по разделу № 1.5					446 951	519	424 612	15 878	499 855
							21 820	233	-	37 026	
		Раздел № 1.7 Внутренняя отделка									
54	1115-0203-0203 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72.00% СП = 8.00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,0	2 245,89	132,42	285 228	16 817	68 616	153 968	474 331
					1 573,19	110,62	199 795	14 049	-	35 136	
		Итого по разделу № 1.7					285 228	16 817	68 616	153 968	474 331
							199 795	14 049	-	35 136	
		Раздел № 1.9 Кровля									
70	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1,0	3 680,00	-	3 680		3 680	-	3 974
					-	-		-	-	294	
71	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм СП = 8.00%	шт.	3,0	3 667,00	-	11 001		11 001	-	11 881
					-	-		-	-	880	
		Итого по разделу № 1.9					14 681	0	14 681	0	15 855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	-	1 174	
		Раздел № 3 Электромонтажные работы									
		Раздел № 3.1 Светильники									
98	1308-0305-0306 Ккл=1.09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением	шт.	3,0	2 700,67	991,36	8 102	2 974	542	4 946	14 092
					1 528,72	761,30	4 586	2 284	-	1 044	
		Итого по разделу № 3					8 102	2 974	542	4 946	14 092
							4 586	2 284	-	1 044	
		Раздел № 2 Санитарно-техническое оборудование (нулевая смета)									
7	1117-0101-0106 К109=1.15; К110=1.25 Ккл=1.06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72.00% СП = 8.00%	комплект	3,0	4 707,99	158,40	14 124	475	806	9 417	25 424
					4 281,07	78,46	12 843	235	-	1 883	
8	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм СП = 8.00%	комплект	3,0	9 912,00	-	29 736		29 736	-	32 115
					-	-		-	-	2 379	
9	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8.00%	шт.	3,0	5 326,00	-	15 978		15 978	-	17 256
					-	-		-	-	1 278	
10	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП = 8.00%	шт.	3,0	922,00	-	2 766		2 766	-	2 987
					-	-		-	-	221	
11	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором СП = 8.00%	шт.	3,0	8 214,00	-	24 642		24 642	-	26 613
					-	-		-	-	1 971	
		Итого по разделу № 2					87 246	475	73 928	9 417	104 396
							12 843	235	-	7 733	
		Раздел № 6 Водопровод и канализация (нулевая смета)									
46	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб - холодного водоснабжения НР=72%	м	60,0	1 911,00	16,34	114 660	980	649	81 388	211 732
					1 883,85	0,13	113 031	8	-	15 684	
47	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415	м	59,40	217,00		12 890	0	12 890	0	13 921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99					0	0	-	1 031	
48	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб - горячего водоснабжения НР=72%	м	60,0	1 911,00	16,34	114 660	980	649	81 388	211 732
					1 883,85	0,13	113 031	8	-	15 684	
49	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм Коб =0,99	м	59,4	273,00		16 216	0	16 216	0	17 513
							0	0	-	1 297	
50	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	6,0	2 845,37	108,85	17 072	653	1 822	10 588	29 873
					2 432,85	18,01	14 597	108	-	2 213	
51	1117-0201-0103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6,0	1 084,00		6 504	0	6 504	0	7 024
							0	0	-	520	
55	8705-0601-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм - для душевых НР=72%	м2	10,72	21 199,00	211,00	227 253	2 262	207 947	13 029	259 504
					1 590,00	98,00	17 045	1 051	-	19 223	
56	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	1 м2	1,48	47 110,00		69 723	0	69 723	0	75 301
							0	0	-	5 578	
		Итого по разделу № 6					578 978	4 876	316 399	186 392	826 600
							257 704	1 174		61 230	
		Раздел № 6 Прочие работы									
57	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	1 шт	170,0	464,31	0,44	78 933	75	20 497	42 044	130 655
					343,30	0,20	58 361	34	-	9 678	
58	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт	81,00	448,00		36 288	0	36 288	0	39 191
							0	0	-	2 903	

72_лс 02-001-001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт	83,00	635,00		52 705	0	52 705	0	56 921
							0	0	-	4 216	
60	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт	6,00	459,00		2 754	0	2 754	0	2 974
							0	0	-	220	
61	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм - для плинтусов	1 м2	22,21	3 913,00		86 908	0	86 908	0	93 860
							0	0	-	6 953	
62	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж 73шт по 0,5м НР=72%	м подводок	36,5	990,07	0,00	36 138	0	19 126	12 248	52 257
					466,07	0,00	17 012	0	-	3 871	
63	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство - алюминиевый, 14шт по 0,9м НР=72%	м	12,6	1 019,45	0,43	12 845	5	9 556	2 364	16 426
					260,58	0,00	3 283	0	-	1 217	
64	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на клее из сухих смесей НР=72%	м2 покрытия	13,7	2 528,38	228,69	34 639	3 133	5 236	19 584	58 561
					1 917,50	67,90	26 270	930	-	4 338	
65	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	1кг	100,70	89,00		8 962	0	8 962	0	9 679
							0	0	-	717	
66	290-000-0065	Брусчатка 30мм (кпл)	1м2	13,70	1 950,00		26 715	0	26 715	0	28 852
							0	0	-	2 137	
67	1206-0101-1205	Приборы дверные. Установка замков врезных НР=72%	шт	23,0	1 145,12	0,00	26 338	0	966	18 268	48 174
					1 103,12	0,00	25 372	0	-	3 568	
68	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	1шт	23,00	3 390,00		77 970	0	77 970	0	84 208
							0	0	-	6 238	
69	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72%	м труб	124,5	903,31	0,13	112 462	16	33 878	56 569	182 554
					631,07	0,00	78 568	0	-	13 522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1212-0102-0701	Стены. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка НР=72%	м2	95,04	230,73	6,98	21 928	663	15 568	4 114	28 125
					59,94	0,18	5 697	17	-	2 083	
71	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1м2	124,50	2 892,00		360 054	0	360 054	0	388 858
							0	0	-	28 804	
		Итого по разделу № 6					975 637	3 893	757 183	155 191	1 221 295
							214 562	981		90 466	
		Итого по смете добавляемых работ					2 441 192	29 859	1 698 159	527 227	3 205 892
							713 175	19 084		237 473	
		Всего по нулевой смете					2 441 192	29 859	1 698 159	527 227	3 205 892
							713 175	19 084	-	237 473	
		Итого по смете:	тенге				3 205 892				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				713 175				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				29 859				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				19 084				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				1 698 159				
		- накладные расходы	тенге				527 227				
		- сметная прибыль	тенге				237 473				
		Всего					**3 205 895**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**64 118**				
		Итого в текущих ценах 2022г.					**3 270 013**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2022г. с учетом понижающего коэффициента К=0,95					**3 106 513**				
		НДС (12 %)					**372 782**				
		Итого					**3 479 294,27**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сулейменов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная специализированная школа-лицей-интернат "Жас сарбаз" им. Кабанбай батыра управления образования Павлодарской области БИН 990740001909

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Бектемиров И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Представитель технического надзора

ТОО "ESS"

БИН 170240005754

Эксперт технического надзора _____ **Бектасов Ш.К**

аттестат №KZ35VJE00045933

Представитель авторского надзора

ТОО "Коллегия"

БИН 110740008637

Директор _____ **Шойбекова Н.Н.**

все расценки проверены.