«Атырау облысы Мақат ауданының Мақат кентіндегі автомобиль жолдарын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
24.11.2022 ж. № 01-0598/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Мақат аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Шындау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0598/22 от 24.11.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция автомобильных дорог в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел -жилищно- коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау»

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильных дорог в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 23.08.2022 г. № 001240003608/220027/00 (27).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел-жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Шындау», государственная лицензия I категории от 28.04.2017 г. №17007998.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 07 октября 2020 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района» № KZ06VUA00606900 от 21.02.2022 года;
решение аппарата акима поселка Макат №15 от 14.02.2022 года о выделении земель площадью 36 га на реконструкцию автодорог и пешеходных дорожек;
заключение по техническому обследованию объекта, выданное ТОО «Актам-инжиниринг» от 15.02.2021 года;
ведомость дефектов на реконструкцию автодорог, утвержденный заказчиком от 15.02.2021 года;
дефектный акт на демонтаж водопровода, утвержденный заказчиком от 26.10.2022 года;
письмо заказчика на вывоз воды при строительном водопонижении №08-08-08-01-3/242 от 10.11.2022 года;
ведомость пересекаемых существующих газопроводов с проектируемой автодорогой, утвержденный заказчиком 26 октября 2022 года;
дефектный акт на демонтаж существующих газопроводов, утвержденный заказчиком 07 ноября 2022 года;
письмо заказчика о начале строительства №06-08-08-01-3/216 от 13.05.2022 года (II квартал 2023 года).

Технические условия:
КГП «Атырау облысы Су Арнасы» №03/8260 от 12.11.2021 г. на пересечение проектируемых дорог с водопроводными и канализационными сетями.
АО «КазТрансГазАймак» от 21 февраля 2022 года №0392 на проектирование пересечения с автомобильной дорогой.

АО «КазТрансГазАймак» от 24 октября 2022 года дополнение к техническим условиям №0392 от 21 февраля 2022 года на проектирование пересечения с автомобильной дорогой.

АО «КазТрансГазАймак» от 03 ноября 2022 года №0412 на проектирование пересечения с автомобильной дорогой.

Западная РДТ АО «Казахтелеком» от 09 декабря 2021 года № 4-283-21/П на пересечение кабеля связи с проектируемыми автомобильными дорогами.

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» ТУСМ-13 от 25 ноября 2021 года № 13-2777-11/2021 на пересечение трассы ВОЛС.

АО «Интергаз Центральная Азия» от 21 декабря 2021 года № 2-62-2044 на пересечение и сближение проектируемых автодорог с действующими коммуникациями на участке обслуживания Макатского ЛПУ УМГ «Атырау».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района» - согласование плана автодорог от 23.05.2022 года.

ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района» - согласование типовых поперечных профилей улиц от 02.11.2022 года.

Департамент полиции Атырауской области – согласование плана организации дорожного движения письмом №5-6-48-570 от 15.01.2022 года.

Департамент полиции Атырауской области – согласование плана организации дорожного движения на плане от 02.11.2022 года.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области – заключение государственной экологической экспертизы №KZ03VDC00087899 от 05.04.2022 года.

Атырауский ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» - согласование рабочего проекта №20-01/20-02/229-И от 18.02.2022 года.

КГП «Атырау облысы Су Арнасы» №35/7136 от 31.10. 2022 года – согласование раздела сетей водопровода и канализации.

АО «КазТрансГазАймак» – согласование выполненных проектных решении по пересечению существующих газопроводлов с проектируемой дорогой 31 октября 2022 года (чертеж 02-21-ПИК.ГСН, лист ГСН-7).

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района» - согласование выполненных проектных решении по пересечению существующих газопроводлов с проектируемой дорогой 31 октября 2022 года (чертеж 02-21-ПИК.ГСН, лист ГСН-7).

Западная РДТ АО «Казахтелеком» – согласование проектных решений (на плане) от 04 апреля 2022 года.

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» ТУСМ-13 - согласование проектных решений (на плане) от 13 апреля 2022 года.

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» ТУСМ-13 № 03-17/101 – согласование рабочего проекта от 07 апреля 2022 года.

согласование на чертежах марки 02-21-ПИК НВК:

лист 3, Макатское ЛПУ Управление Магистральных газопроводов «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия» - согласование пересечений сетей от 26. 10. 2022 года.

лист 11, Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» - согласование пересечений сетей от 22. 10. 2022 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Макатский р-н, поселок Макат.
Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Умбетов Б.Ш.	KZ32VJE00026296	соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		соответствует
5	Переустройство сетей водопровода и канализации	Умбетов Б.Ш.	KZ32VJE00026296	соответствует
6	Переустройство газовых сетей	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	соответствует
7	Наружные слаботочные сети	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	соответствует
8	Искусственные сооружения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	соответствует
10	Наружные сети электроснабжения	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	соответствует
11	Организация строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	соответствует
12	Наружное освещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	соответствует
13	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный/ облегченный	капитальный/ облегченный
2	Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное
3	Категории дороги		поселковая/ основная/проезд/хоз.проезд	поселковая/ основная/проезд/ хоз.проезд
4	Дорожное покрытие		7/6/3/4.5	7/6/3/4.5
5	Строительная длина	км	24.055	24.055
6	Количество полос движения	шт	2/2/1/1	2/2/1/1
7	Ширина полосы движения	м	3.5/3.0/3.0/4.5	3.5/3.0/3.0/4.5
8	Ширина земляного полотна	м	10/8/5/6.5	10/8/5/6.5
9	Ширина проезжей части	м	7/6/3/4.5	7/6/3/4.5
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 гг., всего из них:	млн. тенге	5078,213	4242,365
	стоимость СМР	млн. тенге	4354,392	3625,152
	оборудования	млн. тенге	0,065	-
	прочие	млн. тенге	723,756	617,213
	в том числе по годам строительства:			
	в ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге		38.085
	в ценах 2023 года	млн. тенге		1561.282
	в ценах 2024 года	млн. тенге		2642,998
11	Нормативная продолжительность строительства	мес.	21	21

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в поселке Макат, Макатского района, Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы Мақат ауданының Мақат кентіндегі автомобиль жолдарын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Умбетов Б.Ш.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"