Экер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫРЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекітемін:

«Мемсараптама» РМК-ның
Батыс Қазақстан облысы
бойынша филиалының
директоры

..... Б. Б. Сейтқали

«БҚО Теректі ауданы Федоровка ауылындағы аудандық мәдениет үйін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 12 қарашадағы № 09-0619/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Теректі аудандық мәдениет
бөлімінің «Теректі аудандық мәдени
– демалыс орталығы» МКҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Эркер» ЖШС
Орал қаласы

Орал қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«БҚО Теректі ауданы Федоровка ауылындағы аудандық мәдениет үйін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ («МЕМСАРАПТАМА» РМК) БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА») КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю:

Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза»
по Западно-Казахстанской
области

.....Б. Б. Сейтқали

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 09-0619/14 от 12 ноября 2014 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт здания районного дома культуры Теректинского района в п.Федоровка»

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Теректинский районный центр досуга» Теректинского районного отдела культуры

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Эркер»
г.Уральск

г.Уральск

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания районного дома культуры Теректинского района в п.Федоровка»** выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект **"Капитальный ремонт здания районного дома культуры Теректинского района в п.Федоровка"** разработан в 2014 году.

Настоящее заключение выполнено на основании договора от 29 ноября 2014 года № 09-0552 между Филиалом РГП "Госэкспертиза" по ЗКО и с ТОО "Эркер".

2. **ЗАКАЗЧИК:** ГККП "Теректинский районный центр досуга".

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО "Эркер". Лицензия 10-ГСЛ №14010235 от 16.07.2014 года. II категория.

ГИП – Цыплаков В.Н. Приказ №30К от 23.07.2014 года.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

5.1. Основание для разработки

задание на проектирование, утверждённое заказчиком от 22.10.2014 года;

дефектный акт, утвержденный заказчиком от 22.10.2014 года;

техническое заключение о техническом состоянии здания дома культуры от августа 2014 года, выполненный экспертом ТОО "Батыскурылыс" Мирошкиной В.В. (аттестат эксперта АДСиЖКХ №04113 от 20.11.2012 года);

протокол технического совещания № 1 от 22.10.2014 года по вопросу согласования стоимости оборудования, изделий и материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, утверждённый представителем Заказчика – директором ГККП "Теректинский районный центр досуга" Жубатовым М.У.

5.2. Комплектность представленной документации:

Том I. Основные положения рабочего проекта.

Раздел 1. Пояснительная записка. Чертежи.

Раздел 2. Охрана окружающей среды.

Том II. Сметная документация

Раздел 1. Сводный сметный расчет.

Раздел 2. Локальные сметы

5.3. Основные цели и задачи капитального ремонта

Настоящим проектом, на основании задания на проектирование предусматривается капитальный ремонт здания районного дома культуры Теректинского района в п.Федоровка.

6. **ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка:

Месторасположение: в г.Уральск ЗКО.

Природно-климатические условия района строительства:

По природным условиям относится к строительно-климатическому району - IIIA.

При проектировании проекта приняты нагрузки согласно СНиП 2.01.07 - 85 ,

снеговая нормативная нагрузка по снеговому району - 0,7 кПа;

ветровая нормативная нагрузка по ветровому району - 0,38 кН/м ^{2};

расчетная зимняя температура воздуха – минус 31 С°.

расчетная летняя температура воздуха – плюс 32 С°.

нормативная глубина промерзания - 1,6 м.

Уровень ответственности здания -II.

6.2. Проектные решения

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.2.1. Архитектурно-строительные решения

Здание представляет собой двухэтажное строение с кровлей из кровельных сэндвич панелей, наружными и внутренними капитальными стенами из стеновых сэндвич панелей и кирпичных перегородок. Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 48,0х46,50м, высота этажа - 3,0м.

В помещениях файе-дискотека высота второго этажа - 6,0м, в актовом зале -7,60м.

6.2.2. Конструктивные решения

Уровень ответственности здания - II.

В процессе обследования здания выявлены дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении эксплуатационной пригодности некоторых конструкций в связи с длительным сроком эксплуатации.

Данным проектом капитального ремонта, на основании представленного дефектного акта предусматривается:

установка пилястра;

улучшенная шпаклевка с последующей покраской водоэмульсионными составами внутренних поверхностей стен;

улучшенная шпаклевка с последующей покраской водоэмульсионными составами потолков, устройство потолков типа Армстронг и устройство натяжных потолков;

устройство линолеумных и керамических покрытии полов;

устройство плинтусов в коридорах;

замена входных дверей центрального входа (4-е шт. двухстворчатые);

устройство карниза, планок примыкания, водосточных желобов, воронок, труб с коленом;

усиление стыков кровельных сэндвич панелей доборными и теплоизоляционными материалами;

устройство работ по доступности маломобильных граждан;

ремонт цоколя здания и восстановление отмостки;

пристрой к главному входу козырька из металлоконструкций и оргстекла;

частичный ремонт фасада;

прочие работы.

6.2.3. Инженерное обеспечение

Электроосвещение

Проект внутренних электросетей проектируемого объекта разработан согласно задания на проектирование в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан. Напряжение на вводе 380/220В. Категория электроснабжения III.

Проектом предусматривается реконструкция осветительных сетей в помещениях: зрительном зале и вестибюле с гардеробом и кассой. Учёт электроэнергии выполняется общий на вводе.

Проектом предусмотрена замена щита ЩР-5, для распределения групповых сетей освещения, и розеточных групп.

В доме культуры розеточные группы подключаются к электросети через устройство защитного отключения (УЗО) реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Источниками света служат светодиодные светильники. Для эвакуационного освещения часть светильников укомплектована блоками аварийного питания (БАП).

Управление освещением помещений предусматривается местное - индивидуальными выключателями. В зрительном зале управление освещением осуществляется через сенсорную панель с пультом управления.

К силовому оборудованию относятся: розеточные группы. Питающие линии освещения и розеточных групп выполняются трехпроводными-кабелями ВВГнг с медными жилами, проложенными скрыто под штукатуркой и за отделочным материалом стен и потолка. Вся электроаппаратура и все электроизделия выбраны с необходимой степенью защиты.

Высота установки щита - 1,5м.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Высота установки розеток - 0,8м.
Высота установки выключателей - 0,9м.

Заземление

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции должны быть заземлены путем соединения с нулевым проводом электросети отдельным защитным проводником, который соединяется с существующим контуром заземления на вводе. Питающий кабель ЩР-5 оставлен существующим.

Автоматическая пожарная сигнализация

Частичный ремонт автоматической пожарной сигнализации выполнена на основании задания на проектирование и согласно СН РК 2.02-11-2002 и СНИП РК 2.02.-15-2003 г.

Извещатели пожарной сигнализации поступают на существующий прибор ГРАНИТ-24. Данным проектом предусмотрено демонтаж и монтаж пожарного оборудования согласно ведомости монтируемого и демонтируемого оборудования в связи с капитальным ремонтом здания Культуры, в помещениях вестибюля и зрительного зала. Провода в проходах через стену прокладываются в пластмассовых кембриках, в стояках в кабельном канале, трубках ПВХ.

6.2.4. Организация капитального ремонта

Организационно-техническая подготовка к строительству должна обеспечить планомерное развертывание и осуществление строительно-монтажных работ индустриальными поточными методами и включает в себя организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке.

В подготовительный период предусматривается выполнение строительно-монтажных работ в объемах и очередности, а также осуществляется организационно-производственная подготовка. В ее состав входит:

- устройство временных зданий и сооружений;
- установка временного ограждения (сигнальная лента);
- доставка и складирование строительных материалов;
- доставка инструментов и строительного инвентаря на строительную площадку.

Согласно письму Заказчика № 375 от 22.10.2014 года, подписанному директором ГККП "Теректинский районный центр досуга" Жубатовым М.У., срок реализации проекта запланирован на 2015 год.

6.2.5. Охрана окружающей среды

Ввиду отсутствия вредных технологических выбросов, вызывающих загрязнение участка, а также воздушного и водного бассейнов, специальных мероприятий по защите окружающей среды проектом не предусмотрено. Загрязнение атмосферы при производстве работ носит локальный кратковременный характер.

6.2.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с "Порядком разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство" СН РК 1.02-03-2011, введенным в действие с 15.08.2012 года приказом № 411.

Сметная документация на строительство составлена в ценах и нормах 2001 года согласно СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения стоимости строительства в Республике Казахстан", введённых в действие с 1.10.2003 года приказом Комитета по делам строительства МИТ РК за № 261 от 30.06.2003 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно - индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

При составлении смет использованы:

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-19;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-13;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 к СН РК 8.02-02-2002 "Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан";

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6 % (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства № 791 от 11.09 2007 года переход к текущей стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014 г. согласно изменениям и дополнениям № 496-IV в Законе "О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы" от 24.11.2011 года, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу № 8 заседания РБК от 04.04.2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно СН РК 8.02-02-2002 (п. 4.7.12) в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект **"Капитальный ремонт здания районного дома культуры Теректинского района в п.Федоровка"** выполнен в полном объеме в соответствии с заданием на проектирование и выданными техническими условиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СНиП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

В соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» разработчиком проекта установлен второй (нормальный) уровень ответственности.

Технико-экономические показатели

Таблица №2

№п/п	Наименование показателя.	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увелич, - уменьш
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утвержде-	

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

				нию	
1	2	3	4	5	6
1.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 г.	млн. тенге	11,565	11,565	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	11,409	11,409	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн. тенге	0,156	0,156	-
2.	Общая сметная стоимость капитального ремонта в уровне цен 2015 г.	млн. тенге	35,197	35,197	-
	в том числе: СМР	млн. тенге	29,178	29,178	-
	оборудование	млн. тенге	-	-	-
	прочие затраты	млн. тенге	6,019	6,019	-
3.	Продолжительность капитального ремонта	мес	4	4	-

8. ВЫВОДЫ:

1. Рабочий проект **"Капитальный ремонт здания районного дома культуры Теректинского района в п.Федоровка"** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость капитального ремонта в базовых ценах 2001 г.	11,565 млн. тенге
в том числе: СМР	11,409 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	0,156 млн. тенге
Общая сметная стоимость капитального ремонта в уровне цен 2015 г.	35,197 млн. тенге
в том числе: СМР	29,178 млн. тенге
оборудование	-
прочие затраты	6,019 млн. тенге
Продолжительность капитального ремонта	4 мес.

2. Настоящее экспертное заключение выдано с учетом исходных материалов (данных) утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Эркер» в соответствии с условиями договора от 29 ноября 2014 года № 09-0552.

3. Заказчику при строительстве получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

4. Заказчик при приемке документации по проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению

5. Заказчику, во исполнение Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года № 1135 «Об утверждении Программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, **«БҚО Теректі ауданы Федоровка ауылындағы аудандық мәдениет үйін күрделі жөндеу»** жұмыс

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

2001 ж.базалық бағадағы күрделі жөндеудің	11,565 млн. теңге
жалпы сметалық құны	11,409 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	-
жабдықтар	0,156 млн. теңге
басқа шығындар	
2015 ж деңгей бағалардағы күрделі жөндеудің	35,197 млн. теңге
жалпы сметалық құны	29,178 млн. теңге
Оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары	-
жабдықтар	6,019 млн. теңге
басқа шығындар	4 ай
Күрделі жөндеудің ұзақтығы	

2. Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2014 жылғы 29 қарашадағы № 09-0552 шарттың талаптарына сәйкес «Эркер» ЖШС кепілдік етеді.

3. Тапсырысшы құрылыс кезінде бақылау-қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

4. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкестігін тексерсін..

5. «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 Қаулысын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Директордың орынбасары — **А. Горшков**
аттестат ҚТКШІК № 05861

Өндірістік бөлімнің басшысы — **В. Кобин**
аттестат ҚТКШІА № 00212

Сараптау тобының жетекшісі — **А. Валиев**
аттестат ҚТКШІА № 02764

Сарапшы — **И. Ермончик**
аттестат ҚТКШІА № 00214, № 04280

Сарапшы — **Н. Шилимова**
аттестат ҚТКШІА № 00209

Сарапшы — **М. Стефанишина**
аттестат ҚТКШІА № 00213

Жетекші маман — **Н.Хаирова**
(Құрлыстағы баға мониторингі)

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА