«Шыны зауытына жеткізуші орташа қысымды газ құбырын салу, мекенжайы: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Индустриялық аймақ»

жұмыс жобасы бойынша

05.09.2022 ж. № KazJE-0108/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Строитель» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АРС проект» ЖШС

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Шыны зауытына жеткізуші орташа қысымды газ құбырын салу, мекенжайы: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Индустриялық аймақ» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Каз Жоба Экспертиза» ЖШС берді.

«Каз Жоба Экспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ KazJE-0108/22 от 05.09.2022 г.

по рабочему проекту
«Строительство подводящего газопровода для газоснабжения Стекольного завода по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Строитель»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АРС проект»

город Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство подводящего газопровода для газоснабжения Стекольного завода по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона» выдано ТОО «Каз Жоба Экспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Каз Жоба Экспертиза».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего газопровода для газоснабжения Стекольного завода по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона».

3. ОСНОВАНИЕ: договор № 01-0375 от 20 июля 2022 года, заключенный согласно заявлению от 20 июля 2022 года.

4. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Строитель».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «АРС проект» (Государственная лицензия на проектную деятельность 17ГСЛ №006983 7 от 31 марта 2013 года, выданные Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы, I категория), г. Алматы.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства;

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Основание для разработки:

Архитектурно-планировочное задание местного органа архитектуры градостроительства, включая оговоренные условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения (АПЗ);

Задание на проектирование;

Лицензия генеральной проектной и субпроектной организаций с приложениями к ней и указанием категории лицензиата, дающих право на данный вид проектной деятельности;

Письмо-заявка заказчика;

Разрешение местных исполнительных органов на использование земельного участка (площадки, трассы) или правоустанавливающий документ на земельный участок;

Технические условия на газоснабжение;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда, Индустриальная зона.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Данным рабочим проектом предусматривается строительство подводящего газопровода к Стекольному заводу по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона.

Соответствие разделов проекта строительства, откорректированных по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Конструктивная часть	Қами Ержан Ерболұлы	Конструктивная часть	№ KZ78VJE00033034	Соответствует
2	Ведущий эксперт	Нуркенов Самат Омержанович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ91VJE00035904	Соответствует
3	Инженерные сети и системы	Нуркенов Самат Омержанович	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№ KZ91VJE00035904	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

9.1 Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации ТОО «Каз Жоба Экспертиза» в рабочий проект «Строительство подводящего газопровода для газоснабжения Стекольного завода по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона» внесены следующие изменения и дополнения:
Рабочий проект согласован со смежными разделами.

9.2 Оценка принятых решений

Рабочий проект «Строительство подводящего газопровода для газоснабжения Стекольного завода по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	12997,24	12997,24
2	Общая площадь земельного участка	м²	300	300
3	Площадь застройки	м²	37	37
4	Площадь проездов, площадок и т.п.	м²	263	263
5	Коэффициент застройки	%	12	12
6	Продолжительность строительства	мес.	1	1

10. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство подводящего газопровода для газоснабжения Стекольного завода по адресу: Кызылординская область, город Кызылорда, Индустриальная зона»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения соответствующими основными технико-экономическими показателями, приведенные в таблице 2, в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Шыны зауытына жеткізуші орташа қысымды газ құбырын салу, мекенжайы: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Индустриялық аймақ»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық акттілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес 2 кестеде келтірілген негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную версию ПСД:

Нуркенов М.О. (Директор)

Нуркенов С.О. (Эксперт)

Қами Е.Е. (Эксперт)