Договор субподряда №72

г. Шымкент

«08» «июнь» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанұлы.Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Карат- Z"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «08» «июнь» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «30» « июнь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и технический надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 112206,42 тенге (Сто двенадцать тысяч двести шесть тенге, 42 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "Карат-Z" г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187 БИН 020940003169 БИК KSNVKZKA ИИК KZ04551X127006541KZT Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан" Тел.: 8-778-703-72-38 Директор _____ Нупбаева Ж.Д.	ТОО "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961 БИК KCJBKZKX ИИК KZ798562203116027916 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87006047007 Директор _____ Ержанұлы.Е

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауер Сервис"

Обьект : "Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"

Договор №72 от 08.06.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		72	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"	112 206,46	100 184,34							12 022,12	112 206,46
Итого:	**112 206,46**	100 184,34							**12 022,12**	**112 206,46**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ Нупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
_____ Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
_____ Ержанұлы Е.

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауер Сервис"

Обьект : "Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"

Договор №72 от 08.06.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		72	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"	112 206,46	100 184,34							12 022,12	112 206,46
Итого:	**112 206,46**	100 184,34							**12 022,12**	**112 206,46**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Пупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
Ержанұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №72 от 08.06.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		9,7	239,79	239,79	2 326,0	2 326,0		479,5	3 029,9
			м^3 грунта		0,0	68,66	0,0	666,0		224,4	
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,3	4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		866,4	2 235,3
			м^3 грунта		4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		165,6	
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/		0,4	6 279,21	410,64	2 511,7	164,3	1 506,0	887,2	3 670,8
			м^3 основания		2 103,57	136,95	841,4	54,8		271,9	
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		3,5	1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		4 003,3	10 328,5
			м^3 грунта		1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		765,1	
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		3,3	42,41	42,41	140,0	140,0		34,6	188,6
			м^3 грунта		0,0	14,57	0,0	48,1		14,0	
6	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		3,3	18,75	18,75	61,9	61,9		15,3	83,4
			м^3 грунта		0,0	6,44	0,0	21,3		6,2	
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,3	310,29	140,24	1 024,0	462,8		571,5	1 723,1
			м^3 уплотненного грунта		170,05	70,49	561,2	232,6		127,6	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3,3	131,92	109,41	435,3	361,0	10,9	123,5	603,5
					19,21	32,76	63,4	108,1		44,7	
9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,002228	678 671,28	278 233,44	1 512,1	619,9		1 122,7	2 845,6
					400 437,84	108 544,68	892,2	241,8		210,8	
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2,25028	213,0		479,3		479,3		517,6
										38,3	
11	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002408	117 991,73	0,0	284,1	0,0	5,4	275,9	604,9
					115 743,16	0,0	278,8	0,0		44,9	
12	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,228	170,8	1,74	380,5	3,9	4,7	364,5	804,6
					166,95	0,0	372,0	0,0		59,6	
13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	724 100,5	304 286,99	217,2	91,2		157,6	404,8
					419 813,51	110 809,86	125,9	33,2		30,0	
14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,4545	2 466,0		1 120,8		1 120,8		1 210,5
										89,7	
15	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00051	2 051 664,4	842 062,51	1 046,3	429,5	105,1	658,9	1 841,6
					1 003 591,89	301 502,28	511,8	153,8		136,4	
16	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2 334,51	290,7	2 334,5	291,0		2 025,0	4 708,5
					2 043,81	1,88	2 044,0	2,0		349,0	
17	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00015	932 114,8	119 452,44	139,8	17,9	10,1	118,2	278,6
					745 155,84	50 560,2	111,8	7,6		20,6	
18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,15	926,0		138,9		138,9		150,0
										11,1	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**0,03**	**2 024,88**	**36,44**	**60,7**	**1,1**	**33,0**	**26,6**	**94,3**
					887,53	**16,33**	**26,6**	**0,5**		**7,0**	
20	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**0,03**	**547,0**		**16,4**		**16,4**		**17,7**
										1,3	
21	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,00002**	**2 346 698,8**	**857 006,72**	**46,9**	**17,1**	**7,6**	**28,7**	**81,6**
					1 107 425,28	**340 556,26**	**22,1**	**6,8**		**6,0**	
22	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**0,03**	**12 332,0**		**369,9**		**369,9**		**399,45**
										29,55	
23	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2 805,0**		**2 805,0**		**2 805,0**		**3 029,0**
										224,0	
24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон на упоры.Устройство**	**$м^3$**	**0,0097**	**29 904,47**	**1 738,08**	**290,1**	**16,8**	**248,6**	**26,7**	**342,1**
					2 539,84	**486,84**	**24,6**	**4,7**		**25,3**	
25	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	**$м^3$**	**0,0801**	**30 366,53**	**1 738,08**	**2 432,4**	**139,2**	**2 089,7**	**220,6**	**2 865,2**
					2 539,84	**486,84**	**203,4**	**39,0**		**212,2**	
26	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,156**	**72 427,09**	**16 176,01**	**11 298,6**	**2 523,5**	**3 232,0**	**6 661,6**	**19 397,0**
					35 532,85	**7 601,2**	**5 543,1**	**1 185,8**		**1 436,8**	
27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б**	**шт.**	**1**	**21 510,0**		**21 510,0**		**21 510,0**		**23 231,0**
										1 721,0	
28	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	**т**	**0,002184**	**1 585 119,59**	**2 336,51**	**3 461,9**	**5,1**	**2 389,1**	**973,8**	**4 790,6**
					488 854,08	**1 139,24**	**1 067,7**	**2,5**		**354,9**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-0801 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	**0,072**	**1 288,55**	**5,99**	**92,8**	**0,4**	**86,1**	**4,4**	**105,0**
					87,17	**1,58**	**6,3**	**0,1**		**7,8**	
		Итого по разделу	тенге				**63 300,50**				
		Накладной расход	тенге				**26 282,25**				
		Всего по разделу:	тенге				**89 582,75**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**89582,75**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**1165**				
		Итого:	Тенге				**90747**				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				**281**				
		Итого:	Тенге				**91029**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**1821**				
		Итого:	Тенге				**92849**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				**100184**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				12022				
		Всего:	Тенге				**112206,42**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат Z"
_____ Нуйбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
_____ Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
_____ Ержанулы Е.

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауер Сервис"

Обьект : "Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"

Договор №72 от 08.06.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		72	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области"	112 206,46	100 184,34							12 022,12	112 206,46
Итого:	**112 206,46**	100 184,34							**12 022,12**	**112 206,46**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ Нурбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
_____ Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
_____ Ержанұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №72 от 08.06.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		9,7	239,79	239,79	2 326,0	2 326,0		479,5	3 029,9
			м^3 грунта		0,0	68,66	0,0	666,0		224,4	
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		0,3	4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		866,4	2 235,3
			м^3 грунта		4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		165,6	
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/		0,4	6 279,21	410,64	2 511,7	164,3	1 506,0	887,2	3 670,8
			м^3 основания		2 103,57	136,95	841,4	54,8		271,9	
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		3,5	1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		4 003,3	10 328,5
			м^3 грунта		1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		765,1	
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		3,3	42,41	42,41	140,0	140,0		34,6	188,6
			м^3 грунта		0,0	14,57	0,0	48,1		14,0	
6	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		3,3	18,75	18,75	61,9	61,9		15,3	83,4
			м^3 грунта		0,0	6,44	0,0	21,3		6,2	
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,3	310,29	140,24	1 024,0	462,8		571,5	1 723,1
			м^3 уплотненного грунта		170,05	70,49	561,2	232,6		127,6	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3,3	131,92	109,41	435,3	361,0	10,9	123,5	603,5
			$м^3$ уплотненного грунта		19,21	32,76	63,4	108,1		44,7	
9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		0,002228	678 671,28	278 233,44	1 512,1	619,9		1 122,7	2 845,6
			км трубопровода		400 437,84	108 544,68	892,2	241,8		210,8	
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		2,25028	213,0		479,3		479,3		517,6
			м							38,3	
11	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,002408	117 991,73	0,0	284,1	0,0	5,4	275,9	604,9
			км трубопровода		115 743,16	0,0	278,8	0,0		44,9	
12	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Испытание гидравлическое		2,228	170,8	1,74	380,5	3,9	4,7	364,5	804,6
			м трубопровода		166,95	0,0	372,0	0,0		59,6	
13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,0003	724 100,5	304 286,99	217,2	91,2		157,6	404,8
			км трубопровода		419 813,51	110 809,86	125,9	33,2		30,0	
14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		0,4545	2 466,0		1 120,8		1 120,8		1 210,5
			м							89,7	
15	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/		0,00051	2 051 664,4	842 062,51	1 046,3	429,5	105,1	658,9	1 841,6
			т фасонных частей		1 003 591,89	301 502,28	511,8	153,8		136,4	
16	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		1	2 334,51	290,7	2 334,5	291,0		2 025,0	4 708,5
			шт.		2 043,81	1,88	2 044,0	2,0		349,0	
17	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием		0,00015	932 114,8	119 452,44	139,8	17,9	10,1	118,2	278,6
			км трубопровода		745 155,84	50 560,2	111,8	7,6		20,6	
18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		0,15	926,0		138,9		138,9		150,0
			м							11,1	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,03	2 024,88	36,44	60,7	1,1	33,0	26,6	94,3
					887,53	16,33	26,6	0,5		7,0	
20	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,03	547,0		16,4		16,4		17,7
										1,3	
21	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,00002	2 346 698,8	857 006,72	46,9	17,1	7,6	28,7	81,6
					1 107 425,28	340 556,26	22,1	6,8		6,0	
22	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,03	12 332,0		369,9		369,9		399,45
										29,55	
23	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805,0		2 805,0		2 805,0		3 029,0
										224,0	
24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,0097	29 904,47	1 738,08	290,1	16,8	248,6	26,7	342,1
					2 539,84	486,84	24,6	4,7		25,3	
25	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,0801	30 366,53	1 738,08	2 432,4	139,2	2 089,7	220,6	2 865,2
					2 539,84	486,84	203,4	39,0		212,2	
26	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,156	72 427,09	16 176,01	11 298,6	2 523,5	3 232,0	6 661,6	19 397,0
					35 532,85	7 601,2	5 543,1	1 185,8		1 436,8	
27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	1	21 510,0		21 510,0		21 510,0		23 231,0
										1 721,0	
28	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,002184	1 585 119,59	2 336,51	3 461,9	5,1	2 389,1	973,8	4 790,6
					488 854,08	1 139,24	1 067,7	2,5		354,9	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-0801 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	0,072	1 288,55	5,99	92,8	0,4	86,1	4,4	105,0
					87,17	1,58	6,3	0,1		7,8	
		Итого по разделу	тенге				63 300,50				
		Накладной расход	тенге				26 282,25				
		Всего по разделу:	тенге				89 582,75				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				89582,75				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1165				
		Итого:	Тенге				90747				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				281				
		Итого:	Тенге				91029				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1821				
		Итого:	Тенге				92849				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				100184				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				12022				
		Всего:	Тенге				112206,42				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-2"
Нурбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
Ержанұлы Е.