Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18

Сметная документация составлена согласно Общего положения по применению единичных цен на строительно- монтажные работы . по приказу № 223-нк от 01.12.2022 года
Сметная документация составлена в ценах 3 квартала 2023 года

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1% согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36.

Сметная прибыль 5% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2.

Непредвиденные работы и затраты-3% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а).

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Авторский надзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.7 от 07.07.2023г.)район 6.01 г.Атырау.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 114543,584 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 12272,527 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**100**	**100**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-01-01-01	Демонтажные работы	5138,006	--	--	5138,006
		Всего по главе	**5138,006**	**--**	**--**	**5138,006**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01-01-01	Общестроительные работы	79708,109	--	--	79708,109
		Всего по главе	**79708,109**	**--**	**--**	**79708,109**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

6	4-01-01-01	Наружное освещение	2710,992	--	--	2710,992
		Всего по главе	**2710,992**	**--**	**--**	**2710,992**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**87557,107**	**--**	**--**	**87557,107**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%	4465,412	--	--	4465,412
		Итого по главе 8	**4465,412**	**--**	**--**	**4465,412**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**92022,519**	**--**	**--**	**92022,519**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4601,126	--	--	4601,126
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	2760,676	--	--	2760,676
		Итого по части II в сметных ценах:	**99384,321**	**--**	**--**	**99384,321**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:	**99384,321**	**--**	**--**	**99384,321**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 99384,321х0,46% = 457,168	--	--	457,168	457,168
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 457,168.1 = 457,168	--	--	457,168	457,168
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**457,168**	**457,168**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 99384,321х0,8.2,93% = 2329,568	--	--	2329,568	2329,568
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 2329,568.1 = 2329,568	--	--	2329,568	2329,568

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2329,568**	**2329,568**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**2786,736**	**2786,736**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2786,736**	**2786,736**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**99384,321**	**--**	**2886,736**	**102271,057**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2023 г.	**99384,321**	**--**	**2886,736**	**102271,057**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	12272,527	12272,527
		Всего по сводному сметному расчету	**99384,321**	**--**	**15159,263**	**114543,584**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18
Шифр стройки К9-2023

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**5138,006**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4991,227	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,221	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5138006**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4928452
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2433382*
		машины и механизмы	тенге			194859
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62775*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11000
		перевозки	тенге			3695
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1221		
1	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка фасада из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**1000**	**3224**	**3224000**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3054,00	3054000
		в том числе оплата труда рабочих			1507,00	1507000
1.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	787,6	3878,00	3054313
1.2		машины и механизмы			170,00	170000
		в том числе оплата труда машинистов			55,00	55000

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,71	6044,00	22423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,71*	*2244,00*	*8325*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	17,384	8327,00	144757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,384*	*2681,00*	*46607*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	34,768	86,00	2990
2	**1211-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**$м^2$**	**1000**	**1766**	**1766000**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1755,00	1755000
		в том числе оплата труда рабочих			867,00	867000
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	378,7	4636,00	1755653
2.2		материалы, изделия и конструкции			11,00	11000
2.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,3	36152,00	10846
2.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1	33,00	3
3	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи**	**т**	**3**	**8644**	**25932**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8644,00	25932
		в том числе оплата труда рабочих			4267,00	12801
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,8154	3805,00	25933
4	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**4,62**	**1519**	**7018**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1519,00	7018
		в том числе оплата труда рабочих			749,00	3460
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,776852	3951,00	7020
5	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**8718**	**17436**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			8361,00	16722
		в том числе оплата труда рабочих			4127,00	8254
5.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,1558	4024,00	16723
5.2		машины и механизмы			357,00	714
		в том числе оплата труда машинистов			113,00	226
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,084164	8327,00	701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,084164*	*2681,00*	*226*

1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,168116	86,00	14
6	**1206-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**13,2**	**1441**	**19021**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1410,00	18612
		в том числе оплата труда рабочих			696,00	9187
6.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,62528	4024,00	18612
6.2		машины и механизмы			31,00	409
		в том числе оплата труда машинистов			11,00	145
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0671616	6044,00	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0671616*	*2244,00*	*151*
7	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**6**	**5869**	**35214**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5693,00	34158
		в том числе оплата труда рабочих			2810,00	16860
7.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,187	4172,00	34156
7.2		машины и механизмы			176,00	1056
		в том числе оплата труда машинистов			58,00	348
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04452	6044,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*2244,00*	*100*
7.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,09222	8327,00	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09222*	*2681,00*	*247*
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,183804	86,00	16
8	**1220-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Отмостка бетонное. Разборка**	**м**	**42**	**945**	**39690**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			405,00	17010
		в том числе оплата труда рабочих			200,00	8400
8.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,7712	3566,00	17014
8.2		машины и механизмы			540,00	22680
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	7056
8.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08904	8788,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08904*	*2681,00*	*239*
8.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	1,15752	8185,00	9474

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,15752*	*2681,00*	*3103*
8.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,31504	86,00	199
8.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,15752	10529,00	12188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,15752*	*3204,00*	*3709*
9	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5**	**254**	**1270**
10	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**25**	**97**	**2425**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,3	36152	10845,6
2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1	33	3,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10849**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**10848,9**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43250'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18'К9-2023'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ'1'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18 'construction-cipher=К9-2023'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	Е12-130103-0105'1000''Облицовка фасада из плит керамических глазурованных. Разборка'м ^{2} облицовки*
6	Е12-110103-0202'1000''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м ^{2}*
7	Е12-190101-0901(РС295913)'3,0''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
8	Е12-060101-1001(РС295913)'1,1.2,1.2''Полотна дверные. Снятие'м ^{2}*
9	Е12-060101-0901(РС295913)'2''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
10	Е12-060101-0201'1,1.2,0.6''Переплеты оконные неостекленные. Снятие'м ^{2}*
11	Е12-060101-0101'6''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
12	Е12-200101-0401'42''Отмостка бетонное. Разборка'м*
13	С3414-104-0501'5,0''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
14	С3412-101-0105'5,0.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
15	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18
Шифр стройки К9-2023

Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**79708,109**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	40332,059	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,04	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**79708109**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			39756795
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19865550*
		машины и механизмы	тенге			1883355
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*575258*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38067960
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8040		
	Раздел 1.	**Монтажные работы**				**48258925**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26809739
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13381402*
		машины и механизмы	тенге			1052569
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*385388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20396617
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5296		

1	2	3	4	5	6	7
		Фасад				
1	**1108-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**1638,5**	**2686**	**4401011**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2159,00	3537522
		в том числе оплата труда рабочих			1075,00	1761388
1.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	769,7673	4596,00	3537851
1.2		машины и механизмы			131,00	214644
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	70456
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	26,189784	8224,00	215385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,189784*	*2681,00*	*70215*
1.3		материалы, изделия и конструкции			396,00	648845
1.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,573475	691272,00	396427
1.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,147465	42738,00	6302
1.3.3	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	55,709	4410,00	245677
2	**1211-0102-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**$м^2$**	**1400**	**4650**	**6510000**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3760,00	5264000
		в том числе оплата труда рабочих			1855,00	2597000
2.1.1	009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	853,3	6168,00	5263154
2.2		машины и механизмы			331,00	463400
		в том числе оплата труда машинистов			148,00	207200
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	8,4588	6044,00	51125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,4588*	*2244,00*	*18982*
2.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	83,6976	4921,00	411876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*83,6976*	*2244,00*	*187817*
2.3		материалы, изделия и конструкции			559,00	782600
2.3.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	7700	83,00	639100
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,74	33,00	189
2.3.3	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	140	1018,00	142520
3	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**3**	**66500**	**199500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26204,00	78612
		в том числе оплата труда рабочих			12932,00	38796
3.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,9034	4391,00	78614

1	2	3	4	5	6	7
3.2		машины и механизмы			4623,00	13869
		в том числе оплата труда машинистов			1108,00	3324
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,2402	11183,00	13869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2402*	*2681,00*	*3325*
3.3		материалы, изделия и конструкции			35673,00	107019
3.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72	29984,00	21588
3.3.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,176	72644,00	85429
3.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,132	33,00	4
4	**1115-0213-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Фасады здания.Устройство облицовка фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)**	**$м^2$**	**1000**	**10235**	**10235000**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			10155,00	10155000
		в том числе оплата труда рабочих			5103,00	5103000
4.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1903,4	5335,00	10154639
4.2		машины и механизмы			58,00	58000
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	14000
4.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	57,096	116,00	6623
4.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,08	12776,00	26574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,08*	*3829,00*	*7964*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,08	8224,00	17106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,08*	*2681,00*	*5576*
4.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	230,568	21,00	4842
4.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	72,592	33,00	2396
4.3		материалы, изделия и конструкции			22,00	22000
4.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,12	33,00	70
4.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,5	4057,00	22314
5	**СПрайс** ***лист***	**Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин**	**$м^2$**	**1000**	**5000**	**5000000**
6	**СПрайс** ***лист***	**Дюбель**	**шт**	**20000**	**35,71**	**714200**
7	**СПрайс** ***лист***	**Кафельный клей**	**шт**	**650**	**1428,57**	**928571**
8	**СПрайс** ***лист***	**Замазка**	**кг**	**45**	**1383,93**	**62277**
9	**СПРайс** ***лист***	**Герметик**	**шт**	**580**	**1339,29**	**776788**
10	**СПрайс** ***лист***	**Грунтовка**	**шт**	**15**	**4017,86**	**60268**

1	2	3	4	5	6	7
11	**СПрайс** *лист*	**Клей пена**	**шт**	**15**	**5089,29**	**76339**
12	**6112-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декорэлемент)**	**м**	**670**	**1173**	**785910**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1164,00	779880
		в том числе оплата труда рабочих			585,00	391950
12.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	161,872	4816,00	779576
12.2		машины и механизмы			9,00	6030
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	2010
12.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,78344	23,00	133
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,62712	8224,00	5157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,62712*	*2681,00*	*1681*
12.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,30136	21,00	405
13	**СПрайс** *лист*	**Декоративные элементы**	**пм**	**670**	**2008,93**	**1345983**
14	**6112-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**73**	**485**	**35405**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			482,00	35186
		в том числе оплата труда рабочих			242,00	17666
14.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,1759	4903,00	35183
14.2		машины и механизмы			3,00	219
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	73
14.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,250536	23,00	6
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022776	8224,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022776*	*2681,00*	*61*
14.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7592	21,00	16
15	**СПрайс** *лист*	**Карниз КРК 7**	**пм**	**73**	**16517,86**	**1205804**
16	**СПрайс** *лист*	**Замок**	**пм**	**70**	**1785,71**	**125000**
17	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1000**	**637**	**637000**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			635,00	635000
		в том числе оплата труда рабочих			319,00	319000
17.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	127,3	4991,00	635354
17.2		машины и механизмы			2,00	2000

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	1000
17.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,248	36,00	45
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,208	8224,00	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,208*	*2681,00*	*558*
18	**СПрайс** *лист*	**Фасадная краска Ral H111 темный**	**кг**	**79**	**3125**	**246875**
19	**СПрайс** *лист*	**Фасадная краска Ral K200 светлая**	**кг**	**500**	**3125**	**1562500**
		Проемы				
		Окна				
20	**6108-0102-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**13,2**	**8701**	**114853**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4610,00	60852
		в том числе оплата труда рабочих			2295,00	30294
20.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,99012	4684,00	60846
20.2		машины и механизмы			523,00	6903
		в том числе оплата труда машинистов			176,00	2323
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4305312	6044,00	2602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4305312*	*2244,00*	*966*
20.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,1754656	23,00	50
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5089392	8224,00	4186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5089392*	*2681,00*	*1364*
20.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,3515856	21,00	70
20.3		материалы, изделия и конструкции			3568,00	47098
20.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,844	121,00	1070
20.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,264	259,00	68
20.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	42,636	89,00	3795
20.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	10,032	4204,00	42175
21	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**13,2**	**56816**	**749971**
				Двери		
22	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**5,88**	**11044**	**64939**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			9468,00	55672
		в том числе оплата труда рабочих			4714,00	27718
22.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,885244	4684,00	55670

1	2	3	4	5	6	7
22.2		машины и механизмы			145,00	852
		в том числе оплата труда машинистов			46,00	270
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5347037	16,00	9
22.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0520733	34,00	2
22.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0304819	6044,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0304819*	*2244,00*	*68*
22.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,031117	12776,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031117*	*3829,00*	*119*
22.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	8224,00	261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*2681,00*	*85*
22.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3365712	21,00	7
22.3		материалы, изделия и конструкции			1431,00	8415
22.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	122966,00	318
22.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,293788	1590,00	3647
22.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,0584	4204,00	4450
23	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**5,88**	**70068**	**412000**
		Домофон				
24	**6125-0801-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**23152**	**46304**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			23139,00	46278
		в том числе оплата труда рабочих			12722,00	25444
24.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,4908	4876,00	46277
24.2		машины и механизмы			13,00	26
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	6
24.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,356796	16,00	6
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001908	8224,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001908*	*2681,00*	*5*
24.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,176596	21,00	4
25	**248-405-0704** *СпрСЦ 07.2023*	**Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг**	**шт.**	**2**	**71938**	**143876**
26	**248-401-0756** *СпрСЦ 07.2023*	**DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии**	**шт.**	**2**	**192394**	**384788**
27	**248-401-0751** *СпрСЦ 07.2023*	**ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг**	**шт.**	**2**	**6711**	**13422**
28	**248-401-0753** *СпрСЦ 07.2023*	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**2**	**6687**	**13374**
29	**248-401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**2**	**24848**	**49696**

1	2	3	4	5	6	7
30	**248-401-0503** ***СпрСЦ 07.2023***	**Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**45**	**5602**	**252090**
31	**248-401-0404** ***СпрСЦ 07.2023***	**Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**45**	**994**	**44730**
32	**6125-0105-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**200**	**630**	**126000**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			569,00	113800
		в том числе оплата труда рабочих			313,00	62600
32.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	23,32	4876,00	113708
32.2		машины и механизмы			60,00	12000
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	2800
32.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0388	11560,00	12009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0388*	*2681,00*	*2785*
32.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	200
32.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	986,00	22
32.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	2143,00	129
33	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**230**	**378**	**86940**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			360,00	82800
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	40250
33.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,077	5151,00	82813
33.2		машины и механизмы			1,00	230
33.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,8566	23,00	66
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004968	12776,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004968*	*3829,00*	*19*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002484	8224,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002484*	*2681,00*	*7*
33.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,41512	21,00	114
33.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,19232	144,00	172
33.3		материалы, изделия и конструкции			17,00	3910
33.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,92	2250,00	2070
33.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,483	1136,00	549
33.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0276	20824,00	575
33.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,368	2740,00	1008
34	**6119-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**230**	**1644**	**378120**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
34.1		затраты на труд рабочих			1624,00	373520
		в том числе оплата труда рабочих			791,00	181930
34.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	75,164	4970,00	373565
34.2		машины и механизмы			5,00	1150
34.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,17312	23,00	96
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,017388	12776,00	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,017388*	*3829,00*	*67*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,009936	8224,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,009936*	*2681,00*	*27*
34.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,89912	21,00	166
34.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,9488	85,00	676
34.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	3450
34.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	167,9	17,00	2854
34.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,70518	1136,00	801
35	**241-207-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**230**	**343**	**78890**
36	**243-305-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,1133**	**67796**	**7681**
37	**243-305-0205** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5**	**км**	**0,1236**	**188606**	**23312**
38	**243-305-0401** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80**	**км**	**0,0515**	**209544**	**10792**
39	**243-305-0502** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50**	**км**	**0,1545**	**240505**	**37158**
40	**1146-0302-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**120**	**1551**	**186120**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1018,00	122160
		в том числе оплата труда рабочих			503,00	60360
40.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	22,896	5334,00	122127
40.2		машины и механизмы			533,00	63960
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	20160
40.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	7,5168	8327,00	62592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,5168*	*2681,00*	*20153*
40.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15,0336	86,00	1293
		Откосы наружные				
41	**6112-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**774,5**	**4132**	**3200234**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			1894,00	1466903
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	737324
41.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	316,1509	4641,00	1467256
41.2		машины и механизмы			10,00	7745
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	1549
41.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	54,3699	16,00	870
41.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,060824	23,00	70
41.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,483288	12776,00	6174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,483288*	*3829,00*	*1851*
41.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	6,0411	92,00	556
41.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	48793
41.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	33,3035	1253,00	41729
41.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1061,065	2,00	2122
41.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,4404495	1995,00	4869
41.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	813,225	443,00	360259
41.3.5	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	813,225	954,00	775817
41.3.6	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	813,225	665,00	540795
42	**6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство**	**м**	**242**	**3340**	**808280**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			1894,00	458348
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	230384
42.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	98,7844	4641,00	458458
42.2		машины и механизмы			10,00	2420
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	484
42.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	16,9884	16,00	272
42.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,956384	23,00	22
42.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,151008	12776,00	1929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,151008*	*3829,00*	*578*
42.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,8876	92,00	174
42.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	15246
42.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	10,406	1253,00	13039
42.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	331,54	2,00	663
42.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,762542	1995,00	1521

1	2	3	4	5	6	7
42.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	254,1	443,00	112566
42.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	254,1	865,00	219797
		Откосы внутренние				
43	**6112-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**193,5**	**11173**	**2161976**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			9453,00	1829156
		в том числе оплата труда рабочих			4751,00	919319
43.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	360,2196	5078,00	1829195
43.2		машины и механизмы			129,00	24962
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	9288
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,145544	6044,00	25056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,145544*	*2244,00*	*9303*
43.3		материалы, изделия и конструкции			36,00	6965
43.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1935	36476,00	7058
43.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,3205	36152,00	300803
44	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**193,5**	**5207**	**1007555**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			4206,00	813861
		в том числе оплата труда рабочих			2114,00	409059
44.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	163,06245	4991,00	813845
44.2		машины и механизмы			52,00	10063
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	2903
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,40248	6044,00	2433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,40248*	*2244,00*	*903*
44.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,281736	12776,00	3599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,281736*	*3829,00*	*1079*
44.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,281736	8224,00	2317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,281736*	*2681,00*	*755*
44.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,512452	172,00	1464
44.3		материалы, изделия и конструкции			39,00	7546
44.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,7353	206,00	151

1	2	3	4	5	6	7
44.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22,6395	326,00	7380
44.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2480,67	71,00	176128
45	**6112-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**193,5**	**848**	**164088**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			691,00	133709
		в том числе оплата труда рабочих			347,00	67145
45.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,76725	4816,00	133727
45.2		машины и механизмы			8,00	1548
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	387
45.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,020124	6044,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020124*	*2244,00*	*45*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,160992	8224,00	1324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,160992*	*2681,00*	*432*
45.3		материалы, изделия и конструкции			19,00	3676
45.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,675	116,00	1122
45.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1935	1103,00	213
45.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,5805	4057,00	2355
45.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10062	250310,00	25186
		Козырек				
46	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,52248**	**76247**	**39838**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			30869,00	16128
		в том числе оплата труда рабочих			15368,00	8029
46.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,317957	4861,00	16129
46.2		машины и механизмы			29561,00	15445
		в том числе оплата труда машинистов			7618,00	3980
46.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0507851	427,00	22
46.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,496565	12573,00	6243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,496565*	*3204,00*	*1591*
46.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5360645	12890,00	6910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5360645*	*3204,00*	*1718*
46.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0846418	12776,00	1081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0846418*	*3829,00*	*324*
46.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,129784	8224,00	1067

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,129784*	*2681,00*	*348*
46.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2639836	96,00	121
46.3		материалы, изделия и конструкции			15817,00	8265
46.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0097704	10602,00	104
46.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0026124	1100829,00	2876
46.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0005382	116869,00	63
46.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0020899	1510113,00	3156
46.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,018836	366,00	373
46.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3082632	153,00	47
46.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000162	760526,00	123
46.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003135	1054789,00	331
46.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,208992	2284,00	477
46.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0156744	2146,00	34
46.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0010136	598418,00	607
46.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0052248	826,00	4
46.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000522	1352536,00	71
47	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,52248**	**406626**	**212454**
48	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Металлоконструкция козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6**	**341145**	**204687**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			285818,00	171491
		в том числе оплата труда рабочих			142299,00	85379
48.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,612	4684,00	171491
48.2		машины и механизмы			50389,00	30233
		в том числе оплата труда машинистов			12589,00	7553
48.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0648	427,00	28
48.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,08008	12890,00	26812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,08008*	*3204,00*	*6665*
48.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,057024	22733,00	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057024*	*4576,00*	*261*
48.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07776	12776,00	993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07776*	*3829,00*	*298*
48.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12312	8224,00	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12312*	*2681,00*	*330*

1	2	3	4	5	6	7
48.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,94608	96,00	91
48.3		материалы, изделия и конструкции			4938,00	2963
48.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01122	10602,00	119
48.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00012	1100829,00	132
48.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000618	116869,00	72
48.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000264	1510113,00	399
48.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,72	366,00	264
48.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,216	153,00	33
48.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000186	760526,00	141
48.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00036	1054789,00	380
48.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,264	2284,00	603
48.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,018	2146,00	39
48.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001164	598418,00	697
48.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,006	826,00	5
48.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006	1352536,00	81
49	**222-525-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6**	**1103584**	**662150**
50	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**32,55192**	**407**	**13249**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			218,00	7096
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	3581
50.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4420501	4903,00	7070
50.2		машины и механизмы			7,00	228
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	65
50.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0067708	36,00	0
50.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0067708	11560,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0067708*	*2681,00*	*18*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067708	8224,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0067708*	*2681,00*	*18*
50.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,440102	199,00	88
50.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	5925
50.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0009115	705879,00	643

1	2	3	4	5	6	7
50.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0058593	902233,00	5286
51	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$ покрытия**	**24**	**2217**	**53208**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			1604,00	38496
		в том числе оплата труда рабочих			798,00	19152
51.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,2176	4684,00	38491
51.2		машины и механизмы			409,00	9816
		в том числе оплата труда машинистов			107,00	2568
51.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,041472	427,00	18
51.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,228096	37,00	8
51.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,624672	16,00	10
51.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,546912	14953,00	8178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,546912*	*3829,00*	*2094*
51.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0085536	22733,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0085536*	*4576,00*	*39*
51.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,005184	231,00	1
51.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,054432	12776,00	695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,054432*	*3829,00*	*208*
51.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,082944	8224,00	682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,082944*	*2681,00*	*222*
51.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,435456	96,00	42
51.3		материалы, изделия и конструкции			204,00	4896
51.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00384	10602,00	41
51.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00264	1100829,00	2906
51.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000312	116869,00	36
51.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000528	1510113,00	797
51.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,336	366,00	123
51.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1008	153,00	15
51.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001128	760526,00	86
51.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000216	1054789,00	23
51.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1464	2284,00	334
51.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0096	2146,00	21
51.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007128	598418,00	427

1	2	3	4	5	6	7
51.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000036	1352536,00	49
52	**224-103-0913** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**24**	**5166**	**123984**
53	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**21**	**11492**	**241332**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			6608,00	138768
		в том числе оплата труда рабочих			3320,00	69720
53.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,8998	4641,00	138765
53.2		машины и механизмы			53,00	1113
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	315
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,050232	6044,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,050232*	*2244,00*	*113*
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,034944	12776,00	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,034944*	*3829,00*	*134*
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034944	8224,00	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,034944*	*2681,00*	*94*
53.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,489216	144,00	70
53.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,508872	33,00	17
53.3		материалы, изделия и конструкции			452,00	9492
53.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0294	33,00	1
53.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	84	72,00	6048
53.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,14	177,00	1264
53.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,25	326,00	1712
53.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,42	1103,00	463
53.3.6	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	21,42	4293,00	91956
		Отмостка				
54	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**5,5**	**21858**	**120219**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			3797,00	20884
		в том числе оплата труда рабочих			1890,00	10395
54.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,049	4136,00	20883
54.2		машины и механизмы			5216,00	28689
		в том числе оплата труда машинистов			1609,00	8850
54.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,7324	8327,00	22753

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7324*	*2681,00*	*7326*
54.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,4648	18,00	98
54.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,4752	12275,00	5833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4752*	*3204,00*	*1523*
54.3		материалы, изделия и конструкции			12845,00	70646
54.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,325	11165,00	70619
54.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,825	33,00	27
55	**1113-0701-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пропитка щебня мастикой**	**$м^3$**	**5,5**	**104273**	**573502**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			55095,00	303023
		в том числе оплата труда рабочих			27685,00	152268
55.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,92	4816,00	303023
55.2		машины и механизмы			11618,00	63899
		в том числе оплата труда машинистов			3854,00	21197
55.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,075072	1114,00	3426
55.2.2	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	1,42142	14415,00	20490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*2,13213*	*5744,00*	*8165*
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,862	8224,00	39985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,862*	*2681,00*	*13035*
55.3		материалы, изделия и конструкции			37560,00	206580
55.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,594	226071,00	134286
55.3.2	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,10835	176739,00	19150
55.3.3	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,010835	77199,00	836
55.3.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,594	88056,00	52305
56	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15**	**$м^3$**	**4,6**	**44746**	**205832**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			5500,00	25300
		в том числе оплата труда рабочих			2738,00	12595
56.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,7068	3772,00	25298
56.2		машины и механизмы			2655,00	12213
		в том числе оплата труда машинистов			525,00	2415
56.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,89424	13528,00	12097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,89424*	*2681,00*	*2397*
56.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,38464	26,00	62
56.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0064584	8224,00	53

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0064584*	*2681,00*	*17*
56.3		материалы, изделия и конструкции			1752,00	8060
56.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0092	33,00	0
56.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,15	7007,00	8058
56.3.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,692	34156,00	160260
57	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**148370**	**296740**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			23147,00	46294
57.2		машины и механизмы			456,00	912
		в том числе оплата труда машинистов			106,00	212
57.3		материалы, изделия и конструкции			124767,00	249534
58	**8601-0303-0205** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**2**	**18055**	**36110**
		из них:				
58.1		материалы, изделия и конструкции			18055,00	36110
	Раздел 2.	**Кровля**				**31449184**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12947056
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6484148*
		машины и механизмы	тенге			830786
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189870*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17671343
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2744		
59	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**574,5**	**2393**	**1374779**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			864,00	496368
		в том числе оплата труда рабочих			434,00	249333
59.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	96,1713	5164,00	496629
59.2		машины и механизмы			57,00	32747
		в том числе оплата труда машинистов			9,00	5171
59.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,682506	13528,00	9233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,682506*	*2681,00*	*1830*
59.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,230326	1114,00	12511
59.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,434322	12776,00	5549

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,434322*	*3829,00*	*1663*
59.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,62046	8224,00	5103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,62046*	*2681,00*	*1663*
59.3		материалы, изделия и конструкции			1472,00	845664
59.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	631,95	307,00	194009
59.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1126,02	245,00	275875
59.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,143625	281614,00	40447
59.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3447	973429,00	335541
60	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**574,5**	**2412**	**1385694**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			2286,00	1313307
		в том числе оплата труда рабочих			1149,00	660101
60.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	250,0224	5252,00	1313118
60.2		машины и механизмы			126,00	72387
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	14937
60.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,17161	13528,00	29378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,17161*	*2681,00*	*5822*
60.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,416464	1114,00	12718
60.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,24092	12776,00	15854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,24092*	*3829,00*	*4751*
60.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,737288	8224,00	14287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,737288*	*2681,00*	*4658*
61	**6111-0402-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**574,5**	**3787**	**2175632**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			3540,00	2033730
		в том числе оплата труда рабочих			1778,00	1021461
61.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	387,15555	5252,00	2033341
61.2		машины и механизмы			247,00	141902
		в том числе оплата труда машинистов			53,00	30449
61.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,34322	13528,00	58755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,34322*	*2681,00*	*11644*
61.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,47518	1114,00	22809
61.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,48184	12776,00	31708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,48184*	*3829,00*	*9503*
61.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,474576	8224,00	28575

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,474576*	*2681,00*	*9315*
62	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м^3**	**88,76025**	**31248**	**2773580**
63	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м^3 древесины в конструкции**	**12,785**	**262634**	**3357776**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			104189,00	1332056
		в том числе оплата труда рабочих			51867,00	663120
63.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	306,0102535	4353,00	1332063
63.2		машины и механизмы			2198,00	28102
		в том числе оплата труда машинистов			634,00	8106
63.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	63,1637811	17,00	1074
63.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,8102026	12776,00	23127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8102026*	*3829,00*	*6931*
63.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,439088	8224,00	3611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,439088*	*2681,00*	*1177*
63.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,1916568	21,00	298
63.3		материалы, изделия и конструкции			156247,00	1997618
63.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	2,0456	116869,00	239067
63.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,7671	116869,00	89650
63.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	10,61155	106328,00	1128305
63.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	43,2133	264,00	11408
63.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	55,9983	2146,00	120172
63.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	92,052	826,00	76035
63.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,48583	624830,00	303561
63.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0250586	1174643,00	29435
64	**6107-0102-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**8,45**	**247446**	**2090919**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			105778,00	893824
		в том числе оплата труда рабочих			52658,00	444960
64.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	205,335	4353,00	893823
64.2		машины и механизмы			3266,00	27598
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	8805
64.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,09898	16,00	34

1	2	3	4	5	6	7
64.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,01158	182,00	548
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,28536	8224,00	27019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,28536*	*2681,00*	*8808*
64.3		материалы, изделия и конструкции			138402,00	1169497
64.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,8585	116869,00	918415
64.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,014	106328,00	107817
64.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0845	86100,00	7275
64.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	12,2525	264,00	3235
64.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,021801	106532,00	2323
64.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	63,375	998,00	63248
64.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,35	826,00	20939
64.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,026195	624830,00	16367
64.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0254345	1174643,00	29876
65	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**21,235**	**15275**	**324365**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			3872,00	82222
		в том числе оплата труда рабочих			1927,00	40920
65.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,888364	4596,00	82215
65.2		машины и механизмы			176,00	3737
		в том числе оплата труда машинистов			56,00	1189
65.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,114669	12776,00	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,114669*	*3829,00*	*439*
65.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2752056	8224,00	2263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2752056*	*2681,00*	*738*
65.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	22
65.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,488405	33,00	16
65.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0360995	120106,00	4336
65.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1422745	1629070,00	231775
65.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,021235	107485,00	2282
66	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**889,5**	**840**	**747180**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			348,00	309546
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	155663
66.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,7125	4641,00	309613

1	2	3	4	5	6	7
66.2		машины и механизмы			31,00	27575
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	5337
66.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,768528	13528,00	10397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,768528*	*2681,00*	*2060*
66.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,938706	1114,00	4388
66.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,48033	12776,00	6137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,48033*	*3829,00*	*1839*
66.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,768528	8224,00	6320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,768528*	*2681,00*	*2060*
66.3		материалы, изделия и конструкции			461,00	410059
66.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	978,45	307,00	300384
66.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	444,75	245,00	108964
67	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**889,5**	**10076**	**8962602**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			3939,00	3503741
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	1761210
67.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	727,611	4816,00	3504175
67.2		машины и механизмы			60,00	53371
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	15122
67.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	75,123612	17,00	1277
67.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	62,4429	23,00	1436
67.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,266244	12776,00	41730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,266244*	*3829,00*	*12506*
67.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,056726	8224,00	8691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,056726*	*2681,00*	*2833*
67.3		материалы, изделия и конструкции			6077,00	5405490
67.3.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1022,925	5166,00	5284431
67.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	17,79	1267,00	22540
67.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,138	826,00	32328
67.3.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	37,8927	1398,00	52974
67.3.5	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	6,74241	1995,00	13451
68	**215-204-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**9,4944**	**109412**	**1038801**
69	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**889,5**	**541**	**481220**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
69.1		затраты на труд рабочих			147,00	130757
		в том числе оплата труда рабочих			73,00	64934
69.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,84135	4684,00	130409
69.2		машины и механизмы			8,00	7117
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	2669
69.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2209518	12776,00	2823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2209518*	*3829,00*	*846*
69.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5379696	8224,00	4424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5379696*	*2681,00*	*1442*
69.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,05337	120106,00	6410
69.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,204585	1629070,00	333283
69.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03558	107485,00	3824
70	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,6**	**1467323**	**880394**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			267519,00	160511
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	79910
70.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,6696	5801,00	160511
70.2		машины и механизмы			15069,00	9041
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	1789
70.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,77	258,00	3553
70.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,66744	8224,00	5489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,66744*	*2681,00*	*1789*
70.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	710842
70.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,6	1173745,00	704247
70.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,024	274757,00	6594
71	**6107-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Карниз. Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**71,5**	**10976**	**784784**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			6962,00	497783
		в том числе оплата труда рабочих			3466,00	247819
71.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	110,4246	4508,00	497794

1	2	3	4	5	6	7
71.2		машины и механизмы			80,00	5720
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	1859
71.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,104246	17,00	19
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,69498	8224,00	5716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,69498*	*2681,00*	*1863*
71.3		материалы, изделия и конструкции			3934,00	281281
71.3.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4147	106328,00	44094
71.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6578	106328,00	69943
71.3.3	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,7579	217824,00	165089
71.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,574	826,00	2126
72	**6112-0302-0318** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**71,5**	**6081**	**434792**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			5426,00	387959
		в том числе оплата труда рабочих			2726,00	194909
72.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79,1219	4903,00	387935
72.2		машины и механизмы			15,00	1073
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	286
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,014872	6044,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014872*	*2244,00*	*33*
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,118976	8224,00	978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,118976*	*2681,00*	*319*
72.3		материалы, изделия и конструкции			199,00	14228
72.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003432	8810,00	30
72.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,013	684,00	8901
72.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4433	1103,00	489
72.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,2012	4057,00	4873
72.3.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	54,34	116,00	6303
72.3.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	36,894	684,00	25236
73	**6110-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**118**	**6437**	**759566**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			3431,00	404858
		в том числе оплата труда рабочих			1724,00	203432
73.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,5646	4903,00	404814
73.2		машины и механизмы			10,00	1180

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	354
73.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,219072	23,00	143
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12744	8224,00	1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12744*	*2681,00*	*342*
73.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,523312	21,00	53
73.3		материалы, изделия и конструкции			2996,00	353528
73.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	118	1055,00	124490
73.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,72	1889,00	8916
73.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	23,6	633,00	14939
73.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	35,4	1220,00	43188
73.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	271,4	416,00	112902
73.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	39,176	1251,00	49009
74	**6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**74**	**3590**	**265660**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			1500,00	111000
		в том числе оплата труда рабочих			754,00	55796
74.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,6366	4903,00	110987
74.2		машины и механизмы			11,00	814
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	222
74.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,087912	8224,00	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,087912*	*2681,00*	*236*
74.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,804192	21,00	80
74.3		материалы, изделия и конструкции			2079,00	153846
74.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,212	1590,00	16237
74.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	74	1085,00	80290
74.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,2	1131,00	25108
74.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10,36	595,00	6164
74.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	44,4	588,00	26107
75	**6110-0402-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**108**	**1182**	**127656**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			1147,00	123876
		в том числе оплата труда рабочих			576,00	62208
75.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,2612	4903,00	123856
75.2		машины и механизмы			10,00	1080
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	216
75.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,153888	23,00	280
75.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,046656	12776,00	596

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,046656*	*3829,00*	*179*
75.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011664	8224,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011664*	*2681,00*	*31*
75.3		материалы, изделия и конструкции			25,00	2700
75.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,89972	1398,00	2656
76	**224-105-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**108**	**1099**	**118692**
77	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**108**	**3839**	**414612**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			301,00	32508
		в том числе оплата труда рабочих			151,00	16308
77.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,8796	4728,00	32527
77.2		машины и механизмы			58,00	6264
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	1512
77.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,209952	13528,00	2840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,209952*	*2681,00*	*563*
77.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,204496	258,00	569
77.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,128304	12776,00	1639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,128304*	*3829,00*	*491*
77.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,163296	8224,00	1343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,163296*	*2681,00*	*438*
77.3		материалы, изделия и конструкции			3480,00	375840
77.3.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,324	1154739,00	374135
77.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5616	1505,00	845
77.3.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,54	1661,00	897
78	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**9,396**	**407**	**3824**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			218,00	2048
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	1034
78.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4162428	4903,00	2041
78.2		машины и механизмы			7,00	66
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	19
78.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0019544	36,00	0
78.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0019544	11560,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0019544*	*2681,00*	*5*
78.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0019544	8224,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0019544*	*2681,00*	*5*

1	2	3	4	5	6	7
78.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1270339	199,00	25
78.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	1710
78.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002631	705879,00	186
78.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0016913	902233,00	1526
		Монолитный пояс				
79	**6103-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**48**	**10362**	**497376**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			4681,00	224688
		в том числе оплата труда рабочих			2330,00	111840
79.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,3888	4950,00	224675
79.2		машины и механизмы			3290,00	157920
		в том числе оплата труда машинистов			817,00	39216
79.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	12,239424	12890,00	157766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,239424*	*3204,00*	*39215*
79.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,46656	34,00	16
79.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,62208	258,00	161
79.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1296	21,00	3
79.3		материалы, изделия и конструкции			2391,00	114768
79.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000312	1510113,00	471
79.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	27,84	1127,00	31376
79.3.3	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	57,6	7,00	403
79.3.4	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	42,72	187,00	7989
79.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,168	2284,00	384
79.3.6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154896	333904,00	5172
79.3.7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	1,824	11166,00	20367
79.3.8	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	6,0816	4198,00	25531
79.3.9	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,384	60113,00	23083
80	**6103-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,2199605**	**91006**	**20018**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			77517,00	17051
		в том числе оплата труда рабочих			38586,00	8487
80.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,4445814	4950,00	17051
80.2		машины и механизмы			3210,00	706
		в том числе оплата труда машинистов			796,00	175
80.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0546382	12890,00	704

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0546382*	*3204,00*	*175*
80.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0546382	34,00	2
80.3		материалы, изделия и конструкции			10279,00	2261
80.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,319763	538,00	710
80.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,178168	8507,00	1516
80.3.3	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,199605	16,00	35
81	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2199605**	**323095**	**71068**
82	**6103-0401-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**7,1**	**49443**	**351045**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			5806,00	41223
		в том числе оплата труда рабочих			2890,00	20519
82.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,3283	4950,00	41225
82.2		машины и механизмы			5212,00	37005
		в том числе оплата труда машинистов			1019,00	7235
82.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	3,3363468	38,00	127
82.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,246724	53,00	119
82.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,6983692	13622,00	36757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6983692*	*2681,00*	*7234*
82.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	205
82.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000213	33,00	0
82.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001065	190753,00	203
82.3.3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,2065	37829,00	272615
83	**6103-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**48**	**7506**	**360288**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			3799,00	182352
		в том числе оплата труда рабочих			1891,00	90768
83.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,4544	4508,00	182368
83.2		машины и механизмы			3707,00	177936
		в том числе оплата труда машинистов			730,00	35040
83.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,06368	13622,00	177953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,06368*	*2681,00*	*35024*
		Слуховое окнс				
84	**6107-0101-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8**	**58149**	**465192**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			29601,00	236808
		в том числе оплата труда рабочих			14735,00	117880
84.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,5312	4508,00	236811
84.2		машины и механизмы			2498,00	19984
		в том числе оплата труда машинистов			774,00	6192
84.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,3824	17,00	24
84.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9504	12776,00	12142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504*	*3829,00*	*3639*
84.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9504	8224,00	7816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504*	*2681,00*	*2548*
84.3		материалы, изделия и конструкции			26050,00	208400
84.3.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,48	123127,00	59101
84.3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,48	109412,00	52518
84.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8	109412,00	87530
84.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,2	826,00	9251
85	**223-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**4**	**43517**	**174068**
86	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**23,4**	**11875**	**277875**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			3939,00	92173
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	46332
86.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,1412	4816,00	92184
86.2		машины и механизмы			60,00	1404
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	398
86.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,9762704	17,00	34
86.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,64268	23,00	38
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0859248	12776,00	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0859248*	*3829,00*	*329*
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0277992	8224,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0277992*	*2681,00*	*75*
86.3		материалы, изделия и конструкции			7876,00	184298
86.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328,00	12440

1	2	3	4	5	6	7
86.3.2	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505,00	148140
86.3.3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869,00	20511
86.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,468	1267,00	593
86.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0296	826,00	850
86.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,99684	1398,00	1394
86.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,177372	1995,00	354
87	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,098**	**1467323**	**143798**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			267519,00	26217
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	13052
87.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,519368	5801,00	26217
87.2		машины и механизмы			15069,00	1477
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	292
87.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2491	258,00	580
87.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1090152	8224,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1090152*	*2681,00*	*292*
87.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	116104
87.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	1173745,00	115027
87.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00392	274757,00	1077
		Вентиляционный канал				
88	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**2**	**76860**	**153720**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			27497,00	54994
		в том числе оплата труда рабочих			13687,00	27374
88.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,852	4279,00	54994
88.2		машины и механизмы			5260,00	10520
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	2084
88.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7776	13528,00	10519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7776*	*2681,00*	*2085*
88.3		материалы, изделия и конструкции			1439,00	2878
88.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,092	33,00	3
88.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0046	624830,00	2874
88.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337,00	12642

1	2	3	4	5	6	7
88.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857,00	72686
89	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**24**	**14886**	**357264**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			8054,00	193296
		в том числе оплата труда рабочих			3922,00	94128
89.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,3608	4789,00	193288
89.2		машины и механизмы			148,00	3552
		в том числе оплата труда машинистов			45,00	1080
89.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1022112	77,00	8
89.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4691232	258,00	121
89.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1362816	12776,00	1741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1362816*	*3829,00*	*522*
89.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2044224	8224,00	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2044224*	*2681,00*	*548*
89.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	10632
89.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036	1510113,00	5436
89.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160,00	639
89.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,108	2284,00	247
89.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958,00	3759
89.3.5	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448,00	539
89.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241,00	149784
90	**6118-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4**	**5056**	**20224**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			2025,00	8100
		в том числе оплата труда рабочих			986,00	3944
90.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5724	5151,00	8099
90.2		машины и механизмы			112,00	448
		в том числе оплата труда машинистов			29,00	116
90.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,39312	85,00	33
90.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2184	258,00	56
90.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04368	8224,00	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04368*	*2681,00*	*117*
90.3		материалы, изделия и конструкции			2919,00	11676
90.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00072	1510113,00	1087
90.3.2	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	2555,00	10220

1	2	3	4	5	6	7
90.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,16	2284,00	365
91	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**60**	**912**	**54720**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			901,00	54060
		в том числе оплата труда рабочих			445,00	26700
91.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,892	4547,00	54073
91.2		машины и механизмы			1,00	60
91.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00636	6044,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00636*	*2244,00*	*14*
91.3		материалы, изделия и конструкции			10,00	600
91.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,024	24800,00	595
91.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0102	206,00	2

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1046,925	5166	5408414,55
2	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин	$м^2$	1000	5000	5000000
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	88,76025	31248	2773580,29
4	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral К200 светлая	кг	500	3125	1562500
5	ТСПрайс лист	Декоративные элементы	пм	670	2008,93	1345983,1
6	ТСПрайс лист	Карниз КРК 7	пм	73	16517,86	1205803,78
7	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	10,61155	106328	1128304,89
8	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	9,4944	109412	1038801,29
9	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,6256	116869	1008065,25
10	ТСПрайс лист	Кафельный клей	шт	650	1428,57	928570,5
11	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,698	1173745	819274,01
12	ТСПРайс лист	Герметик	шт	580	1339,29	776788,2
13	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	813,225	954	775816,65

1	2	3	4	5	6	7
14	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотны	$м^2$	13,2	56816	749971,2
15	ТСПрайс лист	Дюбель	шт	20000	35,71	714200
16	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	0,6	1103584	662150,4
17	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	7700	83	639100
18	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3468595	1629070	565058,41
19	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	813,225	665	540794,62
20	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1610,4	307	494392,8
21	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1067,325	443	472824,97
22	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70068	411999,84
23	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,573475	691272	396427,21
24	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1570,77	245	384838,65
25	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофони	шт.	2	192394	384788
26	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,324	1154739	374135,44
27	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3447	973429	335540,98
28	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,516625	624830	322802,8
29	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,3205	36152	300802,72
30	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,2065	37829	272614,69
31	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызов	шт.	45	5602	252090
32	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral H111 темный	кг	79	3125	246875
33	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	55,709	4410	245676,69
34	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,0456	116869	239067,23
35	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	254,1	865	219796,5
36	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,52248	406626	212453,95
37	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,6718	106328	177759,15
38	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2480,67	71	176127,57

1	2	3	4	5	6	7
39	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчаты одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4	43517	174068
40	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,7579	217824	165088,81
41	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,692	34156	160259,95
42	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241	149784
43	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
44	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	2	71938	143876
45	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	140	1018	142520
46	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	171,354825	826	141539,09
47	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,594	226071	134286,17
48	ТСПрайс лист	Замок	пм	70	1785,71	124999,7
49	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	118	1055	124490
50	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	56,0415744	2146	120265,22
51	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108	1099	118692
52	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	271,4	416	112902,4
53	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	21,42	4293	91956,06
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,8	109412	87529,6
55	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,176	72644	85429,34
56	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	74	1085	80290
57	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	230	343	78890
58	ТСПрайс лист	Клей пена	шт	15	5089,29	76339,35
59	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857	72685,6
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2199605	323095	71068,14
61	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,325	11165	70618,62

1	2	3	4	5	6	7
62	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	63,375	998	63248,25
63	ТСПрайс лист	Замазка	кг	45	1383,93	62276,85
64	ТСПрайс лист	Грунтовка	шт	15	4017,86	60267,9
65	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0504931	1174643	59311,37
66	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,48	123127	59100,96
67	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	40,78926	1398	57023,39
68	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	43,7095	1253	54768
69	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,48	109412	52517,76
70	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,594	88056	52305,26
71	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	24848	49696
72	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	39,176	1251	49009,18
73	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,0904	4204	46624,04
74	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	45	994	44730
75	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4147	106328	44094,22
76	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	35,4	1220	43188
77	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,143625	281614	40446,81
78	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,1545	240505	37158,02
79	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	27,84	1127	31375,68
80	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,2817	4057	29541,86
81	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	44,4	588	26107,2
82	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенны	м	6,0816	4198	25530,56
83	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	36,894	684	25235,5
84	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10062	250310	25186,19
85	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,2	1131	25108,2
86	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1236	188606	23311,7
87	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	18,258	1267	23132,89
88	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,384	60113	23083,39
89	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72	29984	21588,48

1	2	3	4	5	6	7
90	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
91	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	1,824	11166	20366,78
92	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	10,1227735	1995	20194,93
93	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,505788	1590	19884,2
94	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,10835	176739	19149,67
95	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	23,6	633	14938,8
96	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	55,4658	264	14642,97
97	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	2	6711	13422
98	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	6687	13374
99	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337	12641,76
100	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
101	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00751392	1510113	11346,87
102	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,0515	209544	10791,52
103	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0894695	120106	10745,82
104	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	2555	10220
105	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,8895	326	9091,98
106	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4,72	1889	8916,08
107	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,013	684	8900,89
108	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,15	7007	8058,05
109	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	42,72	187	7988,64
110	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1133	67796	7681,29
111	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02792	274757	7671,22
112	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0845	86100	7275,45
113	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,1935	36476	7058,11
114	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00755063	902233	6812,43
115	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	54,34	116	6303,44
116	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,147465	42738	6302,36
117	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	10,36	595	6164,2
118	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,056815	107485	6106,76
119	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	84	72	6048

1	2	3	4	5	6	7
120	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0053724	1100829	5914,09
121	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154896	333904	5172,04
122	223-503-0504	Лента бутиловая	м	42,636	89	3794,6
123	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958	3759,36
124	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	167,9	17	2854,3
125	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1392,605	2	2785,21
126	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,021801	106532	2322,5
127	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,92	2250	2070
128	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,787392	2284	1798,4
129	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00289041	598418	1729,67
130	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,17816801	8507	1515,68
131	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,18818	1136	1349,77
132	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,14	177	1263,78
133	218-103-0201	Ветошь	кг	1,0568	1103	1165,65
134	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,675	116	1122,3
135	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,844	121	1070,12
136	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,368	2740	1008,32
137	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,54	1661	896,94
138	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,5616	1505	845,21
139	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,010835	77199	836,45
140	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00117454	705879	829,08
141	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,074836	366	759,39
142	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00069509	1054789	733,17
143	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,319763	538	710,03
144	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160	638,7
145	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,268	2284	612,11
146	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,024	24800	595,2
147	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0276	20824	574,74
148	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448	538,68
149	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	57,6	7	403,2
150	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00046077	760526	350,43

1	2	3	4	5	6	7
151	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,138923	33	334,58
152	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	122966	318,14
153	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02483038	10602	263,25
154	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001065	190753	203,15
155	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00014825	1352536	200,51
156	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00146815	116869	171,58
157	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,7455	206	153,57
158	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	2143	128,58
159	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6250632	153	95,63
160	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,264	259	68,38
161	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,199605	16	35,19
162	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,003432	8810	30,24
163	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	986	21,69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**37781969**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**37781969,3**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43260'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18 'К9-2023'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ'2'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18 'construction-cipher=К9-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=2-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'*
4	РМонтажные работы*
5	П2Фасад*
6	Е11-080701-0102'1638,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м ^{2} вертикальной проекции*
7	Е12-110102-1501'1400''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м ^{2}*
8	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'3,0''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м ^{3} кладки*
9	Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'1000=Ф1''Фасады здания.Устройство облицовка фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м^{2}*
10	ТСПрайс лист(=19)'Ф1'5600:1,12'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин'м ^{2}*
11	ТСПрайс лист(=19)'20000'40:1,12'Дюбель'шт*
12	ТСПрайс лист(=19)'650'1600:1,12'Кафельный клей'шт*
13	ТСПрайс лист(=19)'45'1550:1,12'Замазка'кг*
14	ТСПРайс лист(=19)'580'1500:1,12'Герметик 'шт*
15	ТСПрайс лист(=19)'15'4500:1,12'Грунтовка'шт*
16	ТСПрайс лист(=19)'15'5700:1,12'Клей пена'шт*
17	У6112-0401-0103(РС287729)(РС295789)(РМ295978)'670=Ф2''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декорэлемент)'м*
18	ТСПрайс лист(=19)'Ф2'2250:1,12'Декоративные элементы'пм*
19	У6112-0401-0102(РС287729)(РС295789)(РМ295976)'73''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
20	ТСПрайс лист(=19)'73'18500:1,12'Карниз КРК 7'пм*
21	ТСПрайс лист(=19)'70'2000:1,12'Замок'пм*
22	У6112-0303-0113(РМ272109)(РС280106)'Ф1''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
23	ТСПрайс лист(=19)'79'3500:1,12'Фасадная краска Ral H111 темный'кг*
24	ТСПрайс лист(=19)'500'3500:1,12'Фасадная краска Ral K200 светлая'кг*
25	П2Проемы*
26	П2Окна*
27	У6108-0102-0106(РМ295687)'1,1.2,0.6''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ^{2}, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1223-102-0102'1,1.2,0.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ^{2}*
29	ПДвери*
30	У6108-0204-0103(РМ295688)'1,4.2,1.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м ^{2}*
31	С1223-207-0102'1,4.2,1.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м ^{2}*
32	П2Домофон*
33	У6125-0801-0801'2=Ф1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
34	С1248-405-0704'Ф1''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
35	С1248-401-0756'Ф1''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
36	С1248-401-0751'Ф1''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
37	С1248-401-0753'Ф1''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
38	С1248-401-0301'Ф1''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
39	С1248-401-0503'45=Ф4''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
40	С1248-401-0404'Ф4''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
41	У6125-0105-0301'110+120+50+150-230''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
42	У6119-0101-0101(РМ296127)'230''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
43	У6119-0301-0202(РМ296009)'230''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
44	С1241-207-0104'230''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
45	С1243-305-0101'110.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
46	С1243-305-0205'120.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км*
47	С1243-305-0401'50.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км*
48	С1243-305-0502'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км*
49	Е11-460302-0404'120''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
50	П2Откосы наружные*
51	У6112-0401-0201'774,5''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
52	У6112-0401-0202'242''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м*
53	П2Откосы внутренние*
54	У6112-0202-0201'193,5=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
55	У6112-0202-0703'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
56	У6112-0302-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^{2} окрашиваемой поверхности*
57	П2Козырек*
58	Н43=2*
59	У6106-0302-0112(РМ295605)'8.3,5.9,33.0,001=Ф33''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С1214-205-0102'Ф33''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
61	У6106-0302-0301(РМ295605)'0,3=Ф1''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
62	С1222-525-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
63	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(Ф33+Ф1).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
64	У6106-0401-0201'12=Ф34''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м ^{2} покрытия*
65	С1224-103-0913'Ф34''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м ^{2}*
66	У6109-0306-0104(РМ295970РМ287795)'10,5''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м ^{2} покрытия*
67	Н43=1*
68	П2Отмостка*
69	У6101-0108-0102'5,5=Ф1''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м ^{3} основания*
70	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м ^{3}*
71	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'4,6''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м ^{3}*
72	У86-010302-0303'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
73	У86-010303-0205'2''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
74	Н43=1*
75	РКровля*
76	У6111-0402-0301'574,5=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
77	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м ^{2} утепляемого покрытия*
78	У6111-0402-0104(РМ295715)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой'м^{2} утепляемого покрытия*
79	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м ^{3}*
80	У6107-0101-0214'(0,15.0,1.119+0,2.0,05.880+0,2.0,05.220)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м ^{3} древесины в конструкции*
81	У6107-0102-0207'(0,15.0,1.190+0,1.0,1.90+0,15.0,1.190+0,1.0,1.185)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м ^{3} древесины в конструкции*
82	У6107-0115-0104'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м ^{3} древесины в конструкции*
83	У6111-0402-0303'889,5=Ф29''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
84	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697РС135258)'Ф29''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м ^{2}*
85	С1215-204-0403'0,1.0,032.2967''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	У6107-0115-0106'Ф29''Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м ^{2} обработанной поверхности*
87	У6104-0802-0403'0,6''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
88	У6107-0102-0205'71,5=Ф28''Карниз. Устройство карнизов'м ^{2} стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
89	У6112-0302-0318(РМ295962РМ249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф28''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
90	У6110-0401-0201'118''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
91	У6110-0401-0202'74''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
92	У6110-0402-0401'108=Ф30''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
93	С1224-105-0114'Ф30''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
94	У6110-0402-0301'108''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
95	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,324.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
96	П2Монолитный пояс*
97	У6103-0401-0201'0,4.60.2=Ф1''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
98	У6103-0401-0202'356,5.0,617.0,001=Ф2''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
99	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
100	У6103-0401-0203(РМ295474РМ100615)'7,1''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м ^{3}*
101	У6103-0401-0105'Ф1''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
102	П2Слуховое окно*
103	У6107-0101-0213(РМ295670)(РМ295884)'8''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
104	С1223-101-0101'0,5.8''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м ^{2}*
105	У6110-0101-0512(РМ295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м ^{2} кровли*
106	У6104-0802-0403'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
107	П2Вентиляционный канал*
108	Н43=2*
109	У6105-0201-0302'1,0''Кладка стен приямков и каналов'м ^{3}*
110	У6118-0101-0302'12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ^{2}*
111	У6118-0204-0101'2''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
112	Е12-150103-0801'30''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
113	Н43=1*
114	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18
Шифр стройки К9-2023

Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**2710,992**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	815,089	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,163	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2710992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			768547
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*374509*
		машины и механизмы	тенге			159816
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46542*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1782630
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
	Раздел 1.	**Наружное освещение**				**556229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			239218
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*116516*
		машины и механизмы	тенге			1366
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			315645
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18964**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15041,00	15041
		в том числе оплата труда рабочих			7324,00	7324
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	5329,00	15041
1.2		машины и механизмы			319,00	319
		в том числе оплата труда машинистов			95,00	95
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16,00	4
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	258,00	6
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12776,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3829,00*	*56*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8224,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2681,00*	*39*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3604,00	3604
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113,00	604
1.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,00	24
1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446,00	1446
1.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794,00	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501,00	291
1.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961,00	96
1.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128,00	978
1.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740,00	44
2	**247-201-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**11490**	**11490**
3	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**8629**	**43145**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5745,00	28725
		в том числе оплата труда рабочих			2797,00	13985
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3	5420,00	28726
3.2		машины и механизмы			37,00	185
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212	16,00	3
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,689	258,00	178
3.3		материалы, изделия и конструкции			2847,00	14235
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774,00	5619
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000245	1510113,00	370

1	2	3	4	5	6	7
3.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	594,00	42
3.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939,00	28
3.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401,00	2
3.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416,00	7
3.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1446,00	7230
3.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246,00	7
3.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35	1215,00	425
3.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438,00	144
3.3.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	902233,00	162
3.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436,00	206
4	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**617**	**617**
5	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**700**	**2800**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5535**	**5535**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5273,00	5273
		в том числе оплата труда рабочих			2567,00	2567
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5718,00	5273
6.2		машины и механизмы			222,00	222
		в том числе оплата труда машинистов			69,00	69
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12776,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3829,00*	*41*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8224,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2681,00*	*28*
6.3		материалы, изделия и конструкции			40,00	40
6.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320,00	40
7	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19519**	**19519**
8	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6273**	**6273**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6243,00	6243
		в том числе оплата труда рабочих			3040,00	3040
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5718,00	6243
8.2		материалы, изделия и конструкции			30,00	30
8.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1510113,00	30
9	**247-208-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4**	**шт.**	**1**	**8718**	**8718**

1	2	3	4	5	6	7
10	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**128**	**1493**	**191104**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1437,00	183936
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	89600
10.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,3392	5060,00	183876
10.2		машины и механизмы			5,00	640
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,32224	23,00	122
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,013824	12776,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013824*	*3829,00*	*53*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0124416	8224,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0124416*	*2681,00*	*33*
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,077696	21,00	212
10.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	6528
10.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,36	300,00	4608
10.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,512	2250,00	1152
10.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2688	1136,00	305
10.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2048	2740,00	561
11	**243-106-0905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**3138376**	**156919**
12	**243-106-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**	**1274152**	**76449**
13	**243-106-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,018**	**816428**	**14696**
	Раздел 2.	**Осветительные приборы и материалы**				**639896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			92146
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44956*
		машины и механизмы	тенге			63692
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20974*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			484058
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
14	**1133-0304-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**2**	**31487**	**62974**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			16699,00	33398
		в том числе оплата труда рабочих			8177,00	16354
14.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,6372	5032,00	33398

1	2	3	4	5	6	7
14.2		машины и механизмы			14395,00	28790
		в том числе оплата труда машинистов			4457,00	8914
14.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,247832	12805,00	15978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,247832*	*3829,00*	*4778*
14.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,08	11863,00	12812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,08*	*3829,00*	*4135*
14.3		материалы, изделия и конструкции			393,00	786
14.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	12635,00	336
14.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45,00	450
15	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**64366**	**128732**
16	**247-306-0922** *СпрСЦ 07.2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**2**	**9774**	**19548**
17	**6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2**	**35457**	**70914**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			20282,00	40564
		в том числе оплата труда рабочих			9875,00	19750
17.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,2292	5611,00	40563
17.2		машины и механизмы			14158,00	28316
		в том числе оплата труда машинистов			4655,00	9310
17.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	2,8196	9727,00	27426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8196*	*3204,00*	*9034*
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0424	12776,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*3829,00*	*162*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	8224,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*2681,00*	*114*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1017,00	2034
17.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,2	692,00	830
17.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	1510113,00	302
17.3.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	902233,00	902
18	**247-306-0304** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**8779**	**17558**
19	**1308-0305-0409** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**2**	**14712**	**29424**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
19.1		затраты на труд рабочих			9092,00	18184
		в том числе оплата труда рабочих			4427,00	8854
19.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,18	5718,00	18183
19.2		машины и механизмы			3293,00	6586
		в том числе оплата труда машинистов			1375,00	2750
19.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,11088	5179,00	5753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11088*	*2244,00*	*2493*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,039644	12776,00	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039644*	*3829,00*	*152*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039644	8224,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039644*	*2681,00*	*106*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2327,00	4654
19.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	24800,00	2
19.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492,00	30
19.3.3	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1133,00	4623
20	**247-105-0605** *СпрСЦ 07.2023*	**Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**2**	**155203**	**310406**
21	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,06**	**5671**	**340**
	Раздел 3.	**Монтажные работы**				**1514867**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			437183
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*213037*
		машины и механизмы	тенге			94758
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25404*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			982927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	94		
22	**6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**116,64**	**281**	**32776**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			26,00	3033
		в том числе оплата труда рабочих			13,00	1516
22.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,781488	3899,00	3047
22.2		машины и механизмы			255,00	29744
		в том числе оплата труда машинистов			54,00	6299
22.2.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,640145	18120,00	29719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,640145*	*3829,00*	*6280*

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**116,64**	**93**	**10848**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			93,00	10848
		в том числе оплата труда машинистов			23,00	2683
23.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,0153279	10725,00	10889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0153279*	*2681,00*	*2722*
24	**6124-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**60**	**23**	**1380**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			21,00	1260
		в том числе оплата труда рабочих			10,00	600
24.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,306	4079,00	1248
24.2		машины и механизмы			2,00	120
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	60
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272	8224,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01272*	*2681,00*	*34*
25	**249-101-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	**м**	**60**	**237**	**14220**
26	**6124-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**120**	**777**	**93240**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			350,00	42000
		в том числе оплата труда рабочих			171,00	20520
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,632	5506,00	42022
26.2		машины и механизмы			427,00	51240
		в том числе оплата труда машинистов			133,00	15960
26.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,44224	12776,00	31202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,44224*	*3829,00*	*9351*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,44224	8224,00	20085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,44224*	*2681,00*	*6548*
27	**249-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	**$м^2$**	**43,2**	**5229**	**225893**
28	**1308-0206-1703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**2**	**2603**	**5206**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			2260,00	4520
		в том числе оплата труда рабочих			1100,00	2200

1	2	3	4	5	6	7
28.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,848	5329,00	4519
28.2		машины и механизмы			178,00	356
		в том числе оплата труда машинистов			51,00	102
28.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,108968	258,00	28
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,015476	12776,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015476*	*3829,00*	*59*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015476	8224,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015476*	*2681,00*	*41*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0689	21,00	1
28.3		материалы, изделия и конструкции			165,00	330
28.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0164	594,00	10
28.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,16	1446,00	231
28.3.3	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	2189,00	28
28.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,021	1215,00	26
28.3.5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000136	902233,00	12
28.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00068	31625,00	22
29	**241-101-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**2**	**3503**	**7006**
30	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**250**	**1493**	**373250**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1437,00	359250
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	175000
30.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,975	5060,00	359134
30.2		машины и механизмы			5,00	1250
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,395	23,00	239
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,027	12776,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027*	*3829,00*	*103*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0243	8224,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0243*	*2681,00*	*65*
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,683	21,00	413
30.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	12750
30.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30	300,00	9000
30.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1	2250,00	2250
30.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,525	1136,00	596
30.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4	2740,00	1096
31	**СПрайс** ***лист***	**Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)**	**м**	**250**	**2410,71**	**602678**

1	2	3	4	5	6	7
32	**СПрайс** ***лист***	**Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)**	**пачка**	**35**	**3142,86**	**110000**
33	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**30**	**1279**	**38370**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			904,00	27120
		в том числе оплата труда рабочих			440,00	13200
33.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,088	5329,00	27114
33.2		машины и механизмы			40,00	1200
		в том числе оплата труда машинистов			10,00	300
33.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,99534	258,00	257
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04452	12776,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3829,00*	*170*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04452	8224,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*2681,00*	*119*
33.3		материалы, изделия и конструкции			335,00	10050
33.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293,00	776
33.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1215,00	219
33.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104,00	9056

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	250	2410,71	602677,5
2	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	2	155203	310406
3	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	43,2	5229	225892,8
4	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
5	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	64366	128732
6	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	35	3142,86	110000,1
7	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,06	1274152	76449,12
8	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	2	9774	19548
9	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
10	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	8779	17558
11	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	816428	14695,7
12	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	60	237	14220
13	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,36	300	13608
14	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490

1	2	3	4	5	6	7
15	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
16	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,16	1446	8907,36
17	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
18	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	3503	7006
19	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
20	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1133	4622,64
21	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,512	2250	3402
22	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
23	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,6208	2740	1700,99
24	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000865	1510113	1306,25
25	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0011936	902233	1076,91
26	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
27	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7938	1136	901,76
28	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,2	692	830,4
29	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
30	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,551	1215	669,46
31	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
32	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
33	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	5671	340,26
34	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	12635	336,09
35	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
36	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
37	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
38	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
39	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1274	594	75,68
41	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6

1	2	3	4	5	6	7
42	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492	30,41
43	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	2189	28,46
44	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
45	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00068	31625	21,5
46	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
47	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08
48	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
49	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	24800	1,56
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1782928**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1782928,18**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43270'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18 'К9-2023'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ'4'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,18 'construction-cipher=К9-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=4-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РНаружное освещение*
5	У6119-0602-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
7	У6124-0302-0301'1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0711'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
10	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
11	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	У6124-0303-0601'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
13	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
14	У6119-0201-0101(РМ296125)'50+60+18''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
15	С1243-106-0905'50.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66'км*
16	С1243-106-0903'60.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
17	С1243-106-0902'18.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
18	РОсветительные приборы и материалы*
19	Х(2)=Ф2*
20	Е11-330304-0401(РС295549)(РС100119РС100071)'Ф2''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
21	С1247-306-0103'Ф2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
22	С1247-306-922'Ф2''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)'шт.*
23	У6124-0202-0101'Ф2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
24	С1247-306-0304'Ф2''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
25	Ц13-080305-0409'Ф2''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
26	С1247-105-0605'Ф2''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
27	С1261-404-530'6''Сжимы ответвительные'100 шт.*
28	РМонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6101-0103-0116'0,72.0,9.(60+0,48.250)=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
30	У6101-0106-0102'Ф1''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
31	У6124-0201-0303'60=Ф31''Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной'м кабеля*
32	С1249-101-507'Ф31''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м'м*
33	У6124-0201-0302'0,48.250''Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель'м кабеля*
34	С1249-102-101'0,36.0,48.250''Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции'м^2*
35	Ц13-080206-1703'2=Ф32''Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях'м*
36	С1241-101-0306'Ф32''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
37	У6119-0201-0101(РМ296125)'25.10''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м*
38	ТСПрайс лист(=13)'25.10'2700:1,12'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м*
39	ТСПрайс лист(=13)'35'3520:1,12'Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка*
40	У6124-0203-0201'30''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм'м*
41	К*