SANA-2015, Версия 19.4 от 01.10.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 21

Форма 2

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Переменовского с/о Бородулихинского района области Абай"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **5 260,000** тысячи тенге

В том числе

налог на добавленную стоимость **563,571** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.22 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	2-1	Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай	**4 723,429**			**4 723,429**
		Итого по главе 1	**4 723,429**			**4 723,429**
		Итого по главам 1-7	**4 723,429**			**4 723,429**
		сметная з/плата				1 365,029
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,123
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	**4 723,429**			**4 723,429**
		сметная з/плата				1 365,029
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,123
		Непредвиденные работы и затраты (0 %)				

	Итого по сметному расчету:				
2	**- в текущих ценах с 01.10.22 г.**	**4 723,429**			**4 723,429**
3	**- в текущих и прогнозных ценах**	**4 723,429**			**4 723,429**
4 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**536,571**	**536,571**
5	**Всего по сметному расчету**	**4 723,429**		**536,571**	**5 260,000**
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО Новус Групп_____Фирсов К.С.

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай Заказ 21
Наименование объекта: Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай

Форма 4

Локальная смета № 2-1-2

Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**4723,439**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1365,029**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,723**

Составлена в текущих ценах с 01.10.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101	Опоры из стальных труб одностоечные. Установка НР=80%	опора	29	7858,48	3276,64	188604	78693	15373	108686	321073
					3941,28	1719,4	94591	41266	–	28783	
2	2106-0805-0100	Опоры из стальных труб сварные индивидуального изготовления (огрунтованные, окрашенные за 2 раза), с кронштейнами SO253 ГОСТ Р51177-2017 L=10,5 м	т	2,82	520000		1466400		1466400	–	1583712
					–		–		–	117312	
3	8-6-78	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные, D 89х3 мм	м	261	2450		639450				
4	8-6-61	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные, D 40х3 мм	м	29	1470		42630				

5	2404-0207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-2017	шт	29	1615 –		38760 –		38760 –	– 3101	41861
6	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР=80%	светильник	29	4836,32 2637,12	2180,86 976,8	116072 63291	52341 23443	440 –	69387 14837	200296
7	2307-0106-0358	Светильники светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01 100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт	29	31038 –		900102 –		900102 –	– 59593	959695
8	1133-0204-0101	Провода изолированные СИП. Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	1,1	38681,74 22298,5	15125,02 6571,2	34814 20069	13613 5914	1132 –	20786 4448	60048
9	2306-1201-0359	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,1	549952 –		604947 –		604947 –	– 31677	636624
10	2306-1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм 2	км	0,048	216971 –		10415 –		10415 –	– 833	11248
11	1133-0202-0301	Оттяжки к опорам одинарные. Установка НР=80%	оттяжка	1	18173,32 3621,12	1050,4 467,35	18173 3621	1050 467	13502 –	3270 1715	23158
12	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка НР=80%	шт.	2	11406,01 1238,51	1444,8 602,75	22812 2477	2890 1206	17445 –	2946 2061	27819
13	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР=80%	подкос	1	10350,67 7411,34	2464,89 1175,55	10351 7411	2465 1176	474 –	6870 1378	18599

14	2106-0510-2301	Металлоконструкции подкосов	т	0,029	220000		6380		6380	–	6890
					–		–		–	510	
15	2404-0207-3151	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P2R-95 ГОСТ П 51177-2017	шт.	58	821		47618		4718	–	50902
					–		–		–	3284	
16	2404-0207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РФ 1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1865		5595		5595	–	6043
					–		–		–	448	
17	2404-0202-0806	Зажимы поддерживающий SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	2357		61282		61282	–	65430
					–		–		–	4148	
18	1308-0305-1002	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1363	91,5	2726	183	43	1849	4941
					1250	34	2500	68	–	366	
19	2307-0501-0206	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	15381		15381		15381	–	17842
					–		–		–	2461	
20	1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	1	4055	1096	8110	2192	170	4719	13855
					2874	403	5748	806	–	1026	
21	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859		6859		6859	–	7956
					–		–		–	1097	

22	1311-0301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	1451,83	–	8711	–	89	6467	16392
					1437	–	8622	–	–	1214	
23	2916-0217-0001 (пл)	Таймер времени устанавливаемый в шкафу управления	шт	1	7182		7182		7182	–	8331
					–		–		–	1149	
24	2916-0217-0002 (пл)	Пускатель ПМЛ	шт	1	8758		8758		8758	–	10159
					–		–		–	1401	
25	2307-0204-0922	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4583		9166		9166	–	9899
					–		–		–	733	

Итого по смете	**4 726 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 908 689
- накладные расходы, тенге	211 945
в т.ч. зарплата, тенге	19 075
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 048

Составил _____

Проверил _____

Заказ 21

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2

Текущий ремонт уличного освещения в село Андроновка Переменовского сельского округа Бородулихинского района области Абай

Составлена в текущих ценах с 01.10.22 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1565		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				**1982555**
	Машины и механизмы				
1 3103-0101-0302	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	8,31082	1284,00 1158,00	10671 9624
2 3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	6,708	7117,00 1977,00	47741 13262
3 3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	7,355	5406,00 1977,00	39761 14541
4 3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	24,123	6339,00 1654,00	152916 39899
5 3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	19,866	9,00 0,00	179 0

6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,516584	4563,00	34298
					1384,00	10403
7	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	63	3278,00	206514
					1384,00	87192
8	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00178	2161,00	4
					1158,00	2
9	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	277,35	963,00	267088
					0,00	0
10	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,805	26,00	151
					0,00	0
11	3203-0501-0501	Насос грязевой, 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)	маш.-ч	9,0068	954,00	8592
					0,00	0
12	3203-0506-0201	Узлы тампонажные на 1 насос со смесительной машиной и с автоматизированным складом цемента	маш.-ч	13,38738	1144,00	15315
					0,00	0
13	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,93134	2770,00	38590
					1384,00	19281
14	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,485	3729,00	12996
					1384,00	4823
15	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	6,1275	7360,00	45098
					1654,00	10135
16	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	11,9325	3828,00	45678
					1384,00	16515
17	3401-0102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	15,48	51,00	789
					0,00	0
18	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	5,16	1505,00	7766

					1384,00	7141
19	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,58	26,00	67
					0,00	0
20	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,935	11,00	21
					0,00	0
		Итого по машинам и механизмам				**934235**
						232818
		Материалы				
1	2101-0301-0105	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,5238	3499,00	110302
2	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	22,1076	1736,00	38379
3	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00132	544371,00	719
4	2113-0101-0501	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	8,35176	19063,00	159210
5	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,474	187,00	89
6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	499572,00	170
7	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	712225,00	43
8	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,87	312,00	1207
9	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,29	163,00	210
10	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,23	1373,00	1689
11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,188	26,00	213
12	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1194	90,00	11
13	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,12255	219552,00	26906
14	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,3788	479,00	2097
15	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,005466	57914,00	317
16	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4806	759,00	365
17	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	58976,00	8846
18	2306-1201-0359	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,1	549952,00	604947

19 2307-0106-0358	Светильники светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01 100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт.	29	31038,00	900102
20 2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859,00	6859
21 2307-0204-0922	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4583,00	9166
22 2307-0501-0206	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	15381,00	15381
23 2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,93	423,00	2931
24 2916-0217-0001 (пл)	Таймер времени устанавливаемый в шкафу управления	шт	1	7182,00	7182
25 2916-0217-0002 (пл)	Пускатель ПМЛ	шт	1	8758,00	8758
26 8-6-78	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные, D 89х3 мм	м	261	2450,00	639450
27 8-6-61	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные, D 40х3 мм	м	29	1470,00	42630
	Итого по материалам				**2 588 179**