Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22

Сметная документация составлена согласно Общего положения по применению единичных цен на строительно- монтажные работы . по приказу № 223-нк от 01.12.2022 года
Сметная документация составлена в ценах 3 квартала 2023 года

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1% согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36.

Сметная прибыль 5% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2.

Непредвиденные работы и затраты-3% согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а).

НДС-12% -Решение Правительства.

Технадзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Авторский надзор принят согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30.

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4(редакция 2023.7 от 07.07.2023г.)район 6.01 г.Атырау.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 145427,099 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 15581,475 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**100**	**100**
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
4	1-01-01-01	Демонтажные работы	7195,557	--	--	7195,557
		Всего по главе	**7195,557**	**--**	**--**	**7195,557**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-01-01-01	Общестроительные работы	100306,997	--	--	100306,997
		Всего по главе	**100306,997**	**--**	**--**	**100306,997**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

6	4-01-01-01	Наружное освещение	3710,978	--	--	3710,978
		Всего по главе	**3710,978**	**--**	**--**	**3710,978**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**111213,532**	**--**	**--**	**111213,532**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.36	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%	5671,89	--	--	5671,89
		Итого по главе 8	**5671,89**	**--**	**--**	**5671,89**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**116885,422**	**--**	**--**	**116885,422**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5844,271	--	--	5844,271
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	3506,563	--	--	3506,563
		Итого по части II в сметных ценах:	**126236,256**	**--**	**--**	**126236,256**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1:	**126236,256**	**--**	**--**	**126236,256**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 126236,256х0,46% = 580,687	--	--	580,687	580,687
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 580,687.1 = 580,687	--	--	580,687	580,687
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**580,687**	**580,687**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 126236,256х0,8.2,9% = 2928,681	--	--	2928,681	2928,681
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2023 г. - 2928,681.1 = 2928,681	--	--	2928,681	2928,681

		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2928,681**	**2928,681**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**3509,368**	**3509,368**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3509,368**	**3509,368**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**126236,256**	**--**	**3609,368**	**129845,624**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2023 г.	**126236,256**	**--**	**3609,368**	**129845,624**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	15581,475	15581,475
		Всего по сводному сметному расчету	**126236,256**	**--**	**19190,843**	**145427,099**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22
Шифр стройки К10-2023

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**7195,557**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6991,593	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,708	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7195557**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6904257
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3408918*
		машины и механизмы	тенге			271023
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87336*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15400
		перевозки	тенге			4877
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1708		
1	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка фасада из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**1400**	**3224**	**4513600**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3054,00	4275600
		в том числе оплата труда рабочих			1507,00	2109800
1.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1102,64	3878,00	4276038
1.2		машины и механизмы			170,00	238000
		в том числе оплата труда машинистов			55,00	77000

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,194	6044,00	31393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,194*	*2244,00*	*11655*
1.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	24,3376	8327,00	202659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,3376*	*2681,00*	*65249*
1.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	48,6752	86,00	4186
2	**1211-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**$м^2$**	**1400**	**1766**	**2472400**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1755,00	2457000
		в том числе оплата труда рабочих			867,00	1213800
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	530,18	4636,00	2457914
2.2		материалы, изделия и конструкции			11,00	15400
2.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,42	36152,00	15184
2.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,14	33,00	5
3	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи**	**т**	**4**	**8644**	**34576**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8644,00	34576
		в том числе оплата труда рабочих			4267,00	17068
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,0872	3805,00	34577
4	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**6,93**	**1519**	**10527**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1519,00	10527
		в том числе оплата труда рабочих			749,00	5191
4.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,665278	3951,00	10531
5	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**8718**	**26154**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			8361,00	25083
		в том числе оплата труда рабочих			4127,00	12381
5.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,2337	4024,00	25084
5.2		машины и механизмы			357,00	1071
		в том числе оплата труда машинистов			113,00	339
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,126246	8327,00	1051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,126246*	*2681,00*	*338*

1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,252174	86,00	22
6	**1206-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**19,8**	**1441**	**28532**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1410,00	27918
		в том числе оплата труда рабочих			696,00	13781
6.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,93792	4024,00	27918
6.2		машины и механизмы			31,00	614
		в том числе оплата труда машинистов			11,00	218
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1007424	6044,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1007424*	*2244,00*	*226*
7	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**9**	**5869**	**52821**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5693,00	51237
		в том числе оплата труда рабочих			2810,00	25290
7.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,2805	4172,00	51234
7.2		машины и механизмы			176,00	1584
		в том числе оплата труда машинистов			58,00	522
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06678	6044,00	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06678*	*2244,00*	*150*
7.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,13833	8327,00	1152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13833*	*2681,00*	*371*
7.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,275706	86,00	24
8	**1220-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Отмостка бетонное. Разборка**	**м**	**55,1**	**945**	**52070**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			405,00	22316
		в том числе оплата труда рабочих			200,00	11020
8.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,25936	3566,00	22321
8.2		машины и механизмы			540,00	29754
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	9257
8.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,116812	8788,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,116812*	*2681,00*	*313*
8.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	1,518556	8185,00	12429

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,518556*	*2681,00*	*4071*
8.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,037112	86,00	261
8.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	1,518556	10529,00	15989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,518556*	*3204,00*	*4865*
9	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**6,6**	**254**	**1676**
10	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**33**	**97**	**3201**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,42	36152	15183,84
2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,14	33	4,62
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**15188**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**15188,46**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43280'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22'К10-2023'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ'1'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22 'construction-cipher=К10-2023'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	Е12-130103-0105'1400''Облицовка фасада из плит керамических глазурованных. Разборка'м ^{2} облицовки*
6	Е12-110103-0202'1400''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м ^{2}*
7	Е12-190101-0901(РС295913)'4,0''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
8	Е12-060101-1001(РС295913)'1,1.2,1.3''Полотна дверные. Снятие'м ^{2}*
9	Е12-060101-0901(РС295913)'3''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
10	Е12-060101-0201'1,1.2,0.9''Переплеты оконные неостекленные. Снятие'м ^{2}*
11	Е12-060101-0101'9''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
12	Е12-200101-0401'55,1''Отмостка бетонное. Разборка'м*
13	С3414-104-0501'6,6''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
14	С3412-101-0105'6,6.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
15	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22
Шифр стройки К10-2023

Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**100306,997**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	50604,673	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,111	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**100306997**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			49927042
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*24951157*
		машины и механизмы	тенге			2287524
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*677625*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			48092432
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10111		
Раздел 1.		**Монтажные работы**				**59697430**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			33188301
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16567731*
		машины и механизмы	тенге			1194107
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*428121*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25315022
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6561		

1	2	3	4	5	6	7
		Фасад				
1	**1108-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**2056,5**	**2686**	**5523759**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2159,00	4439984
		в том числе оплата труда рабочих			1075,00	2210738
1.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	966,1437	4596,00	4440396
1.2		машины и механизмы			131,00	269402
		в том числе оплата труда машинистов			43,00	88430
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	32,871096	8224,00	270332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,871096*	*2681,00*	*88127*
1.3		материалы, изделия и конструкции			396,00	814373
1.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,719775	691272,00	497560
1.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,185085	42738,00	7910
1.3.3	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	69,921	4410,00	308352
2	**1211-0102-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**$м^2$**	**1400**	**4650**	**6510000**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3760,00	5264000
		в том числе оплата труда рабочих			1855,00	2597000
2.1.1	009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	853,3	6168,00	5263154
2.2		машины и механизмы			331,00	463400
		в том числе оплата труда машинистов			148,00	207200
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	8,4588	6044,00	51125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,4588*	*2244,00*	*18982*
2.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	83,6976	4921,00	411876
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*83,6976*	*2244,00*	*187817*
2.3		материалы, изделия и конструкции			559,00	782600
2.3.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	7700	83,00	639100
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,74	33,00	189
2.3.3	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	140	1018,00	142520
3	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**3**	**66500**	**199500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26204,00	78612
		в том числе оплата труда рабочих			12932,00	38796
3.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,9034	4391,00	78614

1	2	3	4	5	6	7
3.2		машины и механизмы			4623,00	13869
		в том числе оплата труда машинистов			1108,00	3324
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,2402	11183,00	13869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2402*	*2681,00*	*3325*
3.3		материалы, изделия и конструкции			35673,00	107019
3.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72	29984,00	21588
3.3.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,176	72644,00	85429
3.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,132	33,00	4
4	**1115-0213-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Фасады здания.Устройство облицовка фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)**	**$м^2$**	**1400**	**10235**	**14329000**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			10155,00	14217000
		в том числе оплата труда рабочих			5103,00	7144200
4.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2664,76	5335,00	14216495
4.2		машины и механизмы			58,00	81200
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	19600
4.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	79,9344	116,00	9272
4.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,912	12776,00	37204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,912*	*3829,00*	*11150*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,912	8224,00	23948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,912*	*2681,00*	*7807*
4.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	322,7952	21,00	6779
4.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	101,6288	33,00	3354
4.3		материалы, изделия и конструкции			22,00	30800
4.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,968	33,00	98
4.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7,7	4057,00	31239
5	**СПрайс** ***лист***	**Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин**	**$м^2$**	**1400**	**5000**	**7000000**
6	**СПрайс** ***лист***	**Дюбель**	**шт**	**25000**	**35,71**	**892750**
7	**СПрайс** ***лист***	**Кафельный клей**	**шт**	**800**	**1428,57**	**1142856**
8	**СПрайс** ***лист***	**Замазка**	**кг**	**50**	**1383,93**	**69197**
9	**СПРайс** ***лист***	**Герметик**	**шт**	**600**	**1339,29**	**803574**
10	**СПрайс** ***лист***	**Грунтовка**	**шт**	**15**	**4017,86**	**60268**

1	2	3	4	5	6	7
11	**СПрайс** *лист*	**Клей пена**	**шт**	**15**	**5089,29**	**76339**
12	**6112-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декорэлемент)**	**м**	**1100**	**1173**	**1290300**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1164,00	1280400
		в том числе оплата труда рабочих			585,00	643500
12.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	265,76	4816,00	1279900
12.2		машины и механизмы			9,00	9900
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	3300
12.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,4952	23,00	218
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0296	8224,00	8467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0296*	*2681,00*	*2760*
12.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	31,6888	21,00	665
13	**СПрайс** *лист*	**Декоративные элементы**	**пм**	**1100**	**2008,93**	**2209823**
14	**6112-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**73**	**485**	**35405**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			482,00	35186
		в том числе оплата труда рабочих			242,00	17666
14.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,1759	4903,00	35183
14.2		машины и механизмы			3,00	219
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	73
14.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,250536	23,00	6
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022776	8224,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022776*	*2681,00*	*61*
14.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7592	21,00	16
15	**СПрайс** *лист*	**Карниз КРК 7**	**пм**	**73**	**16517,86**	**1205804**
16	**СПрайс** *лист*	**Замок**	**пм**	**70**	**1785,71**	**125000**
17	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1400**	**637**	**891800**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			635,00	889000
		в том числе оплата труда рабочих			319,00	446600
17.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	178,22	4991,00	889496
17.2		машины и механизмы			2,00	2800

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	1400
17.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,7472	36,00	63
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2912	8224,00	2395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2912*	*2681,00*	*781*
18	**СПрайс** *лист*	**Фасадная краска Ral H111 темный**	**кг**	**79**	**3125**	**246875**
19	**СПрайс** *лист*	**Фасадная краска Ral K200 светлая**	**кг**	**624**	**3125**	**1950000**
		Проемы				
		Окна				
20	**6108-0102-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**13,2**	**8701**	**114853**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4610,00	60852
		в том числе оплата труда рабочих			2295,00	30294
20.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,99012	4684,00	60846
20.2		машины и механизмы			523,00	6903
		в том числе оплата труда машинистов			176,00	2323
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4305312	6044,00	2602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4305312*	*2244,00*	*966*
20.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,1754656	23,00	50
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5089392	8224,00	4186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5089392*	*2681,00*	*1364*
20.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,3515856	21,00	70
20.3		материалы, изделия и конструкции			3568,00	47098
20.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,844	121,00	1070
20.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,264	259,00	68
20.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	42,636	89,00	3795
20.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	10,032	4204,00	42175
21	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**13,2**	**56816**	**749971**
				Двери		
22	**6108-0204-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**8,82**	**11044**	**97408**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			9468,00	83508
		в том числе оплата труда рабочих			4714,00	41577
22.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,827866	4684,00	83506

1	2	3	4	5	6	7
22.2		машины и механизмы			145,00	1279
		в том числе оплата труда машинистов			46,00	406
22.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,8020555	16,00	13
22.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0781099	34,00	3
22.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0457229	6044,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0457229*	*2244,00*	*103*
22.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0466754	12776,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0466754*	*3829,00*	*179*
22.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,047628	8224,00	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047628*	*2681,00*	*128*
22.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5048568	21,00	11
22.3		материалы, изделия и конструкции			1431,00	12621
22.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0038808	122966,00	477
22.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,440682	1590,00	5471
22.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,5876	4204,00	6674
23	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**8,82**	**70068**	**618000**
		Домофон				
24	**6125-0801-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**23152**	**69456**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			23139,00	69417
		в том числе оплата труда рабочих			12722,00	38166
24.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,2362	4876,00	69416
24.2		машины и механизмы			13,00	39
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	9
24.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,535194	16,00	9
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002862	8224,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002862*	*2681,00*	*8*
24.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,264894	21,00	6
25	**248-405-0704** *СпрСЦ 07.2023*	**Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг**	**шт.**	**3**	**71938**	**215814**
26	**248-401-0756** *СпрСЦ 07.2023*	**DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии**	**шт.**	**3**	**192394**	**577182**
27	**248-401-0751** *СпрСЦ 07.2023*	**ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг**	**шт.**	**3**	**6711**	**20133**
28	**248-401-0753** *СпрСЦ 07.2023*	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**3**	**6687**	**20061**
29	**248-401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**3**	**24848**	**74544**

1	2	3	4	5	6	7
30	**248-401-0503** ***СпрСЦ 07.2023***	**Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**30**	**5602**	**168060**
31	**248-401-0404** ***СпрСЦ 07.2023***	**Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**30**	**994**	**29820**
32	**6125-0105-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**190**	**630**	**119700**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			569,00	108110
		в том числе оплата труда рабочих			313,00	59470
32.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,154	4876,00	108023
32.2		машины и механизмы			60,00	11400
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	2660
32.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,98686	11560,00	11408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,98686*	*2681,00*	*2646*
32.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	190
32.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0209	986,00	21
32.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,057	2143,00	122
33	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**330**	**378**	**124740**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			360,00	118800
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	57750
33.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,067	5151,00	118818
33.2		машины и механизмы			1,00	330
33.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,0986	23,00	94
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007128	12776,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007128*	*3829,00*	*27*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003564	8224,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003564*	*2681,00*	*10*
33.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,76952	21,00	163
33.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,71072	144,00	246
33.3		материалы, изделия и конструкции			17,00	5610
33.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,32	2250,00	2970
33.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,693	1136,00	787
33.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0396	20824,00	825
33.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,528	2740,00	1447
34	**6119-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**330**	**1644**	**542520**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
34.1		затраты на труд рабочих			1624,00	535920
		в том числе оплата труда рабочих			791,00	261030
34.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	107,844	4970,00	535985
34.2		машины и механизмы			5,00	1650
34.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,98752	23,00	138
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,024948	12776,00	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,024948*	*3829,00*	*96*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014256	8224,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014256*	*2681,00*	*38*
34.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,33352	21,00	238
34.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	11,4048	85,00	969
34.3		материалы, изделия и конструкции			15,00	4950
34.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	240,9	17,00	4095
34.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,01178	1136,00	1149
35	**241-207-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**330**	**343**	**113190**
36	**243-305-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,1545**	**67796**	**10474**
37	**243-305-0205** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5**	**км**	**0,1751**	**188606**	**33025**
38	**243-305-0401** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80**	**км**	**0,0515**	**209544**	**10792**
39	**243-305-0502** ***СпрСЦ 07.2023***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50**	**км**	**0,1545**	**240505**	**37158**
40	**1146-0302-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**160**	**1551**	**248160**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1018,00	162880
		в том числе оплата труда рабочих			503,00	80480
40.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	30,528	5334,00	162836
40.2		машины и механизмы			533,00	85280
		в том числе оплата труда машинистов			168,00	26880
40.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	10,0224	8327,00	83457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,0224*	*2681,00*	*26870*
40.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,0448	86,00	1724
		Откосы наружные				
41	**6112-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**825**	**4132**	**3408900**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			1894,00	1562550
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	785400
41.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	336,765	4641,00	1562926
41.2		машины и механизмы			10,00	8250
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	1650
41.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	57,915	16,00	927
41.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,2604	23,00	75
41.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5148	12776,00	6577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5148*	*3829,00*	*1971*
41.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	6,435	92,00	592
41.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	51975
41.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	35,475	1253,00	44450
41.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1130,25	2,00	2261
41.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,599575	1995,00	5186
41.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	866,25	443,00	383749
41.3.5	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	866,25	954,00	826403
41.3.6	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	866,25	665,00	576056
42	**6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство**	**м**	**206,5**	**3340**	**689710**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			1894,00	391111
		в том числе оплата труда рабочих			952,00	196588
42.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,2933	4641,00	391205
42.2		машины и механизмы			10,00	2065
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	413
42.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,4963	16,00	232
42.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,816088	23,00	19
42.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,128856	12776,00	1646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,128856*	*3829,00*	*493*
42.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,6107	92,00	148
42.3		материалы, изделия и конструкции			63,00	13009
42.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	8,8795	1253,00	11126
42.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	282,905	2,00	566
42.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,6506815	1995,00	1298

1	2	3	4	5	6	7
42.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	216,825	443,00	96053
42.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	216,825	865,00	187554
		Откосы внутренние				
43	**6112-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**206,5**	**11173**	**2307225**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			9453,00	1952045
		в том числе оплата труда рабочих			4751,00	981082
43.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	384,4204	5078,00	1952087
43.2		машины и механизмы			129,00	26639
		в том числе оплата труда машинистов			48,00	9912
43.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,424056	6044,00	26739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,424056*	*2244,00*	*9928*
43.3		материалы, изделия и конструкции			36,00	7433
43.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2065	36476,00	7532
43.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,8795	36152,00	321012
44	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**206,5**	**5207**	**1075246**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			4206,00	868539
		в том числе оплата труда рабочих			2114,00	436541
44.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	174,01755	4991,00	868522
44.2		машины и механизмы			52,00	10739
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	3098
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,42952	6044,00	2596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42952*	*2244,00*	*964*
44.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,300664	12776,00	3841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,300664*	*3829,00*	*1151*
44.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,300664	8224,00	2473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,300664*	*2681,00*	*806*
44.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	9,084348	172,00	1563
44.3		материалы, изделия и конструкции			39,00	8053
44.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,7847	206,00	162

1	2	3	4	5	6	7
44.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,1605	326,00	7876
44.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2647,33	71,00	187960
45	**6112-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**206,5**	**848**	**175112**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			691,00	142692
		в том числе оплата труда рабочих			347,00	71656
45.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,63275	4816,00	142711
45.2		машины и механизмы			8,00	1652
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	413
45.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,021476	6044,00	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021476*	*2244,00*	*48*
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,171808	8224,00	1413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,171808*	*2681,00*	*461*
45.3		материалы, изделия и конструкции			19,00	3923
45.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,325	116,00	1198
45.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2065	1103,00	228
45.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,6195	4057,00	2513
45.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10738	250310,00	26878
		Козырек				
46	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т конструкций**	**0,39186**	**76247**	**29878**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			30869,00	12096
		в том числе оплата труда рабочих			15368,00	6022
46.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,4884677	4861,00	12096
46.2		машины и механизмы			29561,00	11584
		в том числе оплата труда машинистов			7618,00	2985
46.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0380888	427,00	16
46.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,3724237	12573,00	4682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3724237*	*3204,00*	*1193*
46.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,4020484	12890,00	5182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4020484*	*3204,00*	*1288*
46.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0634813	12776,00	811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0634813*	*3829,00*	*243*
46.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,097338	8224,00	801

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097338*	*2681,00*	*261*
46.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9479877	96,00	91
46.3		материалы, изделия и конструкции			15817,00	6198
46.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0073278	10602,00	78
46.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019593	1100829,00	2157
46.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0004036	116869,00	47
46.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015674	1510113,00	2367
46.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,764127	366,00	280
46.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2311974	153,00	35
46.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001215	760526,00	92
46.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002351	1054789,00	248
46.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,156744	2284,00	358
46.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0117558	2146,00	25
46.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0007602	598418,00	455
46.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0039186	826,00	3
46.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000392	1352536,00	53
47	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,39186**	**406626**	**159340**
48	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Металлоконструкция козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9**	**341145**	**307031**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			285818,00	257236
		в том числе оплата труда рабочих			142299,00	128069
48.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,918	4684,00	257236
48.2		машины и механизмы			50389,00	45350
		в том числе оплата труда машинистов			12589,00	11330
48.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0972	427,00	42
48.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,12012	12890,00	40218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,12012*	*3204,00*	*9997*
48.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,085536	22733,00	1944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085536*	*4576,00*	*391*
48.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11664	12776,00	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11664*	*3829,00*	*447*
48.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,18468	8224,00	1519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18468*	*2681,00*	*495*

1	2	3	4	5	6	7
48.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,41912	96,00	136
48.3		материалы, изделия и конструкции			4938,00	4445
48.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01683	10602,00	178
48.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00018	1100829,00	198
48.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000927	116869,00	108
48.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000396	1510113,00	598
48.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,08	366,00	395
48.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,324	153,00	50
48.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000279	760526,00	212
48.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00054	1054789,00	570
48.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,396	2284,00	904
48.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,027	2146,00	58
48.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001746	598418,00	1045
48.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,009	826,00	7
48.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00009	1352536,00	122
49	**222-525-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,9**	**1103584**	**993226**
50	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**37,46394**	**407**	**15248**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			218,00	8167
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	4121
50.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,6596525	4903,00	8137
50.2		машины и механизмы			7,00	262
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	75
50.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0077925	36,00	0
50.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0077925	11560,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0077925*	*2681,00*	*21*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0077925	8224,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0077925*	*2681,00*	*21*
50.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,5065125	199,00	101
50.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	6819
50.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001049	705879,00	740

1	2	3	4	5	6	7
50.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0067435	902233,00	6084
51	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**$м^2$ покрытия**	**21**	**2217**	**46557**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			1604,00	33684
		в том числе оплата труда рабочих			798,00	16758
51.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,1904	4684,00	33680
51.2		машины и механизмы			409,00	8589
		в том числе оплата труда машинистов			107,00	2247
51.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,036288	427,00	15
51.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,199584	37,00	7
51.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,546588	16,00	9
51.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,478548	14953,00	7156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,478548*	*3829,00*	*1832*
51.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0074844	22733,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0074844*	*4576,00*	*34*
51.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,004536	231,00	1
51.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,047628	12776,00	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047628*	*3829,00*	*182*
51.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,072576	8224,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,072576*	*2681,00*	*195*
51.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,381024	96,00	37
51.3		материалы, изделия и конструкции			204,00	4284
51.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00336	10602,00	36
51.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00231	1100829,00	2543
51.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000273	116869,00	32
51.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000462	1510113,00	698
51.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,294	366,00	108
51.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0882	153,00	13
51.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000987	760526,00	75
51.3.8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000189	1054789,00	20
51.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1281	2284,00	293
51.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0084	2146,00	18
51.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006237	598418,00	373

1	2	3	4	5	6	7
51.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000315	1352536,00	43
52	**224-103-0913** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**21**	**5166**	**108486**
53	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**18**	**11492**	**206856**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			6608,00	118944
		в том числе оплата труда рабочих			3320,00	59760
53.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,6284	4641,00	118941
53.2		машины и механизмы			53,00	954
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	270
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,043056	6044,00	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,043056*	*2244,00*	*97*
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029952	12776,00	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029952*	*3829,00*	*115*
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029952	8224,00	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029952*	*2681,00*	*80*
53.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,419328	144,00	60
53.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,436176	33,00	14
53.3		материалы, изделия и конструкции			452,00	8136
53.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0252	33,00	1
53.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	72,00	5184
53.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177,00	1083
53.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5	326,00	1467
53.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,36	1103,00	397
53.3.6	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4293,00	78819
		Отмостка				
54	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**6,7**	**21858**	**146449**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			3797,00	25440
		в том числе оплата труда рабочих			1890,00	12663
54.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,1506	4136,00	25439
54.2		машины и механизмы			5216,00	34947
		в том числе оплата труда машинистов			1609,00	10780
54.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,32856	8327,00	27717

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,32856*	*2681,00*	*8924*
54.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,65712	18,00	120
54.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,57888	12275,00	7106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,57888*	*3204,00*	*1855*
54.3		материалы, изделия и конструкции			12845,00	86062
54.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,705	11165,00	86026
54.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,005	33,00	33
55	**1113-0701-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пропитка щебня мастикой**	**$м^3$**	**6,7**	**104273**	**698629**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			55095,00	369137
		в том числе оплата труда рабочих			27685,00	185490
55.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76,648	4816,00	369137
55.2		машины и механизмы			11618,00	77841
		в том числе оплата труда машинистов			3854,00	25822
55.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,7459968	1114,00	4173
55.2.2	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	1,731548	14415,00	24960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*2,597322*	*5744,00*	*9946*
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,9228	8224,00	48709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,9228*	*2681,00*	*15879*
55.3		материалы, изделия и конструкции			37560,00	251651
55.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,7236	226071,00	163585
55.3.2	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,13199	176739,00	23328
55.3.3	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,013199	77199,00	1019
55.3.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,7236	88056,00	63717
56	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15**	**$м^3$**	**6,1**	**44746**	**272951**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			5500,00	33550
		в том числе оплата труда рабочих			2738,00	16702
56.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,8938	3772,00	33547
56.2		машины и механизмы			2655,00	16196
		в том числе оплата труда машинистов			525,00	3203
56.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,18584	13528,00	16042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,18584*	*2681,00*	*3179*
56.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,16224	26,00	82
56.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0085644	8224,00	70

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0085644*	*2681,00*	*23*
56.3		материалы, изделия и конструкции			1752,00	10687
56.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0122	33,00	0
56.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,525	7007,00	10686
56.3.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,222	34156,00	212519
57	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**148370**	**445110**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			23147,00	69441
57.2		машины и механизмы			456,00	1368
		в том числе оплата труда машинистов			106,00	318
57.3		материалы, изделия и конструкции			124767,00	374301
58	**8601-0303-0205** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**3**	**18055**	**54165**
		из них:				
58.1		материалы, изделия и конструкции			18055,00	54165
	Раздел 2.	**Кровля**				**40609567**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16738741
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8383426*
		машины и механизмы	тенге			1093417
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*249504*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22777410
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3550		
59	**6111-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**766,7**	**2393**	**1834713**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			864,00	662429
		в том числе оплата труда рабочих			434,00	332748
59.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	128,34558	5164,00	662777
59.2		машины и механизмы			57,00	43702
		в том числе оплата труда машинистов			9,00	6900
59.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9108396	13528,00	12322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9108396*	*2681,00*	*2442*
59.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	14,9874516	1114,00	16696
59.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5796252	12776,00	7405

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5796252*	*3829,00*	*2219*
59.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,828036	8224,00	6810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,828036*	*2681,00*	*2220*
59.3		материалы, изделия и конструкции			1472,00	1128582
59.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	843,37	307,00	258915
59.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1502,732	245,00	368169
59.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,191675	281614,00	53978
59.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,46002	973429,00	447797
60	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**766,7**	**2412**	**1849280**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			2286,00	1752676
		в том числе оплата труда рабочих			1149,00	880938
60.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	333,66784	5252,00	1752424
60.2		машины и механизмы			126,00	96604
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	19934
60.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,898126	13528,00	39206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,898126*	*2681,00*	*7770*
60.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	15,2358624	1114,00	16973
60.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,656072	12776,00	21158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,656072*	*3829,00*	*6341*
60.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3185008	8224,00	19067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3185008*	*2681,00*	*6216*
61	**6111-0402-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**766,7**	**3787**	**2903493**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			3540,00	2714118
		в том числе оплата труда рабочих			1778,00	1363193
61.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	516,67913	5252,00	2713599
61.2		машины и механизмы			247,00	189375
		в том числе оплата труда машинистов			53,00	40635
61.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,796252	13528,00	78412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,796252*	*2681,00*	*15540*
61.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	27,325188	1114,00	30440
61.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,312144	12776,00	42316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,312144*	*3829,00*	*12682*
61.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,6370016	8224,00	38135

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,6370016*	*2681,00*	*12432*
62	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м^3**	**118,45515**	**31248**	**3701487**
63	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м^3 древесины в конструкции**	**17,0625**	**262634**	**4481193**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			104189,00	1777725
		в том числе оплата труда рабочих			51867,00	884981
63.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	408,3926437	4353,00	1777733
63.2		машины и механизмы			2198,00	37504
		в том числе оплата труда машинистов			634,00	10818
63.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	84,2965988	17,00	1433
63.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,4158453	12776,00	30865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4158453*	*3829,00*	*9250*
63.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5859945	8224,00	4819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5859945*	*2681,00*	*1571*
63.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,9397845	21,00	398
63.3		материалы, изделия и конструкции			156247,00	2665964
63.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	2,73	116869,00	319052
63.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,02375	116869,00	119645
63.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	14,161875	106328,00	1505804
63.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	57,67125	264,00	15225
63.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	74,73375	2146,00	160379
63.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	122,85	826,00	101474
63.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,648375	624830,00	405124
63.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0334425	1174643,00	39283
64	**6107-0102-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м^3 древесины в конструкции**	**11,25**	**247446**	**2783768**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			105778,00	1190003
		в том числе оплата труда рабочих			52658,00	592403
64.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	273,375	4353,00	1190001
64.2		машины и механизмы			3266,00	36743
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	11723
64.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,7945	16,00	45

1	2	3	4	5	6	7
64.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4,0095	182,00	730
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,374	8224,00	35972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,374*	*2681,00*	*11727*
64.3		материалы, изделия и конструкции			138402,00	1557022
64.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,4625	116869,00	1222742
64.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,35	106328,00	143543
64.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1125	86100,00	9686
64.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	16,3125	264,00	4307
64.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,029025	106532,00	3092
64.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	84,375	998,00	84206
64.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	33,75	826,00	27878
64.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,034875	624830,00	21791
64.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0338625	1174643,00	39776
65	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**28,3125**	**15275**	**432473**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			3872,00	109626
		в том числе оплата труда рабочих			1927,00	54558
65.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,85045	4596,00	109617
65.2		машины и механизмы			176,00	4984
		в том числе оплата труда машинистов			56,00	1586
65.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1528875	12776,00	1953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1528875*	*3829,00*	*585*
65.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,36693	8224,00	3018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,36693*	*2681,00*	*984*
65.3		материалы, изделия и конструкции			1,00	27
65.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,6511875	33,00	21
65.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0481313	120106,00	5781
65.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1896938	1629070,00	309024
65.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0283125	107485,00	3043
66	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1117,5**	**840**	**938700**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			348,00	388890
		в том числе оплата труда рабочих			175,00	195563
66.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,8125	4641,00	388974

1	2	3	4	5	6	7
66.2		машины и механизмы			31,00	34643
		в том числе оплата труда машинистов			6,00	6705
66.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,96552	13528,00	13062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,96552*	*2681,00*	*2589*
66.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,94829	1114,00	5512
66.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,60345	12776,00	7710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,60345*	*3829,00*	*2311*
66.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,96552	8224,00	7940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,96552*	*2681,00*	*2589*
66.3		материалы, изделия и конструкции			461,00	515167
66.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1229,25	307,00	377380
66.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	558,75	245,00	136894
67	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**1117,5**	**10076**	**11259930**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			3939,00	4401833
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	2212650
67.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	914,115	4816,00	4402378
67.2		машины и механизмы			60,00	67051
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	18998
67.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	94,37958	17,00	1604
67.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	78,4485	23,00	1804
67.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,10346	12776,00	52426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,10346*	*3829,00*	*15712*
67.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,32759	8224,00	10918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,32759*	*2681,00*	*3559*
67.3		материалы, изделия и конструкции			6077,00	6791046
67.3.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1285,125	5166,00	6638956
67.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	22,35	1267,00	28317
67.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	49,17	826,00	40614
67.3.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	47,6055	1398,00	66552
67.3.5	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	8,47065	1995,00	16899
68	**215-204-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**12,6656**	**109412**	**1385769**
69	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**1117,5**	**541**	**604568**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
69.1		затраты на труд рабочих			147,00	164273
		в том числе оплата труда рабочих			73,00	81578
69.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,97775	4684,00	163836
69.2		машины и механизмы			8,00	8941
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	3353
69.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,277587	12776,00	3546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277587*	*3829,00*	*1063*
69.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,675864	8224,00	5558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,675864*	*2681,00*	*1812*
69.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,06705	120106,00	8053
69.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,257025	1629070,00	418712
69.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0447	107485,00	4805
70	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,8**	**1467323**	**1173858**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			267519,00	214015
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	106546
70.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,8928	5801,00	214015
70.2		машины и механизмы			15069,00	12056
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	2386
70.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,36	258,00	4737
70.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,88992	8224,00	7319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,88992*	*2681,00*	*2386*
70.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	947787
70.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8	1173745,00	938996
70.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,032	274757,00	8792
71	**6107-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Карниз. Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**95,5**	**10976**	**1048208**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			6962,00	664871
		в том числе оплата труда рабочих			3466,00	331003
71.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	147,4902	4508,00	664886

1	2	3	4	5	6	7
71.2		машины и механизмы			80,00	7640
		в том числе оплата труда машинистов			26,00	2483
71.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,474902	17,00	25
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,92826	8224,00	7634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,92826*	*2681,00*	*2489*
71.3		материалы, изделия и конструкции			3934,00	375697
71.3.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5539	106328,00	58895
71.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,8786	106328,00	93420
71.3.3	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,0123	217824,00	220503
71.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,438	826,00	2840
72	**6112-0302-0318** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**95,5**	**6081**	**580736**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			5426,00	518183
		в том числе оплата труда рабочих			2726,00	260333
72.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	105,6803	4903,00	518151
72.2		машины и механизмы			15,00	1433
		в том числе оплата труда машинистов			4,00	382
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,019864	6044,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019864*	*2244,00*	*45*
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,158912	8224,00	1307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,158912*	*2681,00*	*426*
72.3		материалы, изделия и конструкции			199,00	19004
72.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,004584	8810,00	40
72.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,381	684,00	11889
72.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5921	1103,00	653
72.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,6044	4057,00	6509
72.3.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	72,58	116,00	8419
72.3.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	49,278	684,00	33706
73	**6110-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобо**	**м желоба**	**135,5**	**6437**	**872214**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			3431,00	464901
		в том числе оплата труда рабочих			1724,00	233602
73.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	94,80935	4903,00	464850
73.2		машины и механизмы			10,00	1356

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	407
73.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,141392	23,00	164
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14634	8224,00	1204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14634*	*2681,00*	*392*
73.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,897532	21,00	61
73.3		материалы, изделия и конструкции			2996,00	405957
73.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	135,5	1055,00	142953
73.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	5,42	1889,00	10238
73.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	27,1	633,00	17154
73.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	40,65	1220,00	49593
73.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	311,65	416,00	129646
73.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	44,986	1251,00	56277
74	**6110-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**98**	**3590**	**351820**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			1500,00	147000
		в том числе оплата труда рабочих			754,00	73892
74.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,9782	4903,00	146983
74.2		машины и механизмы			11,00	1078
		в том числе оплата труда машинистов			3,00	294
74.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,116424	8224,00	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,116424*	*2681,00*	*312*
74.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,037984	21,00	106
74.3		материалы, изделия и конструкции			2079,00	203742
74.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,524	1590,00	21503
74.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	98	1085,00	106330
74.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	29,4	1131,00	33251
74.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	13,72	595,00	8163
74.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	58,8	588,00	34574
75	**6110-0402-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**135,5**	**1182**	**160161**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			1147,00	155419
		в том числе оплата труда рабочих			576,00	78048
75.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,69345	4903,00	155393
75.2		машины и механизмы			10,00	1355
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	271
75.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,248628	23,00	351
75.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,058536	12776,00	748

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,058536*	*3829,00*	*224*
75.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014634	8224,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014634*	*2681,00*	*39*
75.3		материалы, изделия и конструкции			25,00	3387
75.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,383445	1398,00	3332
76	**224-105-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**135,5**	**1099**	**148915**
77	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**135,5**	**3839**	**520185**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			301,00	40786
		в том числе оплата труда рабочих			151,00	20461
77.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,63135	4728,00	40809
77.2		машины и механизмы			58,00	7859
		в том числе оплата труда машинистов			14,00	1897
77.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,263412	13528,00	3563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,263412*	*2681,00*	*706*
77.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,765826	258,00	714
77.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,160974	12776,00	2057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,160974*	*3829,00*	*616*
77.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,204876	8224,00	1685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,204876*	*2681,00*	*549*
77.3		материалы, изделия и конструкции			3480,00	471540
77.3.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4065	1154739,00	469401
77.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,7046	1505,00	1060
77.3.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6775	1661,00	1125
78	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**20,4334**	**407**	**8316**
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			218,00	4454
		в том числе оплата труда рабочих			110,00	2248
78.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9051996	4903,00	4438
78.2		машины и механизмы			7,00	143
		в том числе оплата труда машинистов			2,00	41
78.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0042501	36,00	0
78.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0042501	11560,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0042501*	*2681,00*	*11*
78.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0042501	8224,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0042501*	*2681,00*	*11*

1	2	3	4	5	6	7
78.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2762596	199,00	55
78.3		материалы, изделия и конструкции			182,00	3719
78.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005721	705879,00	404
78.3.2	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003678	902233,00	3318
		Монолитный пояс				
79	**6103-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**64**	**10362**	**663168**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			4681,00	299584
		в том числе оплата труда рабочих			2330,00	149120
79.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	60,5184	4950,00	299566
79.2		машины и механизмы			3290,00	210560
		в том числе оплата труда машинистов			817,00	52288
79.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	16,319232	12890,00	210355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,319232*	*3204,00*	*52287*
79.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,62208	34,00	21
79.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,82944	258,00	214
79.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1728	21,00	4
79.3		материалы, изделия и конструкции			2391,00	153024
79.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000416	1510113,00	628
79.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	37,12	1127,00	41834
79.3.3	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	76,8	7,00	538
79.3.4	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	56,96	187,00	10652
79.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,224	2284,00	512
79.3.6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0206528	333904,00	6896
79.3.7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,432	11166,00	27156
79.3.8	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8,1088	4198,00	34041
79.3.9	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,512	60113,00	30778
80	**6103-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,2933835**	**91006**	**26700**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			77517,00	22742
		в том числе оплата труда рабочих			38586,00	11320
80.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,5943856	4950,00	22742
80.2		машины и механизмы			3210,00	942
		в том числе оплата труда машинистов			796,00	234
80.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0728765	12890,00	939

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0728765*	*3204,00*	*234*
80.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0728765	34,00	2
80.3		материалы, изделия и конструкции			10279,00	3016
80.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,760301	538,00	947
80.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,2376406	8507,00	2022
80.3.3	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,933835	16,00	47
81	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2933835**	**323095**	**94791**
82	**6103-0401-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**9,5**	**49443**	**469709**
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			5806,00	55157
		в том числе оплата труда рабочих			2890,00	27455
82.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,1435	4950,00	55160
82.2		машины и механизмы			5212,00	49515
		в том числе оплата труда машинистов			1019,00	9681
82.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	4,464126	38,00	170
82.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,00618	53,00	159
82.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,610494	13622,00	49182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,610494*	*2681,00*	*9680*
82.3		материалы, изделия и конструкции			29,00	275
82.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000285	33,00	0
82.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001425	190753,00	272
82.3.3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,6425	37829,00	364766
83	**6103-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**64**	**7506**	**480384**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			3799,00	243136
		в том числе оплата труда рабочих			1891,00	121024
83.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,9392	4508,00	243158
83.2		машины и механизмы			3707,00	237248
		в том числе оплата труда машинистов			730,00	46720
83.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,41824	13622,00	237271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,41824*	*2681,00*	*46698*
		Слуховое окнс				
84	**6107-0101-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**10**	**58149**	**581490**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			29601,00	296010
		в том числе оплата труда рабочих			14735,00	147350
84.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,664	4508,00	296013
84.2		машины и механизмы			2498,00	24980
		в том числе оплата труда машинистов			774,00	7740
84.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,728	17,00	29
84.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,188	12776,00	15178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,188*	*3829,00*	*4549*
84.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,188	8224,00	9770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,188*	*2681,00*	*3185*
84.3		материалы, изделия и конструкции			26050,00	260500
84.3.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,6	123127,00	73876
84.3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6	109412,00	65647
84.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1	109412,00	109412
84.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14	826,00	11564
85	**223-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**5**	**43517**	**217585**
86	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**23,4**	**11875**	**277875**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			3939,00	92173
		в том числе оплата труда рабочих			1980,00	46332
86.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,1412	4816,00	92184
86.2		машины и механизмы			60,00	1404
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	398
86.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,9762704	17,00	34
86.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,64268	23,00	38
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0859248	12776,00	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0859248*	*3829,00*	*329*
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0277992	8224,00	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0277992*	*2681,00*	*75*
86.3		материалы, изделия и конструкции			7876,00	184298
86.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328,00	12440

1	2	3	4	5	6	7
86.3.2	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505,00	148140
86.3.3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869,00	20511
86.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,468	1267,00	593
86.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0296	826,00	850
86.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,99684	1398,00	1394
86.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,177372	1995,00	354
87	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,098**	**1467323**	**143798**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			267519,00	26217
		в том числе оплата труда рабочих			133183,00	13052
87.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,519368	5801,00	26217
87.2		машины и механизмы			15069,00	1477
		в том числе оплата труда машинистов			2982,00	292
87.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2491	258,00	580
87.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1090152	8224,00	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1090152*	*2681,00*	*292*
87.3		материалы, изделия и конструкции			1184735,00	116104
87.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	1173745,00	115027
87.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00392	274757,00	1077
		Вентиляционный канал				
88	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**2**	**76860**	**153720**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			27497,00	54994
		в том числе оплата труда рабочих			13687,00	27374
88.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,852	4279,00	54994
88.2		машины и механизмы			5260,00	10520
		в том числе оплата труда машинистов			1042,00	2084
88.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7776	13528,00	10519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7776*	*2681,00*	*2085*
88.3		материалы, изделия и конструкции			1439,00	2878
88.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,092	33,00	3
88.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0046	624830,00	2874
88.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337,00	12642

1	2	3	4	5	6	7
88.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857,00	72686
89	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**24**	**14886**	**357264**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			8054,00	193296
		в том числе оплата труда рабочих			3922,00	94128
89.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,3608	4789,00	193288
89.2		машины и механизмы			148,00	3552
		в том числе оплата труда машинистов			45,00	1080
89.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1022112	77,00	8
89.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4691232	258,00	121
89.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1362816	12776,00	1741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1362816*	*3829,00*	*522*
89.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2044224	8224,00	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2044224*	*2681,00*	*548*
89.3		материалы, изделия и конструкции			443,00	10632
89.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0036	1510113,00	5436
89.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160,00	639
89.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,108	2284,00	247
89.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958,00	3759
89.3.5	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448,00	539
89.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241,00	149784
90	**6118-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**6**	**5056**	**30336**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			2025,00	12150
		в том числе оплата труда рабочих			986,00	5916
90.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,3586	5151,00	12149
90.2		машины и механизмы			112,00	672
		в том числе оплата труда машинистов			29,00	174
90.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,58968	85,00	50
90.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3276	258,00	85
90.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06552	8224,00	539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06552*	*2681,00*	*176*
90.3		материалы, изделия и конструкции			2919,00	17514
90.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00108	1510113,00	1631
90.3.2	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	2555,00	15330

1	2	3	4	5	6	7
90.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,24	2284,00	548
91	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**80**	**912**	**72960**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			901,00	72080
		в том числе оплата труда рабочих			445,00	35600
91.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	15,856	4547,00	72097
91.2		машины и механизмы			1,00	80
91.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00848	6044,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00848*	*2244,00*	*19*
91.3		материалы, изделия и конструкции			10,00	800
91.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,032	24800,00	794
91.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0136	206,00	3

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	ТСПрайс лист	Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин	$м^2$	1400	5000	7000000
2	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1306,125	5166	6747441,75
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	118,45515	31248	3701486,53
4	ТСПрайс лист	Декоративные элементы	пм	1100	2008,93	2209823
5	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral К200 светлая	кг	624	3125	1950000
6	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	14,161875	106328	1505803,84
7	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	12,6656	109412	1385768,63
8	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	11,48625	116869	1342386,55
9	ТСПрайс лист	Карниз КРК 7	пм	73	16517,86	1205803,78
10	ТСПрайс лист	Кафельный клей	шт	800	1428,57	1142856
11	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,898	1173745	1054023,01
12	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9	1103584	993225,6
13	ТСПрайс лист	Дюбель	шт	25000	35,71	892750

1	2	3	4	5	6	7
14	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	866,25	954	826402,5
15	ТСПРайс лист	Герметик	шт	600	1339,29	803574
16	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	13,2	56816	749971,2
17	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,44671875	1629070	727736,11
18	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	7700	83	639100
19	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2072,62	307	636294,34
20	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,82	70068	617999,76
21	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофония	шт.	3	192394	577182
22	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	866,25	665	576056,25
23	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2061,482	245	505063,09
24	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,719775	691272	497560,3
25	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1083,075	443	479802,22
26	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,4065	1154739	469401,4
27	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,46002	973429	447796,81
28	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,68785	624830	429789,32
29	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,6425	37829	364766,13
30	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8,8795	36152	321011,68
31	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,73	116869	319052,37
32	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	69,921	4410	308351,61
33	ТСПрайс лист	Фасадная краска Ral H111 темный	кг	79	3125	246875
34	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,2286	106328	236962,58
35	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	1,0123	217824	220503,24
36	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5	43517	217585
37	248-405-0704 *СпрСЦ 07.2023*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	3	71938	215814

1	2	3	4	5	6	7
38	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,222	34156	212518,63
39	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2647,33	71	187960,43
40	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	216,825	865	187553,62
41	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	224,250519	826	185230,93
42	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызов	шт.	30	5602	168060
43	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,7236	226071	163584,98
44	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	74,7809058	2146	160479,82
45	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,39186	406626	159340,46
46	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	24	6241	149784
47	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135,5	1099	148914,5
48	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5505	148139,55
49	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	135,5	1055	142952,5
50	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	140	1018	142520
51	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	311,65	416	129646,4
52	ТСПрайс лист	Замок	пм	70	1785,71	124999,7
53	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	330	343	113190
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1	109412	109412
55	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	98	1085	106330
56	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2933835	323095	94790,74
57	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,705	11165	86026,32
58	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,176	72644	85429,34
59	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	84,375	998	84206,25
60	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,067305	1174643	79059,35
61	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,36	4293	78819,48
62	ТСПрайс лист	Клей пена	шт	15	5089,29	76339,35

1	2	3	4	5	6	7
63	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	24848	74544
64	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,6	123127	73876,2
65	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,8	90857	72685,6
66	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованны	кг	50,985785	1398	71278,13
67	ТСПрайс лист	Замазка	кг	50	1383,93	69196,5
68	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6	109412	65647,2
69	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорна	т	0,7236	88056	63717,32
70	ТСПрайс лист	Грунтовка	шт	15	4017,86	60267,9
71	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,5539	106328	58895,08
72	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	44,986	1251	56277,49
73	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	44,3545	1253	55576,19
74	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,191675	281614	53978,36
75	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	40,65	1220	49593
76	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,6196	4204	48848,8
77	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	37,12	1127	41834,24
78	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	9,9239	4057	40261,26
79	243-305-0502 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	км	0,1545	240505	37158,02
80	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	58,8	588	34574,4
81	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенны	м	8,1088	4198	34040,74
82	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	49,278	684	33706,15
83	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	29,4	1131	33251,4
84	243-305-0205 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	км	0,1751	188606	33024,91
85	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,512	60113	30777,86
86	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	30	994	29820
87	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	22,818	1267	28910,41
88	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	2,432	11166	27155,71
89	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,964682	1590	26973,84
90	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10738	250310	26878,29
91	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	11,8982785	1995	23737,07

1	2	3	4	5	6	7
92	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,13199	176739	23327,78
93	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72	29984	21588,48
94	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	116869	20510,51
95	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	3	6711	20133
96	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	6687	20061
97	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	73,98375	264	19531,71
98	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	27,1	633	17154,3
99	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	2555	15330
100	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,11518125	120106	13833,96
101	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,48	26337	12641,76
102	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	106328	12440,38
103	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,381	684	11888,6
104	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00752144	1510113	11358,22
105	243-305-0401 *СпрСЦ 07.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	км	0,0515	209544	10791,52
106	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,525	7007	10685,68
107	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	56,96	187	10651,52
108	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,1545	67796	10474,48
109	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	5,42	1889	10238,38
110	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03592	274757	9869,27
111	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1125	86100	9686,25
112	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01042152	902233	9402,64
113	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,6605	326	9343,32
114	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	72,58	116	8419,28
115	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	13,72	595	8163,4
116	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,185085	42738	7910,16
117	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0730125	107485	7847,75
118	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,2065	36476	7532,29
119	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0206528	333904	6896,05
120	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	72	72	5184

1	2	3	4	5	6	7
121	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,0044493	1100829	4897,92
122	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	240,9	17	4095,3
123	223-503-0504	Лента бутиловая	м	42,636	89	3794,6
124	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,92	1958	3759,36
125	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,029025	106532	3092,09
126	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,32	2250	2970
127	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1413,155	2	2826,31
128	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,904844	2284	2066,66
129	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,23764064	8507	2021,61
130	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,70478	1136	1936,63
131	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00312991	598418	1872,99
132	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,528	2740	1446,72
133	218-103-0201	Ветошь	кг	1,1586	1103	1277,94
134	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,325	116	1197,7
135	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00162113	705879	1144,32
136	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6775	1661	1125,33
137	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,12	177	1083,24
138	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,844	121	1070,12
139	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,7046	1505	1060,42
140	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,013199	77199	1018,95
141	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,760301	538	947,04
142	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00079402	1054789	837,52
143	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0396	20824	824,63
144	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,348	2284	794,83
145	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,032	24800	793,6
146	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,138127	366	782,55
147	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002136	2990160	638,7
148	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,2024	448	538,68
149	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	76,8	7	537,6
150	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0038808	122966	477,21
151	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11,5086975	33	379,79

1	2	3	4	5	6	7
152	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00049918	760526	379,64
153	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02751778	10602	291,74
154	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001425	190753	271,82
155	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00016069	1352536	217,34
156	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00160362	116869	187,41
157	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,7983	206	164,45
158	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,057	2143	122,15
159	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6433974	153	98,44
160	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,264	259	68,38
161	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2,933835	16	46,94
162	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,004584	8810	40,39
163	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0209	986	20,61
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**47663909**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**47663909,4**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43290'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22 'К10-2023'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ'2'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22 'construction-cipher=К10-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=2-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'*
4	РМонтажные работы*
5	П2Фасад*
6	Е11-080701-0102'2056,5''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка'м ^{2} вертикальной проекции*
7	Е12-110102-1501'1400''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м ^{2}*
8	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'3,0''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м ^{3} кладки*
9	Е11-150213-0101(РС136011)(РС146309)(РС147713)(РС249627)(РС280106)'1400=Ф1''Фасады здания.Устройство облицовка фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель)'м^{2}*
10	ТСПрайс лист(=19)'Ф1'5600:1,12'Стоимость обшивки фасада термоплитками КУП (композитная упругая панель) КУП Травертин'м ^{2}*
11	ТСПрайс лист(=19)'25000'40:1,12'Дюбель'шт*
12	ТСПрайс лист(=19)'800'1600:1,12'Кафельный клей'шт*
13	ТСПрайс лист(=19)'50'1550:1,12'Замазка'кг*
14	ТСПРайс лист(=19)'600'1500:1,12'Герметик 'шт*
15	ТСПрайс лист(=19)'15'4500:1,12'Грунтовка'шт*
16	ТСПрайс лист(=19)'15'5700:1,12'Клей пена'шт*
17	У6112-0401-0103(РС287729)(РС295789)(РМ295978)'1100=Ф2''Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декорэлемент)'м*
18	ТСПрайс лист(=19)'Ф2'2250:1,12'Декоративные элементы'пм*
19	У6112-0401-0102(РС287729)(РС295789)(РМ295976)'73''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент'м*
20	ТСПрайс лист(=19)'73'18500:1,12'Карниз КРК 7'пм*
21	ТСПрайс лист(=19)'70'2000:1,12'Замок'пм*
22	У6112-0303-0113(РМ272109)(РС280106)'Ф1''Фасады. Окраска фасадными красками с лесов по подготовленной поверхности'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
23	ТСПрайс лист(=19)'79'3500:1,12'Фасадная краска Ral H111 темный'кг*
24	ТСПрайс лист(=19)'624'3500:1,12'Фасадная краска Ral K200 светлая'кг*
25	П2Проемы*
26	П2Окна*
27	У6108-0102-0106(РМ295687)'1,1.2,0.6''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ^{2}, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
28	С1223-102-0102'1,1.2,0.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ^{2}*
29	ПДвери*
30	У6108-0204-0103(РМ295688)'1,4.2,1.3''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м ^{2}*
31	С1223-207-0102'1,4.2,1.3''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м ^{2}*
32	П2Домофон*
33	У6125-0801-0801'3=Ф1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
34	С1248-405-0704'Ф1''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
35	С1248-401-0756'Ф1''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
36	С1248-401-0751'Ф1''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
37	С1248-401-0753'Ф1''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
38	С1248-401-0301'Ф1''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
39	С1248-401-0503'30=Ф4''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
40	С1248-401-0404'Ф4''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
41	У6125-0105-0301'150+170+50+150-330''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
42	У6119-0101-0101(РМ296127)'330''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
43	У6119-0301-0202(РМ296009)'330''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
44	С1241-207-0104'330''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
45	С1243-305-0101'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'км*
46	С1243-305-0205'170.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'км*
47	С1243-305-0401'50.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'км*
48	С1243-305-0502'150.0,001.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'км*
49	Е11-460302-0404'160''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
50	П2Откосы наружные*
51	У6112-0401-0201'825''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
52	У6112-0401-0202'206,5''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150 мм. Устройство'м*
53	П2Откосы внутренние*
54	У6112-0202-0201'206,5=Ф4''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
55	У6112-0202-0703'Ф4''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м ^{2} оштукатуриваемой поверхности*
56	У6112-0302-0101'Ф4''Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м^{2} окрашиваемой поверхности*
57	П2Козырек*
58	Н43=3*
59	У6106-0302-0112(РМ295605)'4.3,5.9,33.0,001=Ф33''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т конструкций*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	С1214-205-0102'Ф33''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
61	У6106-0302-0301(РМ295605)'0,3=Ф1''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
62	С1222-525-0201'Ф1''Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т'т*
63	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'(Ф33+Ф1).29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
64	У6106-0401-0201'7=Ф34''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м ^{2} покрытия*
65	С1224-103-0913'Ф34''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^{2}*
66	У6109-0306-0104(РМ295970РМ287795)'6''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м ^{2} покрытия*
67	Н43=1*
68	П2Отмостка*
69	У6101-0108-0102'6,7=Ф1''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м ^{3} основания*
70	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м^{3}*
71	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'6,1''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м ^{3}*
72	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
73	У86-010303-0205'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
74	Н43=1*
75	РКровля*
76	У6111-0402-0301'766,7=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
77	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м ^{2} утепляемого покрытия*
78	У6111-0402-0104(РМ295715)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой'м^{2} утепляемого покрытия*
79	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м ^{3}*
80	У6107-0101-0214'(0,15.0,1.158,5+0,2.0,05.1175+0,2.0,05.293,5)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м ^{3} древесины в конструкции*
81	У6107-0102-0207'(0,15.0,1.253+0,1.0,1.120+0,15.0,1.253+0,1.0,1.246)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м ^{3} древесины в конструкции*
82	У6107-0115-0104'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м ^{3} древесины в конструкции*
83	У6111-0402-0303'1117,5=Ф29''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м ^{2} изолируемой поверхности*
84	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697РС135258)'Ф29''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м ^{2}*
85	С1215-204-0403'0,1.0,032.3958''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^{3}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	У6107-0115-0106'Ф29''Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м ^{2} обработанной поверхности*
87	У6104-0802-0403'0,8''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
88	У6107-0102-0205'95,5=Ф28''Карниз. Устройство карнизов'м ^{2} стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
89	У6112-0302-0318(РМ295962РМ249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф28''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м ^{2} окрашиваемой поверхности*
90	У6110-0401-0201'135,5''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
91	У6110-0401-0202'98''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
92	У6110-0402-0401'135,5=Ф30''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
93	С1224-105-0114'Ф30''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
94	У6110-0402-0301'135,5''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
95	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,7046.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м ^{2}*
96	П2Монолитный пояс*
97	У6103-0401-0201'0,4.80.2=Ф1''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
98	У6103-0401-0202'475,5.0,617.0,001=Ф2''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
99	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
100	У6103-0401-0203(РМ295474РМ100615)'9,5''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м ^{3}*
101	У6103-0401-0105'Ф1''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ^{2}*
102	П2Слуховое окно*
103	У6107-0101-0213(РМ295670)(РМ295884)'10''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
104	С1223-101-0101'0,5.10''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м ^{2}*
105	У6110-0101-0512(РМ295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м ^{2} кровли*
106	У6104-0802-0403'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
107	П2Вентиляционный канал*
108	Н43=2*
109	У6105-0201-0302'1,0''Кладка стен приямков и каналов'м ^{3}*
110	У6118-0101-0302'12''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ^{2}*
111	У6118-0204-0101'3''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
112	Е12-150103-0801'40''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
113	Н43=1*
114	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22
Шифр стройки К10-2023

Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**3710,978**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1054,685	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,21	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3710978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			982170
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*478657*
		машины и механизмы	тенге			242172
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72515*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2486635
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	210		
	Раздел 1.	**Наружное освещение**				**618542**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			275143
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134016*
		машины и механизмы	тенге			1491
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			341908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**18964**	**18964**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15041,00	15041
		в том числе оплата труда рабочих			7324,00	7324
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	5329,00	15041
1.2		машины и механизмы			319,00	319
		в том числе оплата труда машинистов			95,00	95
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	16,00	4
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	258,00	6
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12776,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3829,00*	*56*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8224,00	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2681,00*	*39*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3604,00	3604
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113,00	604
1.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594,00	24
1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446,00	1446
1.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794,00	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501,00	291
1.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961,00	96
1.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128,00	978
1.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	2740,00	44
2	**247-201-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**11490**	**11490**
3	**6124-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**8629**	**43145**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5745,00	28725
		в том числе оплата труда рабочих			2797,00	13985
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3	5420,00	28726
3.2		машины и механизмы			37,00	185
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212	16,00	3
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,689	258,00	178
3.3		материалы, изделия и конструкции			2847,00	14235
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774,00	5619
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000245	1510113,00	370

1	2	3	4	5	6	7
3.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,07	594,00	42
3.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939,00	28
3.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401,00	2
3.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416,00	7
3.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1446,00	7230
3.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246,00	7
3.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,35	1215,00	425
3.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438,00	144
3.3.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	902233,00	162
3.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436,00	206
4	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**617**	**617**
5	**247-204-0711** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**700**	**2800**
6	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5535**	**5535**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5273,00	5273
		в том числе оплата труда рабочих			2567,00	2567
6.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5718,00	5273
6.2		машины и механизмы			222,00	222
		в том числе оплата труда машинистов			69,00	69
6.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12776,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3829,00*	*41*
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8224,00	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2681,00*	*28*
6.3		материалы, изделия и конструкции			40,00	40
6.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320,00	40
7	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19519**	**19519**
8	**6124-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6273**	**6273**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6243,00	6243
		в том числе оплата труда рабочих			3040,00	3040
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5718,00	6243
8.2		материалы, изделия и конструкции			30,00	30
8.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	1510113,00	30
9	**247-208-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4**	**шт.**	**1**	**8718**	**8718**

1	2	3	4	5	6	7
10	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**153**	**1493**	**228429**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1437,00	219861
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	107100
10.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,4367	5060,00	219790
10.2		машины и механизмы			5,00	765
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,36174	23,00	146
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016524	12776,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016524*	*3829,00*	*63*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0148716	8224,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0148716*	*2681,00*	*40*
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,045996	21,00	253
10.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	7803
10.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,36	300,00	5508
10.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,612	2250,00	1377
10.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3213	1136,00	365
10.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2448	2740,00	671
11	**243-106-0905** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,05**	**3138376**	**156919**
12	**243-106-0903** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,07**	**1274152**	**89191**
13	**243-106-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,033**	**816428**	**26942**
	Раздел 2.	**Осветительные приборы и материалы**				**1279793**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			184292
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*89913*
		машины и механизмы	тенге			127384
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41948*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			968117
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
14	**1133-0304-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**4**	**31487**	**125948**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			16699,00	66796
		в том числе оплата труда рабочих			8177,00	32708
14.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,2744	5032,00	66797

1	2	3	4	5	6	7
14.2		машины и механизмы			14395,00	57580
		в том числе оплата труда машинистов			4457,00	17828
14.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2,495664	12805,00	31957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,495664*	*3829,00*	*9556*
14.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,16	11863,00	25624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,16*	*3829,00*	*8271*
14.3		материалы, изделия и конструкции			393,00	1572
14.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0532	12635,00	672
14.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45,00	900
15	**247-306-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**4**	**64366**	**257464**
16	**247-306-0922** *СпрСЦ 07.2023*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**4**	**9774**	**39096**
17	**6124-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4**	**35457**	**141828**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			20282,00	81128
		в том числе оплата труда рабочих			9875,00	39500
17.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,4584	5611,00	81126
17.2		машины и механизмы			14158,00	56632
		в том числе оплата труда машинистов			4655,00	18620
17.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	5,6392	9727,00	54853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6392*	*3204,00*	*18068*
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0848	12776,00	1083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0848*	*3829,00*	*325*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0848	8224,00	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0848*	*2681,00*	*227*
17.3		материалы, изделия и конструкции			1017,00	4068
17.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	692,00	1661
17.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1510113,00	604
17.3.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,002	902233,00	1804
18	**247-306-0304** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**4**	**8779**	**35116**
19	**1308-0305-0409** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**4**	**14712**	**58848**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
19.1		затраты на труд рабочих			9092,00	36368
		в том числе оплата труда рабочих			4427,00	17708
19.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,36	5718,00	36366
19.2		машины и механизмы			3293,00	13172
		в том числе оплата труда машинистов			1375,00	5500
19.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	2,22176	5179,00	11507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,22176*	*2244,00*	*4986*
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,079288	12776,00	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079288*	*3829,00*	*304*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,079288	8224,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079288*	*2681,00*	*213*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2327,00	9308
19.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	24800,00	3
19.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	492,00	61
19.3.3	261-107-0808	Хомутик	шт.	8,16	1133,00	9245
20	**247-105-0605** *СпрСЦ 07.2023*	**Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**4**	**155203**	**620812**
21	**261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,12**	**5671**	**681**
	Раздел 3.	**Монтажные работы**				**1812643**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			522735
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*254728*
		машины и механизмы	тенге			113297
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30403*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1176610
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
22	**6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**138,672**	**281**	**38967**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			26,00	3605
		в том числе оплата труда рабочих			13,00	1803
22.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9291024	3899,00	3623
22.2		машины и механизмы			255,00	35361
		в том числе оплата труда машинистов			54,00	7488
22.2.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,9499502	18120,00	35333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9499502*	*3829,00*	*7466*

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**138,672**	**93**	**12896**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			93,00	12896
		в том числе оплата труда машинистов			23,00	3189
23.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,207112	10725,00	12946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,207112*	*2681,00*	*3236*
24	**6124-0201-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**70**	**23**	**1610**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			21,00	1470
		в том числе оплата труда рабочих			10,00	700
24.1.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,357	4079,00	1456
24.2		машины и механизмы			2,00	140
		в том числе оплата труда машинистов			1,00	70
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01484	8224,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01484*	*2681,00*	*40*
25	**249-101-0507** ***РСНБ РК 2022***	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	**м**	**70**	**237**	**16590**
26	**6124-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**144**	**777**	**111888**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			350,00	50400
		в том числе оплата труда рабочих			171,00	24624
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,1584	5506,00	50426
26.2		машины и механизмы			427,00	61488
		в том числе оплата труда машинистов			133,00	19152
26.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,930688	12776,00	37442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,930688*	*3829,00*	*11222*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,930688	8224,00	24102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,930688*	*2681,00*	*7857*
27	**249-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	**$м^2$**	**51,84**	**5229**	**271071**
28	**1308-0206-1703** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**4**	**2603**	**10412**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			2260,00	9040
		в том числе оплата труда рабочих			1100,00	4400

1	2	3	4	5	6	7
28.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,696	5329,00	9038
28.2		машины и механизмы			178,00	712
		в том числе оплата труда машинистов			51,00	204
28.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,217936	258,00	56
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030952	12776,00	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030952*	*3829,00*	*119*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,030952	8224,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030952*	*2681,00*	*83*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1378	21,00	3
28.3		материалы, изделия и конструкции			165,00	660
28.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0328	594,00	19
28.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,32	1446,00	463
28.3.3	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,026	2189,00	57
28.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,042	1215,00	51
28.3.5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0000272	902233,00	25
28.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00136	31625,00	43
29	**241-101-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**4**	**3503**	**14012**
30	**6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**300**	**1493**	**447900**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1437,00	431100
		в том числе оплата труда рабочих			700,00	210000
30.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	85,17	5060,00	430960
30.2		машины и механизмы			5,00	1500
30.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,474	23,00	287
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0324	12776,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324*	*3829,00*	*124*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02916	8224,00	240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02916*	*2681,00*	*78*
30.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	23,6196	21,00	496
30.3		материалы, изделия и конструкции			51,00	15300
30.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36	300,00	10800
30.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,2	2250,00	2700
30.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,63	1136,00	716
30.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,48	2740,00	1315
31	**СПрайс** ***лист***	**Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)**	**м**	**300**	**2410,71**	**723213**

1	2	3	4	5	6	7
32	**СПрайс** ***лист***	**Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)**	**пачка**	**40**	**3142,86**	**125714**
33	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	**м**	**30**	**1279**	**38370**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			904,00	27120
		в том числе оплата труда рабочих			440,00	13200
33.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,088	5329,00	27114
33.2		машины и механизмы			40,00	1200
		в том числе оплата труда машинистов			10,00	300
33.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,99534	258,00	257
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04452	12776,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*3829,00*	*170*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04452	8224,00	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04452*	*2681,00*	*119*
33.3		материалы, изделия и конструкции			335,00	10050
33.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293,00	776
33.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1215,00	219
33.3.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104,00	9056

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2023 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	ТСПрайс лист	Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)	м	300	2410,71	723213
2	247-105-0605 *СпрСЦ 07.2023*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	4	155203	620812
3	249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^2$	51,84	5229	271071,36
4	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	64366	257464
5	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,05	3138376	156918,8
6	ТСПрайс лист	Крепеж-клипса МС-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)	пачка	40	3142,86	125714,4
7	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,07	1274152	89190,64
8	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	4	9774	39096
9	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	8779	35116
10	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,033	816428	26942,12
11	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19519
12	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	70	237	16590
13	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	54,36	300	16308
14	241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	4	3503	14012

1	2	3	4	5	6	7
15	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11490	11490
16	261-107-0808	Хомутик	шт.	8,16	1133	9245,28
17	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6,32	1446	9138,72
18	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0276	328104	9055,67
19	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8718	8718
20	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1123774	5618,87
21	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,812	2250	4077
22	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700	2800
23	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,7408	2740	2029,79
24	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0022072	902233	1991,41
25	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	2,4	692	1660,8
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001065	1510113	1608,27
27	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9513	1136	1080,68
28	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	489128	978,26
29	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
30	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1293	775,8
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,572	1215	694,98
32	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	5671	680,52
33	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0532	12635	672,18
34	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	617	617
35	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
36	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	3436	206,16
37	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1438	143,8
38	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	120,96
39	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	961	96,1
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1438	594	85,42
41	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	492	60,81
42	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,026	2189	56,91

1	2	3	4	5	6	7
43	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00136	31625	43,01
44	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1320	39,6
45	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,03	939	28,17
46	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	246	7,38
47	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1416	7,08
48	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	24800	3,12
49	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	401	2,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2486992**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2486991,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э43300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э43300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22 'К10-2023'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ'4'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ''в текущих ценах на 3 квартал 2023 год*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Атырау, проспект Каныша Сатпаева,22'construction-cipher=К10-2023'object=Общестроительные работы'object-cipher=4-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РНаружное освещение*
5	У6119-0602-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
7	У6124-0302-0301'1+4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0711'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
10	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
11	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	У6124-0303-0601'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
13	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
14	У6119-0201-0101(РМ296125)'50+70+33''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
15	С1243-106-0905'50.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66'км*
16	С1243-106-0903'70.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
17	С1243-106-0902'33.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
18	РОсветительные приборы и материалы*
19	Х(4)=Ф2*
20	Е11-330304-0401(РС295549)(РС100119РС100071)'Ф2''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
21	С1247-306-0103'Ф2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А'шт.*
22	С1247-306-922'Ф2''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)'шт.*
23	У6124-0202-0101'Ф2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
24	С1247-306-0304'Ф2''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
25	Ц13-080305-0409'Ф2''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
26	С1247-105-0605'Ф2''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
27	С1261-404-530'12''Сжимы ответвительные'100 шт.*
28	РМонтажные работы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6101-0103-0116'0,72.0,9.(70+0,48.300)=Ф1''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
30	У6101-0106-0102'Ф1''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
31	У6124-0201-0303'70=Ф31''Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной'м кабеля*
32	С1249-101-507'Ф31''Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м'м*
33	У6124-0201-0302'0,48.300''Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель'м кабеля*
34	С1249-102-101'0,36.0,48.300''Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции'м^2*
35	Ц13-080206-1703'4=Ф32''Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях'м*
36	С1241-101-0306'Ф32''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
37	У6119-0201-0101(РМ296125)'30.10''Лента светодиодная. Прокладка с креплением скобами'м*
38	ТСПрайс лист(=13)'30.10'2700:1,12'Лента Flex NeonLine ТЕПЛЫЙ - гибкий неон 12V (бухта 10м)'м*
39	ТСПрайс лист(=13)'40'3520:1,12'Крепеж-клипса MC-5050-220 2-х сторонняя д/светод. ленты 220V (10 шт)'пачка*
40	У6124-0203-0201'30''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм'м*
41	К*