Договор субподряда №65

г. Шымкент «08» «июнь» 2023 г.

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ержанулы.Е., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Карат- Z"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «08» «июнь» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «30» « июнь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и технический надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 112460,12 тенге, (Сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят тенге, 12 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.[1]. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "Карат-Z" г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187 БИН 020940003169 БИК KSNVKZKA ИИК KZ04551X127006541KZT Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан" Тел.: 8-778-703-72-38 Директор _____ Нупбаева Ж.Д.	ТОО "Гранд Тауэр Сервис" Казахстан, Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961 БИК KCJBKZKX ИИК KZ798562203116027916 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87006047007 Директор _____ Ержанулы.Е

Генеральный подрядчик · ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауер Сервис"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №65 08.06.2023 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		65	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области	112 460,12	100 411							12 049	112 460,12
Итого:	**112 460,12**	100 411							**12 049**	**112 460,12**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ Нупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
_____ Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
_____ Ержанұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №65 08.06.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		9,7	239,79	239,79	2 326,0	2 326,0		479,5	3 029,9
			м^3 грунта		0,0	68,66	0,0	666,0		224,4	
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		0,3	4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		866,4	2 235,3
			м^3 грунта		4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		165,6	
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/**		0,4	6 279,21	410,64	2 511,7	164,3	1 506,0	887,2	3 670,8
			м^3 основания		2 103,57	136,95	841,4	54,8		271,9	
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		3,5	1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		4 003,3	10 328,5
			м^3 грунта		1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		765,1	
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		3,3	42,41	42,41	140,0	140,0		34,6	188,6
			м^3 грунта		0,0	14,57	0,0	48,1		14,0	
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		3,3	310,29	140,24	1 024,0	462,8		571,5	1 723,1
			м^3 уплотненного		170,05	70,49	561,2	232,6		127,6	
7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		3,3	131,92	109,41	435,3	361,0	10,9	123,5	603,5
			м^3 уплотненного		19,21	32,76	63,4	108,1		44,7	

	...р норм, ...код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинисто;	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	км	0,00225	678 671,28	278 233,44	1 527,0	626,0		1 133,8	2 873,7
					400 437,84	108 544,68	901,0	244,2		212,9	
9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	2,2725	213,0		484,0		484,0		522,7
										38,7	
10	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км	0,00243	117 991,73	0,0	286,7	0,0	5,5	278,4	610,4
					115 743,16	0,0	281,3	0,0		45,3	
11	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,25	170,8	1,74	384,3	3,9	4,7	368,1	812,6
					166,95	0,0	375,6	0,0		60,2	
12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км	0,0003	724 100,5	304 286,99	217,2	91,2		157,6	404,8
					419 813,51	110 809,86	125,9	33,2		30,0	
13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	0,303	2 466,0		747,2		747,2		807,0
										59,8	
14	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/**	т фасонных частей	0,00051	2 051 664,4	842 062,51	1 046,3	429,5	105,1	658,9	1 841,6
					1 003 591,89	301 502,28	511,8	153,8		136,4	
15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1	1 578,0		1 578,0		1 578,0		1 704,0
										126,0	
16	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием**	км	0,00015	932 114,8	119 452,44	139,8	17,9	10,1	118,2	278,6
					745 155,84	50 560,2	111,8	7,6		20,6	
17	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	0,15	926,0		138,9		138,9		150,0
										11,1	
18	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	0,02	12 332,0		246,6		246,6		266,3
										19,7	
19	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	шт.	1	5 228,7	154,21	5 229,0	154,0	1 515,0	3 514,0	9 442,0
					3 559,58	26,34	3 560,0	26,0		699,0	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон на упоры.Устройство**	$м^3$	0,0097	29 904,47	1 738,08	290,1	16,8	248,6	26,7	342,1
					2 539,84	486,84	24,6	4,7		25,3	
21	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	$м^3$	0,0801	30 366,53	1 738,08	2 432,4	139,2	2 089,7	220,6	2 865,2
					2 539,84	486,84	203,4	39,0		212,2	
22	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,156	72 427,09	16 176,01	11 298,6	2 523,5	3 232,0	6 661,6	19 397,0
					35 532,85	7 601,2	5 543,1	1 185,8		1 436,8	
23	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		20 897,0
										1 548,0	
24	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	т	0,002184	1 585 119,59	2 336,51	3 461,9	5,1	2 389,1	973,8	4 790,6
					488 854,08	1 139,24	1 067,7	2,5		354,9	
		Итого по разделу	тенге				62 057,40				
		Накладной расход	тенге				27 727,90				
		Всего по разделу:	тенге				89 785,30				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				89785,30				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1167				
		Итого:	Тенге				90953				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				282				
		Итого:	Тенге				91234				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1825				
		Итого:	Тенге				93059				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				100411				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				12049				
		Всего:	Тенге				112460,12				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Пунбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
Ержанулы Е.

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауер Сервис"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №65 08.06.2023 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		65	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области	112 460,12	100 411							12 049	112 460,12
Итого:	**112 460,12**	100 411							**12 049**	**112 460,12**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Нупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
Ержанулы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "Гранд Тауэр Сервис"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №65 08.06.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		9,7	239,79	239,79	2 326,0	2 326,0		479,5	3 029,9
			м^3 грунта		0,0	68,66	0,0	666,0		224,4	
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		0,3	4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		866,4	2 235,3
			м^3 грунта		4 011,05	0,0	1 203,3	0,0		165,6	
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/**		0,4	6 279,21	410,64	2 511,7	164,3	1 506,0	887,2	3 670,8
			м^3 основания		2 103,57	136,95	841,4	54,8		271,9	
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		3,5	1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		4 003,3	10 328,5
			м^3 грунта		1 588,61	0,0	5 560,1	0,0		765,1	
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		3,3	42,41	42,41	140,0	140,0		34,6	188,6
			м^3 грунта		0,0	14,57	0,0	48,1		14,0	
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		3,3	310,29	140,24	1 024,0	462,8		571,5	1 723,1
			м^3 уплотненного		170,05	70,49	561,2	232,6		127,6	
7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		3,3	131,92	109,41	435,3	361,0	10,9	123,5	603,5
			м^3 уплотненного		19,21	32,76	63,4	108,1		44,7	

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км	0,00225	678 671,28	278 233,44	1 527,0	626,0		1 133,8	2 873,7
					400 437,84	108 544,68	901,0	244,2		212,9	
9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2,2725	213,0		484,0		484,0		522,7
										38,7	
10	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км	0,00243	117 991,73	0,0	286,7	0,0	5,5	278,4	610,4
					115 743,16	0,0	281,3	0,0		45,3	
11	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,25	170,8	1,74	384,3	3,9	4,7	368,1	812,6
					166,95	0,0	375,6	0,0		60,2	
12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км	0,0003	724 100,5	304 286,99	217,2	91,2		157,6	404,8
					419 813,51	110 809,86	125,9	33,2		30,0	
13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,303	2 466,0		747,2		747,2		807,0
										59,8	
14	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00051	2 051 664,4	842 062,51	1 046,3	429,5	105,1	658,9	1 841,6
					1 003 591,89	301 502,28	511,8	153,8		136,4	
15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 578,0		1 578,0		1 578,0		1 704,0
										126,0	
16	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,00015	932 114,8	119 452,44	139,8	17,9	10,1	118,2	278,6
					745 155,84	50 560,2	111,8	7,6		20,6	
17	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,15	926,0		138,9		138,9		150,0
										11,1	
18	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,02	12 332,0		246,6		246,6		266,3
										19,7	
19	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	5 228,7	154,21	5 229,0	154,0	1 515,0	3 514,0	9 442,0
					3 559,58	26,34	3 560,0	26,0		699,0	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон на упоры.Устройство**	$м^3$	0,0097	29 904,47	1 738,08	290,1	16,8	248,6	26,7	342,1
					2 539,84	486,84	24,6	4,7		25,3	
21	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	$м^3$	0,0801	30 366,53	1 738,08	2 432,4	139,2	2 089,7	220,6	2 865,2
					2 539,84	486,84	203,4	39,0		212,2	
22	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,156	72 427,09	16 176,01	11 298,6	2 523,5	3 232,0	6 661,6	19 397,0
					35 532,85	7 601,2	5 543,1	1 185,8		1 436,8	
23	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		20 897,0
										1 548,0	
24	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	т	0,002184	1 585 119,59	2 336,51	3 461,9	5,1	2 389,1	973,8	4 790,6
					488 854,08	1 139,24	1 067,7	2,5		354,9	
		Итого по разделу	тенге				62 057,40				
		Накладной расход	тенге				27 727,90				
		Всего по разделу:	тенге				89 785,30				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				89785,30				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1167				
		Итого:	Тенге				90953				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				282				
		Итого:	Тенге				91234				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1825				
		Итого:	Тенге				93059				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				100411				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				12049				
		Всего:	Тенге				112460,12				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат Z"
_____ **Нупбаева Ж.Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гранд Тауэр сервис"
_____ **Ержанулы Е.**