«Қарақия ауданының Жетібай ауылында Астана, Әубәкіров шағын ауданының кентішілік автомобиль жолдарын салу»
жұмыс жобасы бойынша
20.02.2023 ж. № 15-0043/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қарақия аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Проектный Центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 15-0043/23 от 20.02.2023 г.
(положительное)

по рабочему проекту
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог микрорайона Аубакиров, Астана в селе Жетыбай Каракиянского района»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный Центр»

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог микрорайона Аубакиров, Астана в селе Жетыбай Каракиянского района».

3. ОСНОВАНИЕ: договор от 24 ноября 2022 года №030440004567/220084/00 (84).

Дополнительное соглашение от 17 января 2023 года №1 на активацию суммы 2023 года.

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный Центр», лицензия от 15 января 2019 года №19000551 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» от 21 января 2021 года;

решение ГУ «Аким села Жетыбай» о предоставлении земельного участка на постоянное землепользование от 13 октября 2021 года №107;

решение ГУ «Аким села Жетыбай» Акимата Каракиянского района о предоставлении земельного участка на постоянное землепользование от 19 июня 2014 года №137;

акты на право постоянного землепользования на земельные участки, выданные МФ РГП «НПЦ зем» КО от 22 сентября 2014 года №0190668 и №0190673;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» от 04 ноября 2021 года №KZ27VUA00549389;

отчет об инженерно-геодезических изысканиях и топографическая съемка в масштабе 1:1000, выполненные ТОО «Проектный Центр» в 2021 году, государственная лицензия от 15 января 2019 года МНС №0000421, с приложением к государственной лицензии от 15 января 2019 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» Акимат Мангистауской области;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ИП «Камеш» в 2021 году, государственная лицензия от 16 мая 2011 года МҚЛ №0001259, с приложением к государственной лицензии от 16 мая 2011 года, выданная ГУ «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

письмо об отсутствии культурно- исторических объектов выданное ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» от 21 декабря 2022 года №01-28-987;

письмо ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» от 07 октября 2022 года №01-28-809 о запланированном начале строительства объекта в мае месяце 2023 года.

Технические условия:

МПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 26 августа 2021 года №3924-13/9-9 на пересечение существующих газопроводов с автодорогой;

ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» Акимата Каракиянского района от 28 апреля 2021 года №01-28-530 на примыкание с существующими автодорогами и от 24 января 2023 года №01-28-46 на пересечение с существующими автодорогами.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Каракиянский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» Акимата Каракиянского района - письма о согласовании рабочего проекта от 07 октября 2022 года №01-28-809 и от 02 февраля 2023 года №01-28-82.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Мангистауская область, Каракиянский район, село Жетыбай.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов рабочего проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Макатов А.С.	KZ91VJE00047059	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Макатов А.С.	KZ07VJE00021023	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Бозжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Мороз Г.А.	KZ08VJE00029541	Соответствует
6	Организация строительства	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует
7	Сметный раздел	Тауканова У.М.	KZ66VJE00022968	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	5,521	5,521
2	Категория дороги		улица в жилой застройке: основная	
3	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
4	Тип дорожной одежды		облегченный	
5	Вид покрытия		усовершенствованный	
6	Количество полос движения	шт	2	2
7	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе: СМР прочие затраты	млн. тенге	413,141 331,756 81,385	406,664 330,156 76,508
9	В ценах по годам строительства: В ценах 2023 года	млн. тенге	413,141	406,664
10	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог микрорайона Аубакиров, Астана в селе Жетыбай Каракиянского района» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарақия ауданының Жетібай ауылында Астана, Әубәкіров шағын ауданының кентішілік автомобиль жолдарын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Петрова Н.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мороз Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Тауканова У.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Макатов А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Бозжигитов К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону