Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме 361938,422 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 38779,117 тыс.тенге

_____
(ссылка на документ об утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сметный расчет Стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	321583,546	-	-	321583,546
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 321583,546.0,49% = 1575,759			1575,759	1575,759
		Итого по сводному сметному расчету:	321583,546	-	1575,759	323159,305
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	38779,117	38779,117
		Всего по сводному сметному расчету	321583,546	-	40354,876	361938,422

Заказчик

"Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 360173,571 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 38590,025 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района

(наименование стройки)

в ценах 1.01.2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2022-100	Ремонт тротуаров	315277,986	--	--	315277,986
		Всего по главе	**315277,986**	--	--	**315277,986**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	--	--	--	--

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**315277,986**	--	--	**315277,986**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0%		--	--	
		Всего по главе		--	--	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**315277,986**	--	--	**315277,986**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%		--	--	
		Всего по главе		--	--	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**315277,986**	--	--	**315277,986**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2022 г.	**315277,986**	--	--	**315277,986**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 кв. 2022 г.	**315277,986**	--	--	**315277,986**
4	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1	**315277,986**	--	--	**315277,986**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	**6305,560**			**6305,560**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**321583,546**	--	--	**321583,546**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	--	--	**38590,025**	**38590,025**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**321583,546**	--	**38590,025**	**360173,571**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**321583,546**	--	**38590,025**	**360173,571**

Руководитель организации

Начальник сметного отдела

МЫҢҚЫСТАУ СТРОЙ СЕРВИС

Форма 4

Наименование стройки - Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района
Наименование объекта - Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	315277,986	тыс.тенге
Сметная заработная плата	98529,039	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	60,625	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	м³ грунта	6000		168,20	161,50	1009200	969000	--	195720	1301340
						6,70	38,60	40200	231600		96420	
2	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	183600		27,00	--	4957200	--		--	5353776
						--	--	--	--		396576	
3	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	6000		43,53	43,53	261180	261180	--	61920	348960
						--	14,34	--	86040		25860	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	6000		114,75	91,02	688500	546120	60000	160560	916980
						13,73	23,43	82380	140580		67920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	249132 С	**Вода техническая**	м³	0,1	600	100,00				60000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	30000	10,60	10,60	318000	318000	--	58800	406800
					--	2,72	--	81600		30000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7234080	2094300	60000	477000	8327856
							122580	539820	--	616776	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7234080				
		Материалы	Тенге				60000				
		Всего заработная плата	Тенге					662400			
		Транспортные расходы	Тенге				4957200				
		Накладные расходы	Тенге				477000				
		Сметная прибыль	Тенге				616776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8327856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					662400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8327856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге					662400			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие площадок из брусчатки, 30000 м²									
		Покрытие из брусчатки									
6	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	30000	2578,81	235,18	77364300	7055400	134400	64293900	152991000
					2339,15	96,22	70174500	2886600		11332800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0016 48	2487,00				119376		
7	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	3000	8543,94	1421,71	25631820	4265130	8401320	13781010	42565860
					4321,79	565,09	12965370	1695270		3153030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,12 3360	2487,00				8356320		
8	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	20000	2177,00	--	43540000	--	43540000	--	47023200
					--	--	--	--		3483200	
9	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	10000	2275,00	--	22750000	--	22750000	--	24570000
					--	--	--	--		1820000	
		Бортовой камень (покрытие из брусчатки)									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В 15, применен коэффициент к норме расхода бетона В 15 (М200) - 0,86	м бортового камня	8144	1327,86	42,23	10814092	343921	1503790	9837626	22303892
					1100,98	17,50	8966381	142520		1652173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	350,192	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Мафы									
12	Прайс-лист	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	100	45000,00	--	4500000	--	4500000	--	4860000
					--	--	--	--		360000	
13	Прайс-лист	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	100	25000,00	--	2500000	--	2500000	--	2700000
					--	--	--	--		200000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187100212	11664451	83329510	87912536	297013952
							92106251	4724390	--	22001203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187100212				
	Материалы		Тенге				10039510				
	Всего заработная плата		Тенге					96830641			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66290000				
	Местные материалы		Тенге				7000000				
		Накладные расходы	Тенге				87912536				
		Сметная прибыль	Тенге				22001203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				297013951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59651
		Сметная заработная плата	Тенге					96830641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				297013951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59651
		Сметная заработная плата	Тенге					96830641			
		РАЗДЕЛ 3.Уличные освещения									
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	112	2389,90	--	267669	--	--	192722	497222
					2389,90	--	267669	--		36831	
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	112	1246,50	--	139608	--	--	100518	259336
					1246,50	--	139608	--		19210	
16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	600	444,39	180,20	266634	108120	33036	120270	417858
					209,13	69,27	125478	41562		30954	
17	С1243-105-0504 243-105-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,6	896611,00	--	537967	--	537967	--	581004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		43037	
18	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17,5	3765,24	--	65892	--	--	47442	122401
					3765,24	--	65892	--		9067	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Бетонирование стойки. Устройство	м³	16,8	38270,25	1466,37	642940	24635	587807	33077	730098
					1815,38	348,20	30498	5850		54081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02 17,136	32065,00				549466		
20	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник со металлической стойкой с лампами светодиодными. Установка	шт.	100	4243,16	1790,21	424316	179021	1364	236280	713444
					2439,31	842,35	243931	84235		52848	
21	Прайс-лист	Светильник со металлической стойкой с лампами светодиодными для уличного освещения	комплект	100	60000,00	--	6000000	--	6000000	--	6480000
					--	--	--	--		480000	
22	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	2	4274,37	1384,08	8549	2768	1199	4164	13730
					2290,84	600,49	4582	1201		1017	
23	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	10	2699,16	106,47	26992	1065	897	18354	48973
					2502,95	46,19	25030	462		3628	
24	С1247-201-0601 247-201-0601 РСНБ РК 2022	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	16285,00	--	32570	--	32570	--	35176
					--	--	--	--		2606	
25	С1247-204-1108 247-204-1108 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D" 2Р 63А 6 кА"D"	шт.	10	3420,00	--	34200	--	34200	--	36936
					--	--	--	--		2736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8447337	315609	7229040	752827	9936178
							902688	133310	--	736015	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6726491				
	Материалы		Тенге				36496				
	Всего заработная плата		Тенге					526481			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6000000				
		Накладные расходы	Тенге				379068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				568447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7674006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					526481			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1720846				
	Материалы		Тенге				587807				
	Всего заработная плата		Тенге					509517			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604737				
		Накладные расходы	Тенге				373759				
		Сметная прибыль	Тенге				167568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2262173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					509517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9936179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	Тенге					1035998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								315277986
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93131519				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14074360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5397520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90618550		
		- Перевозка грузов	Тенге				4957200				
		- Накладные расходы	Тенге							89142363	
		- Сметная прибыль	Тенге							23353994	

Составил

МЫНКЫСТАУ СТРОЙ СЕРВИС

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района

Наименование объекта - Установка аллеи в микрорайоне Карашокы для благоустройства села Шетпе Мангистауского района

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в ценах на 1.01.2022г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	42120	1974 / --	- / --	- / -	83144880
2	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9149,4	1679 / --	- / --	- / -	15361843
3	20304Т	005-0129 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5911,7296	1797 / --	- / --	- / -	10623378
4	20250Т	004-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	132,8288	2440 / --	- / --	- / -	324102
5	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	179,3792	1768 / --	- / --	- / -	317142
6	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	113,2208	1461 / --	- / --	- / -	165416
7	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	67,98	2187 / --	- / --	- / -	148672
8	20011Т	001-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	82,16	1532 / --	- / --	- / -	125869

9	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	76,2	1282 --	- --	- -	97688
10	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,5872	1532 --	- --	- -	36136
			Всего затраты труда по специальностям	**тенге**				**--**	**110345126**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**57856,4856**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
11	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	2769,91928	1948,62 --	- --	- -	(5397520)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**93131518**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,3173% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
12	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1974,24	4342 --	- --	2187 4317662,88	8572150
13	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	244,8	6687 --	- --	2187 535377,6	1636978
14	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	209,386536	6885 --	- --	3124 654123,54	1441626
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9583% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
15	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	119,808	7514 --	- --	2187 262020,1	900237
16	3103С	311-401-0106 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	67,0176	12138 --	- --	3124 209362,98	813460
17	1795С	343-102-0401 РСНБ РК 2022	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3294,72	164 --	- --	- -	540334
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,7244% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
18	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	39,8112	9537 --	- --	3124 124370,19	379679
19	1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	39	6263 --	- --	2613 101907	244257
20	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	33,99	5047	-	2613	171548

						--	--	88815,87	
21	2450С	311-201-0201 РСНБ РК 2022	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	11,856	12780	-	3124	151520
						--	--	37038,14	
22	983С	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	19,8996	4445	-	1830	88454
						--	--	36416,27	
23	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,2516176	4278	-	2187	35300
						--	--	18046,29	
24	2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2647,44	13	-	-	34417
						--	--	-	
25	618С	321-102-0302 РСНБ РК 2022	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	39	840	-	-	32760
						--	--	-	
26	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,14496	8097	-	2187	25465
						--	--	6878,03	
27	1039С	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	19,8996	21	-	-	418
						--	--	-	
28	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,38656	18	-	-	151
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**6392019**	**15068753**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,1528% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
29	116652С	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	20000	2177	-	-	43540000
						--	--	-	
30	116644С	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	10000	2275	-	-	22750000
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9743% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
31	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3408	2487	1898	-	8475696
						--	--	-	
32		ТПрайс-лист	Светильник со металлической стойкой с лампами светодиодными для уличного освещения	комплект	100	60000	-	-	6000000
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,8729% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
33		ТПрайс-лист	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	100	45000	-	-	4500000

						--	--	-	
34		ТПрайс-лист	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	100	25000	-	-	2500000
						--	--	-	
35	131571С	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	13,8448	94715	92210	-	1311310
						--	--	-	
36	100463С	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,136	32065	17495	-	549466
						--	--	-	
37	190616С	243-105-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,6	896611	878488	-	537967
						--	--	-	
38	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,8864	28407	14826	-	138808
						--	--	-	
39	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³	1200,0336	100	100	-	120003
						--	--	-	
40	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	81,44	659	644	-	53669
						--	--	-	
41	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	4,2	9128	8940	-	38338
						--	--	-	
42	291536С	247-204-1108 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D" 2Р 63А 6 кА"D"	шт.	10	3420	3353	-	34200
						--	--	-	
43	264409С	247-201-0601 РСНБ РК 2022	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	16285	15957	-	32570
						--	--	-	
44	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06	463375	452399	-	27802
						--	--	-	
45	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0072	578162	564935	-	4163
						--	--	-	
46	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	813201	795366	-	1301
						--	--	-	
47	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,02	859	840	-	876
						--	--	-	

48	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0015	539649 --	525162 --	- -	809
49	147611С	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	1,4	421 --	411 --	- -	589
50	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,36	1293 --	1264 --	- -	465
51	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,246	1438 --	1410 --	- -	354
52	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0576	2313 --	2263 --	- -	133
53	247617С	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	350,192	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**90618520**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
54		412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	183600	27 --	- --	27 4957200	4957200
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**4957200**	**4957200**

Составил