ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

Об изменении цены договора.

к договору № 05 от «17» сентября 2018г

г. Алматы «24» декабря 2018 г.

ТОО **«Tamoc Education»** ,в лице Генерального директора Омарова Мурата Сыдыковича, действует на основании Устава. (далее именуемое «Заказчик»,с одной стороны, и

ТОО«**AbsoluteElectric**», в лице Директора ШлауоваТ.Ж., действующего на основании Устава (далее именуемое «Исполнитель») с другой стороны, , далее каждый по отдельности именуемый «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение), о нижеследующем:

1. П.3.3.1 договора изменить и изложить в следующей редакции: «Стоимость работ определяется в соответствии со сметой (Приложение№1и сметы на доп. работы), и в соответствии с представленными Исполнителем счетами к договору составляет **42 801 539 (сорок два миллиона восемьсот одна тысяча пятьсот тридцать девять тенге)**тенге,.(смета-**40 749 343** тг.+ доп.работы №1-**2 052 196** тг.)

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № 05 от «17» сентября 2018г . Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями договора № 05 от «17» сентября 2018г.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Подписи сторон:

ТОО «Tamoc Education»

Генеральный директор Омаров М.С.

ТОО «Absolute Electric»

Директор Шлауов Т.Ж

Приложение №1 к доп.соглашению

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу материалов	Сумма материалы	Цена за ед-цу работы	Сумма работы
	Перепланировка детских раздевалок						
1	Демонтаж кабеля ВВГ 3*2,5	м	230		0	150	34 500
2	Демонтаж трубы гофры д. 20	м	200		0	100	20 000
3	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5	м	230		0	300	69 000
4	Монтаж трубы гофры д. 20	м	200		0	200	40 000
5	Гофра д.20мм	м	100	35	3 500	200	20 000
6	ВВГ-нг 3*2,5	м	120	331	39 720	300	36 000
	Освещение						
1	Пробивка штроб в бетоне сеч 30*10 мм 2	м	65		0	850	55 250
2	ВВГ-нг 3*1,5	м	70	215	15 050	300	21 000
	Вентиляция				0		0
1	Гофра д.20мм	м	245	35	8 575	200	49 000
2	ВВГ-нг 3*1,5	м	140	215	30 100	300	42 000
3	ВВГ-нг 4*1,5	м	135	286	38 610	300	40 500
4	Подключение электроклапанов	шт	9		0	1 500	13 500
5	Пост управления кнопочный ПКЕ	шт	2	3 500	7 000	600	1 200
6	Пускатель магнитный 25 А	шт	2	17 500	35 000	600	1 200
	Дымоудаление						
1	Гофра д.25мм	м	76	46	3 496	200	15 200
2	ВВГ-нг 5*4	м	80	770	61 600	400	32 000
	Добавлено в щит ШГП						
5	Пост управления кнопочный ПКЕ	шт	2	3 500	7 000	600	1 200
6	Пускатель магнитный 25 А	шт	2	17 500	35 000	600	1 200
3	Автомат 3Р 25 А	шт	2	1 700		600	1 200
	Тепловой узел						
1	Шкаф ШУН (щит управления насосами)	шт	1	141 000	141 000	45 000	45 000
2	Гофра д.20мм	м	50	35	1 750	200	10 000
3	ВВГ-нг 4*1,5	м	55	286	15 730	300	16 500
4	Подключение насосов	шт	5		0	700	3 500
	Тепловые завесы						

1	Кабельный канал 25*16 мм 2	м	10	140	1 400	200	2 000
2	ВВГ-нг 5*4	м	15	770	11 550	400	6 000
3	Автомат 3-х полсный 25 А	шт	2	2 500	5 000	600	1 200
4	Пробивка штроб в бетоне сеч 30*10 мм 2	м	10		0	1 200	12 000
5	ВВГ-нг 5*6	м	25	1 080	27 000	400	10 000
	Кухня				0		0
1	ВВГ-нг 3*2,5	м	25	331	8 275	300	7 500
2	ВВГ-нг 5*4	м	15	770	11 550	400	6 000
3	Автомат 3-х полсный 25 А	шт	2	2 500	5 000	600	1 200
4	Розетка о/у 2 -я	шт	2	900	1 800	600	1 200
5	Розетка 1-я силовая 380V. о/у	шт	1	1 500	1 500	600	600
	Улица						
1	АВВГ 4*4	шт	40	141	5 640	300	12 000
2	Труба ПНД д. 25 мм	м	37	90	3 330	200	7 400
3	LED прожектор 100 W IP 65	шт	4	7 800	31 200	2 000	8 000
4	Коробка ответвительная	шт	4	500	2 000	1 200	4 800
5	Стойка под прожекторы	шт	4	3 000	12 000	1 500	6 000
	Строительные работы						
1	Сверление отверстии в бетоне алмазными коронками д.до 200мм	шт	35		0	4 000	140 000
	Итого:				570 376		794 850

Итого материалов в т.ч. НДС 12%	570 376
Итого работ без НДС	794 850
Накладные расходы	400 000
Транспортные расходы	40 000
НДС 12 % и прочие налоги	246 970
Итогов т.ч. НДС 12%	**2 052 196**

Заказчик:_____

Исполнитель:_____