«Түркістан қаласында Қазыбек би көшесі мен О. Жарылқапов көшесі аралығында жол салу». Түзету

Жұмыс жобасы бойынша

24.07.2023 ж. № 19-0253/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"АИС Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0253/23 от 24.07.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство дороги между улицей Казыбек би и улицей О. Жарылкапова города Туркестана». Корректировка

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство дороги между улицей Казыбек би и улицей О. Жарылкапова города Туркестана». Корректировка .

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 17.05.2023 г. № 01-0790

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АИС Проект", лицензия от 07.12.2017 г. №17020794 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 03 октября 2022 года, утвержденное ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан»;
постановление акимата города Туркестан от 19 августа 2022 года №1599 о корректировке РП «Строительство дороги между улицей Казыбек би и улицей О. Жарылкапова города Туркестана»;
протокол совещания технического совета от 04 января 2023 года №01 при замакима города Туркестан по вопросу корректировки РП «Строительство дороги между улицей Казыбек би и улицей О. Жарылкапова города Туркестана», согласованный специальной комиссией;
положительное заключение государственной экспертизы от 28 мая 2021 года №19-0216/21 по РП «Строительство дороги между улицей Казыбек би и улицей О. Жарылкапова города Туркестана», выданное департаментом по Кызылординской области филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону;
акт экспертизы строительных материалов от 14 октября 2020 года №125, составленный АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»;
сравнительная ведомость от 03 апреля 2023 года, утвержденная ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан»;
ведомость демонтажных работ от 30 июля 2020 года, составленная специальной комиссией и согласованная ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан»;
Сводная ведомость объемов работ, составленная ТОО «АИС Проект»;
технические отчеты об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в 2022 году, г.Шымкент (государственная лицензия ГСЛ №002675 от 12 января 2001 года, на изыскательскую деятельность, выданная Агентством РК по делам строительства и ЖКХ, приложение от 04 июня 2012 года).
Письма

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан»:

от 26 апреля 2021 года №11-04-08/431 об отсутствии очагов сибирской язвы;

от 06 марта 2023 года №11-04-07/301 о корректировке технической части проекта в пределах ранее утвержденной сметной стоимости;

от 06 марта 2023 года №11-04-07/304 о том, что начало строительства объект было приостановлено по причине корректировки;

от 24 марта 2023 года №11-04-07/428 о направлении откорректированного и согласованного рабочего проекта для проведения государственной экспертизы в пределах ранее утвержденной сметной стоимости;

ТОО «АИС Проект» от 30 июня 2023 года №49 о том, что все материалы и оборудование приняты по сметно-нормативной базе

Технические условия:

ЮК ТУМС АО «Казахтелеком» от 09 марта 2022 года № 4-57-22/П на перенос линии связи ТПП 10х2;

ГКП «Туркестан-Су» от 07 декабря 2022 года №580 на водопотребление и канализацию;

Туркестанского производственного филиала АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 21 декабря 2022 года №12-ТрГХ-2023-0006463 на пересечение газопровода;

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» от 11 января 2023 года №00-00-01-0098 на переустройство ЛЭП.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Скелетная схема кабельной канализации, согласованная Центром технического обслуживания местных сетей-2 Объединения «Дивизион «Сеть» АО «Казахтелеком» от 16 января 2023 года;

план конструкции дорожной одежды, согласованный ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан» от 24 июля 2023 года;

письмо-согласование эскизного проекта ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Туркестан» от 04 ноября 2020 года №KZ46VUA00308681;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 15 марта 2023 года №KZ80VWF00091838, выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Туркестан.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
4	Электротехническая часть	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
5	Наружные водопровод и канализация	Шора М.М.	KZ83VJE00021207	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
7	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
8	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые

				к утверждению
1	Строительная длина	км	2,55	2,55
2	Категории дороги		Магистральная улица, районного значения, транспортно-пешеходная	
3	Ширина земляного полотна	м	15-23	15-23
4	Ширина проезжей части	м	15,0	15,0
5	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
6	Вид покрытия		Усовершенствованный	Усовершенствованный
7	Количество полос движения	шт	4	4
8	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
9	Дорожное покрытие		Асфальтобетон	Асфальтобетон
10	Общая протяженность перекладываемого газопровода	м	1397	1397
11	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2023 года и в прогнозном уровне цен 2024,2025 годов, в том числе:	млн. тенге	1737,453	1717,599
11.1	СМР	млн. тенге	1466,429	1418,596
11.2	оборудование	млн. тенге	0,967	24,179
11.3	прочие затраты	млн. тенге	270,057	274,824
12	В ценах по годам строительства			
12.1	В ценах 2021 года (в т.ч. ПИР)	млн. тенге	20,323	34,642
12.2	В ценах 2023 года (Экспертиза)	млн. тенге	810,152	32,646
12.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	906,978	1327,266

12.4	В ценах 2025 года	млн. тенге		323,045
13	Продолжительность строительства	мес.	18	18

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство дороги между улицей Казыбек би и улицей О. Жарылкапова города Туркестана». Корректировка. соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан қаласында Қазыбек би көшесі мен О. Жарылқапов көшесі аралығында жол салу». Түзету Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шора М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону