ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт здания акимата

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы			
1	**Полы из штучного паркета на мастике. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**100**
2	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**44**
3	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**$м^2$**	**25**
4	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**36**
5	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы			
6	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**25**
7	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**44**
8	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**$м^2$ покрытия**	**94**
9	**Натяжные потолки**	**$м^2$**	**100**
10	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**30**
11	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	**$м^2$**	**10**
12	**Переплеты остекленные. Разборка**	**$м^2$**	**20**
13	**Переплеты остекленные. Сборка**	**$м^2$**	**20**
14	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм**	**$м^2$**	**200**
15	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**200**
16	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 $м^2$**	**$м^2$**	**2.5**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Составил	Мухамеджанов Т.Е.	
	Проверил	Руководитель: Бергенев Э.С.	

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6436,589 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 689,635 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГУ "Аппарат акима Бородулихинского района области Абай"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2	ГУ "Аппарат акима Бородулихинского района области Абай"	4973.096	--	--	4973.096
		Всего по главе	**4973.096**	**--**	**--**	**4973.096**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4973.096**	**--**	**--**	**4973.096**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4973.096**	**--**	**--**	**4973.096**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**4973.096**	**--**	**--**	**4973.096**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	248.655	--	--	248.655
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	104.435	--	--	104.435
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5326.186**	**--**	**--**	**5326.186**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	689.635	689.635
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5746.954**	**--**	**689.635**	**6436.589**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Казахстан респ., ВКО, Аскеменн к. Мухамеджанов Т.Е. ЖК Индивидуальный предприниматель Мухамеджанов Жеке кәсіпкер ЖСНИИН 010106551322 ИП Мухамеджанов Т.Е. Респ.Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск

Форма 4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Бородулихинского района области Абай"
Шифр стройки АР - Архитектурно строительные решения
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт здания акимата
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	4973,096	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1415,479	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,579	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 24.09.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	**1207-0101-0204 РСНБ РК 2022**	**Полы из штучного паркета на мастике. Разборка покрытия**	**м²**	**100**		**837.45**	**21.45**	**83745**	**2145**	**--**	**--**	**90445**
						816.00	**13.35**	**81600**	**1335**		**6700**	
2	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2022**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**44**		**62.85**	**--**	**2765**	**--**	**--**	**--**	**2986**
						62.85	**--**	**2765**	**--**		**221**	
3	**1207-0101-0102 РСНБ РК 2022**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м²**	**25**		**127.86**	**--**	**3197**	**--**	**--**	**--**	**3453**
						127.86	**--**	**3197**	**--**		**256**	
4	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**36**		**2445.99**	**94.09**	**88056**	**3387**	**--**	**--**	**95100**
						2351.90	**48.44**	**84668**	**1744**		**7044**	
5	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2022**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**		**3652.28**	**196.27**	**7305**	**393**	**--**	**--**	**7889**
						3456.01	**94.45**	**6912**	**189**		**584**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**185068**	**5925**	**--**	**--**	**199873**
								179142	**3268**	**--**	**14805**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**185068**				
		Всего заработная плата	тенге						**182410**			
		Сметная прибыль	тенге					**14805**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**199873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**105**
		Сметная заработная плата	тенге						**182410**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**199873**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**105**
		Сметная заработная плата	тенге						**182410**			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	25	1209.72	42.83	30243	1071	13766	--	32663
					616.24	25.30	15406	633		2420	
7	233-401-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	300	84.00	--	25200	--	25200	--	27216
					--	--	--	--		2016	
8	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	44	538.46	3.80	23692	168	16819	--	25588
					152.39	1.90	6705	84		1896	
9	233-204-0101 РСНБ РК 2022	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	50	376.00	--	18800	--	18800	--	20304
					--	--	--	--		1504	
10	1111-0101-3407 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	94	3695.63	21.57	347389	2028	245930	--	375180
					1057.78	11.04	99431	1038		27791	
11	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.1	1117.00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
12	233-201-0502 СпрСЦ 03.2023	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	$м^2$	100	14133.00	--	1413300	--	1413300	--	1526364
					--	--	--	--		113064	
13	Т	Натяжные потолки	$м^2$	100	1400.00	--	140000	--	--	128800	290304
					1400.00	--	140000	--		21504	
14	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	30	965.49	6.24	28965	188	2980	--	31282
					859.90	2.89	25797	87		2317	
15	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.093	2773.00	--	258	--	258	--	279
					--	--	--	--		21	
16	247-102-0501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal	шт.	30	19743.00	--	592290	--	592290	--	639673
					--	--	--	--		47383	
17	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	10	3767.48	1145.76	37675	11457	6289	--	40689
					1992.94	325.73	19929	3257		3014	
18	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.32	3762.00	--	16252	--	16252	--	17552
					--	--	--	--		1300	
19	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10	46198.00	--	461980	--	461980	--	498938
					--	--	--	--		36958	
20	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3633.00	--	7266	--	7266	--	7847
					--	--	--	--		581	
21	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538.00	--	2152	--	2152	--	2324
					--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508.00	--	1016	--	1016	--	1097
					--	--	--	--		81	
23	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4844.00	--	4844	--	4844	--	5232
					--	--	--	--		388	
24	223-502-0701 РСНБ РК 2022	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	шт.	1	2801.00	--	2801	--	2801	--	3025
					--	--	--	--		224	
25	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5	679.00	--	3395	--	3395	--	3667
					--	--	--	--		272	
26	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты остекленные. Разборка	$м^2$	20	842.69	29.77	16854	596	--	--	18202
					812.92	18.53	16258	371		1348	
27	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты остекленные. Сборка	$м^2$	20	842.69	29.77	16854	596	--	--	18202
					812.92	18.53	16258	371		1348	
28	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$	200	1111.32	20.49	222264	4098	57922	--	240046
					801.22	12.75	160244	2550		17782	
29	1115-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	200	4206.81	57.69	841362	11538	123118	--	908670
					3533.53	47.81	706706	9562		67308	
30	232-503-0504 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	40	175.00	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--		560	
31	1205-0101-0901 РСНБ РК 2022	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 $м^2$	$м^2$	2.5	6550.19	177.96	16375	444	7744	--	17685
					3274.65	78.18	8187	195		1310	
32	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.125	100094.00	--	12512	--	12512	--	13513
					--	--	--	--		1001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4290851	32184	3043746	128800	4773223
							1214921	18148	--	353572	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4290851				
	Материалы		тенге				474569				
	Всего заработная плата		тенге					1233069			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2569178				
		Накладные расходы	тенге				128800				
		Сметная прибыль	тенге				353572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4773223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	тенге					1233069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4773223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	тенге					1233069			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4973096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1394063**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**38109**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**21416**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3043747**		
		- Накладные расходы	тенге							**128800**	
		- Сметная прибыль	тенге							**368377**	

Составил Мухамеджанов Т.Е.

Проверил Руководитель: Бергенев Э.С.

Казахстан Респ. ВКО, Өскемен к. Мухамеджанов Т.Е. ЖК Индивидуальный предприниматель Мұхамеджанов Жеке кәсіпкер ЖСНЛИИН 010106551322 ИП Мухамеджанов Т.Е. Респ.Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Бородулихинского района области Абай"

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 02-01-01

на Текущий ремонт здания акимата

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 24.09.2023 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	286	2471 --	- --	- -	706706
2	20527Т	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	84.74	1891 --	- --	- -	160243
3	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41.0028	2425 --	- --	- -	99432
4	20520Т	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	52.5263	1667 --	- --	- -	87561
5	20525Т	009-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	46.3428	1827 --	- --	- -	84668
6	20523Т	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22.3646	1763 --	- --	- -	39429
7	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11.589	2226 --	- --	- -	25797
8	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8.953	2226 --	- --	- -	19929
9	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.9	1731 --	- --	- -	15406
10	20530Т	009-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.10975	1992	-	-	8187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
11	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.366	1992	-	-	6705
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**1394063**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**569.8943**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	10.1896	2101.58	-	-	(21414)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1394063**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,1813% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	4.8	2179	-	1992	10459
						--	--	9561.6	
14	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3.0983	3201	-	1992	9918
						--	--	6171.81	
15	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.969	9715	-	2379	9414
						--	--	2305.25	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,7288% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0.6014	4782	-	2379	2876
						--	--	1430.73	
17	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4964	4745	-	2379	2355
						--	--	1180.94	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,0899% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
18	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.2245	7733	-	3399	1736
						--	--	763.08	
19	976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	11	98	-	-	1078
						--	--	-	
20	3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.8272	127	-	-	105
						--	--	-	
21	2485С	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.199	81	-	-	97
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.2675	24 --	- --	- -	54
23	1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.7802	15 --	- --	- -	12
24	200С	313-202-0101 РСНБ РК 2022	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	0.0075	35 --	- --	- -	0.26
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**21416**	**38109**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 65,8922% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25	309300С	233-201-0502 СпрСЦ 03.2023	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	$м^2$	100	14133 --	13839 --	- -	1413300
26	301219С	247-102-0501 РСНБ РК 2022	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal	шт.	30	19743 --	19504 --	- -	592290
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,178% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
27	282011С	223-201-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10	46198 --	45628 --	- -	461980
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,9298% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
28	304172С	236-104-0502 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	82.72	2623 --	2590 --	- -	216975
29	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	6.52	27311 --	22888 --	- -	178068
30	249763С	233-204-0101 РСНБ РК 2022	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	94.44	376 --	365 --	- -	35509
31	249767С	233-204-0301 РСНБ РК 2022	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$	95.88	302 --	294 --	- -	28956
32	149842С	233-401-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	300	84 --	81 --	- -	25200
33	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.1925	100094 --	89286 --	- -	19268
34	316029С	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.32	3762 --	3716 --	- -	16252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0.51	26936 --	20000 --	- -	13737
36	271969С	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	2	3633 --	3589 --	- -	7266
37	249668С	232-503-0504 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	40	175 --	170 --	- -	7000
38	271955С	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4844 --	4784 --	- -	4844
39	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3.75	1150 --	1135 --	- -	4312
40	282014С	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	5	679 --	670 --	- -	3395
41	146786С	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0.07	40988 --	36727 --	- -	2869
42	271966С	223-502-0701 РСНБ РК 2022	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	шт.	1	2801 --	2768 --	- -	2801
43	271963С	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538 --	527 --	- -	2152
44	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель светильника	10 шт.	3.06	607 --	591 --	- -	1857
45	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.008	165331 --	162723 --	- -	1323
46	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.612	1800 --	1778 --	- -	1102
47	271953С	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508 --	501 --	- -	1016
48	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0015	365918 --	363379 --	- -	549
49	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.545	836 --	824 --	- -	456
50	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0.0192	22846	15974	-	439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
51	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0.0105	29273 --	24811 --	- -	307
52	316047С	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.093	2773 --	2738 --	- -	258
53	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	4.0175	33 --	33 --	- -	133
54	315996С	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0.1	1117 --	1102 --	- -	112
55	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000945	22831 --	21696 --	- -	22
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**3043747**

Составил Мухамеджанов Т.Е.

Проверил Руководитель: Бергенев Э.С.

Казахстан Респ., ШКО, Өскемен к., Мухамеджанов Т.Е. ЖК
Индивидуальный предприниматель
Мұхамеджанов
Жеке кәсіпкер
ЖСН/ИИН 010106551322
ИП Мухамеджанов Т.Е.
Респ.Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск