| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 285 | 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 4,0000 | | 31328,16 | 125313 |
| 39 | 288 | 11-090606-0112 РСНБ РК 2015 | Монтаж водосборника | т | 0,0695 | | 90262,78 | 6273 |
| 40 | 289 | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,0695 | | 346301,65 | 24068 |
| 41 | 293 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм Уклон пола 20-180 мм. Устройство | м2 стяжки | 21,1600 | | 540,78 | 11443 |
| 42 | 294 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=18 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | 21,1600 | | 1187,91 | 25136 |
| | | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 5 467 513 |
| | | Накладные расходы: | | Тенге | | | | 716 451 |
| | | Сметная прибыль: | | Тенге | | | | 494 717 |
| | | **ИТОГО :** | | Тенге | | | | **6 678 681** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | | Тенге | | | **69 458** | **6 748 139** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | | Тенге | | | **242 933** | **6 991 072** |
| | | **Итого с НДС 12%** | | Тенге | | | **838 929** | **7 830 001** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | | Тенге | | | | **7 790 105,52** |
| | | **в том числе НДС 12%** | | Тенге | | | | **834 654,16** |

Заказчик:
Зам. директора-Главный инженер _____ Беляк Н.В.

Подрядчик:
Директор _____ Чумак А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ Кожгульдин А.К.

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструкция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от ТК2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы ( КЖ)

## Акт приёмки выполненных работ №7 за июль 2018 года

| № п.п. | номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| | | | == РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 == | | | | | |
| 1 | 7 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 35,8750 | | 2796,18 | 100313 |
| 2 | 8 | 11-070601-0103 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство | м3 сборных конструкций | 93,3400 | | 7547,43 | 704477 |
| 3 | 9 | 21-040303-0181 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,2600 | | 60273,20 | 75944 |
| 4 | 10 | 21-040303-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 91,0800 | | 60147,74 | 5478256 |
| 5 | 11 | 21-040305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Подушки опорные марки ОП5, размерами 550 мм х 650 мм х 140 мм СТ РК 937-92 | шт. | 20,0000 | | 2449,76 | 48995 |
| 6 | 12 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 338,2500 | | 540,78 | 182920 |
| 7 | 13 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 338,2500 | | 754,05 | 255057 |
| 8 | 14 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство | м2 стяжки | 338,2500 | | 540,78 | 182920 |
| 9 | 15 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,5189 | | 422823,19 | 219394 |
| 10 | 16 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 12,9720 | | 120,66 | 1565 |
| | | Итого прямые затраты, | | Тенге | | | | 7 249 841 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 715 6 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 637 243 |
| | | **ИТОГО :** | Тенге | | | | | **8 602 779** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | Тенге | | | | **89 469** | **8 692 248** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | Тенге | | | | **312 921** | **9 005 169** |
| | | **Итого с НДС 12%** | Тенге | | | | **1 080 620** | **10 085 789** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | Тенге | | | | | **10 034 399,81** |
| | | **в том числе НДС 12%** | Тенге | | | | | **1 075 114,27** |

Заказчик:

**Зам.директора-Главный инженер** _____ Белик Н.В.

Технический надзор:

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"** _____ Кенжильдин А.К.

Подрядчик:

**Директор** _____ Чумак А.А.

**Заказчик:** ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
**Стройка** Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
**Объект** Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-1 на Трубопроводы

## Акт приёмки выполненных работ №8 за июль 2018 года

| номер по порядку | номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | выполнено работ: количество | | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | ==ТРУБОПРОВОДЫ== | | | |
| 1 | 3 | 11-240103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие при условном давлении 1.6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная/прим/ | км трубопровода | 0.3020 | | 2464458.39 | 744266 |
| 2 | 13 | 23-010402-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 85.0000 | | 34125.48 | 2900666 |
| 3 | 70 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж | т конструкций | 2.2420 | | 70904.27 | 158967 |
| 4 | 73 | Прайс-лист ТОО"КТЗ" | Опора скользящая Ст325-2-ППУ-ПЭ | шт | 38.0000 | | 30100.45 | 1143817 |
| 5 | 83 | Прайс-лист ТОО"КТЗ" | Комплект изоляции стыка 325/500 муфта+пенопакет /12409.5+14116.5 26526тг/ | шт | 46.0000 | | 23683.93 | 1089461 |
| 6 | 89 | 11-240104-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Компенсаторы сальниковые диаметром труб 300 мм. Установка | компенсатор | 4.0000 | | 23199.39 | 92798 |
| 7 | 94 | Прайс-лист АО НПП"КОМПЕНСАТОР" | Сильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2-16-325х8/450-190-ОДК-М02 | шт | 4.0000 | | 1475286.43 | 5901146 |
| | | | ==Узел установки направляющей опоры == | | | | | |
| 8 | 103 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Узел установки направляющей опоры Ду=300. Монтаж | т конструкций | 0.84394 | | 39420.31 | 33269 |
| 9 | 104 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | т | 0.82795 | | 345853.31 | 286349 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 105 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01600 | | 381819,66 | 6109 |
| 11 | 106 | 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза | м2 | 9,00000 | | 155,77 | 1402 |
| | | Итого прямые затраты | | | | | | 12 358 250 |
| | | в том числе | | Тенге | | | | |
| | | СМР | | Тенге | | | | 6 457 104 |
| | | Оборудование | | Тенге | | | | 5 901 146 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | 958 980 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1 065 378 |
| | | **ИТОГО :** | | Тенге | | | | **14 382 608** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | | Тенге | | | 80 487 | **14 463 095** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | | Тенге | | | 281 507 | **14 744 602** |
| | | **Итого с НДС 12%** | | Тенге | | | 1 769 352 | **16 513 954** |
| | | **в том числе оборудование** | | Тенге | | | | **7 440 690** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927** | | Тенге | | | | **16 429 811,98** |
| | | **в том числе оборудование** | | Тенге | | | | **7 402 778,14** |
| | | **в том числе НДС 12%** | | Тенге | | | 1 760 337,00 | |

Заказчик:
**Зам.директора-Главный инженер** _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
**Товарищество с ограниченной ответственностью** _____ **Кожагильдин А.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

**Заказчик:** ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
**Стройка** Реконструкция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
**Объект** Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы ( КЖ)

## Акт приёмки выполненных работ №9 за июль 2018 года

| № п.п. | номер позиции по | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | == НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО23-НО28 л12== | | | | | |
| 1 | 128 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,2000 | | 3455,86 | 4147 |
| 2 | 129 | 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,2000 | | 15254,46 | 18305 |
| 3 | 130 | 11-070601-0203 РСНБ РК 2015 | Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство | м3 конструкции | 16,0000 | | 9451,91 | 151231 |
| 4 | 131 | 21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 16,0000 | | 19696,93 | 315151 |
| 5 | 132 | 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,81506 | | 150885,44 | 424749 |
| 6 | 133 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05986 | | 162740,95 | 9738 |
| 7 | 134 | 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 2,81506 | | 11766,61 | 33123 |
| 8 | 135 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/ | т | 0,11040 | | 53640,18 | 5922 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 136 | 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 7,20000 | | 2725,47 | [illegible] |
| 10 | 137 | 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 1,04254 | | 173341,47 | 180719 |
| 11 | 138 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03040 | | 153745,04 | 4674 |
| | | Итого прямые затраты | | Тенге | | | | 1 167 382 |
| | | Накладные расходы | | | | | | 154 298 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 105 734 |
| | | **ИТОГО :** | | Тенге | | | | **1 427 414** |
| | | **Итого с временными 1,04%** | | Тенге | | | **14 845** | **1 442 259** |
| | | **Итого с зимними удорожаниями 3,6%** | | Тенге | | | **51 921** | **1 494 180** |
| | | **Итого с НДС 12%** | | Тенге | | | **179 302** | **1 673 482** |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом (0,99 по ГОСТ 1941)** | | Тенге | | | | **1 664 955,26** |
| | | **в том числе НДС 12%** | | Тенге | | | | **178 388,06** |

Заказчик:
**Зам.директора-Главный инженер**_____ **Бевз Н.В.**

Исполнитель:
**Директор**_____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"**_____ Кожанильдин А.К.