1	2	3	4	5	6	7	8
43	144	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0114	381819,66	4339
44	145	21-130816-2305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Резина прессованная	кг	0,0500	1087,32	54
45	146	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120	279492,99	3354
46	147	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000	781,65	9380
47	148	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000	20035,86	4007
48	149	11-130501-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 2 слоя	м2	0,7800	3669,84	2862
49	150	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,5200	725,68	7634
50	151	21-130407-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм ГОСТ 18124-95	м2	4,9800	701,63	3494
51	152	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000	495,02	495
52	153	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	211,68	212
			=Узел теплосети с телефонной канализацией.Узел исп1/3 шт//ТС,л.30/=				
53	154	11-221501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 /лист 30/	м короба	13,5000	4951,64	66847
			=Узел теплосети с телефонной канализацией.Узел исп2/2 шт//ТС,л.30/=				
54	157	11-221501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 /лист 30/	м короба	9,0000	4951,64	44565

1	2	3	4	5	6	7	8
55	201	11-250128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	89,0000	20578,22	1831462
56	203	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	23,0000	17475,12	401928
		Итого:					
		в том числе:					
		СМР		Тенге			9 458 051
		Оборудование:		Тенге			
		Накладные расходы:		Тенге			5 566 051
		Сметная прибыль:		Тенге			3 892 000
		ИТОГО :		Тенге			1 108 466
		Итого с временными 1,04%		Тенге			845 321
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**11 411 838**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**73 115**	**11 484 953**
		в том числе оборудование		Тенге		**255 721**	**11 740 674**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,994904792		Тенге		**1 408 881**	**13 149 555**
		в том числе оборудование		Тенге			**4 907 336**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**13 082 555,29**
				Тенге		**1 401 702,35**	**4 882 332,11**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер_____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:

Директор_____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"_____ **Кожагельдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №8 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==				
1	1	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1088,1000	1157,66	1259650
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	217,6200	674,52	146790
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	870,4800	21,60	18806
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	870,4800	135,61	118042
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на глубину 1000 мм в основании неподвижных опор, камер и дренажных колодцев	м3	86,4000	135,61	11716
6	6	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1124,7000	422,80	475526
			== НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1-Н10 л6==				
7	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7000	3455,86	2419
8	72	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7000	15254,46	10678
9	73	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	15,7000	9451,91	148395
10	74	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7000	19696,93	309242

1	2	3	4	5	6	7	8
11	75	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03514	150885,44	307073
12	76	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04624	162740,95	7525
13	77	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,03514	11766,61	23947
14	78	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0276	53640,18	1480
15	79	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8000	2725,47	4906
			== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО1-НО16 л10==				
16	107	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000	3455,86	4838
17	108	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4000	15254,46	21356
18	109	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	31,4000	9451,91	296790
19	110	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	31,4000	19696,93	618484
20	111	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8690	150885,44	432896
21	112	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639	162740,95	10402

1	2	3	4	5	6	7	8
22	113	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8690	11766,61	33759
23	114	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0552	53640,18	2961
24	115	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000	2725,47	9812
25	116	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	153745,04	2337
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-2 ==				
26	165	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2000	3455,86	11059
27	166	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2000	15179,31	48574
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-3 ==				
28	191	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9000	3455,86	6566
29	192	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9000	15179,31	28841
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-13 ==				
30	475	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	31328,16	125313
31	477	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0695	346301,65	24068
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-14 ==				

Программ

1	2	3	4	5	6	7	8
32	501	23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000	31328,16	125313
33	505	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1050	346301,65	36362
		Итого					
		Накладные расходы:		Тенге			4 685 925
		Сметная прибыль:					735 427
		ИТОГО :		Тенге			433 708
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**5 855 060**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**60 893**	**5 915 953**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**212 974**	**6 128 927**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге		**735 471**	**6 864 398**
		в том числе НДС 12%		Тенге			**6 829 422,47**
				Тенге			**731 723,84**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер_____ Беляк Н.В.

Подрядчик:
Директор_____ Чумак А.А.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль"_____ Кожагельдин А.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)

216020

Заказчик: **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"**
Стройка **Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае**
Объект **Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)**

Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.

Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №9 за июнь 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			== РАЗРЕЗ 1-1. КАНАЛ 2КЛс 120-120 ==				
1	8	11-070601-0103 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	110,8800	7547,43	836859
2	10	21-040303-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	32,8164	60147,74	1973832
3	12	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	704,5500	540,78	381008
4	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	704,5500	754,05	531264
5	14	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	704,5500	540,78	381008
6	15	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,0678	422823,19	451508
7	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,6960	120,66	3221
		Итого		Тенге			4 558 700

1	2	3	4	5	6		7	8
		Накладные расходы:						816 201
		Сметная прибыль:						429 992
		ИТОГО :		Тенге				**5 804 893**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**60 371**	**5 865 264**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**211 150**	**6 076 414**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**729 170**	**6 805 584**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**6 770 908,14**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**725 454,44**

Заказчик:

Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:

Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**