1	2	3	4	5	6	7	8
33	80	23-020201-5512 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000	45482,81	90966
34	84	Прайс-лист ТОО"КТЗ"	Защитный экран 530	шт	4,0000	4362,05	17448
35	86	Прайс-лист ТОО"КТЗ"	Защитный экран 325	шт	4,0000	3411,16	13645
36	89	11-240104-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 300 мм. Установка	компенсатор	2,0000	23199,39	46399
37	94	Прайс-лист АО НПП"КОМПЕНСАТОР"	Сильфонное компенсационное устройство СКУ.ППУ/ПЭ.2-16-325х8/450-190-ОДК-М02	шт	2,0000	1475286,43	2950573
			==Узел установки направляющей опоры 1шт==				
38	95	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=500. Монтаж	т конструкций	0,1217	39420,31	4797
39	96	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1188	345853,31	41098
40	97	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	381819,66	1087
41	98	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	3,1300	155,77	488
			==Узел установки направляющей опоры 2шт==				
42	103	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Узел установки направляющей опоры Ду=300. Монтаж	т конструкций	0,1688	39420,31	6654
43	104	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1656	345853,31	57270
44	105	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	381819,66	1222
45	106	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	1,8000	155,77	280
		Итого:		Тенге			10 335 573

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		СМР					6 089 034
		Оборудование:					4 246 540
		Накладные расходы:					911 818
		Сметная прибыль:		Тенге			899 791
		ИТОГО :		Тенге			**12 147 183**
		Итого с временными 1,04%		Тенге		**76 611**	**12 223 794**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге		**267 951**	**12 491 745**
		Итого с НДС 12%		Тенге		**1 499 009**	**13 990 754**
		в том числе оборудование		Тенге			**5 354 430**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге			**13 919 468,21**
		в том числе оборудование		Тенге			**5 327 148,07**
		в том числе НДС 12%		Тенге		**1 491 371,59**	

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**

Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-Котло-Сервис"
Стройка Реконструция тепломагистрали ТМ2 по ул.Тарана от 2.11 до ТК2.23 в г.Костанае
Объект Реконструкция тепловых сетей (по ул.Тарана)
Контрактное соглашение KoDHP-14 от 11.04.18г.
Смета 2-1-2 на общестроительные работы (КЖ)

Акт приёмки выполненных работ №5 за май 2018 года

номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость еденицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.== ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==							
1	1	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	356,8000	1157,66	413053
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	71,4000	674,52	48161
3	3	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	285,4000	21,60	6166
4	4	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	285,4000	135,61	38703
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками на глубину 1000 мм в основании неподвижных опор, камер и дренажных колодцев	м3	28,3000	135,61	3838
6	6	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	368,8000	422,80	155929
			== НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н14-Н16 л9==				
7	98	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7000	3455,86	2419
8	99	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7000	15254,46	10678
9	100	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	10,0000	9451,91	94519
10	101	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	10,0000	19696,93	196969

1	2	3	4	5	6	7	8
11	102	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6910	150885,44	255141
12	103	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0449	162740,95	7304
13	104	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0559	11766,61	24191
14	105	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0552	53640,18	2961
15	106	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2000	2725,47	8722
			== НАПРАВЛЯЮЩИЕ ОПОРЫ НО23-НО28 л12==				
16	128	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6000	3455,86	2074
17	129	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6000	15254,46	9153
18	130	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные шитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	8,0000	9451,91	75615
19	131	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,0000	19696,93	157575
20	132	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4075	150885,44	212374
21	133	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0299	162740,95	4869
22	134	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4075	11766,61	16562

1	2	3	4	5	6	7	8
23	135	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Гильза/	т	0,0552	53640,18	2961
24	136	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000	2725,47	9812
25	137	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5213	173341,47	90359
26	138	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	153745,04	2337
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-13 ==				
27	462	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7200	17963,42	30897
28	463	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7200	15179,31	26108
29	471	21-040302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000	37827,05	75654
30	472	21-040302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000	22652,12	45304
31	473	21-041201-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	1,0000	56245,74	56246
32	474	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	16,0000	1493,37	23894
33	476	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж водосборника	т	0,0695	90262,78	6273
34	483	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Уклон пола 20-180 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5000	540,78	5678
35	484	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки цементные. Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,5000	1187,91	12473

1	2	3	4	5	6	7	8
36	485	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,5400	540,78	8404
37	486	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,5400	754,05	11718
38	487	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	15,5400	540,78	8404
			== УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДОВ УТ-14 ==				
39	488	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2000	3455,86	4147
40	489	21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2000	15179,31	18215
41	497	21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000	21590,76	43182
42	498	21-041201-1806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	0,6300	56245,74	35435
43	499	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12,0000	1493,37	17920
44	500	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,0000	3952,88	15812
45	504	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж водосборника	т	0,1050	90262,78	9478
46	509	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Уклон пола 20-180 мм. Устройство	м2 стяжки	6,2500	540,78	3380
47	510	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=18	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	6,2500	1187,91	7424
48	511	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2400	540,78	5538
49	512	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,2400	754,05	7721
50	513	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	10,2400	540,78	5538

1	2	3	4	5	6		7	8
		Итого		Тенге				2 337 287
		Накладные расходы:						329 325
		Сметная прибыль:		Тенге				213 329
		ИТОГО :		Тенге				**2 879 941**
		Итого с временными 1,04%		Тенге			**29 951**	**2 909 892**
		Итого с зимними удорожаниями 3,6%		Тенге			**104 756**	**3 014 648**
		Итого с НДС 12%		Тенге			**361 758**	**3 376 406**
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9949047927		Тенге				**3 359 202,51**
		в том числе НДС 12%		Тенге				**359 914,55**

Заказчик:
Зам.директора-Главный инженер _____ **Беляк Н.В.**

Подрядчик:
Директор _____ **Чумак А.А.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абигуль" _____ **Кожагельдин А.К.**