№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	191	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,198	253131		50120		50120		54130	
											4010		
128	192	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0273	245619		6705		6705		7242	
											536		
129	193	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,5337	171,32	4,19	1119	27	687	295	1528	
						62,02	0,69	405	4		113		
130	194	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,2914	30605,86	15862,11	70130	36346	14524	21340	98788	
						8405,17	4529,93	19260	10380		7318		
131	195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2914	514920		1179888		1179888		1274279	
											94391		
132	196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	685,1286	171,32	4,19	117379	2873	72014	30934	160179	
						62,02	0,69	42493	472		11865		
133	197	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	36	50054,42	26,95	1801959	970	1771847	21248	1969064	
						809,5	10,25	29142	369		145857		
134	198	С121-100103-1102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,155	2275		77703		77703		83919	
											6216		
135	199	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04083	322063		13150		13150		14202	
											1052		
136	200	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	39	3460,01	187,94	134940	7330	88827	29626	177731	
						994,46	60,59	38784	2363		13165		
137	201	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2336		42048		42048		45412	
											3364		
138	202	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1895		17055		17055		18419	
											1364		
139	203	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21	1669		35049		35049		37853	
											2804		
140	204	С121-100302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	842		7578		7578		8184	
											606		
141	205	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	36	708		25488		25488		27527	
			Итого по разделу: 152. Крыльцо Кр-3,4,5 КЖ-9								2039		
												4150044	
			Раздел: 153. Крыльцо Кр-1,2 КЖ-10										
142	206	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-крыльцо	м2	63,3	197,54	0	12504	0	0	9003	23227	
						197,54	0	12504	0		1721		
143	207	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,57	20312,34	1389,44	72515	4960	62206	4653	83341	
						1498,16	312,06	5348	1114		6173		
144	208	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001975	259084,98	1763,48	512	3	476	24	579	
						16288,14	772,08	32	2		43		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	209	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3928	107276,48	27148,67	42138	10664	899	24131	71571	
						77840,05	7485,27	30576	2940		5302		
146	210	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3928	463148		181925		181925		196478	
											14554		
147	211	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,2	98,66	2,95	4361	130	1885	1699	6545	
						53,06	0,34	2345	15		485		
148	212	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,3912	171,32	4,19	1952	48	1197	514	2663	
						62,02	0,69	706	8		197		
149	213	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,8	1289,39	96,06	74527	5552	14277	42574	126469	
						946,34	76,67	54698	4432		9368		
150	214	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	53,3	3047,39	108,76	162426	5797	4115	111629	295979	
						2861,43	47,39	152514	2526		21924		
151	215	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65125	463148		301625		301625		325755	
											24130		
152	216	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,08375	171,32	4,19	8238	202	5054	2171	11242	
						62,02	0,69	2982	33		833		
			Итого по разделу: 153. Крыльцо Кр-1,2 КЖ-10									1143849	
			Раздел: 154. Кровля и крыша. Литер А. КЖ-16,17,18,23,24										
			Раздел: 155. Фасад Литер А - АР-16										
153	271	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная-боковая поверхность стен крыльца	м2 окрашиваемой поверхности	60	232,66	1,8	13959	108	5891	5769	21306	
						132,67	0,86	7960	52		1578		
154	272	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-колонны и лестницы	м2	79,4	85,66	2,1	6802	166	4173	1792	9282	
						31,01	0,34	2462	27		688		
155	273	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	212,3300004	791,57	2,42	168074	513	43042	89838	278545	
						586,44	1,2	124519	256		20633		
156	274	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	212,3300004	2840,37	22,19	603095	4712	233679	263196	935594	
						1717,63	3,98	364704	846		69303		
157	275	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	212,3300004	831,18	3,39	176484	720	73848	73583	270073	
						479,99	1,33	101916	282		20005		
158	276	Прайс РК г.Караганда ТОО "Металл профиль"	Сайдинг МП СК-14х226	м2	212,3300004	25187,53		5348068		5348068		5775913	
											427845		
			Итого по разделу: 155. Фасад Литер А - АР-16									7290713	
			ИТОГО:					32449730	520598	24168077	5752122	41258003	
								7761066	228011		3056148		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**495096**				**41753097**	
			Итого с временными			**1,35 %**		**563667**				**42316764**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**846335**				**43163099**	
			Непредвиденные работы и затраты									**45316980**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			**12 %**		**5438038**				**50755018**	
			НДС									**35528513**	
			Итого с НДС										
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Public

Заказчик: Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 мая 2023 г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№15	24.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5	**24 563 367**	**21 931 578**							**2 631 789,30**	**24 563 367**

М.П. Заказчик (должность) Шестакова Е. Б. (ФИО) _____ (подпись) 15 мая 2023 г. (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 15 мая 2023 г. (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №3 за май 2023 год

2-1-3 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 117. Демонтаж										
1	1	E12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		100	972,61	7,01	97261	701	0	69789	180413	
			м трубопровода с фасонными частями			965,6	3,69	96560	369		13364		
2	2	E12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		15	782,32	3,51	11735	53	0	8431	21779	
			м трубопровода с фасонными частями			778,82	1,84	11682	28		1613		
3	3	E12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		19	742,43	6,35	14106	121	0	10115	26159	
				прибор		736,08	3,34	13985	64		1938		
4	4	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		18	597,19	5,7	10749	103	0	7705	19930	
				прибор		591,49	3	10647	54		1476		
5	5	E11-170101-0110 #К-0,4	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**		7	1844,68	276,97	12913	1939	0	8606	23241	
				комплект		1567,71	139,87	10974	979		1722		
6	6	E12-150101-0403	**Мойка. Демонтаж**		16	1200,29	17,31	19205	277	0	13733	35572	
				прибор		1182,98	9,11	18928	146		2635		
7	7	E11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16#К-0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж**		100	2375,51	39,78	237551	3978	0	168227	438241	
				м трубопровода		2335,74	0,75	233574	75		32462		
8	8	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16#К-0,4	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**		150	1676,94	20,55	251542	3083	0	178904	464881	
				м трубопровода		1656,39	0,13	248459	19		34436		
			Итого по разделу: 117. Демонтаж									1210216	
			ИТОГО:					655062	10255		465510	1210216	
								644809	1734		89646		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		14523					
			Итого с временными									1224740	
			Зимние удорожания			1,35 %		16534					
			Итого с зимними удорожаниями									1241274	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24825					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1266099	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1329279**	
			НДС			**12 %**		**159513**					
			Итого с НДС									**1488792**	
			Итого с тендерной скидкой:									**1042154**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №4 за май 2023 год

2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 137. Демонтаж										
1	1	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	690	412,2	3,05	284418	2104	20441	189122	511424	
						379,53	1,15	261874	796		37883		
2	2	E12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	55	709,05	5,21	38998	286	2805	25930	70122	
						652,84	1,96	35906	108		5194		
3	3	E12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	40	902,28	7,39	36091	295	2341	24174	65086	
						836,36	3	33454	120		4821		
4	4	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	407	1130,38	49,08	460064	19975	0	324433	847256	
						1081,3	25,83	440089	10512		62760		
			Итого по разделу: 137. Демонтаж									1493888	
			ИТОГО:					819571	22662	25587	563659	1493888	
								771323	11536		110658		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17927				1511815	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		20409				1532224	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30644				1562868	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1640857	
			НДС			12 %		196903					
			Итого с НДС									1837760	
			Итого с тендерной скидкой:									1286432	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №5 за май 2023 год

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 153. Демотаж										
1	1	Е12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	220	61,65	0,66	13562	145	0	9715	25139	
						60,99	0,35	13417	76		1862		
2	2	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	230	56,36	0	12962	0	0	9333	24078	
						56,36	0	12962	0		1784		
3	4	Ц13-080304-0203 #К-0,3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ВРу и щитков**	шт.	11	1176,68	318,68	12943	3505	0	7590	22176	
						858	100,32	9438	1104		1643		
			Итого по разделу: 153. Демотаж									71393	
			ИТОГО:					39467	3651		26638	71393	
								35817	1180		5289		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		857				72250	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		975				73225	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1465				74690	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78417	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		9410				87827	
			Итого с НДС									61479	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №6 за май 2023 год

2-1-6 Пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 157. Демонтаж										
1	1	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	1440	93,25	0,22	134273	316	0	96569	249309	
						93,03	0,12	133957	166		18467		
2	2	Ц13-100701-0102 #К-0,3	**Пульт контроля и управления. Демонтаж**	шт.	1	16610,52	0,72	16611	1	0	10132	28882	
						16609,8	0	16610	0		2139		
3	3	Ц13-100701-0102 #К-0,3	**Прибор приемно контрольный. Демонтаж**	шт.	1	16610,52	0,72	16611	1	0	10132	28882	
						16609,8	0	16610	0		2139		
4	4	Ц13-100701-0205 #К-0,3	**Извещатель пожарный ручной . Демонтаж**	шт.	10	413,1	0	4131	0	0	2520	7183	
						413,1	0	4131	0		532		
5	5	Ц13-100701-0202 #К-0,3	**Извещатель пожарный дымовой . Демонтаж**	шт.	100	826,92	0,72	82692	72	0	50398	143737	
						826,2	0	82620	0		10647		
6	6	Ц13-100701-0202 #К-0,3	**Извещатель пожарный тепловой. Демонтаж**	шт.	20	826,92	0,72	16538	14	0	10080	28747	
						826,2	0	16524	0		2129		
7	7	Ц13-080305-0310 #К-0,3	**Резистор .Демонтаж оборудования. Демонтаж**	шт.	100	397,56	45,78	39756	4578	0	26137	71164	
			Итого по разделу: 157. Демонтаж			351,78	11,24	35178	1124		5271		
												557904	
			ИТОГО:					310612	4981		205968	557904	
								305630	1290		41324		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6695					
			Итого с временными									564600	
			Зимние удорожания			1,35 %		7622					
			Итого с зимними удорожаниями									572222	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11444					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									583666	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									612792	
			НДС			12 %		73535					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**686327**	
			Итого с тендерной скидкой:									**480429**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №7 за май 2023 год

за **2-1-7 Видеонаблюдение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 160. Монтаж										
1	1	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К-0,4	**Видеокамера внутренняя Смарт. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа**	камера	10	2015,76	4,22	20158	42	0	14483	37412	
						2011,55	0	20115	0		2771		
2	2	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7#К-0,4	**Видеокамера уличная Смарт. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа**	камера	6	2015,76	4,22	12095	25	0	8690	22447	
						2011,55	0	12069	0		1663		
3	3	Ц13-100410-0114 #К-0,4	**Видеорегистратор Смарт-16. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа**	устройство	1	4051,2	0	4051	0	0	2471	7044	
						4051,2	0	4051	0		522		
4	4	Ц13-110401-0201 #К-0,4	**Монитор ACER-15. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа**	шт.	1	637,9	176,7	638	177	0	412	1134	
						461,2	88,13	461	88		84		
5	5	Ц13-110401-0201 #К-0,4	**Жесткий диск WD-1500GB. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа**	шт.	1	637,9	176,7	638	177	0	412	1134	
						461,2	88,13	461	88		84		
6	6	Ц13-100202-0206 #К-0,4	**Блок питания 20А. Демонтаж оборудования с сохранением матриала для последующего монтажа**	шт.	1	6727,98	802,38	6728	802	0	3762	11330	
						5925,6	242,35	5926	242		839		
			Итого по разделу: 160. Монтаж									80501	
			ИТОГО:					44308	1223		30230	80501	
								43083	418		5963		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		966				81467	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1100				82567	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1651				84218	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									88421	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**10611**				**99032**	
			Итого с НДС									**69322**	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №8 за май 2023 год

7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 165. Демонтаж										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	48	2947,43	1250,18	141477	60009	0	77427	236416	
						1697,25	543,13	81468	26070		17512		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	646	782,34	0	505392	0	0	363882	938816	
						782,34	0	505392	0		69542		
3	3	Е11-070111-0108 #К-0,8	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	340,7	2881,62	773,53	981769	263543	0	589438	1696903	
						2108,09	294,8	718226	100438		125697		
4	4	Е11-070111-0201 #К-0,8	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	3	24032,82	4039,86	72098	12120	0	46589	128183	
						19992,96	1576,05	59979	4728		9495		
5	5	Е11-070111-0207 #К-0,8	Калитки. Демонтаж	шт.	1	12783,17	7405,2	12783	7405	0	5969	20253	
						5377,97	2912,99	5378	2913		1500		
6	6	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,98	2947,43	1250,18	2888	1225	0	1581	4827	
						1697,25	543,13	1663	532		358		
7	7	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,47	369,27	256,36	543	377	0	180	781	
						112,91	57,12	166	84		58		
8	8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1745,665	97		169330				182876	
											13546		
9	9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1745,665	428		747145				806916	
			Итого по разделу: 165. Демонтаж								59772		
												4015971	
			ИТОГО:										
								2633425	344678		1085066	4015971	
			В том числе :					1372272	134765		297480		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		48192					
			Зимние удорожания									4064162	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		54866					
			Непредвиденные работы и затраты									4119028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		82381					
												4201409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**4411063**	
			НДС			**12 %**		**529328**					
			Итого с НДС									**4940391**	
			Итого с тендерной скидкой:									**3458274**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №1 за май 2023 год

2-1-1 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 50. Демонтаж кровли и крыши										
1	1	Е11-120101-1402 #К-0,8	**Покрытия. Утепление керамзитом/разборка керазит**	м3 утеплителя	12,6	5177,65	2170,23	65238	27345	0	32592	105657	
						3007,42	585,23	37894	7374		7826		
2	2	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-1слой рубероида**	м2 кровли	630	193,51	0,3	121913	192	0	87639	226316	
						193,21	0	121721	0		16764		
3	3	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия-ц.п. стяжка кровли**	м2	630	2233,43	758,98	1407063	478156	0	830487	2416554	
						1474,46	356,42	928908	224546		179004		
4	4	Е11-120101-1402 #К-0,8	**Покрытия. Утепление керамзитом/разборка гравий**	м3 утеплителя	189	5177,65	2170,23	978575	410173	0	488887	1584860	
						3007,42	585,23	568403	110608		117397		
5	5	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-1слой рубероида**	м2 кровли	630	193,51	0,3	121913	192	0	87639	226316	
						193,21	0	121721	0		16764		
6	6	Е11-460401-0104	**Стены кирпичные. Разборка вентшахт**	м3	5,17	14220,15	4250,69	73518	21976	0	44479	127437	
						9969,47	1979,44	51542	10234		9440		
7	7	Е11-200701-0401 #К-0,4	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного**	зонт	19	822,26	60,18	15623	1143	0	10672	28399	
						762,08	18,07	14479	343		2104		
8	8	Е11-201401-0101 #К-0,4	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж**	вентилятор	2	8559,97	206,48	17120	413	0	12092	31549	
						8353,49	43,89	16707	88		2337		
9	9	Е12-080101-0302	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	окно	2	3566,28	2,21	7133	4	0	5132	13246	
						3564,06	0	7128	0		981		
10	10	Е12-030101-0106	**Стены деревянные бревенчатые неоштукатуренные. Разборка-фронтон**	м2 стен	39,3	2049,11	397,29	80530	15613	0	51144	142208	
						1651,82	155,64	64917	6117		10534		
11	11	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	740	286,57	15,58	212061	11527	0	147044	387833	
						270,99	4,99	200534	3694		28728		
12	12	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	740	321,05	2	237579	1480	0	169992	440177	
						319,05	0	236099	0		32606		
			Итого по разделу: 50. Демонтаж кровли и крыши									5730552	
			Раздел: 51. Демонтаж. АС2,4,8,9.1,17.1										
13	14	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка 1,2этаж**	м2	234,5	2188,14	211,98	513119	49709	0	352490	934858	
						1976,16	111,55	463410	26159		69249		
14	15	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 1,2этаж**	м2	166,2	1301,09	211,98	216240	35231	0	143676	388709	
						1089,11	111,55	181009	18540		28793		
15	16	Е12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи 1этаж**	м2 перегородок	59,65	2120,63	248,39	126496	14816	0	85377	228822	
						1872,24	115,67	111679	6900		16950		
16	17	Е11-460401-0503	**Демонтаж защитных экранов радиаторов 1,2этаж**	м2	42,9	521,35	187,33	22366	8036	0	13362	38587	
						334,02	98,58	14330	4229		2858		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	18	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	854,22	129,96	3,56	111015	3041	0	78894	205101	
						126,4	1,87	107974	1600		15193		
18	19	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	552,02	396,43	23,55	218837	13002	0	153128	401722	
						372,88	12,39	205835	6842		29757		
19	20	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков 1,2этаж	м2	552,02	85,12	0	46987	0	0	33830	87283	
						85,12	0	46987	0		6465		
20	21	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	326,45	2233,43	758,98	729104	247768	0	430337	1252197	
						1474,46	356,42	481336	116354		92755		
21	22	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 1,2этаж	м2	326,45	965,88	39,44	315311	12875	0	222633	580979	
						926,44	20,75	302437	6775		43036		
22	28	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	0,8	2233,43	758,98	1787	607	0	1055	3069	
						1474,46	356,42	1180	285		227		
23	32	E11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка пандуса	м3	0,16	42136,2	20889,19	6742	3342	297	3350	10900	
						19392,59	9690,64	3103	1551		807		
24	33	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия АС8	м2	10,24	965,88	39,44	9891	404	0	6983	18224	
						926,44	20,75	9487	213		1350		
25	34	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка АС8	м3	0,8	22109,67	10497,35	17688	8398	0	9504	29367	
						11612,32	4888,35	9290	3911		2175		
26	35	E11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка АС8	м3	1,6	14220,15	4250,69	22752	6801	0	13765	39439	
						9969,47	1979,44	15951	3167		2921		
27	36	E11-070519-0101 #К-0,6; 0,7	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Демонтаж АС17.1	м ограждения	45,8	8963,47	60,91	410527	2789	339362	50106	497483	
						1492,92	26,54	68376	1215		36851		
28	37	E11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#К-0,6; 0,7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Демонтжа обделок балкона	т конструкций	0,039	56959,33	15203,25	2221	593	45	1258	3758	
						40612,2	4191,75	1584	163		278		
			Итого по разделу: 51. Демонтаж. АС2,4,8,9.1,17.1									4720498	
			Раздел: 52. Демонтаж фасада										
29	38	E11-460401-1401	Облицовка из тесаного камня. Разборка	м2 облицовки	930,7	4500,74	0	4188839	0	0	3015964	7781187	
						4500,74	0	4188839	0		576384		
			Итого по разделу: 52. Демонтаж фасада									7781187	
			ИТОГО:					10298188	1375627	339704	6583511	18232237	
								8582860	560908		1350534		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		218787					
			Итого с временными									18451022	
			Зимние удорожания			1,35 %		249089					
			Итого с зимними удорожаниями									18700111	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		374002					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19074113	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									20025930	
			НДС			12 %		2403112					
			Итого с НДС									22429042	
			Итого с тендерной скидкой:									15700329	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №2 за май 2023 год

2-1-2 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 83. Демонтаж кровли и крыши Литер Б										
1	1	Е11-120101-1402 #К-0,8	**Покрытия. Утепление керамзитом/разборка керазит**	м3 утеплителя	105,3	5177,65	2170,23	545206	228525	0	272380	882993	
						3007,42	585,23	316682	61624		65407		
2	2	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий-1слой рубероида**	м2 кровли	351	168,25	0,24	59056	86	0	42459	109636	
						168,01	0	58970	0		8121		
3	3	Е12-080101-0302	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	окно	2	3100,96	1,77	6202	4	0	4463	11518	
						3099,19	0	6198	0		853		
4	4	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	715,8	248,11	12,46	177595	8920	0	123504	325186	
						235,65	3,99	168675	2858		24088		
5	5	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий/металлошифер**	м2 кровли	715,8	279,04	1,6	199735	1145	0	142985	370137	
						277,44	0	198590	0		27418		
			Итого по разделу: 83. Демонтаж кровли и крыши Литер Б									1699470	
			Раздел: 84. Демонтаж. АС3,7										
6	6	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	58,1	1887,99	169,58	109692	9853	0	75617	200134	
						1718,4	89,24	99839	5185		14825		
7	7	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	60,7	1116,63	169,58	67780	10294	0	45290	122115	
						947,05	89,24	57486	5417		9046		
8	8	Е12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	126,53	1826,75	198,71	231138	25143	0	156747	418916	
						1628,04	92,53	205995	11708		31031		
9	9	Е11-460401-0503	**Демонтаж перегородок из ГКЛ**	м2	9,84	440,32	149,86	4333	1475	0	2617	7505	
						290,46	78,87	2858	776		556		
10	10	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	285,68	112,76	2,85	32214	814	0	22916	59541	
						109,91	1,5	31400	428		4410		
11	11	Е12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	285,68	343,08	18,84	98012	5383	0	68732	180084	
						324,24	9,92	92629	2833		13340		
12	12	Е12-070101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	285,68	74,02	0	21145	0	0	15224	39278	
						74,02	0	21145	0		2910		
13	13	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	27	1889,32	607,18	51012	16394	0	30468	87998	
						1282,14	285,14	34618	7699		6518		
14	14	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	27	837,15	31,55	22603	852	0	15984	41674	
						805,6	16,6	21751	448		3087		
15	16	Е11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка бетонного пола**	м3	0,1	35428,89	16711,35	3543	1671	185	1772	5740	
						16863,12	7752,51	1686	775		425		
			Итого по разделу: 84. Демонтаж. АС3,7									1162985	
			ИТОГО:					1629266	310555	185	1021158	2862455	
								1318522	99751		212035		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**34349**					
			Итого с временными									**2896805**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**39107**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2935912**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**58718**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2994630**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3144065**	
			НДС			**12 %**		**377288**					
			Итого с НДС									**3521353**	
			Итого с тендерной скидкой:									**2464947**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Public

Заказчик: Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 21 июнь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№15	24.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5	**197 809 437**	**43 138 620**							**5 176 634,40**	**48 315 254**

М.П. Заказчик (должность) Шестакова Е. Б. (ФИО) _____ (подпись) 21 июнь 2023 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) _____ (подпись) 21 июнь 2023 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 17 за июнь 2023 год.

2-1-6 Пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Монтаж										
1	8	Ц13-100701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	33773	97049	
						55366	0	55366	0		7189		
2	9	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	**Пульт контроля и управления С2000-М исполнение 01**	шт.	1	33193,9		33194		33194		35849	
3	10	Ц13-100701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	2656		
						55366	0	55366	0		33773	97049	
4	11	С123-080303-1001	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20П**	шт.	1	19197		19197		19197	7189		
												20733	
5	12	Ц13-100701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	1536		
						55366	0	55366	0		33773	97049	
6	13	С123-080303-1002	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	1	14042		14042		14042	7189		
												15165	
7	14	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1439,99	0	1440	0	10	1123		
						1430	0	1430	0		1030	2667	
8	15	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	**Блок контроля и индикации "С2000-БКИ"**	шт.	1	23203,72		23204		23204	198		
												25060	
9	27	Ц13-100411-0208	**Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше**	шт.	22	5347,33	0	117641	0	6233	1856		
						5064	0	111408	0		67959	200448	
10	28	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	**Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-5/3", 3 Вт**	шт.	22	3556,46		78242		78242	14848		
												84501	
11	29	Ц13-100202-0206	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	18395,96	2005,96	18396	2006	1576	6259		
						14814	605,88	14814	606		9406	30026	
12	30	С123-080306-0311	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	23485		23485		23485	2224		
												25364	
13	31	Ц13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене/бокс для аккумуляторов**	шт.	1	706,24	0	706	0	4	1879		
						702	0	702	0		428	1225	
14	32	С123-070202-0102	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (бокс 12/34)**	шт.	1	342		342		342	91		
												369	
15	33	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4	3078,56	0	12314	0	1298	27		
						2754	0	11016	0		7932	21865	
16	34	С123-080306-0210	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч**		2	6588		13176		13176	1620		
												14230	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	35	С123-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4226		8452		8452	1054	9128	
				шт.							676		
18	36	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (КО-2)	шт.	66	342		22572		22572		24378	
19	37	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3491,18	95,35	6982	191	1072	1806	12041	
						2860	33,44	5720	67		4167		
20	38	С123-070201-0312	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8894		17788		17788	892	19211	
21	39	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1439,99	0	1440	0	10	1423	2667	
						1430	0	1430	0		1030		
22	40	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	шт.	1	13401,77		13402		13402	198	14474	
23	41	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	1072	97049	
						55366	0	55366	0		33773		
24	42	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148	7189	13120	
25	43	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	21	225,53		4736		4736	972	5115	
26	44	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1425	870,48	28,78	1240435	41013	363003	379	1999332	
						586,96	8,36	836418	11913		610798		
27	45	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	690	333,69	151,61	230248	104612	30623	148099	348107	
						137,7	47,63	95013	32866		92073		
28	46	СПРАЙС-ЛИСТ г. Алматы ТОО "Интант"	Кабель КСРВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	1606,5	78,07		125417		125417	25786	135451	
29	47	СПРАЙС-ЛИСТ г. Алматы ТОО "Интант"	Кабель КСРВнг(А)-LS 1х2х1,13	м	459	126,64		58130		58130	10033	62780	
30	48	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	171884		7889		7889	4650	8521	
31	49	С123-060409-0201	Кабель FTP 2х2х0,5 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0459	172235		7906		7906	631	8538	
32	50	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	690	244,31	2,29	168576	1582	14578	632	300643	
						220,89	0,12	152416	80		109797		
33	51	С123-061710-0112	Канал кабельный размерами 80 мм х 40 мм	м	10	345		3450		3450	22270	3726	
34	52	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 ммх 25 мм	м	200	149		29800		29800	276	32184	
35	53	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	480	81		38880		38880	2384	41990	
36	54	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	23	507,56	36,69	11674	844	1932	3110	19724	
						386,86	11,04	8898	254		6589		
37	55	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	23,46	109		2557		2557	1461	2762	
38	56	С124-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	400	39		15600		15600	205	16848	
											1248		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	57	Ц13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	570,07	47,08	3420	282	497	1965	5817	
40	58	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	6,12	440,22	14,71	2641	88		431		
						300		1836		1836		1983	
41	59	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,8	227		409		409	147	441	
42	60	Е11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	76	1039,67	450,15	79015	34211	0	33		
						589,52	201,32	44803	15300		50487	139862	
43	61	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	76	411,11	171,51	31244	13034	0	10360		
						239,61	79,87	18210	6070		20395	55771	
			Итого по разделу: 28. Монтаж								4131		
												4150312	
			ИТОГО:					2723733	197786	999562	1119148	4150312	
								1526383	67244		307432		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,2 %		49804					
			Зимние удорожания									4200115	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		56702					
			Непредвиденные работы и затраты									4256817	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		85136					
												4341953	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												4558621	
			НДС			12 %		547035					
			Итого с НДС										
			Итого с тендерной скидкой:									5105656	
												3573959	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 16 за июнь 2023 год.

2-1-2 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Демонтаж. АС3,7										
1	15	Е12-030101-1901	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка пенобетонными блоками**	м3 кладки	0,23	12389,72	1675,83	2850	385	1023	1127	4294	
						6266,19	537,03	1441	124		318		
2	17	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,4	1714,02	0	686	0	0	494	1274	
						1714,02	0	686	0		94		
3	18	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2	3,8	1448,09	96,06	5503	365	1542	2799	8966	
						946,34	76,67	3596	291		664		
4	19	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от окраски АС7**	т	1,17685	2068,19	0	2434	0	0	1752	4521	
			Итого по разделу: 16. Демонтаж. АС3,7			2068,19	0	2434	0		335		
												19055	
			Раздел: 21. Окна АР-26										
5	53	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	40,32	2321,79	215,72	93615	8698	39561	35745	139709	
						1124,89	106,42	45356	4291		10349		
6	54	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	18,4	3060,14	219,76	56307	4044	24072	21708	84255	
						1532,14	106,42	28191	1958		6241		
7	55	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	58,72	22439		1317618		1317618		1423028	
											105409		
8	56	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	110,4	1625,51	12,27	179457	1355	146805	23025	218680	
						283,49	6,17	31297	681		16198		
9	57	С121-090205-0208	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	110,4	2911		321374		321374		347084	
											25710		
10	58	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами**	м откоса	173,2	691,75	6,66	119811	1153	42253	55366	189191	
						441,14	2,84	76405	492		14014		
11	59	С121-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,0433	2819779		122096		122096		131864	
											9768		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	60	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,165	68272,9	1768,64	147811	3829	95674	36150	198678	
						22313,22	877,84	48308	1901		14717		
13	61	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	32,8	1548,7	7,08	50797	232	32829	12805	68691	
			Итого по разделу: 21. Окна АР-26			540,75	1,48	17737	48		5088		
												2801180	
			Раздел: 22. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14										
			Раздел: 23. Кровля и крыша. КЖ28-31										
			Раздел: 24. Фасад Литер Б - АР-27										
14	119	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	142,38	791,57	2,42	112704	344	28862	60242	186781	
						586,44	1,2	83498	172		13836		
15	120	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	142,38	2840,37	22,19	404411	3160	156696	176488	627372	
						1717,63	3,98	244556	567		46472		
16	121	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	142,38	831,18	3,39	118343	483	49520	49342	181100	
						479,99	1,33	68341	189		13415		
17	122	Прайс РК г.Караганда ТОО "Металл профиль"	Сайдинг МП СК-14х226	м2	142,38	24693,66		3515883		3515883		3797153	
			Итого по разделу: 24. Фасад Литер Б - АР-27								281271		
												4792406	
			ИТОГО:					6571700	24048	5895808	477043	7612641	
			В том числе :					651846	10714		563899		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		91352					
			Итого с временными									7703993	
			Зимние удорожания			1,35 %		104004					
			Итого с зимними удорожаниями									7807997	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		156160					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7964157	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8361576	
			НДС			12 %		1003389					
			Итого с НДС									9364965	
			Итого с тендерной скидкой:									6555476	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 15 за июнь 2023 год.

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Монтаж										
1	5	Ц13-080304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	2	21263,22	2866,12	42526	5732	28214	7574	54109	
						4290	969,76	8580	1940		4008		
2	6	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	175133		175133				175133	
			Отпускная цена			175133		175133		175133			
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
3	7	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	119234		119234				119234	
			Отпускная цена			119234		119234		119234			
			Сметная стоимость оборудования					*119234*					
4	8	Ц13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3491,18	95,35	3491	95	536	2083	6020	
						2860	33,44	2860	33		446		
5	9	С123-070201-0110	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5879		5879		5879		6349	
6	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2435,54	26,34	19484	211	8426	7811	29478	
						1356	0	10848	0		2184		
7	11	С123-070204-1525	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1481		1481		1481		1599	
8	12	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550		1550		1550	118	1674	
9	13	С123-070204-0602	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	648		1296		1296	124	1400	
10	14	С123-070204-0601	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	648		648		648	104	700	
11	15	С123-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	5445		16335		16335	52	17642	
12	16	С123-070222-0204	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	шт.	1	8971		8971		8971	1307	9689	
13	17	С124-040207-1304	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)**	м	1,2	350		420		420	718	454	
											34		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин - зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин - зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	Ц13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3491,18 2860	95,35 33,44	3491 2860	95 33	536	2083 446	6020	
15	19	С123-070201-0110	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
16	72	Ц13-080305-0401	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	95	1922,15 1086,8	632,42 415,03	182604 103246	60080 39428	19278	102725 22826	308155	
17	73	Ц13-080305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	144	2523,9 1415,7	905,27 578,49	363441 203861	130358 83303	29222	206758 45616	615815	
18	74	С123-070106-1403	**Светильник для светодиодных ламп для наружной установки ДПО-46-38 СТ РК 2595-2014**	шт.	26	3541		92066		92066	7365	99431	
19	75	С123-070102-1323	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО07-002-2х36-504 ГОСТ 17677-82**	шт.	144	11195		1612080		1612080	128966	1741046	
20	76	С123-070106-0841	**Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДБО85-24 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	37	14102		521774		521774	41742	563516	
21	77	С123-070101-0323	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	32	2178		69696		69696	5576	75272	
22	78	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	90	431,28 414,7	3,64 1,34	38815 37323	328 120	1164	26959 5262	71036	
23	79	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	90	303		27270		27270	2182	29452	
24	80	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	21	431,28 414,7	3,64 1,34	9057 8709	76 28	272	6290 1228	16575	
25	81	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С56-052)**	шт.	21	324		6804		6804	544	7348	
26	82	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	133	513,01 486,2	3,64 1,34	68230 64665	484 178	3082	46687 9193	124110	
27	83	С123-070220-0509	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	133	404		53732		53732	4299	58031	
28	84	Ц13-080206-1302	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	6122	210,99 173,42	2,73 1	1291651 1061677	16709 6142	213264	768830 164838	2225319	
29	85	Ц13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	190	101,34 80,04	1,82 0,67	19255 15208	346 127	3702	11041 2424	32720	
30	86	С123-060144-1021	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,00408	11579032		47242		47242	3779	51022	
31	87	С123-060144-0908	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	5660861		173222		173222	13858	187080	
32	88	С123-060144-0906	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0867	2696931		233824		233824	18706	252530	
33	89	С123-060144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	1658223		33828		33828	2706	36534	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	90	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	692153		102369		102369	8190	110559	
35	91	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	446084		36400		36400	2912	39312	
36	92	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,7222	269007		1539312		1539312	123145	1662457	
37	93	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	399548		1223		1223	98	1320	
38	94	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3417	229447		78402		78402	6272	84674	
39	95	С123-061702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7	396		2772		2772	222	2994	
40	96	С123-010505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190		950		950	76	1026	
41	97	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	220	31		6820		6820	546	7366	
42	98	С124-040207-4040	Зажимы ЗВИ 5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1255	4902		6152010		6152010	492161	6644171	
43	99	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	280	42		11760		11760	941	12701	
44	100	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	259,07	26,21	18135	1835	3227	9783	30152	
						186,76	7,36	13073	515		2233		
45	101	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	285311		25164		25164	2013	27178	
46	102	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	284,58	16,66	2134	125	309	1244	3649	
						226,78	3,68	1701	28		270		
47	103	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	211266		349		349	28	376	
48	104	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	145	240,5	10,16	34873	1473	6319	19882	59135	
						186,76	3,68	27080	533		4380		
49	105	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	270,42	12,93	4056	194	661	2356	6925	
						213,44	4,68	3202	70		513		
50	106	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	276,51	20,26	8295	608	1284	4769	14110	
						213,44	7,36	6403	221		1045		
51	107	С123-010801-0104	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 63, толщина стенки 1,8 мм	м	30	451		13530		13530	1082	14612	
52	108	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91		455		455	36	491	
53	109	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	70		700		700	56	756	
54	110	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	145	45		6525		6525	522	7047	
			Итого по разделу: 4. Монтаж									15661853	
			ИТОГО:					13296643	218751	11212234	1226875	15661853	
			В том числе :					1571296	132699	294367	1138332		
			Стоимость оборудования, всего							294367			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**184410**					
			Итого с временными									**15846264**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**209951**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16056215**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**315237**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16371452**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**17188404**	
			НДС			**12 %**		**2062608**					
			Итого с НДС									**19251012**	
			Итого с тендерной скидкой:									**13475708**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 14 за июнь 2023 год.

Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Демонтаж										
1	5	Е12-150103-0801	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	270	224,72	0,22	60675	59	2401	41937	110821	
						215,61	0,12	58215	31		8209		
2	6	Е12-070101-1501	**Решетки вентиляционные. Смена**	шт	77	625,38	0	48155	0	18631	21257	74965	
						383,43	0	29524	0		5553		
			Итого по разделу: 11. Демонтаж									185786	
			Раздел: 12. Индивидуальный тепловой пункт										
3	7	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	**Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка**	узел	1	66202,83	2594,27	66203	2594	41916	16332	89138	
						21693,05	990,25	21693	990		6603		
4	8	5104-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо/ №659/19**	шт.	1	3395038		3395038				3395038	
			Отпускная цена							3395038			
			Сметная стоимость оборудования			3395038		3395038					
								3395038					
5	9	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2130,62	26,14	4261	52	3142	784	5449	
						533,66	10,67	1067	21		404		
6	10	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2410,32	26,14	12052	131	9253	1960	15132	
						533,66	10,67	2668	53		1121		
7	11	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2910,33	26,14	14552	131	11753	1960	17832	
						533,66	10,67	2668	53		1321		
8	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2959,94	49,58	29599	496	20175	6564	39056	
						892,87	18,76	8929	188		2893		
9	13	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	4183,01	86,56	20915	433	14629	4326	27261	
						1170,59	31,2	5853	156		2019		
10	14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	22	102,64	1,56	2258	34	15	1591	4157	
						100,42	0	2209	0		308		
11	15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	103,45	1,56	517	8	7	362	949	
						100,42	0	502	0		70		
12	16	Е11-130301-1418	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (вектор)**	м2	5,15	36,31	2,1	187	11	16	116	328	
						31,01	0,34	160	2		24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	2,1115	2219		4685		4685	375	5060	
14	18	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,34	44819,81 30435,21	2235,58 1101,6	15239 10348	760 375	4131	7720 1837	24796	
15	19	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5236	15884		8317		8317	665	8982	
			Итого по разделу: 12. Индивидуальный тепловой пункт									3633178	
			Раздел: 13. Теплоснабжение калорифера П1										
16	20	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	3	227,36 210,94	0 0	682 633	0 0	49	456 91	1229	
17	21	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976		1952		1952	156	2108	
18	22	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1493		1493		1493	119	1612	
19	23	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	966,36 892,87	49,58 18,76	28991 26786	1487 563	717	19691 3895	52577	
20	24	С123-011307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	30	677		20310		20310	1625	21935	
21	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	102,64 100,42	1,56 0	3079 3013	47 0	20	2169 420	5668	
22	26	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)	м2	3,02	36,31 31,01	2,1 0,34	110 94	6 1	10	68 14	192	
23	27	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)	кг	1,2382	2219		2748		2748	220	2967	
24	28	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,27	44819,81 30435,21	2235,58 1101,6	12101 8218	604 297	3280	6131 1459	19691	
25	29	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,4158	15884		6605		6605	528	7133	
			Итого по разделу: 13. Теплоснабжение калорифера П1									115112	
			Раздел: 14. Отопление										
26	30	С123-040902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	27	2161		58347		58347	4668	63015	
27	31	С123-040902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	8	4641		37128		37128	2970	40098	
28	32	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	976		55632		55632	4451	60083	
29	33	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1493		11944		11944	956	12900	
30	34	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	92	583,04 532,49	0,69 0,34	53639 48989	64 32	4587	35295 7115	96049	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	35	С123-051314-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	92	10169		935548		935548	74844	1010392	
32	36	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	50	473,36	0	23668	0	13121	7594	33762	
						210,94	0	10547	0		2501		
33	37	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	27	707,34	2,9	19098	78	1870	12363	33978	
						635,2	0,76	17150	20		2517		
34	38	С123-051310-0204	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 15-20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	27	33954		916758		916758	73341	990099	
35	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	131,22	1326,61	20,67	174078	2712	65164	77146	271322	
						809,34	7,21	106202	946		20098		
36	40	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	972	1944		1889568		1889568	151165	2040733	
37	41	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	31,96	1033,1	1,31	33018	42	3986	20888	58219	
						907,08	0,66	28990	21		4312		
38	42	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)	м2	53	36,31	2,1	1924	111	170	1197	3370	
						31,01	0,34	1644	18		250		
39	43	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)	кг	21,73	2219		48219		48219	3858	52076	
40	44	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,1	44819,81	2235,58	183761	9166	49811	93097	299006	
						30435,21	1101,6	124784	4517		22149		
41	45	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	6,314	15884		100292		100292	8023	108315	
42	46	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50	500,5	22,96	25025	1148	361	17260	45667	
						470,31	9,12	23516	456		3383		
43	47	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	415	500,8	22,96	207832	9527	3124	143256	379175	
						470,31	9,12	195180	3786		28087		
44	48	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	110	501,2	22,96	55132	2525	872	37971	100552	
						470,31	9,12	51735	1003		7448		
45	49	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	115	501,9	22,96	57719	2640	993	39697	105210	
						470,31	9,12	54086	1049		7793		
46	50	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	502,91	22,96	22631	1033	434	15534	41218	
						470,31	9,12	21164	411		3053		
47	51	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	646,28	42,06	6463	421	151	4369	11698	
						589,08	17,73	5891	177		867		
48	52	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	50	287		14350		14350	1148	15498	
49	53	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	415	371		153965		153965	12317	166282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	54	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	110	373		41030		41030	3282	44312	
51	55	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	115	666		76590		76590	6127	82717	
52	56	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	45	815		36675		36675	2934	39609	
53	57	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1029		10290		10290	823	11113	
54	58	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	745	102,64 100,42	1,56 0	76468 74815	1159 0	494	53867 10427	140762	
55	59	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4183,01 1170,59	86,56 31,2	167320 46823	3463 1248	117034	34612 16155	218086	
56	60	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	103,45 100,42	1,56 0	4138 4017	62 0	59	2892 562	7593	
57	61	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,222	537		15155		15155	1212	16368	
58	62	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/гильзы	м трубопровода	34,98	502,91 470,31	22,96 9,12	17592 16452	803 319	337	12075 2373	32040	
59	63	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	34,98	815		28509		28509	2281	30789	
			Итого по разделу: 14. Отопление									6662106	
			Раздел: 15. Теплоснабжение сисетемы теплого пола										
60	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1850,22 533,66	26,14 10,67	111013 32019	1568 640	77425	23515 10762	145290	
61	73	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	102,64 100,42	1,56 0	6159 6025	93 0	40	4338 840	11337	
62	74	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	890	1825,38 1787,99	24,71 0,21	1624591 1591308	21996 186	11287	1145876 221637	2992104	
63	75	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	890	678		603420		603420	48274	651694	
64	76	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	890	102,64 100,42	1,56 0	91351 89376	1385 0	590	64351 12456	168158	
65	77	С123-020501-0306	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1429		25722		25722	2058	27780	
66	78	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,26	1033,1 907,08	1,31 0,66	1302 1143	2 1	157	824 170	2295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	79	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)	м2	3,79	36,31	2,1	138	8	12	86	241	
						31,01	0,34	118	1		18		
68	80	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,5539	2219		3448		3448	276	3724	
69	81	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,38	44819,81	2235,58	17032	850	4617	8628	27713	
						30435,21	1101,6	11565	419		2053		
70	82	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5852	15884		9295		9295	744	10039	
71	83	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	890	699,3	86,28	622373	76790	236762	249925	942082	
						346,99	43,03	308821	38298		69784		
72	84	С121-110403-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	979	206		201674		201674	16134	217808	
73	85	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,13	537		1144		1144	92	1235	
			Итого по разделу: 15. Теплоснабжение сисетемы теплого пола									5201500	
			ИТОГО:					12638892	144497	6044416	2240080	15797682	
								3054940	56278	3395038	918717		
			В том числе :							3395038			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		148832				15946514	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		169445				16115959	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		254418				16370377	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17187275	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		2062473				19249748	
			Итого с НДС									13474824	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ № 13 за июнь 2023 год.

7-1-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Покрытия										
1	10	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,96	121891,74	1817,43	117016	1745	115271	660	127090	
						0	954,68	0	916		9414		
2	11	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1600	1295,24	100,11	2072391	160171	1838193	89861	2335232	
						46,27	31,74	74028	50779		172980		
3	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.30.15+БР100.30.18.5**	м бортового камня	486	1609,48	31,73	782206	15422	382778	280876	1148128	
						790,14	12,55	384006	6099		85047		
4	13	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	21,414	48169		1031491		1031491		1114010	
											82519		
5	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.20.8. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86**	м бортового камня	500	1504,19	31,73	752093	15866	341159	288967	1124345	
						790,14	12,55	395068	6275		83285		
6	15	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	8	48169		385352		385352		416180	
											30828		
7	16	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле	9	3211,83	1042,8	28907	9385	18199	2493	33911	
						146,88	237,78	1322	2140		2512		
8	17	Е11-270403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	60	660,61	195,9	39637	11754	25790	4389	47547	
						34,88	66,71	2093	4003		3522		
9	18	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	60	1694,05	131,99	101643	7919	89824	4649	114795	
						64,99	42,62	3899	2557		8503		
10	19	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	60	1330,96	100,11	79858	6006	71075	3370	89886	
						46,27	31,74	2776	1904		6658		
11	20	Е11-270602-0403 к-4	**Покрытия из горячих асфальтобетоинных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	60	573,85	0,08	34431	5	34397	21	37209	
						0,5	0	30	0		2756		
12	21	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	60	1330,55	100,11	79833	6006	71051	3370	89859	
						46,27	31,74	2776	1904		6656		
13	22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.30.15+БР100.30.18.5**		35	1609,48	31,73	56332	1111	27566	20228	82684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м бортового камня			790,14	12,55	27655	439		6125		
14	33	Е11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка		339	5073,94	2029,11	1720065	687869	10166	928927	2860912	
				м оград		3014,84	790,99	1022031	268146		211919		
15	34	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		50,85	10981		558384		558384		603055	
				м3							44671		
16	35	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		13,21761	463148		6121710		6121710		6611446	
				т							489737		
17	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		383,31069	81,2	1,68	31124	643	20145	7518	41734	
				м2		26,97	0,28	10336	106		3091		
18	37	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе/сплиттерная плитка		203,4	8352,55	96,64	1698909	19658	529277	831813	2733180	
			м2 поверхности облицовки			5653,76	26,16	1149975	5321		202458		
19	38	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой		339	590,53	8,5	200189	2881	1042	141552	369080	
			м накрывочного элемента			578,96	0,98	196266	333		27339		
20	39	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92		1,695	37247		63134		63134		68184	
				м3							5051		
21	40	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,08	20102,2	1759,56	21710	1900	14319	4267	28055	
				м3		5084,73	402,2	5492	434		2078		
22	41	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот и калиток		0,594801	154878,12	76022,98	92122	45219	11025	31909	133953	
				т конструкций		60319,8	14188,96	35878	8440		9922		
23	42	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,594801	463148		275481		275481		297519	
				т							22038		
24	43	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,249229	81,2	1,68	1401	29	907	338	1878	
				м2		26,97	0,28	465	5		139		
25	44	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,36	20102,2	1759,56	7237	633	4773	1422	9352	
				м3		5084,73	402,2	1831	145		693		
26	45	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот и калиток		0,192924	154878,12	76022,98	29880	14667	3576	10350	43448	
				т конструкций		60319,8	14188,96	11637	2737		3218		
27	46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,192924	463148		89352		89352		96501	
				т							7148		
28	47	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,594796	81,2	1,68	454	9	294	110	609	
				м2		26,97	0,28	151	2		45		
			Итого по разделу: 4. Покрытия									20659782	
			ИТОГО:					16472342	1008897	12135731	2657090	20659782	
								3327715	362685		1530352		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		247917				20907699	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		282254				21189953	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		423799				21613752	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												22692300	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6								
			НДС			12 %		2723076				25415376	
			Итого с НДС									17790763	
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)