		НР - 99%; СП - 8%				1017,61	505,58	1018	506		349	
550	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.1	Краны шаровый полиэтиленовые, DN 90	шт.		1	68458,39	--	68458	--	68458	--	73935
		СП - 8%				--	--	--	--		5477	
551	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 90, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.		1	17149,00	--	17149	--	17149	--	18521
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
552	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4717
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	1018	507		349	
553	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.		2	1557,00	--	3114	--	3114	--	3363
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
554	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,02	20198,18	1107,20	404	22	357	27	466
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	25	5		35	
		ШАРОВЫЙ КРАН ДИАМ.110ММ ПОД ЛЮК = 2ШТ (8353.09СБ)										
555	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8	4361,59	159,25	34893	1274	25239	8667	47045
		НР - 99%; СП - 8%				1047,54	46,80	8380	374		3485	

556	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,25	19157,78	1107,20	4789	277	4196	343	5543
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	316	61		411	
557	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,358	13832,63	7438,65	4952	2663	157	3636	9275
		НР - 118%; СП - 8%				5954,13	2652,75	2132	950		687	
558	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	6885,00	--	13770	--	13770	--	14872
		СП - 8%				--	--	--	--		1102	
559	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6	м3		0,158	24917,00	--	3937	--	3937	--	4252
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
560	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка диска	шт.		2	1428,79	919,98	2858	1840	--	1510	4717
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	1018	507		349	
561	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10	т		0,0094	2587573,00	--	24323	--	24323	--	26269
		СП - 8%				--	--	--	--		1946	

563	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20709,00	--	41418	--	41418	--	44731
		СП - 8%				--	--	--	--		3313	
564	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран. Установка	шт.		2	2853,13	1835,52	5706	3671	--	3016	9420
		НР - 99%; СП - 8%				1017,61	505,58	2035	1011		698	
565	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.1	Краны шаровый полиэтиленовые, DN 110	шт.		2	88799,20	--	177598	--	177598	--	191806
		СП - 8%				--	--	--	--		14208	
566	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.		2	17834,00	--	35668	--	35668	--	38521
		СП - 8%				--	--	--	--		2853	
567	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		4	1428,79	919,98	5715	3680	--	3019	9433
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	2035	1014		699	
568	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		4	2176,00	--	8704	--	8704	--	9400
		СП - 8%				--	--	--	--		696	

569	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,04	20198,18	1107,20	808	44	712	55	932
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	51	10		69	
		УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ = 25ШТ										
570	Е11-250203-0101 1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 100 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение		25	127614,17	68731,08	3190354	1718277	45827	1759176	5345492
		НР - 91%; СП - 8%				57050,00	20276,40	1426250	506910		395962	
571	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр до 150 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,1	582066,01	3559,36	58207	356	13484	44075	110464
		НР - 99%; СП - 8%				443669,00	1533,73	44367	153		8183	
572	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		100,8	1046,00	--	105437	--	105437	--	113872
		СП - 8%				--	--	--	--		8435	
573	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,01375	275744,13	13082,45	3791	180	245	3995	8409
		НР - 118%; СП - 8%				244800,00	1430,59	3366	20		623	
574	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,01375	234182,00	--	3220	--	3220	--	3478

		СП - 8%				--	--	--	--		258	
		УЗЕЛ ПЕРЕХОДА "ПЭ-СТАЛЬ" ДИАМ.63/57ММ = 13ШТ (8353.18СБ)										
575	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК	км трубопровода		0,0156	716575,87	215266,95	11179	3358	136	9054	21852
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	7684	1462		1619	
576	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,6624	1061,00	--	16618	--	16618	--	17947
		СП - 8%				--	--	--	--		1329	
577	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,013	1086692,71	392535,55	14127	5103	600	10331	26414
		НР - 99%; СП - 8%				647972,00	154712,14	8424	2011		1957	
578	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		13,052	4181,00	--	54570	--	54570	--	58936
		СП - 8%				--	--	--	--		4366	
579	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,013	1921407,00	196739,80	24978	2558	21409	1676	28786
		НР - 99%; СП - 8%				77770,00	52440,96	1011	682		2132	

580	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ДИАМ.159ММ	футляр		13	6189,59	639,73	80465	8316	47230	24839	113728
		НР - 99%; СП - 8%				1916,73	13,29	24917	173		8424	
581	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		13	1290,95	7,52	16782	98	2014	14552	33841
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	14670	30		2507	
582	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА. Монтаж	т конструкций		0,10322	59301,23	2688,08	6121	277	461	3748	10659
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	5382	50		790	
583	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,10322	588406,00	--	60735	--	60735	--	65594
		СП - 8%				--	--	--	--		4859	
584	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,00702	314115,06	84054,12	2205	590	14	1749	4271
		НР - 99%; СП - 8%				227867,00	23866,60	1600	168		316	

585	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		7,0902	796,00	--	5644	--	5644	--	6095
		СП - 8%				--	--	--	--		452	
586	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		39	1428,79	919,98	55723	35879		29436	91972
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	19844	9890		6813	
587	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.		13	4412,00	--	57356	--	57356	--	61944
		СП - 8%				--	--	--	--		4588	
588	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		13	765,00	--	9945	--	9945	--	10741
		СП - 8%				--	--	--	--		796	
589	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		13	1704,00	--	22152	--	22152	--	23924
		СП - 8%				--	--	--	--		1772	
590	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/79 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,013	87194,00	--	1134	--	1134	--	1224
		СП - 8%				--	--	--	--		91	

591	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		4,8204	680,00	--	3278	--	3278	--	3540
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
592	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,65	19157,78	1107,20	12453	720	10912	891	14411
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	821	158		1067	
594	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,06253	321544,00	--	20106	--	20106	--	21715
		СП - 8%				--	--	--	--		1608	
		УЗЕЛ ПЕРЕХОДА "ПЭ-СТАЛЬ" ДИАМ.108/110ММ = 8ШТ (8353.18СБ)										
595	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК	км трубопровода		0,001	784613,25	255624,59	785	256	13	619	1516
		НР - 99%; СП - 8%				516032,00	109490,69	516	109		112	
596	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,004	2723,00	--	2734	--	2734	--	2953
		СП - 8%				--	--	--	--		219	

597	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,002	1448151,96	713909,45	2896	1428	126	1840	5115
		НР - 99%; СП - 8%				671428,00	257970,81	1343	516		379	
598	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		2,008	6478,00	--	13008	--	13008	--	14048
		СП - 8%				--	--	--	--		1041	
599	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,002	2994914,70	601977,90	5990	1204	4605	569	7084
		НР - 99%; СП - 8%				90496,00	196970,91	181	394		525	
600	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,27375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ДИАМ.219ММ	футляр		2	8525,29	881,14	17051	1762	10008	5263	24099
		НР - 99%; СП - 8%				2640,03	18,30	5280	37		1785	
601	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		2	1290,95	7,52	2582	15	310	2239	5206
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	2257	5		386	

602	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА. Монтаж	т конструкций		0,01588	59301,23	2688,08	942	43	71	577	1640
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	828	8		121	
603	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,01588	588406,00	--	9344	--	9344	--	10091
		СП - 8%				--	--	--	--		748	
604	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,00196	358323,62	106437,74	702	209	10	539	1340
		НР - 99%; СП - 8%				246962,00	30592,43	484	60		99	
605	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		1,9796	2409,00	--	4769	--	4769	--	5150
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
606	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		6	1428,79	919,98	8573	5520		4529	14150
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	3053	1522		1048	
607	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	8661,00	--	17322	--	17322	--	18708

		СП - 8%				--	--	--	--		1386	
608	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
609	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		2	4750,00	--	9500	--	9500	--	10260
		СП - 8%				--	--	--	--		760	
610	С123-021101-1306 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,002	115338,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
611	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг		0,7416	680,00	--	504	--	504	--	545
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
612	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,1	19157,78	1107,20	1916	111	1679	137	2217
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	126	24		164	
614	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00962	321544,00	--	3093	--	3093	--	3341

		СП - 8%				--	--	--	--		247	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 252М2										
624	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка/ ТОЛЩ.30СМ	м3 конструкции		75,6	364,65	255,14	27568	19289	--	13470	44321
		НР - 108%; СП - 8%				109,51	55,47	8279	4194		3283	
625	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/ ТОЛЩ.9СМ	м3 конструкции		22,68	2889,36	1241,71	65531	28162	--	53275	128310
		НР - 108%; СП - 8%				1647,65	527,35	37369	11960		9504	
626	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		176,904	107,00	--	18929	--		--	20443
		СП - 8%				--	--	--	--		1514	
627	С341-010102-0217 4101-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км/ ВЫВОЗ НА 25КМ	т·км		4422,6	43,00	--	190172	--		--	205386
		СП - 8%				--	--	--	--		15214	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ = 24М2										
633	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка/ ТОЛЩ.30СМ	м3 конструкции		7,2	364,65	255,14	2625	1837		1283	4221
		НР - 108%; СП - 8%				109,51	55,47	788	399		313	

634	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		12,96	107,00	--	1387	--		--	1498
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
635	С341-010102-0217 4101-0102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км/ ВЫВОЗ НА 25КМ	т·км		324	43,00	--	13932	--		--	15047
		СП - 8%				--	--	--	--		1115	
636	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.30СМ	м2 основания или покрытия		24	800,90	362,99	19222	8712	7811	5488	26686
		НР - 108%; СП - 8%				112,43	99,30	2698	2383		1977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**19435621**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**54226899**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ										**31369289**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
					РАЗДЕЛ 1. ГРПШ-15-2ВУ1							
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта		6	26,61	26,61	160	160	--	45	221
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	63		16	

2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА	м3 грунта		6	224,73	216,42	1348	1299	--	290	1769
		НР - 72%; СП - 8%				8,31	58,83	50	353		131	
3	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т·км		445,5	45,00	--	20048	--		--	21651
		СП - 8%				--	--	--	--		1604	
4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ НАСЫПЬ С ПЛАНИРОВКОЙ	м3 грунта		1,1	15,38	15,38	17	17	--	5	23
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,07	--	7		2	
5	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ НЕДОСТАТОК ГРУНТА ОТ ВЫЕМКИ ТРУБОПРОВОДОВ	м3 грунта		1,1	26,61	26,61	29	29	--	8	41
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,50	--	12		3	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ С КАЛИТКОЙ = 21,0М										
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,176625	3930,11	1734,36	694	306	234	265	1036
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	154	131		77	

7	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		9	657,10	41,21	5914	371	--	5217	12021
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	5543	66		890	
8	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		9	-315,27	-17,85	-2837	-161	--	-2506	-5771
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-2677	-18		-427	
9	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		10,35	134,00	--	1387	--	1387	--	1498
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
10	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		21	3532,46	961,25	74182	20186	263	72272	158170
		НР - 118%; СП - 8%				2558,73	357,82	53733	7514		11716	
11	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	868,58	32,50	869	33	42	943	1957
		НР - 118%; СП - 8%				794,49	4,55	794	5		145	

12	С121-020101-2402 2102-0101-2402 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,4	15134,00	--	6054	--	6054	--	6538
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ, ЛИСТ = 12ШТ	т		0,14232	553259,00	--	78740	--	78740	--	85039
		СП - 8%				--	--	--	--		6299	
14	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	т		0,2848	262867,00	--	74865	--	74865	--	80854
		СП - 8%				--	--	--	--		5989	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01713	229089,00	--	3924	--	3924	--	4238
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
16	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00368	301891,00	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
17	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		27,6	1078,00	--	29753	--	29753	--	32133

		СП - 8%				--	--	--	--		2380	
18	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,00968	687108,00	--	6651	--	6651	--	7183
		СП - 8%				--	--	--	--		532	
19	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		11,08032	95,77	2,43	1061	27	538	344	1518
		НР - 69%; СП - 8%				44,78	0,27	496	3		112	
21	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,5244	899,90	1,04	472	--	71	321	856
		НР - 80%; СП - 8%				765,51	0,51	401	--		63	
22	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	м3 подстилающего слоя		1,2	7473,07	1724,34	8968	2069	3079	4421	14459
		НР - 94%; СП - 8%				3183,70	735,35	3820	882		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									427716
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ										**427716,2**
		в том числе оборудование										**0,0**

		ВСЕГО ПО СМЕТАМ										**54654614,9**
		в том числе оборудование										**31369289,4**
		Итого сметная стоимость			23285325,5	тенге						
		Временные здания и сооружения 1,04%			242167,39	тенге						
		Итого сметная стоимость с временными 1,04%			23527493	тенге						
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%			214100,185	тенге						
		Итого сметная стоимость с 0,91%			23741593,1	тенге						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			474831,9	тенге						
		Итого сметная стоимость с 2%			24216425,0	тенге						
		Стоимость оборудования			31369289,4	тенге						
		Итого сметная стоимость			55585714,3	тенге						
		В текущих ценах на 2021 год к=1,050036			58367001,1	тенге						
		НДС 12%			7004040,1	тенге						
		Итого сметная стоимость с НДС 12%			65371041,2	тенге						

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____Ердембеков М.К.

Инженер:

ТОО"Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор_____Жайлаубаев Н.А.

Инженер-эксперт_____

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.