286	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		2	16528,98	1011,75	33058	2024	2519	28574	66562
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	28515	642		4931	
288	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		7	1225,00	--	8575	--	8575	--	9261
		СП - 8%				--	--	--	--		686	
289	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%				--	--	--	--		224	
290	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1589,24	82,05	6357	328	675	5460	12762
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	5354	160		945	
291	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		4	29882,00	--	119528	--	119528	--	129090
		СП - 8%				--	--	--	--		9562	
292	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		8	568,48	36,00	4548	288	169	4050	9286
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	4091	--		688	

293	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	1580,00	--	12640	--	12640	--	13651
		СП - 8%				--	--	--	--		1011	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
294	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		4	444,99	363,00	1780	1452	--	760	2743
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	328	727		203	
295	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,058875	3930,11	1734,36	231	102	78	88	345
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	51	44		26	
296	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,2	24094,50	1752,85	4819	351	3482	969	6251
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	987	78		463	
297	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		2,8	657,10	41,21	1840	115	--	1623	3740
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	1724	21		277	

298	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		2,8	-315,27	-17,85	-883	-50	--	-780	-1795
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-833	-6		-133	
299	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,05764	106358,89	7380,06	6131	425	492	3614	10524
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	5214	24		780	
300	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05764	553259,00	--	31890	--	31890	--	34441
		СП - 8%				--	--	--	--		2551	
301	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,67156	571,65	1,04	956	2	223	585	1664
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	731	1		123	
		ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000 С РСГ G40, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 1ШТ (ГСН-20)										
302	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		4	444,99	363,00	1780	1452	--	760	2743
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	328	727		203	

303	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,058875	3930,11	1734,36	231	102	78	88	345
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	51	44		26	
304	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,206	27003,54	1752,85	5563	361	4185	998	7086
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	1017	80		525	
305	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		12	657,10	41,21	7885	495	--	6955	16028
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	7391	88		1187	
306	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		12	-315,27	-17,85	-3783	-214	--	-3342	-7695
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-3569	-24		-570	
307	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		13,8	134,00	--	1849	--	1849	--	1997
		СП - 8%				--	--	--	--		148	

308	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,1264	111534,78	2682,08	14098	339	322	9326	25298
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	13437	79		1874	
309	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,1264	503860,00	--	63688	--	63688	--	68783
		СП - 8%				--	--	--	--		5095	
310	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,6656	571,65	1,04	2095	4	488	1284	3650
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	1603	2		270	
311	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		1	16528,98	1011,75	16529	1012	1259	14287	33281
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	14258	321		2465	
313	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		3,5	1225,00	--	4288	--	4288	--	4631
		СП - 8%				--	--	--	--		343	

314	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
315	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1589,24	82,05	3178	164	337	2730	6381
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	2677	80		473	
316	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	29882,00	--	59764	--	59764	--	64545
		СП - 8%				--	--	--	--		4781	
317	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	568,48	36,00	2274	144	85	2025	4643
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	2045	--		344	
318	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	1580,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%				--	--	--	--		506	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
319	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		2	444,99	363,00	890	726	--	380	1371

		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	164	364		102	
320	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,0294375	3930,11	1734,36	116	51	39	44	173
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	26	22		13	
321	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,1	24094,50	1752,85	2409	175	1741	485	3126
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	493	39		232	
322	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		1,4	657,10	41,21	920	58	--	811	1870
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	862	10		139	
323	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		1,4	-315,27	-17,85	-441	-25	--	-390	-898
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-416	-3		-66	
324	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,02882	106358,89	7380,06	3065	213	246	1807	5262

		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	2607	12		390	
325	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,02882	553259,00	--	15945	--	15945	--	17221
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
326	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,83578	571,65	1,04	478	--	113	292	832
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	365	--		62	
		ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000 С РСГ G25, С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ mini ELCOR = 4ШТ (ГСН-21)										
327	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		16	444,99	363,00	7120	5808	--	3039	10972
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	1312	2909		813	
328	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,2355	3930,11	1734,36	926	408	312	354	1382
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	206	175		102	
329	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,824	27003,54	1752,85	22251	1444	16740	3993	28344
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	4066	322		2100	

330	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		48	657,10	41,21	31541	1978	--	27821	64111
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	29563	353		4749	
331	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		48	-315,27	-17,85	-15133	-857	--	-13367	-30779
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-14276	-96		-2280	
332	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2		55,2	134,00	--	7397	--	7397	--	7989
		СП - 8%				--	--	--	--		592	
333	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций		0,5056	111534,78	2682,08	56392	1356	1288	37305	101192
		НР - 69%; СП - 8%				106305,00	626,48	53748	317		7496	
334	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т		0,5056	503860,00	--	254752	--	254752	--	275132
		СП - 8%				--	--	--	--		20380	

335	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		14,6624	571,65	1,04	8382	15	1956	5135	14598
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	6411	7		1081	
336	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		4	16528,98	1011,75	66116	4047	5039	57148	133125
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	57030	1284		9861	
338	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		14	1225,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%				--	--	--	--		1372	
339	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		8	701,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
340	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		8	1589,24	82,05	12714	656	1348	10919	25524
		НР - 99%; СП - 8%				1338,57	40,11	10709	321		1891	

341	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		8	29882,00	--	239056	--	239056	--	258180
		СП - 8%				--	--	--	--		19124	
342	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		16	568,48	36,00	9096	576	338	8100	18571
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	8182	--		1376	
343	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		16	1580,00	--	25280	--	25280	--	27302
		СП - 8%				--	--	--	--		2022	
		Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
344	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		8	444,99	363,00	3560	2904	--	1520	5486
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	656	1455		406	
345	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,11775	3930,11	1734,36	463	204	156	177	691
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	103	87		51	

346	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,4	24094,50	1752,85	9638	701	6963	1938	12502
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	1974	156		926	
347	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности		5,6	657,10	41,21	3680	231	--	3246	7480
		НР - 93%; СП - 8%				615,89	7,35	3449	41		554	
348	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		5,6	-315,27	-17,85	-1766	-100	--	-1559	-3591
		НР - 93%; СП - 8%				-297,42	-2,01	-1666	-11		-266	
349	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,11528	106358,89	7380,06	12261	851	982	7229	21049
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	10428	49		1559	
350	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,11528	553259,00	--	63780	--	63780	--	68882
		СП - 8%				--	--	--	--		5102	

351	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,34312	571,65	1,04	1911	3	445	1171	3328
		НР - 80%; СП - 8%				437,26	0,51	1462	2		247	
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-13(07,04,10МС) Н=6,0М - МП-2 = 20ШТ (М3)										
352	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма		20	667,88	545,26	13358	10905	--	5699	20581
		НР - 72%; СП - 8%				122,62	273,13	2452	5463		1525	
353	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ (М3-6,УКАЗ.П.4)	м3 основания		3,84	3930,11	1734,36	15092	6660	5080	5770	22531
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	3352	2853		1669	
354	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,2	18099,02	1107,20	21719	1329	18874	1645	25232
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	1516	291		1869	
355	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		9	23847,30	639,40	214626	5755	168813	38348	273212
		НР - 91%; СП - 8%				4450,95	231,37	40059	2082		20238	

356	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т		1,337	161570,62	107924,84	216020	144296	4800	80943	320720
		НР - 80%; СП - 8%				50055,60	25620,74	66924	34255		23757	
357	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,9846	553259,00	--	544739	--	544739	--	588318
		СП - 8%				--	--	--	--		43579	
358	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0066	633840,00	--	4183	--	4183	--	4518
		СП - 8%				--	--	--	--		335	
359	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,16	213014,00	--	34082	--	34082	--	36809
		СП - 8%				--	--	--	--		2727	
360	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2		34,133	158,68	3,44	5416	117	3512	1246	7195
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	1787	18		533	