361	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		300	595,64	24,06	178692	7218	117084	40703	236947
		НР - 72%; СП - 8%				181,30	7,14	54390	2142		17552	
362	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		100	4643,88	188,73	464388	18873	328965	88358	596965
		НР - 72%; СП - 8%				1165,50	61,69	116550	6169		44220	
		ОПОРА ПОД СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД ДИАМ.108Х4ММ Н=3,6М = 20ШТ (УКГ11.00-04)										
363	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		34	444,99	363,00	15130	12342	--	6458	23315
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	2788	6182		1727	
364	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания		0,5004375	3930,11	1734,36	1967	868	662	752	2936
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	437	372		218	
365	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,85	24094,50	1752,85	20480	1490	14795	4119	26567
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	4195	332		1968	

366	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,4199	106358,89	7380,06	44660	3099	3580	26330	76670
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	37982	178		5679	
367	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,4199	553259,00	--	232313	--	232313	--	250899
		СП - 8%				--	--	--	--		18585	
		ПРОЧЕЕ										
368	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА/ ГАЗОПР-ДА	м2		34,58	191,54	4,87	6623	168	3358	2150	9475
		НР - 69%; СП - 8%				89,56	0,53	3097	18		702	
369	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА/ ГАЗОПР-ДА, ОПОР	м2		49,5	158,68	3,44	7855	170	5092	1806	10434
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	2592	26		773	
370	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		3	20962,78	19669,36	62888	59008	29	14558	83642
		НР - 91%; СП - 8%				1283,52	4049,20	3851	12148		6196	

371	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,3086	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.108ММ	км трубопровода		0,102	123707,08	102598,06	12618	10465	217	3884	17822
		НР - 91%; СП - 8%				18981,68	22860,09	1936	2332		1320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									8628909
		в том числе оборудование										121079
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
		КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА (ГСН-24) = 83ШТ										
404	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,20418	498088,00	--	101700	--	101700	--	109836
		СП - 8%				--	--	--	--		8136	
408	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		34,03	498029,00	--	16947927	--	16947927	--	18303761
		СП - 8%				--	--	--	--		1355834	
411	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК	км трубопровода		0,0249	1448151,96	713909,45	36059	17776	1564	22911	63687
		НР - 99%; СП - 8%				671428,00	257970,81	16719	6423		4718	
412	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		24,9996	7343,00	--	183572	--	183572	--	198258

		СП - 8%				--	--	--	--		14686	
414	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КРЫШКА	т		0,041666	498029,00	--	20751	--	20751	--	22411
		СП - 8%				--	--	--	--		1660	
415	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,0091466	234182,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%				--	--	--	--		171	
416	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы, шплинт ГОСТ 11371-78	кг		13,51157	759,00	--	10255	--	10255	--	11076
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
417	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК	т		0,31208	498088,00	--	155443	--	155443	--	167879
		СП - 8%				--	--	--	--		12435	
418	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода		0,083	293924,88	73659,56	24396	6114	4	19834	47768
		НР - 99%; СП - 8%				220229,00	21148,76	18279	1755		3538	

419	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		83,83	221,00	--	18526	--	18526	--	20009
		СП - 8%				--	--	--	--		1482	
421	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,013612	633840,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
423	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия		124,5	4396,06	301,99	547309	37598	441277	76292	673489
		НР - 94%; СП - 8%				549,68	102,22	68435	12726		49888	
		ПРОЧЕЕ										
615	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.180ММ	км трубопровода		0,038	206165,10	170985,69	7834	6497	135	2411	11065
		НР - 91%; СП - 8%				31634,08	38097,69	1202	1448		820	
616	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,4571	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.160ММ	км трубопровода		0,169	183235,59	151968,81	30967	25683	533	9531	43738
		НР - 91%; СП - 8%				28115,76	33860,50	4752	5722		3240	

617	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,3143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.110ММ	км трубопровода		0,021	125992,01	104493,10	2646	2194	46	814	3737
		НР - 91%; СП - 8%				19332,28	23282,33	406	489		277	
618	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2571	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.90ММ	км трубопровода		0,506	103062,50	85476,22	52150	43251	897	16051	73657
		НР - 91%; СП - 8%				15813,96	19045,14	8002	9637		5456	
619	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.63ММ	км трубопровода		0,904	72155,78	59843,33	65229	54098	1121	20077	92130
		НР - 91%; СП - 8%				11071,62	13333,82	10009	12054		6824	
620	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		20	3257,08	82,40	65142	1648	1734	37674	111040
		НР - 61%; СП - 8%				3088,00	--	61760	--		8225	

621	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		20	1175,71	38,11	23514	762	1136	13186	39636
		НР - 61%; СП - 8%				1080,80	--	21616	--		2936	
622	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		40	676,88	20,60	27075	824	1547	15069	45516
		НР - 61%; СП - 8%				617,60	--	24704	--		3372	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ										
628	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия		244,9	332,08	138,78	81322	33986	39853	18223	107509
		НР - 108%; СП - 8%				30,56	38,34	7484	9389		7964	
629	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/ ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия		244,9	366,72	146,99	89805	35996	39792	25525	124557
		НР - 108%; СП - 8%				57,24	39,27	14017	9617		9226	
630	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ ТОЛЩ.5СМ	м2 покрытия		244,9	1387,75	125,68	339843	30778	298066	20005	388636

		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,72	11000	7523		28788	
631	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		244,9	302,65	0,04	74115	10	74048	63	80113
		НР - 108%; СП - 8%				0,24	--	59	--		5934	
632	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		244,9	1536,94	125,91	376385	30834	334550	20032	428131
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	11001	7548		31713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**21179270**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**29853502**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									**обор**	**121079**
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
639	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,16515	784613,25	255624,59	129579	42216	2140	102272	250399
		НР - 99%; СП - 8%				516032,00	109490,69	85223	18082		18548	
640	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		165,8106	2723,00	--	451502	--	451502	--	487622
		СП - 8%				--	--	--	--		36120	

641	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,01	1030637,66	512226,21	10306	5122	187	6433	18079
		НР - 99%; СП - 8%				499694,60	150119,81	4997	1501		1339	
642	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	1437,00	--	5748	--	5748	--	6208
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
643	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		16,34	537,00	--	8775	--	8775	--	9477
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
644	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз,за 2 раза трубопроводов	м2		49,138731	191,54	4,87	9412	239	4772	3055	13464
		НР - 69%; СП - 8%				89,56	0,53	4401	26		997	
645	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза трубопроводы	м2		49,138731	158,68	3,44	7797	169	5055	1793	10358
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	2573	26		767	
		ОПОРА ПОД СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД										

647	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		52	444,99	363,00	23139	18876		9877	35658
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	4263	9455		2641	
648	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,765375	3930,11	1734,36	3008	1327	1012	1150	4491
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	668	569		333	
649	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,3	24094,50	1752,85	31323	2279	22629	6300	40633
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	6415	508		3010	
650	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,6422	106358,89	7380,06	68304	4739	5475	40270	117259
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	58090	272		8686	
651	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,6422	553259,00	--	355303	--	355303	--	383727
		СП - 8%				--	--	--	--		28424	

652	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз,за 2 раза стойки	м2		18,6238	191,54	4,87	3567	91	1808	1158	5103
		НР - 69%; СП - 8%				89,56	0,53	1668	10		378	
653	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза стойки	м2		18,6238	158,68	3,44	2955	64	1916	680	3926
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	975	10		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1386403
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
654	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,672	1086692,71	392535,55	730258	263784	31037	534010	1365409
		НР - 99%; СП - 8%				647972,00	154712,14	435437	103967		101141	
655	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		674,688	4181,00	--	2820871	--	2820871	--	3046540
		СП - 8%				--	--	--	--		225670	
656	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,04625	1030637,66	512226,21	47667	23690	866	29753	83614

		НР - 99%; СП - 8%				499694,60	150119,81	23111	6943		6194	
657	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		16	2778,00	--	44448	--	44448	--	48004
		СП - 8%				--	--	--	--		3556	
658	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		16,34	537,00	--	8775	--	8775	--	9477
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
659	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза трубопроводы	м2		297,97152	158,68	3,44	47282	1025	30655	10874	62809
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	15602	158		4653	
660	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		672	555,90	--	373565	--	9032	357242	789272
		НР - 98%; СП - 8%				542,46	--	364533	--		58465	
		ОПОРА ПОД СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД ДИАМ.159Х4ММ /181ШТ/										
661	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма		362	444,99	363,00	161086	131406		68762	248236
		НР - 72%; СП - 8%				81,99	181,83	29680	65822		18388	

662	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		5,3281875	3930,11	1734,36	20940	9241	7048	8007	31263
		НР - 93%; СП - 8%				872,95	742,86	4651	3958		2316	
663	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		9,05	24094,50	1752,85	218055	15863	157532	43857	282865
		НР - 91%; СП - 8%				4934,79	390,52	44660	3534		20953	
664	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		4,4707	106358,89	7380,06	475499	32994	38111	280340	816306
		НР - 69%; СП - 8%				90454,40	424,02	404394	1896		60467	
665	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,4707	553259,00	--	2473455	--	2473455	--	2671331
		СП - 8%				--	--	--	--		197876	
666	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз,за 2 раза стойки	м2		129,6503	191,54	4,87	24833	631	12590	8059	35524
		НР - 69%; СП - 8%				89,56	0,53	11611	69		2631	

667	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,за 2 раза стойки	м2		129,6503	158,68	3,44	20573	446	13339	4731	27329
		НР - 69%; СП - 8%				52,36	0,53	6788	69		2024	
668	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,008	716575,87	215266,95	5733	1722	69	4643	11206
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	3941	750		830	
669	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,032	1061,00	--	8522	--	8522	--	9204
		СП - 8%				--	--	--	--		682	
		УЗЕЛ ПЕРЕХОДА "ПЭ-СТАЛЬ Д=63/57ММ=7ШТ										
670	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0084	716575,87	215266,95	6019	1808	73	4875	11766
		НР - 99%; СП - 8%				492576,00	93695,62	4138	787		872	
671	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,4336	1061,00	--	8948	--	8948	--	9664
		СП - 8%				--	--	--	--		716	

672	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,007	1086692,71	392535,55	7607	2748	323	5563	14223
		НР - 99%; СП - 8%				647972,00	154712,14	4536	1083		1054	
673	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		7,028	4181,00	--	29384	--	29384	--	31735
		СП - 8%				--	--	--	--		2351	
674	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент,ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,007	1921407,00	196739,80	13450	1377	11529	902	15500
		НР - 99%; СП - 8%				77770,00	52440,96	544	367		1148	
675	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		7	6189,59	639,73	43327	4478	25432	13375	61238
		НР - 99%; СП - 8%				1916,73	13,29	13417	93		4536	
676	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		7	1290,95	7,52	9037	53	1085	7836	18222
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	7899	16		1350	

677	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.МОНТАЖ	т конструкций		0,05558	59301,23	2688,08	3296	149	248	2018	5739
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	2898	27		425	
678	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,05558	588406,00	--	32704	--	32704	--	35320
		СП - 8%				--	--	--	--		2616	
679	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,00378	314115,06	84054,12	1187	318	8	942	2300
		НР - 99%; СП - 8%				227867,00	23866,60	861	90		170	
680	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		3,8178	796,00	--	3039	--	3039	--	3282
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
681	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		21	1428,79	919,98	30005	19320		15850	49523
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	10685	5325		3668	

682	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.		7	4412,00	--	30884	--	30884	--	33355
		СП - 8%				--	--	--	--		2471	
683	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		7	765,00	--	5355	--	5355	--	5783
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
684	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		7	1704,00	--	11928	--	11928	--	12882
		СП - 8%				--	--	--	--		954	
685	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,007	87194,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
686	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг		2,5956	680,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
687	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,35	19157,78	1107,20	6705	388	5875	480	7760
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	442	85		575	

688	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,03367	59301,23	2688,08	1997	91	151	1223	3477
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	1756	16		258	
689	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,03367	321544,00	--	10826	--	10826	--	11692
		СП - 8%				--	--	--	--		866	
		УЗЕЛ ПЕРЕХОДА "ПЭ-СТАЛЬ Д=160/159ММ=7ШТ										
690	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0035	1086692,71	392535,55	3803	1374	162	2781	7112
		НР - 99%; СП - 8%				647972,00	154712,14	2268	541		527	
691	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,514	4181,00	--	14692	--	14692	--	15867
		СП - 8%				--	--	--	--		1175	
692	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,00406	1601684,49	740306,18	6503	3006	259	4289	11656
		НР - 99%; СП - 8%				797504,00	269663,04	3238	1095		863	

693	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4,07624	11587,00	--	47231	--	47231	--	51010
		СП - 8%				--	--	--	--		3779	
694	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент,ФУТЛЯРА	км трубопровода		0,00406	3597925,65	609092,80	14608	2473	11723	1208	17081
		НР - 99%; СП - 8%				101525,20	199050,38	412	808		1265	
695	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,34125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		7	10627,41	1098,41	74392	7689	43666	22965	105145
		НР - 99%; СП - 8%				3290,99	22,81	23037	160		7789	
696	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		4,06	1290,95	7,52	5241	31	630	4545	10569
		НР - 99%; СП - 8%				1128,43	2,27	4581	9		783	
697	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.МОНТАЖ	т конструкций		0,04977	59301,23	2688,08	2951	134	222	1807	5139
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	2595	24		381	

698	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,04977	588406,00	--	29285	--	29285	--	31628
		СП - 8%				--	--	--	--		2343	
699	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,00721	459775,04	150678,16	3315	1086		2518	6300
		НР - 99%; СП - 8%				308997,00	43785,20	2228	316		467	
700	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		7,2821	5081,00	--	37000	--	37000	--	39960
		СП - 8%				--	--	--	--		2960	
701	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		21	1428,79	919,98	30005	19320		15850	49523
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	10685	5325		3668	
702	С123-020304-2225 2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16,160X159	шт.		7	16391,00	--	114737	--	114737	--	123916
		СП - 8%				--	--	--	--		9179	

703	С123-020304-2613 2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.		7	3806,00	--	26642	--	26642	--	28773
		СП - 8%				--	--	--	--		2131	
704	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.		7	12662,00	--	88634	--	88634	--	95725
		СП - 8%				--	--	--	--		7091	
705	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,007	161191,00	--	1128	--	1128	--	1219
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
706	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик высыхающий марки 51-Г-13 ГОСТ 25621-83	кг		2,5956	680,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
707	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,35	19157,78	1107,20	6705	388	5875	480	7760
		НР - 91%; СП - 8%				1263,60	242,40	442	85		575	

708	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,03367	59301,23	2688,08	1997	91	151	1223	3477
		НР - 69%; СП - 8%				52145,40	483,23	1756	16		258	
709	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		0,03367	321544,00	--	10826	--	10826	--	11692
		СП - 8%				--	--	--	--		866	
710	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	1428,79	919,98	5715	3680		3019	9433
		НР - 99%; СП - 8%				508,81	253,59	2035	1014		699	
711	С123-020304-2030 2302-0304-2030 РСНБ РК 2015	Переход полиэтеленовый электросварной ПЭ 100 SDR11 ,DN180x160,PN 16	шт.		4	14550,00	--	58200	--	58200	--	62856
		СП - 8%				--	--	--	--		4656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									10572162
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ										11958565,4
		в том числе оборудование										0,0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ-15-2ВУ1										
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-10МС С РЕГУЛЯТОРОМ РДГК-10, ИП "ПЕТУХОВ"										
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										