1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				1387,80	265,97	222	43		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,1632	17483,00				2853		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									241466
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
24	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,715		169,44	163,10	4018	3868	--	574	4960
		НР - 72%, СП - 8%				6,34	27,29	150	647		367	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,785		1826,44	--	3260	--	--	2347	6056
		НР - 72%, СП - 8%				1826,44	--	3260	--		449	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,785		952,56	--	1700	--	--	1224	3158
		НР - 72%, СП - 8%				952,56	--	1700	--		234	
27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,715		35,98	35,98	853	853	--	241	1182
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,13	--	335		88	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,017		31095,00	21317,40	529	363	--	179	764
		НР - 72%, СП - 8%				9777,60	4808,78	166	82		57	
29	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	17		83,00	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
30	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,017		384996,29	108851,57	6545	1851	87	3728	11095
		НР - 72%, СП - 8%				271018,00	33571,73	4607	571		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,306	279,00				85		
31	241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	17		1054,00	--	17918	--	17918	--	19351
		СП - 8%				--	--	--	--		1433	
32	241-208-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1		2147,00	--	2147	--	2147	--	2319
		СП - 8%				--	--	--	--		172	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ										
33	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,75		169,44	163,10	974	938	--	139	1202
		НР - 72%; СП - 8%				6,34	27,29	36	157		89	
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,43		1826,44	--	785	--	--	565	1459
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	785	--		108	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,43		952,56	--	410	--	--	295	761
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	410	--		56	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7		35,98	35,98	25	25	--	7	35
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	10		3	
37	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,75		34890,46	7603,82	61058	13307	24975	20443	88021
		НР - 72%; СП - 8%				13014,94	3209,68	22776	5617		6520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,52	0,91	20649,00				18791		
37.2	222-519-0402	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0019	0,003325	1056174,00				3512		
37.3	261-101-0220	**Раствор асбоцементный**	м3	0,012	0,021	--				--		
38	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		22739,00	--	22739	--	22739	--	24558
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
39	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		18754,00	--	37508	--	37508	--	40509
		СП - 8%				--	--	--	--		3001	
40	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		30754,00	--	30754	--	30754	--	33214
		СП - 8%				--	--	--	--		2460	
41	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		8268,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
42	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		8483,00	--	8483	--	8483	--	9162
		СП - 8%				--	--	--	--		679	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,1		906,48	20,10	6436	143	4118	1581	8658
		НР - 72%; СП - 8%				306,34	2,93	2175	21		641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,00016	0,001136	199504,00				227		
43.2	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,00024	0,001704	53822,00				92		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,04	223,00				3800		
44	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02		81062,07	27083,67	1621	542	258	724	2533
		НР - 72% СП - 8%				41066,90	9232,62	821	185		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,000268	647579,00				174		
44.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00008	219538,00				18		
44.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000039	552079,00				21		
45	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1		28658,00	–	28658	–	28658	–	30951
		СП - 8%				–	–	–	–		2293	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лоток. Устройство	м3	0,3		22086,31	1132,94	6626	340	5870	357	7542
		НР - 72% СП - 8%				1387,80	265,97	416	80		559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	17483,00				5350		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									307943
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ										
47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,3		4216,85	1051,47	1265	315	687	287	1676
		НР - 72% СП - 8%				878,28	448,31	263	134		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,33	2068,00				682		
48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3		7730,32	1795,22	2319	539	1493	383	2918
		НР - 72% СП - 8%				957,10	815,06	287	245		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,345	4318,00				1490		
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5		22086,31	1132,94	11043	566	9783	595	12569
		НР - 72% СП - 8%				1387,80	265,97	694	133		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	17483,00				8916		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					14627	1420	11963	1265	17163
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:	Тенге									566572
		Локальная смета №7-1-1 Благоустройство										
		ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА										
1	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	237		848,41	142,17	201073	33694	155221	15742	234160
		НР - 72% СП - 8%				51,30	40,95	12158	9705		17345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,11	26,07	5954,00				155221		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,7		3510,14	1078,81	83190	25567	53913	6994	97399
		НР - 72% СП - 8%				156,53	253,35	3710	6004		7215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	26,07	2068,00				53913		
3	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	237		1965,93	174,81	465925	41430	881	317544	846147
		НР - 72% СП - 8%				1787,40	73,50	423614	17420		62678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	0,3792	2068,00				784		
4	212-402-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	м3	3,55572		18815,00	--	66901	--	66901	--	72253
		СП - 8%				--	--	--	--		5352	
5	255-102-0606 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	237		2938,00	--	696306	--	696306	--	752010
		СП - 8%				--	--	--	--		55704	
		БОРДЮРЫ										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	232		2163,89	32,79	502022	7607	299120	142846	696457
		НР - 72% СП - 8%				841,79	13,37	195295	3102		51589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	13,688	20649,00				282644		
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,712		43693,00	--	162188	--	162188	--	175163
		СП - 8%				--	--	--	--		12975	
		МАФЫ										
8	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2		50299,00	204,00	100598	408	87606	11040	120570
		НР - 5520 Тенге; СП - 4466 Тенге				6292,00	57,00	12584	114		8932	
9	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2		32556,00	32,00	65112	64	64822	192	70528
		НР - 96 Тенге; СП - 2612 Тенге				113,00	9,00	226	18		5224	
		ОГРАЖДЕНИЕ										
10	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	78		140052,00	581,00	10924056	45318	9090510	1262430	13161408
		НР - 46185 Тенге; СП - 12499 Тенге				22926,00	162,00	1788228	12636		974922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	100640,00	788,00	100640	788	82324	12718	122427
		НР - 12718 Тенге; СП - 9069 Тенге			17528,00	231,00	17528	231		9069	
12	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	192838,00	1447,00	192838	1447	160770	21936	231956
		НР - 21936 Тенге; СП - 17182 Тенге			30621,00	497,00	30621	497		17182	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1:	**Тенге**								**16580478**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	35132795,22
Временные здания и сооружения 1,2%	409932,11
ИТОГО:	35542727,33
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	760560,71
ИТОГО:	36303288,04
Непредвиденные работы и затраты-2%	706630,04
ИТОГО:	37009918,08
в том числе на 2021 год - 50 %	18504959,04
в том числе на 2022 год - 50 %	18504959,04
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1	18504959,04
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1,0500514	19431158,15
ИТОГО:	37936117,19
С учетом конкурсной скидки К=0,949999998	33407233,46
НДС 12%	4008868,02
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	37416101,48

Заказчик: ГККП "Алгинский районный дом культуры" ГУ "Алгинский районный отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актюбинской области"

Бакытов К.Б.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

Нуртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ASK Project 1"

Кадрашева Н.А.

Технадзор : ТОО "МАСТЕР Метал Пласт"

Ернияз А.М.