ИП «Айкын »
РК. Алматинская обл.Карасайский р-н .
п Раимбек ул.Момыш-улы д43
ИИН 830306400181 КБЕ 19
ИИК KZ488562204133656056
АО Банк ЦентрКредит
БИК KCJBKZKX

Сметно- финансовый расчет
на изготовление МАФ «Слова Назидание Абая Кунанбаева »
в материале бронза в количестве 10 шт

Раздел 1. Авторская работа

	Наименование работ	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена (тенге)**	**Сумма (тенге) БЕЗ НДС**
1	2	3	4	5	6
1	Создание эскиза скульптурной композиции памятника	шт	10	80 000	800 000
2	Исполнение рабочей модели скульптурной композиций	шт	10	100 000	1 000 000
3	Вознаграждение за модель в величину произведения	шт	10	350 000	3 500 000
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**5 300 000**

Раздел 2. Скульптурно-технические работы

№	**Наименование работ**	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена (тенге)**	**Сумма (тенге) без НДС**
1	Изготовление каркаса крепежного арматурного для гипсовой фигуры	шт	10	52 500	525 000
2	Черновая формовка с отливом гипсовой модели	шт	10	65 000	650 000
3	Чистовая (кусковая) формовка фигуры	шт	10	97 000	970 000
4	Увеличение в глине в величину	шт	10	71 217	712 170
5	Спунктированный каркас	шт	10	75 000	750 000
	Итого:				**3 607 170**
	Материалы				
1	Гипс формовочный Г-16	тн	5	103 500	517 500
2	Металл	тн	2	650 000	1 300 000
3	Проволока вязальная	кг	100	410	41 000
4	Пиломатериалы	м3	3	80 000	240 000
5	Глина	тн	15	150 000	2 250 000
6	Электроды	кг	100	700	70 000
7	Пленка полиэтиленовая	пм	100	250	25 000
8	Формовочное масло	л	20	1000	20 000
9	Ведро строительное	шт	15	1400	21 000
	Итого: (Материалы без НДС)				**4 484 500**
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**8 091 670**

Раздел 3. Литейные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге) без НДС
1	Формовка, восковка	дм2	3275	350	1 146 250
2	Обработка восковых форм	дм2	3275	380	1 244 500
3	Изготовление ХТС форм	дм2	3275	450	1 473 750
4	Плавка металла	дм2	3275	425	1 391 375
5	Выбивка отливок	дм2	3275	332	1 087 300
6	Слесарная обработка	дм2	3275	205	671 375
7	Шлифовка отливок, прочеканка	дм2	3275	355	1 162 625
8	Вспомогательные работы	дм2	3275	382	1 251 050
9	Пескоструйные работы	дм2	3275	220	720 500
10	Сборка и сварка отлитых изделий	пм	75	10 550	791 250
11	Исполнение каркаса	пм	22,5	4850	109 125
12	Тонирование	шт	1	320 000	320 000
	Итого:				**11 369 100**
	Материалы				
1	Смола КФ -65С	кг	600	4000	2 400 000
2	Металл	тн	2	650 000	1 300 000
3	Проволока вязальная	кг	300	210	63 000
4	Бронза ОЦС 5-5-5	тн	1,5	8 500 000	12 750 000
5	Тигель графитовый АА-200	шт	2	100 000	200 000
6	Проволока бронза дм4	кг	100	13500	1 350 000
7	Медь фосфористая	кг	20	7500	150 000
8	Воск ЯВ-1	кг	100	1650	165 000
9	Песок кварцевый	тн	50	4800	240 000
10	Электроды УОНИ	кг	75	700	52 500
11	Газ - пропан	балл	10	3 600	36 000
11	Древесный уголь БАУ	кг	160	160	25 600
12	Кисти щетинные	шт	150	300	45 000
13	Отрезной круг для цвет. мет. дм 230	шт	120	450	54 000
14	Отрезной круг дм 125	шт	100	335	33 500
15	Шлифовочный круг	шт	150	350	52 500
16	Краска АПБ -1Ц	кг	140	1850	259 000
18	Ортофосфорная кислота	кг	200	1650	330 000
20	Графит ГЛ -1	кг	100	500	50 000
21	Крепежные материалы	кг	100	1800	180 000
22					
23					
24					
25	Итого:(Материалы без НДС)				**19 736 100**
	ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:				**31 105 200**

Итоговая таблица

№ п/п	Наименование работ	Сумма (тенге) без НДС
1	1. Раздел: Творческие работы без НДС	**5 300 000**
2	2. Раздел: Скульптурно-технические работы без НДС	**8 091 670**
3	3. Раздел: Литейные работы без НДС	**31 105 200**
4	**Итого: Сорок четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот семьдесят тенге ноль тиын, БЕЗ НДС**	**44 496 870**