ать с Заказчиком применяемые материалы.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1.Обеспечить беспрепятственный доступ работникам Подрядчика на территорию Заказчика для выполнения работ.
4.2.2.При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. По итогам принятия Работы Сторонами составляется Акт приёмки-сдачи выполненных работ.
4.2.3.Оплатить Работу по цене и в сроки, на условиях настоящего Договора.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1.Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Ответственность Сторон.

5.1.Стороны несут ответственность за нарушение условий или не исполнение обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, сроков устранения ненадлежаще выполненных Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика, а Подрядчик в случае такого требования обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика, а Заказчик в случае такого требования обязан оплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый банковский день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Данное условие на предоплату не распространяется.
5.4.Нарушение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору дает право аннулировать Договор в одностороннем порядке при этом Стороны осуществляют взаиморасчет.
5.5.Уплата неустойки, штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному Договору.
5.6. В случае расторжения Договора Заказчиком по основаниям, предусмотренным в п.5.4. настоящего Договора, а также в случае необоснованного отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик возвращает ранее выплаченную сумму предоплаты.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Срок и действие договора.

7.1. Договор вступает в силу в дату его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

8. Условия одностороннего расторжения Договора

8.1.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при наступлении следующих обстоятельств:
- Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик нарушает сроки выполнения Работ или выполняет работы с нарушением требований норм экологического законодательства, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, или выполняет работы с ненадлежащим качеством.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик нарушает условия оплаты по настоящему Договору.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, возникших помимо воли и желания Сторон природного или техногенного характера и

Договор подряда №1

г. Актобе «28» июля 2023г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сункар Актобе 2005», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**» в лице директора **Сагиндыкова Темирбека Камаловича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Кварц-Спецсервис»,** именуемый в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора **Асан Нұрлыбек Жаңабергенұлы**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) по объекту **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области.**, согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, (далее-Работа) являющейся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную Работу и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2. Работы выполняются по Проектно-сметной-документации – объекта Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена Договора, определяется Приложением № 1 к Договору в общей сумме **13600000** (тринадцать миллионов шестьсот тысяча) тенге 00 тиын

2.2. Цена Договора не может быть изменена в сторону увеличения в течение всего срока действия настоящего Договора. Не является основанием для изменения цены Договора увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими причинами или действием непреодолимой силы.

2.3.Порядок оплаты: Оплата Заказчиком Подрядчику осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате, предоставленная Подрядчиком Заказчику:
- подписанный Договор
- акт выполненных работ
- счет фактура с описанием работ
- справка о стоимости выполненных работ
- акт приемки выполненных работ.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. Работа считается выполненной при условий полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в технической документации Заказчика.

3.2. Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы: Сертификаты о происхождении товара.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями, строительных норм и правил, действующими в Республики Казахстан, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми Заказчиком и настоящим Договором.

4.1.2.Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации представленной Заказчиком.

4.1.3.Безвозмездно в течение 5 (пяти) дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, дефекты, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору должна дать извещение другой Стороне в течение 5 (пяти) дней о начале и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению обязательств по Договору.
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой Сторон.

10. Заключительные положения

10.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложение к настоящему Договору является его неотъемлемой частью.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
10.3. Ниже перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
1) «Приложение № 1);

11. Юридические адреса, банковские реквизиты «Сторон»

Заказчик:	Подрядчик:
ТОО «Сункар Актобе 2005» Актюбинская область, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 7Б БИН 051140000292 ИИК KZ94914042203KZ0028T АО «Bereke Bank» БИК BRKEKZKA, КБЕ 17 **Директор Сагиндыков Темирбек Камалович**	**ТОО «Кварц-Спецсервис»** Актюбинская область, г.Актобе, Проспект 312 Стрелковой дивизии, 7 БИН 030140005782ИИК KZ286010121000068361 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБЕ 17 **Директор Асан Нурлыбек Жанабергенулы**

Приложение № 1

к Договору № 1 от 28.07.2023г.

объект: **Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области- согласно ПСД**

№ п/п	Наименование Заказчика	Наименование объекта	Ед.из мерения	Количество работ	Цена с учетом НДС	Срок выполнения
1	ТОО «Сункар Актобе 2005»	Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области.,	Работа	1	**13600000** (тринадцать миллионов шестьсот тысяча) тенге 00 тиын	1 месяц

Заказчик:
ТОО «Сункар Актобе 2005»

Директор

_____Сагиндыков Т.К.

Подрядчик:
ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор

_____**Асан Н.Ж.**

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №6 им. Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005".
Субподрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области.
Договор подряда № 1 от 28.07.2023г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за авгус месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		1	28.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области	13 600 000,00	12 142 857,14							1 457 142,86	13 600 000,00

Всего к оплате: 13 600 000 (тринадцать миллионов шестьсот) тенге.

Подрядчик ТОО "Сункар Актобе 2005"
Директор Сагиндыков Т.К.
должность,подпись,расшифровка подписи

Субподрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель Исан Н.Ж.
должность,подпись,расшифровка подписи

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №6 им. Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г.Актобе".
Подрядчик: ТОО "Сункар Актобе 2005".
Субподрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" расположенного по адресу: г.Актобе, ул Н.Кобландина,4, Актюбинской области.
Договор подряда № 1 от 28.07.2023г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от набела НР = 72 %	м2	1909,2	231,84	–	442629	–	–	318693	822228
					231,84	–	442629	–	–	60906	
2	1203-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	473,8	1067,08	80,88	505583	38321	–	348686	922611
					986,2	35,93	467262	17024	–	68342	

3 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от набела НР=72%	м2	626,7	231,84	–	145294	–	–	104612	269898
				231,84	–	145294	–	–	19992	
4 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной НР=72%	м2	257,3	334,74	–	86129	–	–	62013	159993
				334,74	–	86129	–	–	11851	
5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	315,6	1124,36	36,98	354848	11671	–	252180	655590
				1087,38	22,41	343177	7073	–	48562	
6 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	568,4	151,69	3,34	86221	1898	–	61538	159580
				148,35	2,02	84322	1148	–	11821	
7 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	55	2873,36	174,03	158035	9572	–	109815	289278
				2699,33	73,79	148463	4058	–	21428	
8 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	94,29	490,56	–	46255	–	–	33304	85924
				490,56	–	46255	–	–	6365	
9 1146-0401-0503	Перегородки из ДВП на деревянном каркасе. Разборка НР = 72 %	м2	59	583,55	180,56	34429	10652	–	21767	60692

				403	109,41	23777	6455	–	4496	
10 1110-0111-0101	Шкафы встроенные, антресольные полки. Демонтаж НР=72% ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; ктэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 деталей	41,1	1083,7	246,69	44540	10139	–	26968	77229
				837,01	74,31	34401	3054	–	5721	
11 1146-0401-0503	Перегородки пластиковые. Разборка НР = 72 %	м2	106	583,55	180,56	61856	19138	–	39107	109040
				403	109,41	42718	11597	–	8037	
12 414-104-0601	Мусор строительные (ручная). Погрузка	т	47	924		43428		–	–	46902
				–		–		–	3474	
13 412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	470	52		24440		–	–	26395
				–		–		–	1955	
	Итого по разделу 1					3 685 360				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 864 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101 391				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 406				
	- перевозка грузов, тенге					67 868				

	- накладные расходы, тенге					1 378 683				
	в т.ч. зарплата, тенге					124 081				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					272 990				
	Раздел 4 Внутренняя отделка									
21	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,4986	1816,63	29,14	529545	8491	214908	222522	812233
					1050,26	9,98	306149	2909	–	60165	
24	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	233,9515	1177,87	7,43	275564	1738	80937	139316	448071
					824,48	2,6	192888	606	–	33190	
	Итого по разделу 4					1 260 304					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					499 037					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 229					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 515					
	- материалы,изделия и конструкции, тенге					295 845					
	- накладные расходы, тенге					361 838					
	в т.ч. зарплата, тенге					31 879					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					93 355					

Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация

Раздел 1. Холодное водоснабжение.

1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	3,5	2605,54 2560,23	32,35 0,44	9119 8961	113 2	45 –	6453 1246	16818
2	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х3,0 мм	м	3,5	360 –		1260 –		1260 –	– 101	1361
3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4,5	2385,31 2346,39	27,25 0,27	10734 10559	123 1	53 –	7603 1467	19804
4	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,5	259 –		1166 –		1166 –	– 93	1259

5 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	155	2207,01	22,49	342087	3486	1676	242603	631467
				2173,71	0,17	336925	26	-	46775	
6 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	155	157		24335		24335		26282
				–		–		-	1947	
7 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3338		3338		3338		3669
				–		–		-	267	
8 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1722		1722		1722		7439
				–		–		–	551	

9	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	1100		24200	24200	–	26136
					–		–	–	1936	
		Итого по разделу 1					734 171			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					356 445			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 722			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 961			
		- накладные расходы, тенге					256 661			
		в т.ч. зарплата, тенге					23 099			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 383			

Раздел 2 Горячее водоснабжение ТЗ.

10	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	3,5	2605,54	32,35	9119	113	45	6453	16818
					2560,23	0,44	8961	2	–	1246	

11 241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 60 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	3,5	640		2240		2240		2419
				–		–			1792	
12 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4,5	2385.31	27,25	10734	123	53	7603	19804
				2346,39	0,27	10559	1	–	1467	
13 241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	4,5	418		1881		1881		2031
				–		–		–	150	
14 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	119	2207,01	22,49	262634	2676	1286	186258	484803
				2173,71	0,17	258671	20	–	35911	

15 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	119	301 –	35819 –	35819 –	– 2866	38685
16 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3338 –	3338 –	3338 –	– 267	3605
17 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	1722 –	6888 –	6888 –	– 551	7439
18 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	1100 –	19800 –	19800 –	– 1584	21384

19 1117-0201-0103	Смесители для умывальника. Установка НР = 72 %	шт.	50	8067,53	0,2	403377	10	330633	52368	492205
				1454,68	–	72734	–	–	36460	
20 1117-0201-0103	Смесители для душа с душевой на гибком шланге. Установка НР = 72 %	шт.	3	12929,53	0,2	38789	1	34424	3142	45285
				1454,68	–	4364	–	–	3354	
21 1117-0201-0103	Смесители для ванны. Установка НР = 72 %	шт.	1	8655,53	0,2	8656	–	7201	1048	10480
				1454,68	–	1455	–	–	776	
	Итого по смете					1 144 958				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					356 744				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 923				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					443 608				
	- накладные расходы, тенге					256 872				
	в т.ч. зарплата, тенге					23 118				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					84 811				
	Раздел 3 Канализация К1.									
22 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	190	1219,34	5,89	231675	1119	836	165642	429102
				1209,05	1,78	229720	338	–	31785	

23 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	190	1167		221730		221730	–	239468
				–		–		–	17738	
24 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	220	1265,26	2,41	278357	530	438	199844	516457
				1260,86	0,78	277389	172	–	38256	
25 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	220	354		77880		77880	–	84110
				–		–		–	6230	
26 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
		шт.	7	846		5922		5922	–	6396
				–		–		–	474	

27 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
		шт.	1	236		236		236		236
				–		–		–	19	
28 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм									
		шт.	16	846		13536		13536	–	14619
				–		–		–	1083	
29 242-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм									
		шт.	18	236		4248		4248	–	4588
				–		–		–	340	
30 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7724,21	60,17	15448	120	13416	1418	18215
				955,93	28,26	1912	57	–	1349	
31 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %									
		комплект	44	4473,58	152,74	196838	6721	11815	130730	353773
				4052,32	74,28	178302	3268	–	26205	

32 244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм									
		комплект	44	14550		640200		640200	–	691416
				–		–		–	51216	
33 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	44	966		42504		42504	–	45904
				–		–		–	3400	
34 244-104-0101	умывальника	шт.	44	5326		234344		234344	–	253092
				–		–		–	18748	
35 1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР = 72 %	комплект	34	3576,65	100,46	121606	3416	9628	79284	216961
				3193,01	45,7	108562	1554	–	16071	
36 244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	34	19691		669494		669494	–	723054

									53560	
37 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском	комплект	34	14807		503438		503438	–	543713
				–		–		–	40275	
38 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	3	106139,73	135,92	318419	408	305480	9143	353767
				4177	55,83	12531	167	–	26209	
39 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	34	1061,96	–	36107	–	17816	13170	53219
				537,96	–	18291	–	–	3942	
40 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 72 %	комплект	3	32696,14	368,23	98088	1105	87320	7347	113870
				3221,08	180,45	9663	541	–	8435	
41 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	3	1583		4749		4749	–	5129

				–	–	–	380		
42 241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	4257		17028	17028	–	18390
				–		–	–	1362	
	Итого по разделу 3					4 685 498			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					836 370			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 419			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 097			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 882 058			
	- накладные расходы, тенге					606 578			
	в т.ч. зарплата, тенге					54 592			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					347 073			
	Раздел 4 Канализация К3.								
43 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	1219,34	5,89	30484	147	110	21795	56461
				1209,05	1,78	30226	45	–	4182	
44 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	25	1167		29175	29175	–	31509