ИП «Калиев Нурбол Мейрамович Семей Қола »
Адрес: РК, Область Абай , г.Семей ул.Турксибская 53 кв 99
ИИН 830723302109 КБЕ 19

ИИК KZ608562204104631985
БИК Банка KCJBKZKX
БИН Банка 980841000244

Сметно-финансовый расчет
на изготовление Малый архитектурной формы «Лучник » в материале бронза
Раздел 1. Авторская работа

	Наименование работ	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена (тенге)**	**Сумма (тенге) БЕЗ НДС**
1	2	3	4	5	6
1	Создание эскиза скульптурной композиции памятника	шт	1	2 500 000	2 500 000
2	Исполнение рабочей модели скульптурной композиций	шт	1	2 600 000	2 600 000
3	Вознаграждение за модель в величину произведения	шт	1	3 500 000	3 500 000
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**8 600 000**

Раздел 2. Скульптурно-технические работы

№	**Наименование работ**	**Ед.изм**	**Кол-во**	**Цена (тенге)**	**Сумма (тенге) БЕЗ НДС**
1	Изготовление каркаса крепежного арматурного для гипсовой фигуры	шт	1	421 400	421 400
2	Черновая формовка с отливом гипсовой модели	шт	1	416 000	416 000
3	Чистовая (кусковая) формовка фигуры	шт	1	618 000	618 000
4	Увеличение в глине в величину	шт	1	600 000	600 000
5	Спунктированный каркас	шт	1	413 990	413 990
	Итого:				**2 469 390**
	Материалы				
1	Гипс формовочный Г-16	тн	3	155 500	465 000
2	Металл (проф труба 80*40*3, уголок 50*50*3)	тн	1,5	450 000	675 000
3	Проволока вязальная	кг	150	800	120 000
4	Пиломатериалы	м3	1,5	70 000	105 000
5	Глина	тн	6	120 000	720 000
6	Электроды	кг	150	700	105 000
7	Пленка полиэтиленовая	пм	300	250	75 000
8	Формовочное масло	л	30	1000	30 000
9	Ведро строительное	шт	20	2000	40 000
10					
11					
12					
13	Итого: (Материалы без НДС)				**2 335 000**
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2:				**4 804 390**

Раздел 3. Литейные работы

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге) БЕЗ НДС
1	Формовка, восковка	дм2	1675	210	351 750
2	Обработка восковых форм	дм2	1675	250	418 750
3	Изготовление ХТС форм	дм2	1675	350	586 250
4	Плавка металла	дм2	1675	225	376 875
5	Выбивка отливок	дм2	1675	132	221 100
6	Слесарная обработка	дм2	1675	155	259 625
7	Шлифовка отливок, прочеканка	дм2	1675	175	293 125
8	Вспомогательные работы	дм2	1675	182	304 850
9	Пескоструйные работы	дм2	1675	120	201 000
10	Сборка и сварка отлитых изделий	пм	10	15 550	155 500
11	Исполнение каркаса	пм	10	6850	68 500
12	Тонирование	шт	1	177 250	177 250
	Итого:				**3 414 575**
	Материалы				
1	Смола КФ -65С	кг	750	1 850	1 387 500
2	Металлопрокат (арматура 14)	тн	1	420 000	420 000
3	Проволока вязальная	кг	150	650	97 500
4	Бронза ОЦС 5-6-5	тн	0,8	8 500 000	6 800 000
5	Тигель графитовый АА-200	шт	1	50 000	50 000
6	Проволока бронза дм4	кг	30	6750	202 500
7	Медь фосфористая	кг	20	5500	110 000
8	Воск ЯВ-1	кг	100	1650	165 000
9	Песок кварцевый	тн	10	8000	80 000
10	Электроды УОНИ	кг	50	700	35 000
11	Газ - пропан	балл	20	3 600	72 000
11	Древесный уголь БАУ	кг	60	160	9 600
12	Кисти щетинные	шт	50	300	15 000
13	Отрезной круг для цвет. мет. дм 230	шт	120	450	54 000
14	Отрезной круг дм 125	шт	200	335	67 000
15	Шлифовочный круг	шт	150	350	52 500
16	Краска АПБ -1Ц	кг	70	1850	129 500
18	Ортофосфорная кислота	кг	100	650	65 000
20	Графит ГЛ -1	кг	100	600	60 000
21	Крепежные материалы	кг	50	2500	125 000
22					
23					
24					
25	Итого:				**9 997 100**
	ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:				**13 411 675**

Итоговая таблица

№ п/п	Наименование работ	Сумма (тенге) БЕЗ НДС
1	1. Раздел: Авторская работа	**8 600 000**
2	2. Раздел: Скульптурно-технические работы	**4 804 390**
3	3. Раздел: Литейные работы	**13 411 675**
4		
	Итого : Двадцать шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч шестьдесят пять тенге ноль тиын, БЕЗ НДС	**26 816 065**

М.П