Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, Актобе г. А., район Астана, Маресьева, 105 оф.№308 БИН/ИИН 200140009058 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203107574442 АО "Банк ЦентрКредит" aktinvestholding@mail.ru Тел.: 87053831012.

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Сейфулина"

(наименование, адрес)

Объект: "Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Сейфулина"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/17/2023 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1

23.08

за август 2023

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г

№ п.п	№ п.п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Высоковольтное электрооборудование и материалы										
1	1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	подстанция	1		101250,88 45550,35	50115,33 19150,36	101251 45550	50115 19150	5586	46585 11827	159662
2	2	515-102-0401 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1								
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1								
4	4	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%, СП - 8%*	комплект	1		18474,07 13243,22	5093,35 2162,03	18474 13243	5093 2162	138	12324 2464	33262
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	4.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01	1607,00				16		
4.2	4.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	379074,00				45		
4.3	4.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00				45		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	515-201-0502 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	шт.	1	101904,00	--	101904	--		--	101904
						--	--	--	--	101904	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1734814	55208	5724	58909	294828
						РАЗДЕЛ 2. Анкерная (концевая) опора А10-1						
6	6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	19462,47	9997,18	38925	19994	1381	21290	65033
			НР - 80%, СП - 8%			8775,05	4531,46	17550	9063		4817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	6.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00			321		
6.2	6.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00			540		
6.3	6.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00			367		
7	7	225-204-0307 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	2	43455,00	--	86910	--	86910	--	93863
			СП - 8%			--	--	--	--		6953	
8	8	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	1	14619,57	8635,80	14620	8636	--	6692	23017
			НР - 80%, СП - 8%			5983,77	2380,95	5984	2381		1705	
9	9	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	3600,00	--	7200	--	7200	--	7776
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
10	10	252-207-0531 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
			СП - 8%			--	--	--	--		2136	
11	11	252-207-3940 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	7399,00	--	14798	--	14798	--	15982
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
12	12	252-207-3940 РСНБ РК 2015	**Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	7399,00	--	7399	--	7399	--	7991
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
13	13	252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
14	14	252-207-2002 РСНБ РК 2015	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	985,00	--	985	--	985	--	1064
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
15	15	252-207-3925 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	9016,00	--	9016	--	9016	--	9737
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
16	16	252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	7273,00	--	14546	--	14546	--	15710
			СП - 8%			--	--	--	--		1164	
17	17	252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
18	18	252-105-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20В**	шт.	1	574,00	--	574	--	574	--	620
			СП - 8%			--	--	--	--		46	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	50,00 --	-- --	50 --	-- --	50	-- 4	54
			СП - 8%									
20	20	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Креплениепровода СШ-2	шт.	1	1655,00 --	-- --	1655 --	-- --	1655	-- 132	1787
			СП - 8%									
21	21	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00 --	-- --	794 --	-- --	794	-- 64	858
			СП - 8%									
22	22	252-204-0813 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	3	340,00 --	-- --	1020 --	-- --	1020	-- 82	1102
			СП - 8%									
23	23	252-207-3931 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	6	10185,00 --	-- --	61110 --	-- --	61110	-- 4889	65999
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				290045	28630	237881	27982	343471
			РАЗДЕЛ 3.Осветительное оборудование									
24	24	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	58	5598,27 2628,90	1202,67 816,62	324700 152476	69755 47364	102469	143885 37487	506071
			НР - 72%, СП - 8%									
25	25	247-103-0207 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	58	--	--	--	--		679987	
			СП - 8%									
26	26	1308-0303-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель. Установка на металлическом основании	шт.	28	2491,83 1634,15	119,59 40,97	69771 45756	3348 1147	20667	33771 8283	111825
			НР - 72%, СП - 8%									
27	27	247-204-1456 РСНБ РК 2015	Выключатель ВМ63-1С10- УХЛ3 (ВМ63)	шт.	28	3425,00 --	-- --	95900 --	-- --	95900	-- 7672	103572
			СП - 8%									
28	28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	29,14	29156,41 6919,78	1374,23 337,70	849618 201642	40045 9841	607931	192449 83365	1125433
			НР - 91%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ							557243		
28.1	28.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 29,7228	18748,00						
29	29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры. Установка	опора	55	19462,47 8775,05	9997,18 4531,46	1070436 482628	549845 249230	37963	585487 132474	1788396
			НР - 80%, СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ							8839		
29.1	29.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 5,5	1607,00				14850		
29.2	29.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 330	45,00				10098		
29.3	29.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 22	459,00						
30	30	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка коническая 8-гранная 8 метровая, холод. оцинкованная СТ-8- 3,0-IV	шт.	55	--	--	--	--		152073	
			СП - 8%									
31	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,1	843698,42 89911,60	1642,82 715,84	928068 98903	1807 787	827358	90718 81503	1100289
			НР - 91%, СП - 8%									

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
31.1	31.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1,1	752144,00				827358		
32	32	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников	шт.	55		14710,14	8193,72	809058	450654	35959	341582	1242691
			НР - 72%; СП - 8%				5862,64	2763,16	322445	151974		92051	
33	33	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн консольный	шт.	55		--	--	--	--		28090	
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					14899423	1115454	12480119	1387892	5978277
			РАЗДЕЛ 4.Кабельный проводниковые изделия										
			Кабели и провода										
34	34	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1775,5		733,10	367,59	1301611	652649	79844	566935	2018029
			НР - 72%; СП - 8%				320,54	122,95	569118	218292		149484	
35	35	243-113-0643 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х25 (мк)-1	км	1,478								
			СП - 8%										
36	36	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2975		73647,00	--	21910	--	21910	--	23663
			СП - 8%				--	--	--	--		1753	
37	37	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8195		204989,48	116478,28	167989	95454	2947	80811	268704
			НР - 80%; СП - 8%				84915,43	38346,65	69588	31425		19904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
37.1	37.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	2,7863	423,00				1179		
37.2	37.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,002868	544445,00				1562		
38	38	243-701-0828 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35+1х25-0,6/1,0	км	0,8195		665224,00	--	545151	--	545151	--	588763
			СП - 8%				--	--	--	--		43612	
			Изделия для кабельной линий										
39	39	1308-0201-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	7		4994,95	8,89	34965	62	1344	24181	63877
			НР - 72%; СП - 8%				4794,07	3,71	33559	26		4732	
40	40	243-903-4901 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термусаживаемая 4ПКТп(б)-1-25/5(Б)	шт.	2		7224,00	--	14448	--	14448	--	15604
			СП - 8%				--	--	--	--		1156	
41	41	243-903-4902 РСНБ РК 2015	Муфта переходная термоусаживаемая (сип-кабель с броней)4ПКТп(б)(СИП)-1-25/5(Б)	шт.	5		8230,00	--	41150	--	41150	--	44442
			СП - 8%				--	--	--	--		3292	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабели	1,478	35759,25	24515,01	52852	36233	--	15123	73413
			НР - 61%, СП - 8%			11244,24	5530,10	16619	8173		5438	
43	43	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	1507,56	658,00	--	991974	--	991974	--	1071332
			СП - 8%			--	--	--	--		79358	
44	44	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,159	187347,14	--	29788	--	459	22290	56244
			НР - 76%, СП - 8%			184457,70	--	29329	--		4166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
44.1	44.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08 0,01272	34278,00				436		
45	45	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	159	3657,00	--	581463	--	581463	--	627980
			СП - 8%			--	--	--	--		46517	
			Заземление									
46	46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	5728,98	228,11	131767	5247	92693	25645	170005
			НР - 72%, СП - 8%			1470,74	77,86	33827	1791		12593	
47	47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	38	769,00	28,88	29222	1098	19430	6506	38586
			НР - 72%, СП - 8%			228,78	9,02	8694	343		2858	
			Земляные работы									
48	48	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	55	1194,37	962,65	65690	52946	--	26180	99220
			НР - 72%, СП - 8%			231,71	429,40	12744	23617		7350	
49	49	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	484,48	306,27	306,27	148381	148380	--	19592	181411
			НР - 72%, СП - 8%			--	56,17	--	27211		13438	
50	50	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	423,92	35,48	35,48	15040	15040	--	4251	20834
			НР - 72%, СП - 8%			--	13,93	--	5904		1543	
51	51	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	60	2191,00	--	131460	--	131460	--	141977
			СП - 8%			--	--	--	--		10517	
52	52	411-101-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	27,01453	56,00	--	1513	--		--	1634
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
			Восстановление асфальтового покрытия 354,8м2									

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,54		3700,64	1240,63	35304	11836	21751	4857	43373
			НР - 108%, СП - 8%				180,01	291,35	1717	2780		3213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	53.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	10,494	2069,00				21712		
53.2	53.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	0,477	82,00				39		
54	54	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	63,6		999,51	294,26	63569	18715	42136	9189	78579
			НР - 108%, СП - 8%				42,73	91,05	2718	5790		5821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
54.1	54.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	12,0204	3204,00				38513		
54.2	54.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	1,908	82,00				156		
55	55	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	63,6		1801,20	227,14	114556	14446	98303	4058	128103
			НР - 108%, СП - 8%				28,41	30,67	1807	1951		9489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
55.1	55.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0959	6,09924	16097,00				98179		
55.2	55.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000011	0,000687	173917,00				119		
55.3	55.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0636	82,00				5		
56	56	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	63,6		1515,90	0,18	96411	12	95129	1371	105605
			НР - 108%, СП - 8%				19,96	--	1270	--		7823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
56.1	56.1	212-501-0101	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0928	5,90208	16097,00				95006		
56.2	56.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000011	0,000712	173917,00				124		
57	57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	63,6		2131,05	240,34	135535	15285	118443	4006	150704
			НР - 108%, СП - 8%				28,41	29,91	1807	1902		11163	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
57.1	57.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	6,20736	19061,00				118318		
57.2	57.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000011	0,000687	173917,00				119		
57.3	57.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,0636	82,00				5		
58	58	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	63,6		466,80	0,05	29688	3	29368	343	32433
			НР - 108%, СП - 8%				4,99	--	317	--		2402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
58.1	58.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0242	1,53912	19061,00				29337		
58.2	58.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000003	0,000178	173917,00				31		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					6814201	1067406	4962167	815338	6044515

РАЗДЕЛ 5. Ограждение КТП

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	2,75	154210,25	696,90	424078	1916	344589	54699	517079
			НР - 17296 тенге, СП - 13419 тенге			28208,35	194,35	77573	534		38302	
60	60	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	1,75	143578,05	668,15	251262	1169	203954	32572	306541
			НР - 16185 тенге, СП - 12499 тенге			26364,90	186,30	46139	326		22707	
61	61	8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	1,5	81594,70	504,85	122392	758	98141	16789	150316
			НР - 9733 тенге, СП - 7188 тенге			15661,85	135,70	23493	204		11135	
62	62	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	76732,95	773,95	76733	774	60388	11432	95218
			НР - 9941 тенге, СП - 6763 тенге			15571,00	223,10	15571	223		7053	
63	63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12	132,29	39,23	1588	471	2	1215	3027
			НР - 94%, СП - 8%			92,89	14,85	1115	178		224	
64	64	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2	3187,00	--	6374	--	6374	--	6884
			СП - 8%			--	--	--	--		510	
			Заземление									
65	65	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5728,98	228,11	45832	1825	32241	8920	59132
			НР - 72%, СП - 8%			1470,74	77,86	11766	623		4380	
66	66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	769,00	28,88	42295	1588	28124	9417	55849
			НР - 72%, СП - 8%			228,78	9,02	12583	496		4137	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				970554	8501	773813	135044	1194046
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								13855137
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2357531				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2275199			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					824888			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18459704		
			- Перевозка грузов	тенге				1513				
			- Оборудование, инвентарь	тенге						1615089		
			- Накладные расходы	тенге							2425165	
			- Сметная прибыль	тенге							2041531	
			Временные здания и сооружения		1,92%		235009					
			Итого с временными								14 090 146	
			Зимние удорожания		0,9%		112276					
			Итого с зимними удорожаниями								14 202 421	

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			2%		251747					
			Всего									14 454 168	
			НДС			12%		1734500					
			Итого с НДС									16 188 668	
			Итого с учетом тендерной скидки					0,893				32 478 129,71	
			НДС, 12%			12%						*3 479 800*	
			Итого к оплате со скидкой согласно вышеуказанного договора субподрядной организаций в т.ч. НДС			0,497						*16 144 269*	
			НДС			12 %						*1 729 743*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смандияров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель директора Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП