19AEFE19BDCA4454

«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»

050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 үй
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

050012, город Алматы, улица Толе би, д.94
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

БҰЙРЫҚ
15.11.2023
Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 601
город Алматы

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы

41-баптың 4-тармағына сәйкес және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабы 3-тармағының 4) тармақшасының негізінде **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Мәметов көшесі №3 оқу корпусының ғимаратында авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

2. Мемлекеттік сатып алу басқармасының бас маманы А.О. Айдарова Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге жауапты тұлға болып белгіленсін.

3. Жауапты тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Теплосервис KZ» ЖК - мен шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден шарт жасассын.

4. Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден сатып алу туралы шешім қабылдау үшін жауапкершілікті өзіме қалдырамын.

Басқарушы директор **М. Жумадилов**

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ЖУМАДИЛОВ МУРАТ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", BIN181240006407 https://short.kaznmu.kz/zrfegx
Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19AEFE19BDCA4454

«С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова»

050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 үй
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

050012, город Алматы, улица Толе би, д.94
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz

БҰЙРЫҚ
15.11.2023
Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 601
город Алматы

Об осуществлении государственных закупок способом из одного источника

В соответствии с пунктом 4 статьи 41 и на основании подпункта 4) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Осуществить государственные закупки аварийно-восстановительных работ в здании учебного корпуса по улице Маметова №3.
2. Определить главного специалиста Управления государственных закупок Айдарову А.О. ответственным лицом за организацию и проведение государственных закупок.
3. Ответственному лицу заключить договор с ИП «Теплосервис KZ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан из одного источника путем прямого заключения договора.
4. Ответственность за принятие решения о закупке из одного источника путем прямого заключения договора оставляю за собой.

Управляющий директор **М. Жумадилов**

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ЖУМАДИЛОВ МУРАТ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", BIN181240006407 https://short.kaznmu.kz/oXFrSu
Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kaznmu.edu.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

«Алматы жылу жүйесі»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Алматинские тепловые сети»

050026, Алматы қаласы, Байзаков көшесі, 221; тел: 8(727)341-07-77 факс: 8 (727) 378-06-73, эл.почта: info@alts.kz
Пайдалану аудандарыны4 телефондары / телефоны Эксплуатационных районов: ШПА / ВЭР 271-15-58; 271-14-69, СШПА / СВЭР 252-78-78, 252-03-89; 252-78-15; ОПА / ЦЭР 275-66-19, Онт / ЮЭР 249-90-30; 249-90-25, БПА / ЗЭР 277-23-99, СПА / СЭР 393-41-46, 385-29-81
Телефондар / Телефоны: Байланыс орталығы / Колл.центр 3410777 ішкі нөмір / внутренний номер 2121, 2131, 2143, 2165, 2124, 2215, 2251, 2227, 2228, 2238, 2220.
Келісімшарт бөлімі / Отдел договоров 3410777, ішкі нөмір / внутренний номер, 2113, 2129, 2135.
Жылу энергиясын есепке алу приборларын бақылау бөлімі / Служба контроля приборов учета тепловой энергии. 3410777,
email: info@alts.kz http:www.alts.kz

Тексеру актісі, нұсқаулық/Акт обследования, предписания

күні/дата 13 айы/месяц 11 2023 ж./г.

№ келісімшарт / Договор № 36295 , л/счет

Абонентін атауы/Наименование абонента НАО „КНМУ им Асфендиярова"

Нысанның мақсаты/Назначение объекта (квартира, офис, магазин и т.д.)

Мекен-жайы/Адрес Толеметова 3

Орган управления кондоминиума

Сервисная служба выполняющая техническое обслуживание,

Ыстық су/Горячая вода Жылыту/Отопление Желдеткіш/Вентиляция

Наличие приборов учета тепловой энергии (ОПУ/ИПУ)

t_1- ^{0}C, t_2- ^{0}C, t_3- ^{0}C, P_1- атм., P_2- атм., P_3- атм., (марка), (пломба №)

Год ввода в эксплуатацию

Капитальный ремонт системы отопления производился

Тексеру мақсаты және негізі/Цель и основание обследования

ТОО «Алматинские тепловые сети» провело комиссионное обследование в составе:

Комиссия құрамы/Состав комиссии:

Представитель ТОО «АлТС»: Наименование ЭР 620 , эксплуатационный участок № 16 , инженер ЭР

В результате обследования Узел ввода № 16 обнаружены аварийные повреждения стояков отопления на балконах по ТВ д=76 мм между УТК-3-14 и зданием Толеметова 3 На момент обследования о/о отсоединены.

0029809

Қорытынды/Выводы/рекомендации:

Нұсқаулық/Предписание: Вам необходимо в полном порядке устранить аварию в 8/этажн. газораспределительном шкафе. В случае невыполнения этого предписания к вам будут применены меры согласно РД. Срок - немедленно.

Комиссия мүшелері/Члены комиссии (ТАӘ) қолы/ ФИО/ подпись):

«АлЖЖ» ЖШС өкілі (аты-жөні), лауазымы)/Представитель ТОО «АлТС» (должность, ФИО) Ерасылов

Абоненттің өкілі (аты-жөні), лауазымы)/Представитель Абонента (ФИО, должность) Инженер Тадинов В.

Тексеру актін алдым / Акт обследования получил «16» 11 20 ж./г.

Тел. 87017857222 e-mail:

0029809

ИП «ТеплоСервис KZ»

г. Алматы, мкр. Ужет-6, ул. Сумбиле , 33/3. т. 8747-131-32-56. e-mail: ipteploservis@mail.ru
ИИН 880501401713, ИИК: KZ16722S000001437385(kzt) в АО Kaspi Bank, БИК CASPKZKA. Кбе 19

Коммерческое предложение

ИП «ТеплоСервис KZ» рада предложить Вам свои услуги по замене теплотрассы. Профессионализм наших сотрудников позволяет выполнить поставленные задачи качественно и в кратчайший срок. Согласно предоставленным вами технических данных стоимость услуг составляет:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы		
1	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3
2	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	30
3	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	5
4	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Разборка	$м^3$	3
5	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	60
	РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы		
6	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,05
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	60
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	8
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	16
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2
7	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	5
	Плита АОП ГОСТ 22131-2016	шт.	10
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5
8	Основание под трубопровод песчаное. Устройство	$м^3$ основания	30

9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Песок Группа грунтов I	$м^3$ грунта	30
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30
10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30
11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	30
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	5
12	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	30
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1000

Общая стоимости работ составляет 4 580 000,00 тенге (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч тенге)

Данная цена С учетом НДС

С уважением директор

ИП «ТеплоСервис KZ» ---------- **Мелдебекова М.К.**

Дата: « 14 » 11. 2023 года. (подпись, печать)

ИП «Таубекова»
БИН: 921209401625
КБЕ: 19
Банк: АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA
ИИК : KZ3196527F0008356141
Адрес: Казахстан, обл. Алматинская, р-н Илийский, с. Чапаев, ул.Самурык 21А

Коммерческое предложение
Замена теплотрассы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы		
1	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3
2	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	30
3	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	5
4	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Разборка	$м^3$	3
5	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	60
	РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы		
6	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,06
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	60
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	8
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	16
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2
7	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	5
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Песок Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	30
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30

9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30
10	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	30
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	5
11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	30
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	20
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1400

Общая стоимости работ составляет 5 800 000 тенге (Пять миллионов восемьсот тысяч)

Директор: Таубекова Ж.Т.

ИП Таубекова

подпись

ИП «Адилханова»

БИН 590211400778, ИИК KZ74722S000001443519 KZT, БИК CASPKZKAAO «Kaspibank»

тел: 8-707-551-70-17 почта:ztb.1@mail.ru

Адрес:г.Каскелен, мкр.Алтынауыл д.4

Первому руководителю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Замена теплотрассы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы		
1	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3
2	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	30
3	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	5
4	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Разборка	$м^3$	3
5	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	60
	РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы		
6	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,05
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	60
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	8
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	16
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2
7	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	5
	Плита АОП ГОСТ 22131-2016	шт.	10

	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	5
8	Основание под трубопровод песчаное. Устройство	м³ основания	30
9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Песок Группа грунтов 1	м³ грунта	30
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	30
10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	30
11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	30
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	5
12	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	30
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1000

Общая стоимости работ составляет 5 500 000 тенге (пять миллионов пятьсот тысяч тенге)

Директор: Адилханова У.М

подпись