ТОО **«М-Проект Астана»**

Заказчик: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»
Заказ №: МПА-444-2021-СВОР

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

"Капитальный ремонт подъездной дороги к с.Аксогум Теректинского района ЗКО"

ТОМ 3

Сводная ведомость объемов работ

г.Уральск - 2022 г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Арх. №
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

ТОО **«М-Проект Астана»**

Заказчик: : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района»
Заказ №: МПА-444-2021-СВОР

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ:

"Капитальный ремонт подъездной дороги к с.Аксогум Теректинского района ЗКО"

ТОМ 3

Сводная ведомость объемов работ

ДИРЕКТОР Р.Я. БАЯНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СЕЛЬКИН Е.Д.

г.Уральск - 2022 г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Перв. примен. | Справ. № | Подпись и дата | Арх. № | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю»

ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Сводная ведомость объемов работ

по разделу МПА-444-2021-АД "Автомобильная дорога" рабочего проекта:
"Капитальный ремонт подъездной дороги к с.Аксогум Теректинского района ЗКО"

№	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)
	1	2	3
1	**Подготовительные работы**		
1.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	7,271
2	**Земляные работы**		
2.1	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	56520
2.2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т с поливом водой	м3 уплотненного грунта	22608
3	**Устройство дорожной одежды Тип I**		
3.1	Устройство нижнего слоя основания дорожной одежды из песчано-гравийные смечи природные по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,15 м.	м3 материала основания в плотном теле	8478
3.2	Устройство нижнего слоя основания дорожной одежды и щебеня фракционированный 40-70 мм двухслойные М-600, уложенный, по способу заклинки мелким щебнем ГОСТ 8267-93* толщиной 15 см.	м2 основания	49455
3.3	Устройство верхнего слоя основания дорожной одежды и щебеня фракционированный 40-70 мм двухслойные М-600, уложенный, по способу заклинки мелким щебнем ГОСТ 8267-93* толщиной 8 см.	м2 основания	49455
3.4	Розлив жидкого битума, 0,8 кг/м2	т	33,912
3.5	Устройство покрытия - из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II на БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019, толщиной 0,07 м	м2 покрытия	42390
4	**Устройство обочины**		
	Устройство присыпных обочин общей толщиной 7 см		
4.1	Укрепление обочин hср = 6,0 см из ЩГС ГОСТ 25607-2009 фракции 0-40 мм	м2 грунта	28260
7	**Устройство дорожной одежды Тип II**		
7.1	Снятие асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм. толщиной слоя до 50 мм.	м3 материала основания в плотном теле	1238
7.4	Розлив жидкого битума, 0,8 кг/м2	т	0,9904
7.5	Устройство покрытия - из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона марки II на БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019, толщиной 0,07 м	м2 покрытия	1238

8	**Устройство обочины**		
	Устройство присыпных обочин общей толщиной 7 см		
8.1	Укрепление обочин hср = 7,0 см из ЩГС ГОСТ 25607-2009 фракции 0-40 мм	м2 грунта	828
42	**Технические средства регулирования дорожного движения**		
42.1	Установка дорожных знаков одностоечных		
42.2	Установка монолитных фундаментов из бетона В12,5 F200	шт	75
		м3	7,2
42.3	Установка металлических стоек марки СКМ 1.40 d=40мм, s=3мм , l=4м , р=11,0 кг	шт	12
42.3	Установка металлических стоек марки СКМ 1.20 d=57мм, s=3мм , l=2м , р=5.5 кг	шт	63
42.1	Установка дорожных знаков 2.3.1 В-700	шт	2
42.1	Установка дорожных знаков 2.3.2 В-700	шт	2
42.1	Установка дорожных знаков 2.3.3 В-700	шт	2
42.2	Установка дорожных знаков 2.4 В-700	шт	4
42.3	Установка дорожных знаков 1.11.1 В-700	шт	1
42.4	Установка дорожных знаков 1.11.2 В-700	шт	1
42.1	Установка дорожных знаков 1.31.4 В-400	шт	32
42.5	Установка дорожных знаков 1.31.5 В-400	шт	31