«Түркістан облысы Жетісай ауданының Ерәлиев а/о Жетіқазына елді мекенінде газ құбырын салу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

05.07.2023 ж. № 19-0239/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Жамбылагрогазпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0239/23 от 05.07.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбылагрогазпроект"

город Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 25.04.2023 г. № 220140002222/230059/00 (59)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбылагрогазпроект", лицензия от 27.03.2013 г. №13004531 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 07 апреля 2020 года, утвержденное ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района»;
решение акимата Мактааральского района Южно-Казахстанской области Аким Ж.Ералиевского сельского округа №58 от 25 мая 2018 года о выделении земельных участков под реконструкцию внутренних газовых систем Мактаральскому районному отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог на праве землепользования с парковкой;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 27 декабря 2019 года №KZ17VUA00160599, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жетысайского района»;
акт осмотра и выбора строительной площадки, подписанный членом комиссии;
акт на право постоянного землепользования от 23.04.2018 года №288058198 с кадастровым номером 19-288-058-198 размером 0,7090 га для реконструкции сетей внутреннего газа;
прайс листы утвержденный Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района»;
топографическая съемка, выполненная ТОО «Жамбылагрогазпроект» в 2020 году;
отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Жамбылагрогазпроект» в 2021 году;
Письма:
ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района»:
от 31 января 2023 года №50 об источнике финансирования;
от 31 января 2023 года №52 о направлении рабочего проекта для проведения комплексной вневедомственной экспертизы;

от 02 февраля 2023 года №59 о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

от 07 июня 2023 года №155 о том, что при проектировании стальных надземных газопроводов не требуется продольный профиль газопровода;

от 07 июня 2023 года №157 о пересечении газопровода с автодорогой методом ГНБ;

от 07 июня 2023 года №159 о том, что по полосе отвода земли под трассу газопровода зеленых насаждения отсктствуют;

от 13 июня 2023 года №160 о сроке начала строительства;

ГКП Ветеринарная служба Жетысайского района от 17 февраля 2022 года №54 о том, что на участке строительства не имеется очагов инфекций.

Технические условия:

ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак» от 14 февраля 2022 года №12-АтГХ-2022-0000005 на проектирование.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

План газопровода, согласованный ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жетысайского района», ГУ «Акима сельского округа Ж. Ералиева», ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района», ОТД АО Казактелеком, ТОО «Онтустикжарык транзит»;

Генеральный план, согласованный ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жетысайского района»;

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 25 мая 2022 года №KZ54VWF00066795, выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК».

Заключение государственной экологической экспертизы на рабочий проект от 09 августа 2022 года №KZ87VDC00090655, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Жетисайский район, н/п Жетиказына с/о Ералиев.

Сейсмичность района: 7 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат

1	Конструктивная часть	Пирманов С.К.	KZ61VJE00054195	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Жубандыкова А.Т.	KZ02VJE00042162	Соответствует
5	Генеральный план	Кожаев М.М.	KZ00VJE00023089 KZ11VJE00023085	Соответствует
6	Молниезащита	Искаков Г.Т.	KZ16VJE00029688	Соответствует
7	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа по н.п. Жетиказын	м³/час	592	592
2	Общая протяженность подземного газопровода высокого давления	м	2817	2817
3	Установка газорегуляторного пункта	шт.	3	3

4	Общая протяженность надземного газопровода высокого давления	м	36	36
5	Общая протяженность подземного газопровода низкого давления	м	8049	8049
6	Общая протяженность надземного газопровода низкого давления	м	2562	2562
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	673,425	587,923
7.1	СМР	млн. тенге	560,503	475,862
7.2	оборудование	млн. тенге	1,813	7,860
7.3	прочие затраты	млн. тенге	111,109	104,201
8	В ценах по годам строительства			
8.1	В ценах 2022 года (ПИР)	млн. тенге		20,503
8.2	В ценах 2023 года (Экспертиза)	млн. тенге		2,030
8.3	В ценах 2024 года	млн. тенге	673,425	565,390
9	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Строительство газопровода в н/п Жетиказына с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Жетісай ауданының Ерәлиев а/о Жетіқазына елді мекенінде газ құбырын салу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

И.о. директора департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Искаков Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Пирманов С.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кожаев М.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жубандыкова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону